

(1) 磋商函及磋商函附录

一、磋商函

致：贵港市覃塘区樟木镇中心小学（采购人）

1. 我方已仔细研究了贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目（项目名称）采购文件的全部内容，愿意以人民币（大写）玖拾陆万肆仟陆佰陆拾叁元陆角肆分（¥964663.64元）的磋商总报价，工期60日历天，按合同约定实施和完成磋商范围内的全部工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到达到国家质量验收规范合格标准。

2. 我方承诺按采购文件明确的“合同条款及格式”履行权利义务，执行采购文件提出的“技术标准和要求”以及其他内容。

3. 我方承诺在磋商有效期内（磋商截止时间后的60天内）不补充、修改、替换或者撤回本磋商文件。

4. 随同本磋商函递交磋商保证金一份，金额为人民币（大写） 元（¥ 元）。

5. 如我方中标（成交）：

（1）我方承诺在收到中标（成交）通知书后，在中标（成交）通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本磋商函递交的磋商函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照采购文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

6. 我方在此声明，所递交的磋商文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7. 响应竞争性磋商文件要求（其他补充说明）

供应商名称（盖单位章）：广西德峰建筑工程有限公司

法定代表人（CA 电子签章或签字）：林宗家

地址：贵港市港北区金港大道 948 号东城新城小区 7 幢 2 号

传真：0775-4528336

电话：0775-4528336

电子邮件：/

日期：2024 年 12 月 16 日

磋商函附录

序号	内 容
1	施工企业资质等级：建筑工程施工总承包二级
2	项目经理姓名：黄炳福 注册建造师证书专业、等级：建筑工程、二级
3	磋商总报价¥964663.64元 (大写人民币)：玖拾陆万肆仟陆佰陆拾叁元陆角肆分
4	工期： 60 天（ 日历日）
8	质量等级：达到国家质量验收规范合格标准
6	其 他：响应竞争性磋商文件要求。

磋商供应商(盖单位章)：广西德峰建筑工程有限公司

法定代表人(CA电子签章或签字)：林良辰

日 期：2024 年 12 月 16 日

贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目 工程

投 标 总 价

投 标 人：广西德峰建筑工程有限公司
(单位盖章)

2024年12月11日

贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目 工程

投 标 总 价

招 标 人：贵港市覃塘区樟木镇中心小学

工 程 名 称：贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目

投 标 总 价(小写)：964663.64元

(大写)：玖拾陆万肆仟陆佰陆拾叁元陆角肆分

投标人：广西德峰建筑工程有限公司

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编制人：



(造价人员签字)

时间：2024年12月11日

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目-土建装饰工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	663238.26	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	38372.00	
2.1	其中:安全文明施工费	34528.80	
3	其他项目清单计价合计	1404.16	
4	税前项目清单计价合计	20469.64	
5	规费、税金项目清单计价合计	80629.67	
5.1	其中:增值税	23330.19	
6	工程总造价=1+2+3+4+5	804113.73	
贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目-安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	144104.50	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	2844.85	
2.1	其中:安全文明施工费	1595.89	
3	其他项目清单计价合计	294.66	
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计	13305.90	
5.1	其中:增值税	4658.12	
6	工程总造价=1+2+3+4+5	160549.91	
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	807342.76	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	41216.85	
2.1	其中:安全文明施工费	36124.69	
3	其他项目清单计价合计	1698.82	
4	税前项目清单计价合计	20469.64	
5	规费、税金项目清单计价合计	93935.57	
5.1	其中:增值税	27988.31	
6	工程总造价=1+2+3+4+5	964663.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目

第1页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设 项目-土建装饰工程				663238.26	
		分部分项工程				559364.93	
		A、1 土（石）方工程				9300.91	
1	010101001001	平整场地	m²	169.32	0.65	110.06	
2	010101004001	挖基坑土方 1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:详施工设计图纸	m³	486.29	9.35	4546.81	
3	010103001001	基础回填方 1、密实度:符合设计要求 2、填方材料品种:符合设计要求	m³	429.98	4.06	1745.72	
4	010103001002	回填方 1、房心回填		23.81	23.46	558.58	
5	010103002001	余土弃置 1、土壤类别:三类土 2、弃土运距:1km 3、含挖、运土	m³	32.49	10.91	354.47	
6	桂010103003001	土方运输每增运1公里 1、弃土运距:每增运4KM	m³·km	129.96	1.90	246.92	
7	桂010104002001	基础钎插		45	38.63	1738.35	
	3.	A.3 砌筑工程				49479.55	
8	010401004001	多孔砖墙 1、砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖240×180×90 2、墙体厚度:190mm 3、M5.0混合砂浆砌筑	m³	77.95	520.30	40099.52	
9	010404001001	散水垫层 1、150厚灰土垫层	m³	2.69	309.88	833.58	
10	010404001002	台阶垫层 1、300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层100	m³	3.02	451.08	1362.26	
11	010404001003	垫层 1.400mm厚粗砂垫层	m³	24.92	288.29	7184.19	
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程				194150.55	
12	010501001001	地面垫层 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C15	m³	17.25	471.21	8128.37	
13	010501001002	基础垫层 1、混凝土种类:泵商砼 2、混凝土强度等级:C20	m³	6.23	480.29	2992.21	
14	010501003001	独立基础 1、混凝土种类:泵商砼 2、混凝土强度等级:C30	m³	21.69	524.57	11377.92	
15	010502001001	矩形柱 1、混凝土种类:泵商砼 2、混凝土强度等级:C30	m³	20.93	537.18	11243.18	
16	010502002001	构造柱 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m³	5.22	549.51	2868.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目

第2页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
17	010503001001	基础梁 1、混凝土种类:泵商砼 2、混凝土强度等级:C30	m³	15.92	483.39	7695.57	
18	010503004001	圈梁 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m³	3.92	535.93	2100.85	
19	010503004002	反边 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20	m³	2.96	525.79	1556.34	
20	010503005001	过梁 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m³	2.05	558.64	1145.21	
21	010505001001	有梁板 1、混凝土种类:泵商砼 2、混凝土强度等级:C30	m³	69.62	512.17	35657.28	
22	010505008001	雨篷 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m³	1.07	668.92	715.74	
23	010507005001	扶手、压顶 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m³	3.24	653.51	2117.37	
24	010506001001	直形楼梯 1、混凝土种类:泵商砼 2、混凝土强度等级:C30 3、梯板厚度:150	m²	15.38	153.18	2049.55	
25	010507001001	散水 1、做法详11ZJ901 3/7 2、60厚C15混凝土 3、20厚1:2.5水泥砂浆粉面	m²	17.91	75.68	1355.43	
26	010507001002	坡道 1、做法详11ZJ301 4/19 2、20厚1:2水泥砂浆面层 3、15宽水泥金刚砂水泥防滑条, 横向中 距90凸出坡面4 4、100厚15混凝土 5、150厚碎石垫层	m²	9.68	179.29	1735.53	
27	010507004001	台阶 1、做法详23J909 台6/1-8 2、120厚MU10非黏土实心砖, M5水泥砂 浆砌筑, 台阶面向外坡1%, 水泥砂浆勾缝	m²	9.41	149.03	1402.37	
28	010507006001	集水坑 1、做法详07J306 2/J2 2、150厚C25混凝土砌筑 3、100厚C20混凝土垫层	m³	0.55	606.33	333.48	
29	070109003001	预制盖板 1、混凝土强度等级:C20混凝土 2、厚度:100mm厚 3、双向均分8φ10 (另列) 4、位置: 集水坑	m³	0.10	875.09	87.51	
30	070109003002	预制盖板 1、混凝土强度等级:C20混凝土 2、厚度:80mm厚 3、钢筋4φ6; 5φ10 (另列)	m³	0.72	875.09	630.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目

第3页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4、位置: 排水沟					
31	040901002001	预制构件钢筋	t	0.058	5267.12	305.49	
32	040901009001	预埋铁件	t	0.001	9995.66	10.00	
33	010515001001	现浇构件圆钢筋制安 ϕ 10以内	t	0.244	5191.68	1266.77	
34	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 10以内	t	7.952	5628.37	44756.80	
35	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	10.915	4678.06	51061.02	
36	桂010515011001	砌体加固筋	t	0.072	6039.66	434.86	
37	010516003001	机械连接	个	52	15.60	811.20	
38	010516003002	套筒直形螺纹钢接头 ϕ 32以内	个	20	15.60	312.00	
	7.	A.7 屋面及防水工程				73840.07	
39	010902001001	屋面卷材防水 屋面1、2 1、1.5厚自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材二道	m ²	232.53	44.94	10449.90	
40	010902002001	屋面涂膜防水 屋面1、2 2、1.5厚单组份I型聚氨酯涂膜防水一道	m ²	232.53	35.86	8338.53	
41	010902003001	屋面刚性层 屋面1(上人) 1、50厚C20,内配筋 6@200*200细石混凝土刚性保护层,分割缝间距3000*3000,宽深为20,内嵌填聚乙烯泡沫棒,面嵌填7厚聚氨酯建筑密封膏,缝上黏贴250宽附加卷材防水层 2、400g/m ² 聚酯无纺布一层 3、20厚1:2.5水泥砂浆找平层刷基层处理剂一遍	m ²	164.60	73.73	12135.96	
42	010902003002	屋面刚性层 屋面2(不上人) 1、20厚1:2.5水泥砂浆抹光,分格面积宜为1m ² 2、400g/m ² 聚酯无纺布一层 3、20厚1:2.5水泥砂浆找平层刷基层处理剂一遍	m ²	27.88	49.68	1385.08	
43	010903003001	外墙 墙面砂浆防水(防潮) 1、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2、1.5厚聚氨酯防水涂料一道	m ²	360.14	63.99	23045.36	
44	010904002001	地1 楼(地)面涂膜防水 1、1.2厚聚氨酯防水涂料,四周沿墙上翻250高	m ²	114.84	27.64	3174.18	
45	010904001001	地2 楼(地)面卷材防水 1、1.2厚自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材一道,四周沿墙上翻250高	m ²	126.78	39.27	4978.65	
46	010904002002	地2 楼(地)面涂膜防水 2、1.2厚单组份I型聚氨酯涂膜防水一道,四周沿墙上翻250高	m ²	126.78	29.57	3748.88	
47	010903003002	内墙1 墙面砂浆防水(防潮) 1、3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆	m ²	229.92	10.35	2379.67	
48	010904002003	集水坑 涂膜防水 1、3厚高聚物改性沥青涂抹防水层	m ²	3.85	61.92	238.39	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目

第4页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
49	桂010507009001	排水沟 1、做法详07J306 4/P15 2、1.5厚单组聚氨酯防水涂膜表面撒粘细沙	m ²	21.36	38.63	825.14	
50	010903003003	墙面砂浆防水(防潮) 1、室内地坪下约60处做20厚聚合水泥砂浆的墙身防潮层	m ²	3.52	29.88	105.18	
51	010904003001	顶棚1 防潮顶棚 1、涂界面处理剂 2、3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆	m ²	75.03	16.59	1244.75	
52	010904004001	楼(地)面变形缝 1、做法详11ZJ111 1/A-8 2、5厚热镀锌钢板	m	2.40	335.32	804.77	
53	010902008001	屋面变形缝 1、做法详11ZJ111 6/A-11 2、0.8mm不锈钢金属盖缝板	m	10.20	96.63	985.63	
8.		A.8 保温、隔热、防腐工程				28562.93	
54	011001001001	屋面1(上人) 保温隔热屋面 1、100厚绝热挤塑聚苯乙烯板, 燃烧性能等级B1 2、1:8浮石混凝土(水泥焦渣)找2%坡, 最薄处30厚	m ²	153.90	109.71	16884.37	
55	011001001002	屋面2(不上人) 保温隔热屋面 1、1:8页岩陶粒混凝土找2%坡, 最薄处30厚	m ²	25.92	30.22	783.30	
56	011001003001	内墙2 无机保温砂浆腻子墙面 1、30厚无机保温砂浆 2、5厚抗裂砂浆(1:1水泥砂浆渗入3~5%防水粉, 聚丙烯防裂纤维)	m ²	144.06	75.63	10895.26	
9.		A.9 楼地面工程				50985.13	
57	011102003001	地1 防潮防滑地砖地面 1、8~14厚600*600防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆, 面上撒素水泥 3、20厚1:3水泥砂浆找平 4、素水泥浆一遍 5、100厚C25混凝土(现浇楼板)(另列)	m ²	86.03	143.89	12378.86	
58	011102003002	地2 防潮防滑地砖地面 1、8~14厚600*600防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝(湿贴) 2、25厚1:2水泥砂浆, 面上撒素水泥 3、最薄处20厚1:3水泥砂浆找平 4、素水泥浆一遍 5、100厚C25混凝土(另列)	m ²	86.49	144.71	12515.97	
59	011101001001	楼地3 水泥砂浆楼地面 1、20厚M15或1:2水泥砂浆抹面压光 2、20厚掺防水剂的防水砂浆, 分层抹压 3、100厚C25混凝土(现浇楼板)(另列)	m ²	2.00	43.39	86.78	
60	011106002001	楼地4 防滑地砖楼地面	m ²	15.68	194.46	3049.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目

第5页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1、8~14厚600*600防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2、楼梯踏步用专用8~14厚防滑踏步砖 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆, 面上撒素水泥 4、素水泥浆一遍					
61	011102003003	楼5 防滑地砖楼地面 1、8~14厚600*600防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆, 面上撒素水泥 3、素水泥浆一遍	m ²	140.13	124.21	17405.55	
62	011101001002	集水坑 水泥砂浆楼地面 1、20厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 2、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、35厚C25细石混凝土随打随抹 4、20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m ²	3.85	64.16	247.02	
63	011102003004	排水沟 块料楼地面 1、做法详07J306 4/P15 2、5~10厚耐酸碱面砖 3、20厚1:2水泥砂浆(加建筑胶)结合层 4、1.5厚单组分聚氨酯防水涂料膜表面撒粘细沙(另列) 5、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 6、120厚C10混凝土(另列)	m ²	17.40	289.89	5044.09	
64	011102003005	楼梯盲道提示地面	m ²	1.74	178.98	257.73	
	10.	A. 10 墙、柱面工程				70200.11	
65	桂011204007001	墙裙1 陶瓷面砖墙裙1500高 1、素水泥浆一遍(内掺水中3~5%的白乳胶) 2、15厚1:3水泥砂浆 3、3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴 4、4~5厚陶瓷面砖(300*600, 中档), 白水泥砂浆擦缝	m ²	194.79	113.31	21731.72	
66	桂011205007001	墙裙1 块料柱面 1、素水泥浆一遍(内掺水中3~5%的白乳胶) 2、15厚1:3水泥砂浆 3、3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴 4、4~5厚陶瓷面砖(300*600, 中档), 白水泥砂浆擦缝	m ²	7.80	131.49	1025.62	
67	桂011204007002	内墙1 陶瓷面砖墙面 1、15厚1:3水泥砂浆 2、3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆(另列) 3、3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴 4、4~5厚陶瓷面砖(300*600, 中档), 白水泥砂浆擦缝	m ²	229.92	113.31	26052.24	
68	011201001001	内墙3 普通砂浆腻子墙面 1、15厚1:1:6水泥石灰砂浆	m ²	172.21	30.30	5217.96	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目

第6页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆					
69	011202001001	柱、梁面一般抹灰 1、15厚1:1:6水泥石灰砂浆 2、5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆	m ²	11.80	38.14	450.05	
70	011201001002	内墙4 水泥油墙面 1、20厚1:3水泥砂浆,分两次抹灰 2、2厚水泥油,抛光磨平	m ²	31.68	34.68	1098.66	
71	011201001003	外墙 墙面一般抹灰 1、刷专用界面处理剂 2、15厚1:3水泥砂浆	m ²	360.14	35.06	12626.51	
72	桂011201005001	内墙5 镀锌钢丝网墙面 1、从底至顶部全部钉镀锌钢丝网,丝径 1、0,然后再抹灰	m ²	88.85	22.48	1997.35	
	12.	A. 12 门窗工程				64400.96	
73	010802004001	钢质防盗门 1、成品钢质商包防盗门(双扇平开) 2、含五金配件等	m ²	2.55	541.23	1380.14	
74	010801001001	高级实木门 1、含制作、安装、运输及安装所需的五金配件	m ²	13.50	472.85	6383.48	
75	010802003001	甲级钢质防火门 1、含五金配件及防火锁、防火铰链 2、包含运输、制作、安装 3、采用消防部门认可产品	m ²	3.08	762.53	2348.59	
76	010802003002	乙级钢质防火门 1、含五金配件及防火锁、防火铰链 2、包含运输、制作、安装 3、采用消防部门认可产品	m ²	8.80	674.13	5932.34	
77	010807001001	铝合金推拉窗 带亮 1、框、扇材质及规格:90系列普通带纱铝合金,外窗壁厚≥1、8mm 2、玻璃品种、厚度:5+9A+5无色透明安全钢化玻璃 3、面积≥2m ²	m ²	27.09	513.95	13922.91	
78	010807001002	铝合金推拉窗 带亮 1、框、扇材质及规格:90系列普通带纱铝合金,外窗壁厚≥1、8mm 2、玻璃品种、厚度:5+9A+5无色透明玻璃 3、面积≥2m ²	m ²	45.36	472.99	21454.83	
79	010807001003	铝合金推拉窗 不带亮 1、框、扇材质及规格:90系列普通带纱铝合金,外窗壁厚≥1、8mm 2、玻璃品种、厚度:5+9A+5无色透明玻璃 3、面积<2m ²	m ²	0.81	480.00	388.80	
80	010807002001	乙级防火窗 1、框、扇材质及规格:90系列普通带纱铝合金,外窗壁厚≥1、8mm 2、玻璃品种、厚度:5+9A+5无色透明防火玻璃 3、面积≥2m ²	m ²	3.11	806.32	2507.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目

第7页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
81	010807002002	乙级防火窗 1、框、扇材质及规格:90系列普通带纱铝 合金, 外窗壁厚 ≥ 1 、8mm 2、玻璃品种、厚度: 5+9A+5无色透明防 火玻璃 3、面积 $< 2m^2$	m ²	3.24	545.93	1768.81	
82	010807004001	金属纱窗 1、SUS304不锈钢纱网 2、窗框铝型材的厚度不小于1mm	m ²	39.81	177.64	7071.85	
83	桂010811002001	门窗周边塞缝	m	152.90	8.12	1241.55	
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程				12200.79	
84	011406003001	内墙2、3 满刮腻子 1、满刮腻子2厚	m ²	392.63	12.75	5006.03	
85	011406003002	顶棚1 防潮顶棚 1、2~3厚耐水腻子分遍刮平	m ²	75.03	16.23	1217.74	
86	011406003003	顶棚2 腻子顶棚 1、涂界面处理剂 2、满刮柔韧型腻子2厚	m ²	368.27	16.23	5977.02	
		A、14 其他装饰工程				6243.93	
87	011503001001	不锈钢楼梯栏杆扶手 1、做法详13ZJ301 1/33 2、栏杆扶手选用 $\Phi 60 \times 3$ 不锈钢管扶手 3、竖杆为 40×2.5 不锈钢管 4、材质: 304 5、其他: 含预埋件, 栏杆制作、安装等	m	8.00	322.28	2578.24	
88	011503005001	楼梯靠墙扶手 1、做法详13ZJ301 2/37 2、扶手材料种类、规格: $\Phi 40 \times 3$ 不锈钢 钢管扶手 3、其他: 含预埋件, 栏杆制作、安装等	m	8.00	124.99	999.92	
89	011503001002	无障碍坡道扶手、栏杆 1、做法详13ZJ301 7/17 2、扶手材料种类、规格: $\Phi 45 \times 3$ 不锈钢 钢管扶手 3、立柱材料种类、规格: $\Phi 25$ 圆钢 4、扶手材质: 304材质 5、其他: 含预埋件, 栏杆制作、安装等	m	3.60	230.31	829.12	
90	011501009001	售饭台 1、做法详98ZJ512 4/26 2、砖砌墙体 3、台面为钢筋混凝土砌筑, 4@150钢筋 4、两面3厚胶合板柜门	m	6.30	158.41	997.98	
91	010606013001	钢压条固定卷材 1、-20*2钢压条固定卷材, 水泥钉或射钉, 中距500 2、涂膜防水层收头用涂料多遍涂刷 3、女儿墙防水手收头位置	t	0.017	10786.55	183.37	
92	010512008001	屋面检修孔 1、20厚木板外包1厚铝合金板 2、800*800铝扣板	m ²	1.00	655.30	655.30	
		单价措施项目				103873.33	
	011701	脚手架工程				20716.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目

第8页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
93	桂011701001001	外脚手架 1、单排、双排脚手架:双排 2、脚手架材质:钢管 3、搭设高度:10m以内	m ²	423.80	27.83	11794.35	
94	桂011701002001	里脚手架 1、搭设高度:4.2m以内	m ²	200.95	10.17	2043.66	
95	011701006001	满堂脚手架 1、脚手架材质:钢管 2、搭设高度:4.2m	m ²	283.58	16.22	4599.67	
96	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道	m ²	338.64	6.73	2279.05	
	011702	混凝土模板及支架(撑)				69843.49	
97	011702001001	垫层 1、模板、支撑材质:木模板木支撑	m ²	9.44	25.08	236.76	
98	011702001002	基础 1、基础类型:独立基础 2、模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	41.82	45.93	1920.79	
99	011702002002	矩形柱 1、模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2、支模高度:4.20m	m ²	167.43	49.79	8336.34	
100	011702002003	矩形柱 1、模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2、支模高度:3.6m以内	m ²	19.98	47.28	944.65	
101	011702003001	构造柱 1、模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2、支模高度:4.20m	m ²	71.07	49.79	3538.58	
102	011702005001	基础梁 1、模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	150.22	51.75	7773.89	
103	011702008001	圈梁 1、模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	92.57	45.81	4240.63	
104	011702014	有梁板 1、模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	622.07	59.17	36807.88	
105	011702009001	过梁 1、模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	29.65	79.52	2357.77	
106	011702028001	扶手、压顶 1、模板、支撑材质:木模板木支撑	m	58.20	37.53	2184.25	
107	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板 1、模板、支撑材质:木模板木支撑	m ²	9.91	129.12	1279.58	
108	011702029001	散水 1、模板、支撑材质:木模板木支撑	m ²	17.91	8.06	144.35	
109	011702029002	坡道 1、模板、支撑材质:木模板木支撑	m ²	9.68	8.06	78.02	
	011703	垂直运输				9424.35	
110	011703001001	建筑物垂直运输	m ²	338.64	27.83	9424.35	
	011708	混凝土运输及泵送工程				3888.76	
111	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	188.50	20.63	3888.76	
		贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设 项目-安装工程				144104.50	
		分部分项工程				144104.50	
		电气安装工程				41753.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目

第9页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
112	030404017001	进线总配电箱AL. CF 安装高度: 底边距地 1.8m嵌墙暗装 非标定制, 详配电系统图 安装位置: 1层电井内	台	1	2214.60	2214.60	
113	030404017002	进线总配电箱ALZ (非标) 安装高度: 箱体中心距地1.5m明装 非标定制, 详配电系统图 安装位置: 1层电井内	台	1	1416.60	1416.60	
114	030404017003	A型应急照明配电箱 ALE 安装高度: 底边距地1.5m挂墙明装(本箱 防护等级为IP33) 额定输出电压不大于DC36V的应急照明配 电箱 非标定制, 详配电系统图	台	1	1538.00	1538.00	
115	030412002001	防水防尘LED灯 规格型号: 1X18W (LED高效节能灯管) 安装高度: 吸顶安装	套	1	91.71	91.71	
116	030412001001	吸顶LED灯 1X18W 规格型号: 1X18W (LED高效节能灯管) 安装高度: 吸顶安装	套	1	69.69	69.69	
117	030412001002	吸顶LED灯 1X15W 规格型号: 1X15W (LED高效节能灯管) 安装高度: 吸顶安装	套	2	67.72	135.44	
118	030412001003	感应吸顶LED灯 规格型号: 1X10W (LED高效节能灯管) 安装高度: 吸顶安装	套	5	60.11	300.55	
119	030412005001	单管LED灯 规格型号: 1X30W (LED高效节能灯管) 安装高度: 吸顶安装	套	26	58.33	1516.58	
120	030412005003	防潮双管LED灯 规格型号: 2X28W (LED高效节能灯管) 安装高度: 吸顶安装	套	12	97.77	1173.24	
121	030412005004	紫外线消毒LED灯 规格型号: 2X28W (LED高效节能灯管) 安装高度: 吸顶安装	套	6	128.65	771.90	
122	030404033001	吊顶风扇	台	8	160.22	1281.76	
123	030412004001	自带蓄电池型、大型、A型疏散出口标志 灯 (楼层灯) 规格型号: DC36V, 1W, 70lm, 2700K (持续供 电时间1小时) 安装高度: 底距地2.5m壁挂	套	2	84.16	168.32	
124	030412004002	自带蓄电池型、大型、A型安全出口标志 灯 (EXIT) 规格型号: DC36V, 1W, 70lm, 2700K (持续供 电时间1小时) 安装高度: 底距地3.0m吊挂	套	3	93.25	279.75	
125	030412004003	自带蓄电池型、大型、A型疏散出口标志 灯 (E) 规格型号: DC36V, 1W, 70lm, 2700K (持续供 电时间1小时) 安装高度: 底距地3.0m吊挂	套	6	93.25	559.50	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目

第10页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
126	030412004004	自带蓄电池型、大型、A型方向标志灯(单向不可调) 规格型号: DC36V, 1W, 701m, 2700K(持续供电时间1小时) 安装高度: 底距地0.5m壁挂	套	9	84.16	757.44	
127	030412004005	自带蓄电池型、大型、A型多信息复合标志灯(双面单向不可调) 规格型号: DC36V, 1W, 701m, 2700K(持续供电时间1小时) 安装高度: 底距地2.5m吊装	套	2	93.25	186.50	
128	030412004006	自带蓄电池型、A型消防应急照明灯具 规格型号: DC36V, 2X3W, 2X3001m, 2700K(持续供电时间1小时)	套	19	84.16	1599.04	
129	030404034001	单联开关 规格型号: 10A ~220V 安装高度: 底边距地 1.0m嵌墙暗装	套	5	20.85	104.25	
130	030404034002	单联开关 规格型号: 10A ~220V 安装高度: 底边距地 1.4m嵌墙暗装	套	8	20.42	163.36	
131	030404034003	双联开关 规格型号: 10A ~220V 安装高度: 底边距地 1.4m嵌墙暗装	套	4	23.39	93.56	
132	030404034004	三联开关 规格型号: 10A ~220V 安装高度: 底边距地 1.4m嵌墙暗装	套	2	24.33	48.66	
133	030404034005	吊扇开关	套	8	31.17	249.36	
134	030404035001	安全型五孔插座(厨房部分) 规格型号: V5908410A 安装高度: 底边距地 1.3m嵌墙暗装	套	12	31.02	372.24	
135	030404035002	安全型五孔插座 规格型号: V5908410A 安装高度: 底边距地 0.3m嵌墙暗装	套	8	31.02	248.16	
136	030404035003	抽油烟机插座 规格型号: 250V/16A(单相三极, 安全型) 安装高度: 底边距地 2.0米暗装	套	2	34.98	69.96	
137	030404035004	空调插座	套	4	34.98	139.92	
138	030404035005	电井五孔插座 10A	套	2	31.02	62.04	
139	030412001004	墙上座灯 规格型号: 1*15W 节能型, 配高品质电子镇流器	套	2	41.13	82.26	
140	030408003001	电缆保护管 SC150	m	9.80	117.81	1154.54	
141	030408003002	电缆保护管 SC100	m	9.80	76.95	754.11	
142	030408003003	电缆保护管 SC50	m	4.90	39.79	194.97	
143	030408003004	电缆保护管 SC20	m	4.90	16.71	81.88	
144	030411001001	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC25	m	56.39	10.72	604.50	
145	030411001002	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC20	m	129.50	9.21	1192.70	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目

第11页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
146	030411001003	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC16	m	238.52	8.30	1979.72	
147	030411001004	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管 SC15	m	168.86	16.13	2723.71	
148	030408001001	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	m	16.19	388.51	6289.98	
149	030408001002	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x16.00	m	8.10	34.96	283.18	
150	030411004001	管内穿线 照明线路 WDZ-BYJ-4.00mm ²	m	690.44	5.75	3970.03	
151	030411004002	管内穿线 照明线路 WDZN-BYJ-4.00mm ²	m	14.69	5.99	87.99	
152	030411004003	管内穿线 照明线路 WDZ-BYJ-2.50	m	934.57	3.96	3700.90	
153	030411004004	管内穿线 照明线路 WDZN-BYJ-2.5	m	338.10	4.11	1389.59	
154	030408006001	户内干包式电力电缆头制作、安装WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	个	4	175.88	703.52	
155	030408006002	户内干包式电力电缆头制作、安装WDZ-YJY-1kV-5x16.00	个	2	72.94	145.88	
156	030411003001	金属桥架 100*50	m	12.05	46.72	562.98	
157	030413001001	桥架支架制作、安装	kg	10.85	18.00	195.30	
158	031201003001	金属结构刷油	kg	19.85	1.71	18.55	
159	010101003001	挖沟槽土方	m ³	1.23	13.34	16.41	
160	010103001001	回填方	m ³	1.23	6.99	8.60	
		防雷及接地装置				8551.82	
161	030409008001	总等电位端子箱 尺寸: 150X200X100 底边距地 0.5m嵌墙暗装	台	1	194.10	194.10	
162	030409008002	辅助等电位端子箱 尺寸: 150X200X100 底边距地 0.5m嵌墙暗装	台	1	83.51	83.51	
163	030409008003	接地电阻测试点 接地电阻测试点, 距地1.5m暗装 《民用建筑电气设计与施工防雷与接地》 08D800-8, 第114~117页	块	4	71.01	284.04	
164	030409002001	接地母线 40X4热镀锌扁铜或基础梁内钢筋	m	106.40	15.76	1676.86	
165	030409005001	接闪带-Φ12热镀锌圆钢 设热镀锌支架, 高度0.15m, 间距1m	m	130.40	32.44	4230.18	
166	030409005002	接闪连接带-Φ12热镀锌圆钢 暗敷于隔热层内	m	48.21	13.92	671.08	
167	030409003001	避雷引下线 引下线, 利用结构柱内2根不小于Φ16或4根不小于Φ12的主钢筋上下连通成电气通路	m	33.60	14.63	491.57	
168	030414011001	接地装置调试 接地网	系统	1	920.48	920.48	
		可燃气体报警系统				6407.98	
169	030904001001	可燃气体探测器 底边距地 0.3m嵌墙暗装	个	2	192.71	385.42	
170	030904009001	可燃气体报警控制器	台	1	4796.98	4796.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目

第12页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		底边距地 0.3m嵌墙暗装					
171	030904005001	火灾声光报警器 规格型号: LD1000B 安装高度: 底边距地 3m嵌墙暗装	个	1	141.91	141.91	
172	030411001005	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管 SC15	m	44.47	16.13	717.30	
173	030411004005	管内穿线 照明线路 WDN-BYJ-2.5	m	89.14	4.11	366.37	
		综合布线系统				4170.54	
174	030502003001	24芯光纤箱 壁挂安装, 底距地0.3m	个	1	499.22	499.22	
175	030501012001	12口网络交换机 壁挂箱内安装	台	1	1617.25	1617.25	
176	030404017004	弱电箱 RDX 暗设, 底距地0.3m	台	1	382.13	382.13	
177	030502004001	电视插座 暗设, 底距地0.3m	个	3	46.89	140.67	
178	030411001006	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC20	m	51.77	9.21	476.80	
179	030502005001	双绞线缆 管内穿放 UTP cat6	m	51.77	6.51	337.02	
180	040205002001	电缆保护管 SC80	m	10.95	64.30	704.09	
181	030502007001	光缆 两芯皮线光纤	m	3.65	3.66	13.36	
		光伏监控系统				17510.22	
182	030501013001	19' 显示器 含有工控主机 安装位置: 控制中心	台	1	3420.82	3420.82	
183	桂030405006001	数据采集器 安装位置: 配电房	台		1978.88		
184	080703003001	并网柜 安装位置: 配电房	套	1	3999.82	3999.82	
185	030503006001	环境温度传感器 安装地点: 屋面	支	1	142.57	142.57	
186	桂030503015001	辐照传感器 安装地点: 屋面	套	1	318.55	318.55	
187	桂030503015002	风速、风向传感器 安装地点: 屋面	支	1	210.90	210.90	
188	桂030503015003	组件温度传感器 安装地点: 屋面	支	1	182.82	182.82	
189	030409008004	智能防雷汇流箱 安装地点: 屋面	块	1	1069.33	1069.33	
190	桂030405006002	光伏逆变器 距地1.6m挂墙明装设警示标志 安装地点: 屋面	台	1	3927.50	3927.50	
191	桂030405006003	环境检测仪 安装地点: 屋面	台	1	2424.27	2424.27	
192	030411001007	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC20	m	10.00	21.44	214.40	
193	030411004006	管/暗槽内穿放广播线 屏蔽软线 (RVVP) 导线截面 RVVP 2*1.5	m	10.00	3.98	39.80	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目

第13页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
194	030502005002	双绞线缆 RS4852*1.5	m	28.40	54.91	1559.44	
		太阳能光伏系统				16801.53	
195	031006005001	太阳能集热装置 光伏组件 450W (单晶硅组件) 光伏组件 1909×1134×35mm	m²	8.70	466.49	4058.46	
196	桂030405006004	并网逆变器 UR 参数: 2.10kW 交直流逆变器	台	1	4575.88	4575.88	
197	030404017005	配电柜 详系统图 箱体采用镀锌钢材, 防护等级IP65	台	1	1586.54	1586.54	
198	030411001008	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC15	m	11.38	16.13	183.56	
199	030411001009	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC32	m	10.68	28.45	303.85	
200	030408001003	电力电缆PV1-F-1×4.00mm²	m	14.74	8.69	128.09	
201	030408001004	电力电缆ZR-YJV-3×10	m	17.10	41.58	711.02	
202	030409006001	接闪杆-φ20热镀锌圆钢	根	4	66.84	267.36	
203	030409005003	避雷网-φ20热镀锌圆钢 φ20热镀锌圆钢与建筑物屋面原有避雷网 可靠连接	m	19.81	32.44	642.64	
204	030413001002	太阳能板支架制作、安装 参考屋面部分光伏发电板安装支架大样图	kg	229.94	16.83	3868.21	
205	桂040601033001	光伏板混凝土基础	m³	0.32	1487.24	475.92	
		给排水工程				14637.47	
206	031001006001	室外钢丝网骨架塑料复合给水管及管件安 装 dn63 公称压力: 1.6MPa 连接方式: 热熔连接	m	8.04	101.45	815.66	
207	031001006002	PP-R塑料给水管及管件安装 dn63 公称压力: 1.6MPa 连接方式: 热熔连接	m	2.71	102.46	277.67	
208	031001006003	PP-R塑料给水管及管件安装 dn50 公称压力: 1.6MPa 连接方式: 热熔连接	m	10.36	71.48	740.53	
209	031001006004	PP-R塑料给水管及管件安装 dn40 公称压力: 1.6MPa 连接方式: 热熔连接	m	0.19	49.13	9.33	
210	031001006005	PP-R塑料给水管及管件安装 dn32 公称压力: 1.6MPa 连接方式: 热熔连接	m	1.21	31.06	37.58	
211	031001006006	PP-R塑料给水管及管件安装 dn25 公称压力: 1.6MPa 连接方式: 热熔连接	m	6.30	27.14	170.98	
212	031001006007	PP-R塑料给水管及管件安装 dn20 公称压力: 1.6MPa 连接方式: 热熔连接	m	20.90	30.97	647.27	
213	031001006008	室外承插式塑料排水管及管件安装 dn200 橡胶圈接口 环刚度为4KN/m²	m	13.56	119.61	1621.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目

第14页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
214	031001006009	室外承插式塑料排水管及管件安装 dn160 橡胶圈接口 环刚度为4KN/m2	m	3.41	86.33	294.39	
215	031001006010	室外承插式塑料排水管及管件安装 dn110 橡胶圈接口 环刚度为4KN/m2	m	5.02	52.43	263.20	
216	031001006011	PVC-U塑料排水管及管件安装 dn160 连接方式: 胶水粘接连接	m	0.69	102.97	71.05	
217	031001006012	PVC-U塑料排水管及管件安装 dn110 连接方式: 胶水粘接连接	m	20.47	59.06	1208.96	
218	031001006013	PVC-U塑料排水管及管件安装 dn50 连接方式: 胶水粘接连接	m	1.80	31.31	56.36	
219	031001006014	PVC-U塑料雨水管及管件安装 dn110	m	39.50	43.07	1701.27	
220	031001006015	室外PVC-U塑料通气管 dn110	m	4.14	43.07	178.31	
221	031001006016	PVC-U塑料通气管 dn110	m	10.00	48.36	483.60	
222	031003001001	闸阀安装 DN50	个	2	118.34	236.68	
223	031003001002	减压阀安装 DN50	个	1	894.09	894.09	
224	031003012001	倒流防止器安装 DN50	个	1	653.76	653.76	
225	031003013001	螺翼湿式水表安装 DN50 型号: LXS-50C	个	1	408.66	408.66	
226	桂031004020001	普通水龙头安装 DN15 DN15, 配水阀, 不锈钢材质	个	7	13.86	97.02	
227	031004003001	成品洗脸盆 陶瓷制品, 样式业主定 产品配带感应式水嘴, 其中残卫配杠杆式 水龙头	套	2	263.95	527.90	
228	桂031004021001	高水封网框地漏安装 DN150	个	1	144.59	144.59	
229	桂031004022001	清扫口 dn110	个	1	16.48	16.48	
230	桂031004023001	侧入式雨水斗安装 dn110	个	4	83.09	332.36	
231	桂031004023002	87型雨水斗安装 dn110	个	2	77.30	154.60	
232	040503002001	混凝土支墩 底部设水泥支墩 距地150mm		0.07	640.07	44.80	
233	030413003001	溢流口 Φ 150 (设防护格网) 孔底距屋面0.15m	个	2	99.75	199.50	
234	040504003001	塑料污水检查井 Φ 630 详细参考08SS523图集	座	2	254.73	509.46	
235	桂010507011001	隔油池 SHAZ-1A 有效容积=2.4m3 图集11BSZ2-1	座	1	1606.22	1606.22	
236	010101003002	挖沟槽土方	m³	9.20	19.45	178.94	
237	010103001002	回填方	m³	6.16	7.43	45.77	
238	010103002001	余土弃置	m³	3.04	2.82	8.57	
		消防工程				2758.20	
239	030901002001	消火栓内外热镀锌钢管及管件安装 DN25	m	12.50	48.50	606.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目

第15页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		公称压力: 1.6MPa 消防软管卷盘系统					
240	030901010001	消防软管卷盘箱 含有一个DN25闸阀、一个活接头、一个真空破坏器及一个消防软管卷盘 安装距地1.1m	套	2	804.73	1609.46	
241	031003002001	闸阀安装 DN25 参考型号: Z15T-10	个	1	85.32	85.32	
242	031003002002	自动排气阀安装 DN15 型号: ZSFP15 含有DN15截止阀	个	1	80.97	80.97	
243	030901013001	手提式干粉灭火器 MF/ABC5*2 ABC类, MF/ABC5 (5kg, 3A)	具	4	94.05	376.20	
		通风空调工程				31513.31	
244	031006010001	油烟净化器 CF-12 外形尺寸: 740*890*1183mm (L*W*H) 油烟处理量: 12000m ³ /h 设备阻力: 120Pa 功率: 240w (220v50Hz) 现场钢架固定 安装位置: 屋面	台	1	5888.57	5888.57	
245	030108001001	耐高温排烟离心风机 HTFC-I-18'' 风量: 13000m ³ /h 设备阻力: 450Pa 功率: 3kw (380v50Hz) 0° 吸风口, 90° 出风口 重量: 219kg 安装位置: 屋面	台	1	15909.77	15909.77	
246	030404033002	管道式排气扇 D10 风量: 100m ³ /h 风压: 50Pa (全压) 电量: 0.045KW, 电压: 220V 功率: ≥75% 自带止回阀功能 100铝制波纹软管接至风管	台	2	286.56	573.12	
247	030404033003	管道式排气扇 D20 风量: 200m ³ /h 风压: 50Pa (全压) 电量: 0.045KW, 电压: 220V 功率: ≥75% 自带止回阀功能 100铝制波纹软管接至风管	台	3	347.00	1041.00	
248	030703001001	150° C厨房专用防火阀(150℃熔断关闭) 800*400	个	1	452.88	452.88	
249	030703007001	防雨百叶-400x200 顶平梁底	个	2	110.86	221.72	
250	030702001001	镀锌薄钢板矩形风管 (δ=0.5mm以内咬口) 周长 (800mm以下)	m ²	12.20	149.91	1828.90	
251	030702001002	镀锌薄钢板矩形风管 (δ=0.6mm以内咬口) 周长 (800mm以下)	m ²	1.08	154.51	166.87	
252	030702003001	不锈钢板通风矩形风管 (δ=0.75mm以内咬口) 周长 (2000mm以下)	m ²	18.38	266.12	4891.29	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目

第16页 共16页


[illegible]

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目

第1页 共41页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目-土建装饰工程									
		分部分项工程									
		A、1 土(石)方工程									
1	010101001001	平整场地	m²	169.32	0.65	0.07		0.52	0.05	0.01	
	A1-88	平整场地±30cm以内 推土机 75kW	1000m²	0.16932	656.23	71.95		524.03	47.08	13.17	
2	010101004001	挖基坑土方 1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:详施工设计图纸	m³	486.29	9.35	5.10		3.39	0.67	0.19	
	A1-9换	人工挖沟槽(基坑) 三类土 深 2m以内	100m³	0.4863	5150.25	4673.13		4.24	369.51	103.37	
	A1-19换	液压挖掘机挖土斗容量(1.25m³)	1000m³	0.43766	4660.35	474.87		3757.58	334.36	93.54	
3	010103001001	基础回填方 1、密实度:符合设计要求 2、填方材料品种:符合设计要求	m³	429.98	4.06	0.43		3.26	0.29	0.08	
	A1-105	挖掘机回填 土	100m³	4.2998	406.23	43.17		325.76	29.15	8.15	
4	010103001002	回填方 1、房心回填		23.81	23.46	18.78		2.53	1.68	0.47	
	A1-82	人工回填土 夯填	100m³	0.2381	2346.28	1877.88		252.97	168.34	47.09	
5	010103002001	余土弃置 1、土壤类别:三类土 2、弃土运距: 1km 3、含挖、运土	m³	32.49	10.91	0.43		9.48	0.78	0.22	
	A1-158	液压挖掘机挖土 斗容量1m³ 自卸汽车运土(运距1km以内) 15t	1000m³	0.03249	10911.46	431.70		9477.90	782.86	219.00	
6	桂010103003001	土方运输每增运1公里 1、弃土运距:每增运4KM	m³·km	129.96	1.90			1.72	0.14	0.04	
	A1-174	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 12t	1000m³	0.12996	1893.02			1719.21	135.82	37.99	



工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目

第2页 共41页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
7	桂010104002001	基础钎插	孔	45	38.63	10.79		24.29	2.77	0.78	
	A1-223	机械基础钎插 深度 5m以内	孔	45	38.63	10.79		24.29	2.77	0.78	
	3.	A.3 砌筑工程									
8	010401004001	多孔砖墙 1、砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖 240×180×90 2、墙体厚度:190mm 3、M5.0混合砂浆砌筑	m³	77.07	520.30	133.46	331.02	3.35	41.00	11.47	
	A3-14	混水砖墙 多孔砖 240×180×90 墙体厚度 18cm{水泥石灰砂浆中砂M5}	10m³	7.707	5202.93	1334.58	3310.16	33.52	410.02	114.65	
9	010404001001	散水垫层 1、150厚灰土垫层	m³	2.69	309.88	69.29	212.58	1.04	21.08	5.89	
	A3-89	灰土 垫层{灰土 3:7}	10m³	0.269	3098.73	692.92	2125.75	10.36	210.77	58.93	
10	010404001002	台阶垫层 1、300厚3:7灰土分两步夯实,宽出面层100	m³	3.02	451.08	110.22	296.54	1.48	33.48	9.36	
	A3-90	人工拌合 三合土 垫层{砾石三合土 1:3:6}	10m³	0.302	4510.76	1102.18	2965.36	14.84	334.77	93.61	
11	010404001003	垫层 1.400mm厚粗砂垫层	m³	24.92	288.29	39.82	232.67	0.38	12.05	3.37	
	A3-91	砂 垫层	10m³	2.492	2882.77	398.15	2326.71	3.77	120.46	33.68	
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程									
12	010501001001	地面垫层 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C15	m³	17.25	471.21	35.71	420.66	0.83	10.95	3.06	
	A4-3换	混凝土垫层{换:碎石 GD40 商品普通砼 C15}	10m³	1.725	4712.21	357.14	4206.59	8.32	109.53	30.63	
13	010501001002	基础垫层 1、混凝土种类:泵商砼 2、混凝土强度等级:C20	m³	6.23	480.29	35.71	429.74	0.83	10.95	3.06	

表一09

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目

第3页 共41页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	A4-3	混凝土垫层{碎石 GD40 商品普通砼 C20}	10m³	0.623	4803.04	357.14	4297.42	8.32	109.53	30.63	
14	010501003001	独立基础 1、混凝土种类:泵商砼 2、混凝土强度等级:C30	m³	21.69	524.57	48.96	455.63	0.87	14.93	4.18	
	A4-7换	独立基础 混凝土{换:碎石 GD40 商品普通砼 C30}	10m³	2.169	5245.58	489.57	4556.27	8.67	149.32	41.75	
15	010502001001	矩形柱 1、混凝土种类:泵商砼 2、混凝土强度等级:C30	m³	20.93	537.18	58.01	454.98	1.40	17.81	4.98	
	A4-18换	混凝土柱 矩形{换:碎石 GD40 商品普通砼 C30}	10m³	2.093	5371.77	580.14	4549.83	13.96	178.05	49.79	
16	010502002001	构造柱 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m³	5.22	549.51	77.24	440.71	1.40	23.57	6.59	
	A4-20换	混凝土柱 构造柱{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25}	10m³	0.522	5495.02	772.38	4407.11	13.96	235.67	65.90	
17	010503001001	基础梁 1、混凝土种类:泵商砼 2、混凝土强度等级:C30	m³	15.92	483.39	17.94	456.62	1.41	5.80	1.62	
	A4-21换	混凝土 基础梁{换:碎石 GD40 商品普通砼 C30}	10m³	1.592	4833.93	179.42	4566.22	14.08	57.99	16.22	
18	010503004001	圈梁 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m³	3.92	535.93	66.39	442.87	0.87	20.16	5.64	
	A4-24换	混凝土 圈梁{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25}	10m³	0.392	5359.17	663.87	4428.71	8.67	201.56	56.36	
19	010503004002	反边 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20	m³	2.96	525.79	66.39	432.73	0.87	20.16	5.64	
	A4-24	混凝土 圈梁{碎石 GD40 商品普通砼 C20}	10m³	0.296	5257.74	663.87	4327.28	8.67	201.56	56.36	
20	010503005001	过梁 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m³	2.05	558.64	79.55	446.64	1.41	24.26	6.78	

表一09

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目

第4页 共41页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	A4-25换	混凝土 过梁{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25}	10m³	0.205	5586.39	795.45	4466.40	14.08	242.62	67.84	
21	010505001001	有梁板 1、混凝土种类:泵商砼 2、混凝土强度等级:C30	m³	69.62	512.17	37.51	458.38	1.37	11.65	3.26	
	A4-31换	混凝土 有梁板{换:碎石 GD40 商品普通砼 C30}	10m³	6.962	5121.75	375.08	4583.82	13.74	116.53	32.58	
22	010505008001	雨篷 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m³	1.07	668.92	165.75	436.49	2.25	50.35	14.08	
	A4-37	混凝土 天沟、挑檐板{碎石 GD40 商品普通砼 C20}	10m³	0.107	6689.27	1657.54	4364.89	22.53	503.52	140.79	
23	010507005001	扶手、压顶 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m³	3.24	653.51	144.05	454.22		43.17	12.07	
	A4-53换	混凝土 压顶、扶手{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25}	10m³	0.324	6535.19	1440.52	4542.23		431.72	120.72	
24	010506001001	直形楼梯 1、混凝土种类:泵商砼 2、混凝土强度等级:C30 3、梯板厚度:150	m²	13.38	153.18	26.91	115.19	0.55	8.23	2.30	
	A4-49换	混凝土直形楼梯 板厚100mm[实际150]{换:碎石 GD40 商品普通砼 C30}	10m²	1.338	1531.91	269.14	1151.91	5.52	82.32	23.02	
25	010507001001	散水 1、做法详11ZJ901 3/7 2、60厚C15混凝土 3、20厚1:2.5水泥砂浆粉面	m	17.91	75.68	18.38	49.63	0.45	5.64	1.58	
	A4-59	散水 混凝土60mm厚 水泥砂浆面20mm 碎石 GD40 商品普通砼 C15}	100m²	0.1791	7567.21	1837.82	4962.76	44.69	564.19	157.75	
26	010507001002	坡道 1、做法详11ZJ301 4/19 2、20厚1:2水泥砂浆面层 3、15宽水泥金刚砂水泥防滑条, 横向中距90凸出坡面4 4、100厚15混凝土	m²	9.68	179.29	56.01	102.70	0.54	15.66	4.38	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目

第5页 共41页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		5、150厚碎石垫层									
	A4-59换	散水 混凝土60mm厚 水泥砂浆面20mm[实际100]{换:水泥砂浆 1:2 换:碎石 GD40 商品普通砼 C15}	100m²	0.0968	9718.63	2155.65	6674.46	44.69	659.44	184.39	
	A9-171	楼梯、台阶踏步防滑条 金刚砂	100m	1.1000	405.19	227.54	104.90		56.84	15.91	
	A3-98	砾(碎)石垫层 干铺	10m³	0.145	2407.62	574.16	1604.80	6.12	173.91	48.63	
27	010507004001	台阶 1、做法详23J909 台6/1-8 2、120厚MU10非黏土实心砖, M5水泥砂浆砌筑, 台阶面向外坡1%, 水泥砂浆勾缝	m²	9.41	149.03	47.33	82.00	1.12	14.52	4.06	
	A3-39	砖砌台阶 标准砖240×115×53{水泥石灰砂浆中砂M5}	10m²	0.941	1490.31	473.34	819.99	11.17	145.21	40.60	
28	010507006001	集水坑 1、做法详07J306 2/J2 2、150厚C25混凝土砌筑 3、100厚C20混凝土垫层	m³	0.55	606.33	47.35	537.46	2.43	14.92	4.17	
	A4-74换	混凝土贮水(油)池 池底{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25}	10m³	0.012	4811.31	254.61	4427.89	22.53	83.06	23.22	
	A4-75换	混凝土贮水(油)池 池壁{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25}	10m³	0.043	5072.37	434.89	4439.53	22.53	137.09	38.33	
	A4-3	混凝土垫层{碎石 GD40 商品普通砼 C20}	10m³	0.012	4803.04	357.14	4297.42	8.32	109.53	30.63	
29	070109003001	预制盖板 1、混凝土强度等级:C20混凝土 2、厚度:100mm厚 3、双向均分8φ10(另列) 4、位置:集水坑	m²	0.10	875.09	191.56	465.56	104.45	88.71	24.81	
	A4-148换	预制混凝土 地沟盖板 制作{换:碎石 GD40 商品普通砼 C20}	10m³	0.010	5869.42	861.24	4417.87	187.95	314.44	87.92	
	A4-215	地沟盖板 安装{水泥砂浆 1:2}	10m³	0.010	1251.25	728.81	232.63	7.45	220.66	61.70	
	A4-177	小型构件运输 1km	10m³	0.010	1630.11	325.53	5.05	849.07	352.03	98.43	

表一09

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目

第6页 共41页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
30	070109003002	预制盖板 1、混凝土强度等级:C20混凝土 2、厚度:80mm厚 3、钢筋4Φ6; 5Φ10 (另列) 4、位置: 排水沟	m³	0.72	875.09	191.56	465.56	104.45	88.71	24.81	
	A4-148换	预制混凝土 地沟盖板 制作 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C20}	10m³	0.072	5869.42	861.24	4417.87	187.95	314.44	87.92	
	A4-215	地沟盖板 安装 {水泥砂浆 1:2}	10m³	0.072	1251.25	728.81	232.63	7.45	220.66	61.70	
	A4-177	小型构件运输 1km	10m³	0.072	1630.11	325.53	5.05	849.07	352.03	98.43	
31	040901002001	预制构件钢筋	t	0.058	5267.12	850.13	4018.83	52.14	270.41	75.61	
	A4-248	预制构件圆钢制安 圆钢 Φ10以内 绑扎	t	0.058	5267.12	850.13	4018.83	52.14	270.41	75.61	
32	040901009001	预埋铁件	t	0.001	9995.66	2264.16	6863.19		678.57	189.74	
	A4-326	铁件 预埋铁件	t	0.001	9995.66	2264.16	6863.19		678.57	189.74	
33	010515001001	现浇构件圆钢筋制安 Φ10以内	t	0.244	5191.68	817.66	4039.59	15.08	249.57	69.78	
	A4-236	现浇构件圆钢筋制安 Φ10以内	t	0.244	5191.68	817.66	4039.59	15.08	249.57	69.78	
34	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 10以内	t	7.952	5628.37	1013.32	4200.52	18.73	309.31	86.49	
	A4-240	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以内	t	7.952	5628.37	1013.32	4200.52	18.73	309.31	86.49	
35	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	10.915	4678.06	600.65	3690.88	112.89	213.85	59.79	
	A4-241	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以上	t	10.915	4678.06	600.65	3690.88	112.89	213.85	59.79	
36	桂010515011001	砌体加固筋	t	0.072	6039.66	1431.98	4039.52	13.73	433.28	121.15	
	A4-317	砖砌体加固钢筋 绑扎	t	0.072	6039.66	1431.98	4039.52	13.73	433.28	121.15	
37	010516003001	机械连接	个	52	15.60	5.30	6.87	1.01	1.89	0.53	
	A4-320	套筒直形螺纹钢筋接头 Φ32以内	10个	5.2	155.97	52.97	68.74	10.08	18.90	5.28	

表一-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目

第7页 共41页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
38	010516003002	套筒直形螺纹钢筋接头 ϕ 32以内	个	20	15.60	5.30	6.87	1.01	1.89	0.53	
	A4-320	套筒直形螺纹钢筋接头 ϕ 32以内	10个	2.0	155.97	52.97	68.74	10.08	18.90	5.28	
	7.	A.7 屋面及防水工程									
39	010902001001	屋面卷材防水 屋面1、2 1、1.5厚自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材二道	m ²	232.53	44.94	5.25	37.68		1.57	0.44	
	A7-102换	自粘防水卷材 干铺法 平面{冷底子油 30:70}	100m ²	2.3253	4493.69	524.60	3767.91		157.22	43.96	
40	010902002001	屋面涂膜防水 屋面1、2 2、1.5厚单组份I型聚氨酯涂膜防水一道	m ²	232.53	35.86	3.23	31.39		0.97	0.27	
	A7-130换	聚合物水泥防水涂料 涂膜1.2mm厚 平面[实际1.5]	100m ²	2.3253	3585.56	322.96	3138.75		96.79	27.06	
41	010902003001	屋面刚性层 屋面1(上人) 1、50厚C20,内配筋 6@200*200细石混凝土刚性保护层,分割缝间距3000*3000,宽深为20,内嵌填聚乙烯泡沫棒,面嵌填7厚聚氨酯建筑密封膏,缝上黏贴250宽附加卷材防水层 2、400g/m ² 聚酯无纺布一层 3、20厚1:2.5水泥砂浆找平层刷基层处理剂一遍	m ²	164.60	73.73	21.09	44.94	0.51	5.62	1.57	
	A9-4	细石混凝土找平层 40mm{碎石 GD20 商品普通砼 C20}	100m ²	1.6460	2635.32	646.78	1777.45	3.27	162.38	45.44	
	A9-5换	细石混凝土找平层 每增减5mm[实际2]	100m ²	1.6460	660.93	172.59	432.06	0.84	43.32	12.12	
	A4-271	钢筋网片制安 间距(cm) 20×20	100m ²	1.6460	938.85	338.34	464.88	4.25	102.67	28.71	
	A9-8	找平层分格缝 塑料油膏嵌缝	100m ²	1.0973	311.21	134.14	134.18		33.51	9.38	
	A7-77换	干铺聚酯无纺布	100m ²	1.6460	892.65	112.78	736.62		33.80	9.45	
	A9-1换	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{换:水泥砂浆 1:2.5}	100m ²	1.6460	2038.08	749.31	993.51	42.21	197.72	55.33	
42	010902003002	屋面刚性层 屋面2(不上人) 1、20厚1:2.5水泥砂浆抹光,分格面积宜为1m ² 2、400g/m ² 聚酯无纺布一层 3、20厚1:2.5水泥砂浆找平层刷基层处理剂一遍	m ²	27.88	49.68	16.11	27.24	0.84	4.29	1.20	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目

第8页 共41页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	A9-1换	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{换:水泥砂浆1:2.5}	100m²	0.2788	2038.08	749.31	993.51	42.21	197.72	55.33	
	A7-77换	干铺聚酯无纺布	100m²	0.2788	892.65	112.78	736.62		33.80	9.45	
	A9-1换	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{换:水泥砂浆1:2.5}	100m²	0.2788	2038.08	749.31	993.51	42.21	197.72	55.33	
43	010903003001	外墙 墙面砂浆防水(防潮) 1、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2、1.5厚聚氨酯防水涂料一道	m²	360.14	63.99	18.16	39.08	0.12	5.18	1.45	
	A7-185换	聚合物水泥砂浆防水 立面 10mm{素水泥浆}[实际5]	100m²	3.6014	1265.04	529.73	520.14	8.69	161.36	45.12	
	A10-69换	墙面钉(挂)网 玻璃纤维网	100m²	3.6014	1217.04	590.62	433.77	2.90	148.26	41.49	
	A7-135换	聚氨酯防水 1.2mm厚 立面[实际1.5]	100m²	3.6014	3915.87	695.48	2953.67		208.44	58.28	
44	010904002001	地1 楼(地)面涂膜防水 1、1.2厚聚氨酯防水涂料,四周沿墙上翻250高	m²	114.84	27.64	4.04	22.05		1.21	0.34	
	A7-134	聚氨酯防水 1.2mm厚 平面	100m²	1.1484	2764.10	404.13	2204.98		121.12	33.87	
45	010904001001	地2 楼(地)面卷材防水 1、1.2厚自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材一道,四周沿墙上翻250高	m²	126.78	39.27	5.25	32.01		1.57	0.44	
	A7-102换	自粘防水卷材 干铺法 平面{冷底子油 30:70}	100m²	1.2678	3927.17	524.60	3201.39		157.22	43.96	
46	010904002002	地2 楼(地)面涂膜防水 2、1.2厚单组份I型聚氨酯涂膜防水一道,四周沿墙上翻250高	m²	126.78	29.57	3.23	25.10		0.97	0.27	
	A7-130	聚合物水泥防水涂料 涂膜1.2mm厚 平面	100m²	1.2678	2957.16	322.96	2510.35		96.79	27.06	
47	010903003002	内墙1 墙面砂浆防水(防潮) 1、3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆	m²	229.92	10.35	4.87	3.56	0.04	1.47	0.41	
	A7-185换	聚合物水泥砂浆防水 立面 10mm{素水泥浆}[实际3]	100m²	2.2992	1035.32	487.01	356.40	3.72	147.07	41.12	
48	010904002003	集水坑 涂膜防水 1、3厚高聚物改性沥青涂抹防水层	m²	3.85	61.92	7.63	51.36		2.29	0.64	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目

第9页 共41页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	A7-110	改性沥青卷材满铺防水 平面{冷底子油 30:70}	100m²	0.0049	6017.57	649.35	5119.19		194.61	54.42	
	A7-111	改性沥青卷材满铺防水 立面{冷底子油 30:70}	100m²	0.0336	6216.41	779.21	5138.37		233.53	65.30	
49	桂010507009001	排水沟 1、做法详07J306 4/P15 2、1.5厚单组分聚氨酯防水涂膜表面撒粘细沙	m²	21.36	38.63	6.57	29.54		1.97	0.55	
	A7-134换	聚氨酯防水 1.2mm厚 平面[实际1.5]	100m²	0.0712	3755.10	579.28	2953.67		173.61	48.54	
	A7-135换	聚氨酯防水 1.2mm厚 立面[实际1.5]	100m²	0.1424	3915.87	695.48	2953.67		208.44	58.28	
50	010903003003	墙面砂浆防水(防潮) 1、室内地坪下约60处做20厚聚合水泥砂浆的墙身防潮层	m²	3.52	29.88	8.50	17.48	0.46	2.69	0.75	
	A7-185换	聚合物水泥砂浆防水 立面 10mm{素水泥浆}[实际20]	100m²	0.0352	2987.21	850.13	1747.51	45.93	268.55	75.09	
51	010904003001	顶棚1 防潮顶棚 1、涂界面处理剂 2、3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆	m²	75.03	16.59	6.27	8.00	0.04	1.78	0.50	
	A10-91	混凝土基层界面处理 界面处理剂	100m²	0.7503	736.16	221.61	443.70		55.36	15.49	
	A7-183换	聚合物水泥砂浆防水 平面 10mm{素水泥浆}[实际3]	100m²	0.7503	921.85	404.99	356.40	3.72	122.49	34.25	
52	010904004001	楼(地)面变形缝 1、做法详11ZJ111 1/A-8 2、5厚热镀锌钢板	m	2.40	335.32	11.60	319.27		3.48	0.97	
	A7-216	楼面变形缝盖缝 铝合金板 缝宽150mm{水泥石灰砂浆 1:2}	100m	0.0240	33531.77	1160.28	31926.52		347.74	97.23	
53	010902008001	屋面变形缝 1、做法详11ZJ111 6/A-11 2、0.8mm不锈钢金属盖缝板	m	10.20	96.63	21.10	67.44		6.32	1.77	
	A7-219换	屋面变形缝盖缝 不锈钢板 1.0mm厚 缝宽100mm	100m	0.1020	9663.26	2110.37	6743.56		632.48	176.85	
	8.	A.8 保温、隔热、防腐工程									
54	011001001001	屋面1(上人) 保温隔热屋面 1、100厚绝热挤塑聚苯乙烯板, 燃烧性能等级B1	m²	153.90	109.71	14.49	87.51	1.56	4.81	1.34	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目

第10页 共41页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
		2、1: 8浮石混凝土(水泥焦渣)找2%坡, 最薄处30厚									
	A8-21换	屋面保温 挤塑聚苯板 厚度100mm	100m ²	1.5390	7008.69	939.84	5703.28	3.72	282.78	79.07	
	A8-10换	屋面保温 炉(矿)渣 混凝土 厚度100mm{炉渣混凝土C10}[实际80]	100m ²	1.5390	3962.51	509.22	3047.52	152.14	198.21	55.42	
55	011001001002	屋面2(不上人) 保温隔热屋面 1、1:8页岩陶粒混凝土找2%坡, 最薄处30厚	m ²	25.92	30.22	4.90	23.44		1.47	0.41	
	A8-32换	屋面现浇陶粒混凝土隔热层 LC5 厚度100mm{中砂 水泥32.5 陶粒(密度等级700) LC5}[实际厚度=40]	100m ²	0.2592	3022.17	490.43	2343.66		146.98	41.10	
56	011001003001	内墙2 无机保温砂浆腻子墙面 1、30厚无机保温砂浆 2、5厚抗裂砂浆(1:1水泥砂浆渗入3~5%防水粉, 聚丙烯防裂纤维)	m ²	144.06	75.63	24.01	41.39	0.74	7.42	2.07	
	A8-57换	外墙内保温 无机保温胶浆 厚度20mm[实际30]	100m ²	1.4406	7564.01	2400.87	4139.37	74.48	741.86	207.43	
	9.	A.9 楼地面工程									
57	011102003001	地1 防潮防滑地砖地面 1、8~14厚600*600防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆, 面上撒素水泥 3、20厚1:3水泥砂浆找平 4、素水泥浆一遍 5、100厚C25混凝土(现浇楼板)(另列)	m ²	86.03	143.89	37.86	90.07	2.92	10.19	2.85	
	A9-83换	陶瓷地砖楼地面 每块周长(2400mm以内) 水泥砂浆 密缝[换: 水泥砂浆 1:3]	100m ²	0.8603	12420.72	3037.17	8083.06	249.68	821.06	229.75	
	A9-1	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 水泥砂浆 1:3	100m ²	0.8603	1968.83	749.31	924.26	42.21	197.72	55.33	
58	011102003002	地2 防潮防滑地砖地面 1、8~14厚600*600防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝(湿贴) 2、25厚1:2水泥砂浆, 面上撒素水泥 3、最薄处20厚1:3水泥砂浆找平 4、素水泥浆一遍	m ²	86.49	144.71	37.86	90.89	2.92	10.19	2.85	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目

第11页 共41页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		5、100厚C25混凝土(另列)									
	A9-83换	陶瓷地砖楼地面 每块周长(2400mm以内) 水泥砂浆 密缝{换:水泥砂浆 1:2}	100m²	0.8649	12502.03	3037.17	8164.37	249.68	821.06	229.75	
	A9-1	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{水泥砂浆 1:3}	100m²	0.8649	1968.83	749.31	924.26	42.21	197.72	55.33	
59	011101001001	楼地3 水泥砂浆楼地面 1、20厚M15或1:2水泥砂浆抹面压光 2、20厚掺防水剂的防水砂浆, 分层抹压 3、100厚C25混凝土(现浇楼板)(另列)	m²	2.00	43.39	15.37	21.47	0.84	4.46	1.25	
	A9-1换	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{换:水泥砂浆 1:2}	100m²	0.0200	2050.14	749.31	1005.57	42.21	197.72	55.33	
	A7-176	防水砂浆防水 20mm厚 平面{水泥防水砂浆(加防水粉 5%) 1:2}	100m²	0.0200	2289.36	787.76	1141.10	42.21	248.74	69.55	
60	011106002001	楼地4 防滑地砖楼地面 1、8~14厚600*600防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2、楼梯踏步用专用8~14厚防滑踏步砖 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆, 面上撒素水泥 4、素水泥浆一遍	m²	15.68	194.46	71.82	95.79	2.94	18.68	5.23	
	A9-96换	陶瓷地砖 楼梯 水泥砂浆{换:水泥砂浆 1:3}	100m²	0.1568	19445.89	7182.37	9578.76	294.43	1867.70	522.63	
61	011102003003	楼5 防滑地砖楼地面 1、8~14厚600*600防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆, 面上撒素水泥 3、素水泥浆一遍	m²	140.13	124.21	30.37	80.83	2.50	8.21	2.30	
	A9-83换	陶瓷地砖楼地面 每块周长(2400mm以内) 水泥砂浆 密缝{换:水泥砂浆 1:3}	100m²	1.4013	12420.72	3037.17	8083.06	249.68	821.06	229.75	
62	011101001002	集水坑 水泥砂浆楼地面 1、20厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 2、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、35厚C25细石混凝土随打随抹 4、20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m²	3.85	64.16	20.59	35.84	0.87	5.36	1.50	
	A9-1换	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{换:水泥砂浆 1:2.5}	100m²	0.0385	2038.08	749.31	993.51	42.21	197.72	55.33	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目

第12页 共41页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	A9-4换	细石混凝土找平层 40mm {换: 碎石 GD20 商品普通砼 C25}	100m²	0.0385	2675.69	646.78	1817.82	3.27	162.38	45.44	
	A9-5换	细石混凝土找平层 每增减5mm [实际-1] {换: 碎石 GD40 商品普通砼 C25}	100m²	0.0385	-335.77	-86.29	-221.34	-0.42	-21.66	-6.06	
	A9-1换	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm {换: 水泥砂浆 1:2.5}	100m²	0.0385	2038.08	749.31	993.51	42.21	197.72	55.33	
63	011102003004	排水沟 块料楼地面 1、做法详07J306 4/P15 2、5~10厚耐酸碱面砖 3、20厚1:2水泥砂浆 (加建筑胶) 结合层 4、1.5厚单组分聚氨酯防水涂膜表面撒粘细沙 (另列) 5、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 6、120厚C10混凝土 (另列)	m²	17.40	289.89	136.51	100.96	0.42	40.64	11.36	
	A8-211换	池、沟、槽砌块料 水玻璃胶泥铺瓷板 150×150×20 {换: 水泥砂浆 1:2}	100m²	0.1740	26951.96	12901.46	9102.79		3866.57	1081.14	
	A9-1换	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm {换: 水泥砂浆 1:2.5}	100m²	0.1740	2038.08	749.31	993.51	42.21	197.72	55.33	
64	011102003005	楼梯盲道提示地面	m²	1.44	178.98	83.00	67.32	1.61	21.14	5.91	
	A9-98换	陶瓷地砖 零星项目 水泥砂浆 {水泥砂浆 1:4}	100m²	0.0144	17898.68	8300.29	6731.95	161.28	2113.70	591.46	
	10.	A.10 墙、柱面工程									
65	桂011204007001	墙裙1 陶瓷面砖墙裙1500高 1、素水泥浆一遍 (内掺水中3~5%的白乳胶) 2、15厚1:3水泥砂浆 3、3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴 4、4~5厚陶瓷面砖 (300*600, 中档) 白水泥砂浆擦缝	m²	191.79	113.31	34.63	64.28	2.52	9.28	2.60	
	A10-172换	墙面、墙裙贴面砖 水泥砂浆粘贴 周长在2000mm以内 {水泥砂浆 1:3}	100m²	1.9179	11329.68	3462.57	6427.52	252.03	927.91	259.65	
66	桂011205007001	墙裙1 块料柱面 1、素水泥浆一遍 (内掺水中3~5%的白乳胶)	m²	7.80	131.49	39.20	76.00	2.85	10.50	2.94	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目

第13页 共41页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		2、15厚1:3水泥砂浆 3、3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴 4、4~5厚陶瓷面砖(300*600,中档),白水泥砂浆擦缝									
	A10-178换	独立柱、梁贴面砖 水泥砂浆粘贴 周长在2000mm以内{水泥砂浆 1:3}	100m²	0.0780	13147.98	3919.64	7599.78	284.50	1050.19	293.87	
67	桂011204007002	内墙1 陶瓷面砖墙面 1、15厚1:3水泥砂浆 2、3厚涂塑型聚合物水泥防水砂浆(另列) 3、3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴 4、4~5厚陶瓷面砖(300*600,中档),白水泥砂浆擦缝	m²	229.92	113.31	34.63	64.28	2.52	9.28	2.60	
	A10-172换	墙面、墙裙贴面砖 水泥砂浆粘贴 周长在2000mm以内{水泥砂浆 1:3}	100m²	2.2992	11329.68	3462.57	6427.52	252.03	927.91	259.65	
68	011201001001	内墙3 普通砂浆腻子墙面 1、15厚1:1:6水泥石灰砂浆 2、5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆	m²	172.21	30.30	15.25	9.54	0.48	3.93	1.10	
	A10-7	内墙 混合砂浆 砖墙 (15+5)mm{混合砂浆 1:1:6}	100m²	1.7221	3030.14	1524.52	954.34	48.41	392.92	109.95	
69	011202001001	柱、梁面一般抹灰 1、15厚1:1:6水泥石灰砂浆 2、5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆	m²	11.80	38.14	21.07	9.70	0.48	5.38	1.51	
	A10-17	独立混凝土柱、梁 混合砂浆 矩形 (15+5)mm{混合砂浆 1:1:6}	100m²	0.1180	3815.19	2107.22	970.40	48.41	538.48	150.68	
70	011201001002	内墙4 水泥油墙面 1、20厚1:3水泥砂浆,分两次抹灰 2、2厚水泥油,抛光磨平	m²	31.68	34.68	17.74	10.53	0.48	4.63	1.30	
	A10-20换	内墙 水泥砂浆 砖墙 (15+5)mm{换:水泥砂浆 1:3}	100m²	0.3168	3176.37	1608.61	989.60	48.41	413.92	115.83	
	A7-96	掺无机铝盐防水剂 素水泥浆{素水泥浆}	100m²	0.3168	291.74	164.90	63.60		49.42	13.82	
71	011201001003	外墙 墙面一般抹灰 1、刷专用界面处理剂 2、15厚1:3水泥砂浆	m²	360.14	35.06	20.62	7.37	0.36	5.24	1.47	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目

第14页 共41页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	A10-39	外墙 水泥砂浆找平层 砖墙 15mm {水泥砂浆 1:3}	100m²	3.6014	3505.84	2061.72	737.48	36.00	524.01	146.63	
72	桂011201005001	内墙5 镀锌钢丝网墙面 1、从底至顶部全部钉镀锌钢丝网, 丝径1、0, 然后再抹灰	m²	88.85	22.48	7.39	12.65	0.06	1.86	0.52	
	A10-68换	墙面钉(挂)网 钢丝网	100m²	0.8885	2248.52	739.01	1264.96	6.28	186.17	52.10	
	12.	A.12 门窗工程									
73	010802004001	钢质防盗门 1、成品钢质商包防盗门(双扇平开) 2、含五金配件等	m²	2.55	541.23	37.48	491.55	0.17	9.40	2.63	
	A12-48	钢防盗门安装	100m²	0.0255	54123.19	3747.50	49154.73	17.34	940.46	263.16	
74	010801001001	高级实木门 1、含制作、安装、运输及安装所需的五金配件	m²	13.50	472.85	14.04	454.32		3.51	0.98	
	A12-28换	装饰成品门 安装	100m²	0.1350	47285.07	1403.83	45432.43		350.68	98.13	
75	010802003001	甲级钢质防火门 1、含五金配件及防火锁、防火铰链 2、包含运输、制作、安装 3、采用消防部门认可产品	m²	3.08	762.53	117.99	606.81		29.48	8.25	
	A12-80换	防火门 钢质	100m²	0.0308	56511.87	5246.30	49588.32		1310.53	366.72	
	A12-151	特殊五金 防火门防火铰链	副	2	85.35	46.50	23.98		11.62	3.25	
	A12-149	特殊五金 闭门器(套) 明装	套	2	98.51	14.84	78.92		3.71	1.04	
	A12-141	特殊五金 L型 执手插锁	套	2	120.15	39.57	67.93		9.88	2.77	
76	010802003002	乙级钢质防火门 1、含五金配件及防火锁、防火铰链 2、包含运输、制作、安装 3、采用消防部门认可产品	m²	8.80	674.13	98.33	544.36		24.56	6.88	
	A12-80换	防火门 钢质	100m²	0.0880	53594.91	5246.30	46671.36		1310.53	366.72	
	A12-151	特殊五金 防火门防火铰链	副	4	85.35	46.50	23.98		11.62	3.25	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目

第15页 共41页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	A12-149	特殊五金 闭门器(套) 明装	套	4	98.51	14.84	78.92		3.71	1.04	
	A12-141	特殊五金 L型 执手插锁	把	4	120.15	39.57	67.93		9.88	2.77	
77	010807001001	铝合金推拉窗 带亮 1、框、扇材质及规格:90系列普通带纱铝合金, 外窗壁厚 ≥ 1 、8mm 2、玻璃品种、厚度: 5+9A+5无色透明安全钢化玻璃 3、面积 $\geq 2m^2$	m ²	27.09	513.95	46.71	451.83	0.36	11.76	3.29	
	A12-114换	铝合金推拉窗 带亮	100m ²	0.2709	40305.62	4670.52	34094.11	36.24	1175.75	329.00	
	B-	玻璃差价	m ²	27.09	110.89		110.89				
78	010807001002	铝合金推拉窗 带亮 1、框、扇材质及规格:90系列普通带纱铝合金, 外窗壁厚 ≥ 1 、8mm 2、玻璃品种、厚度: 5+9A+5无色透明玻璃 3、面积 $\geq 2m^2$	m ²	45.36	472.99	46.71	410.87	0.36	11.76	3.29	
	A12-114换	铝合金推拉窗 带亮	100m ²	0.4536	40305.62	4670.52	34094.11	36.24	1175.75	329.00	
	B-	玻璃差价	m ²	45.36	69.93		69.93				
79	010807001003	铝合金推拉窗 不带亮 1、框、扇材质及规格:90系列普通带纱铝合金, 外窗壁厚 ≥ 1 、8mm 2、玻璃品种、厚度: 5+9A+5无色透明玻璃 3、面积 $< 2m^2$	m ²	0.81	480.00	41.88	424.12	0.46	10.58	2.96	
	A12-115换	铝合金推拉窗 不带亮	100m ²	0.0081	41006.84	4187.74	35418.93	46.49	1057.71	295.97	
	B-	玻璃差价	m ²	0.81	69.93		69.93				
80	010807002001	乙级防火窗 1、框、扇材质及规格:90系列普通带纱铝合金, 外窗壁厚 ≥ 1 、8mm 2、玻璃品种、厚度: 5+9A+5无色透明防火玻璃 3、面积 $\geq 2m^2$	m ²	3.11	806.32	44.42	747.15	0.42	11.20	3.13	

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目

第16页 共41页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	A12-116换	铝合金平开窗 带亮	100m ²	0.0311	80632.65	4441.99	74714.61	42.39	1120.20	313.46	
81	010807002002	乙级防火窗 1、框、扇材质及规格:90系列普通带纱铝合金, 外窗壁厚≥1、8mm 2、玻璃品种、厚度: 5+9A+5无色透明防火玻璃 3、面积<2m ²	m ²	3.24	545.93	41.88	490.05	0.46	10.58	2.96	
	A12-115换	铝合金推拉窗 不带亮	100m ²	0.0324	41006.84	4187.74	35418.93	46.49	1057.71	295.97	
	B-	玻璃差价	m ²	3.24	135.86		135.86				
82	010807004001	金属纱窗 1、SUS304不锈钢纱网 2、窗框铝型材的厚度不小于1mm	m ²	39.81	177.64	14.96	157.89		3.74	1.05	
	A12-120	铝合金纱扇	100m ²	0.3981	17762.99	1495.83	15788.94		373.66	104.56	
83	桂010811002001	门窗周边塞缝	m	152.90	8.12	5.54	0.81		1.38	0.39	
	A12-166	门窗周边塞缝 水泥砂浆1:2.5{水泥砂浆 1:2.5}	100m	1.5290	811.96	554.01	80.83		138.39	38.73	
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程									
84	011406003001	内墙2、3 满刮腻子 1、满刮腻子2厚	m ²	392.63	12.75	8.24	1.87		2.06	0.58	
	A13-206	刮成品腻子粉 内墙面 两遍	100m ²	3.9263	1275.03	824.09	187.48		205.86	57.60	
85	011406003002	顶棚1 防潮顶棚 1、2~3厚耐水腻子分遍刮平	m ²	75.03	16.23	9.72	3.40		2.43	0.68	
	A13-206换	刮成品腻子粉 内墙面 两遍	100m ²	0.7503	1623.68	972.43	340.37		242.91	67.97	
86	011406003003	顶棚2 腻子顶棚 1、涂界面处理剂 2、满刮柔韧型腻子2厚	m ²	368.27	16.23	9.72	3.40		2.43	0.68	
	A13-206换	刮成品腻子粉 内墙面 两遍	100m ²	3.6827	1623.68	972.43	340.37		242.91	67.97	
		A.14 其他装饰工程									

表一09

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目

第17页 共41页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
87	011503001001	不锈钢楼梯栏杆扶手 1、做法详13ZJ301 1/33 2、栏杆扶手选用Φ60X3不锈钢管扶手 3、竖杆为40X2.5不锈钢管 4、材质: 304 5、其他: 含预埋件, 栏杆制作、安装等	m	8.00	322.28	65.59	214.91	15.77	20.32	5.69	
	A14-108换	不锈钢管栏杆 直线型 竖条式(圆管)	10m	0.800	2459.40	481.79	1776.55	35.64	129.25	36.17	
	A14-119	不锈钢管扶手 直形 Φ60	10m	0.800	491.49	102.89	323.91	24.09	31.72	8.88	
	A14-124换	不锈钢弯头 Φ60	10个	0.3	725.03	189.95	129.72	261.15	112.68	31.53	
88	011503005001	楼梯靠墙扶手 1、做法详13ZJ301 2/37 2、扶手材料种类、规格: Φ40×3不锈钢钢管扶手 3、其他: 含预埋件, 栏杆制作、安装等	m	8.00	124.99	50.75	54.66	2.54	13.31	3.73	
	A14-163	靠墙扶手 不锈钢管{碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C20}	10m	0.800	1249.90	507.51	546.62	25.40	133.12	37.25	
89	011503001002	无障碍坡道扶手、栏杆 1、做法详13ZJ301 7/17 2、扶手材料种类、规格: Φ45×3不锈钢钢管扶手 3、立柱材料种类、规格: Φ25圆钢 4、扶手材质: 304材质 5、其他: 含预埋件, 栏杆制作、安装等	m	3.60	230.31	69.02	112.40	20.32	22.32	6.25	
	A14-108换	不锈钢管栏杆 直线型 竖条式(圆管)	10m	0.360	1475.93	481.79	793.08	35.64	129.25	36.17	
	A14-119换	不锈钢管扶手 直形 Φ40	10m	0.360	437.53	102.89	270.11	23.97	31.69	8.87	
	A14-124换	不锈钢弯头 Φ40	10个	0.2	701.33	189.95	109.52	258.49	112.02	31.35	
90	011501009001	售饭台 1、做法详98ZJ512 4/26 2、砖砌墙体 3、台面为钢筋混凝土砌筑, 4@150钢筋 4、两面3厚胶合板柜门	m	6.30	158.41	51.13	81.86	5.00	15.96	4.46	
	A3-37	零星砌体 标准砖240×115×53{水泥石灰砂浆中砂M5}	10m³	0.068	6713.79	2188.12	3626.41	43.45	668.80	187.01	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目

第18页 共41页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	A4-55	混凝土 小型构件{碎石 GD20 商品普通砼 C20}	10m³	0.026	6913.83	1753.23	4488.24		525.44	146.92	
	A4-177	小型构件运输 1km	10m³	0.026	1630.11	325.53	5.05	849.07	352.03	98.43	
	A12-36	小型柜门 平开、双扇 胶合板门	100m²	0.0151	14519.17	6828.38	5031.07	361.21	1795.96	502.55	
	A4-248	预制构件圆钢制安 圆钢Φ10以内 绑扎	t	0.019	5267.12	850.13	4018.83	52.14	270.41	75.61	
91	010606013001	钢压条固定卷材 1、-20*2钢压条固定卷材,水泥钉或射钉,中距500 2、涂膜防水层收头用涂料多遍涂刷 3、女儿墙防水手收头位置	t	0.017	10786.55	2633.43	4932.78	1597.71	1268.07	354.56	
	A6-54	金属零星构件制作	t	0.017	9000.99	1700.26	4888.58	1272.21	890.85	249.09	
	A6-100	金属零星构件 安装	t	0.017	1690.04	922.75	42.16	268.35	356.97	99.81	
	A6-119	3类金属结构构件运输 运距 1km以内	10t	0.0017	955.28	104.24	20.40	571.49	202.52	56.63	
92	010512008001	屋面检修孔 1、20厚木板外包1厚铝合金板 2、800*800铝扣板	m²	1.00	655.30	62.29	569.12		18.67	5.22	
	A5-35换	检修孔木盖板制安、包镀锌铁皮	10m² 洞口	0.100	5344.14	622.86	4482.41		186.67	52.20	
	B-	800*800铝扣板	m²	1.00	120.88		120.88				
		单价措施项目									
	011701	脚手架工程									
93	桂011701001001	外脚手架 1、单排、双排脚手架:双排 2、脚手架材质:钢管 3、搭设高度:10m以内		423.80	27.83	14.51	6.87	0.64	4.54	1.27	
	A15-5换	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	100m²	4.2380	2782.48	1450.65	686.63	64.24	454.01	126.95	
94	桂011701002001	里脚手架 1、搭设高度:4.2m以内	m²	200.95	10.17	5.40	2.31	0.28	1.70	0.48	

表一09

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目

第19页 共41页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	A15-2	扣件式钢管里脚手架 3.6m以上	100m ²	2.0095	1017.40	539.98	231.03	28.41	170.35	47.63	
95	011701006001	满堂脚手架 1、脚手架材质: 钢管 2、搭设高度: 4.2m	m ²	283.58	16.22	9.45	2.48	0.48	2.98	0.83	
	A15-84换	钢管满堂脚手架 基本层 高3.6m[实际4.2]	100m ²	2.8358	1622.04	944.97	248.17	48.07	297.61	83.22	
96	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道	m ²	338.64	6.73	3.11	1.88	0.40	1.05	0.29	
	A15-28换	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架	100m ²	3.3864	673.59	310.58	188.28	40.20	105.13	29.40	
	011702	混凝土模板及支架(撑)									
97	011702001001	垫层 1、模板、支撑材质: 木模板木支撑	m ²	9.44	25.08	10.36	10.25	0.36	3.21	0.90	
	A17-1	混凝土基础垫层 木模板木支撑	100m ²	0.0944	2507.62	1036.39	1024.60	35.54	321.26	89.83	
98	011702001002	基础 1、基础类型: 独立基础 2、模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m ²	41.82	45.93	24.73	11.10	0.45	7.54	2.11	
	A17-14	独立基础 胶合板模板 木支撑	100m ²	0.4182	4592.03	2472.64	1109.55	44.51	754.39	210.94	
99	011702002002	矩形柱 1、模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 2、支模高度: 4.20m	m ²	167.43	49.79	27.49	10.69	0.77	8.47	2.37	
	A17-50换	矩形柱 胶合板模板 钢支撑[实际4.2]	100m ²	1.6743	4978.72	2748.95	1069.45	76.69	846.84	236.79	
100	011702002003	矩形柱 1、模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 2、支模高度: 3.6m以内	m ²	19.98	47.28	25.88	10.44	0.75	7.98	2.23	
	A17-50	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	100m ²	0.1998	4728.60	2587.98	1043.84	75.38	798.21	223.19	
101	011702003001	构造柱 1、模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑 2、支模高度: 4.20m	m ²	71.07	49.79	27.49	10.69	0.77	8.47	2.37	
	A17-50换	矩形柱 胶合板模板 钢支撑[实际4.2]	100m ²	0.7107	4978.72	2748.95	1069.45	76.69	846.84	236.79	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目

第20页 共41页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
102	011702005001	基础梁 1、模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	150.22	51.75	24.56	17.03	0.54	7.52	2.10	
	A17-63	基础梁 胶合板模板 木支撑	100m²	1.5022	5174.73	2455.55	1703.33	53.59	751.99	210.27	
103	011702008001	圈梁 1、模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	92.57	45.81	25.43	10.20	0.31	7.71	2.16	
	A17-72	圈梁 直形 胶合板模板 木支撑	100m²	0.9257	4580.81	2542.70	1020.03	31.05	771.35	215.68	
104	011702014	有梁板 1、模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	622.07	59.17	29.56	16.56	1.24	9.23	2.58	
	A17-91	有梁板 胶合板模板 钢支撑	100m²	6.2207	5917.58	2956.23	1655.60	124.35	923.25	258.15	
105	011702009001	过梁 1、模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	29.65	79.52	41.03	21.78	0.70	12.51	3.50	
	A17-76	过梁 胶合板模板 木支撑	100m²	0.2965	7950.97	4102.84	2177.52	70.24	1250.67	349.70	
106	011702028001	扶手、压顶 1、模板、支撑材质:木模板木支撑	m	58.20	37.53	20.41	8.67	0.45	6.25	1.75	
	A17-118	压顶、扶手 木模板木支撑	100延长米	0.582	3753.80	2041.17	867.34	45.17	625.28	174.84	
107	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板 1、模板、支撑材质:木模板木支撑	m²	9.91	129.12	63.57	38.28	2.09	19.68	5.50	
	A17-109	悬挑板 直形 木模板木支撑	10m²投影面积	0.991	1291.23	635.67	382.83	20.93	196.78	55.02	
108	011702029001	散水 1、模板、支撑材质:木模板木支撑	m²	17.91	8.06	4.20	2.25		1.26	0.35	
	A17-123	混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑	100m²	0.1791	806.81	420.37	225.23		125.98	35.23	
109	011702029002	坡道 1、模板、支撑材质:木模板木支撑	m²	9.68	8.06	4.20	2.25		1.26	0.35	
	A17-123	混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑	100m²	0.0968	806.81	420.37	225.23		125.98	35.23	
	011703	垂直运输									

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目

第21页 共41页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
110	011703001001	建筑物垂直运输	m²	338.64	27.83			25.27	2.00	0.56	
	A16-2	建筑物垂直运输高度 20m以内 框架结构 卷扬机	100m²	3.3864	2782.52			2527.03	199.64	55.85	
	011708	混凝土运输及泵送工程									
111	桂011708002001	混凝土泵送	m³	188.50	20.63	2.88	7.53	9.02	0.94	0.26	
	A18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 {碎石 GD20 商品普通砼 C20} {泵车60M}	100m³	0.0859	2038.82	288.00	728.04	902.43	94.04	26.31	
	A18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 {碎石 GD20 商品普通砼 C25} {泵车60M}	100m³	0.0016	2053.82	288.00	743.04	902.43	94.04	26.31	
	A18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 {碎石 GD40 商品普通砼 C15} {泵车60M}	100m³	0.1970	2025.32	288.00	714.54	902.43	94.04	26.31	
	A18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 {碎石 GD40 商品普通砼 C20} {泵车60M}	100m³	0.1133	2038.82	288.00	728.04	902.43	94.04	26.31	
	A18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 {碎石 GD40 商品普通砼 C25} {泵车60M}	100m³	0.1517	2053.82	288.00	743.04	902.43	94.04	26.31	
	A18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 {碎石 GD40 商品普通砼 C30} {泵车60M}	100m³	1.3341	2074.82	288.00	764.04	902.43	94.04	26.31	
贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目-安装工程											
		分部分项工程									
		电气安装工程									
112	030404017001	进线总配电箱AL. CF 安装高度: 底边距地 1.8m嵌墙暗装 非标定制, 详配电系统图 安装位置: 1层电井内	台	1	2214.60	119.74	2022.60	18.48	35.85	17.93	
	B4-0302换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 1	台	1	2214.60	119.74	2022.60	18.48	35.85	17.93	
113	030404017002	进线总配电箱ALZ (非标) 安装高度: 箱体中心距地1.5m明装 非标定制, 详配电系统图	台	1	1416.60	119.74	1224.60	18.48	35.85	17.93	



工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目

第22页 共41页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
		安装位置: 1层电井内									
	B4-0302换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 1	台	1	1416.60	119.74	1224.60	18.48	35.85	17.93	
114	030404017003	A型应急照明配电箱 ALE 安装高度: 底边距地1.5m挂墙明装(本箱防护等级为IP33) 额定输出电压不大于DC36V的应急照明配电箱 非标定制, 详配电系统图	台	1	1538.00	119.74	1346.00	18.48	35.85	17.93	
	B4-0302换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 1	台	1	1538.00	119.74	1346.00	18.48	35.85	17.93	
115	030412002001	防水防尘LED灯 规格型号: 1X18W (LED高效节能灯管) 安装高度: 吸顶安装	套	1	91.71	22.68	59.81	0.28	5.96	2.98	
	B4-1895换	工厂灯 工厂罩灯及防水防尘灯安装 防水防尘灯	10套	0.1	917.04	226.84	598.10	2.76	59.56	29.78	
116	030412001001	吸顶LED灯 1X18W 规格型号: 1X18W (LED高效节能灯管) 安装高度: 吸顶安装	套	1	69.69	19.29	42.50	0.28	5.08	2.54	
	B4-1745换	普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长 2000mm以内	10套	0.1	696.86	192.92	425.04	2.76	50.76	25.38	
117	030412001002	吸顶LED灯 1X15W 规格型号: 1X15W (LED高效节能灯管) 安装高度: 吸顶安装	套	2	67.72	19.29	40.53	0.28	5.08	2.54	
	B4-1745换	普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长 2000mm以内	10套	0.2	677.11	192.92	405.29	2.76	50.76	25.38	
118	030412001003	感应吸顶LED灯 规格型号: 1X10W (LED高效节能灯管) 安装高度: 吸顶安装	套	5	60.11	19.29	32.92	0.28	5.08	2.54	
	B4-1745换	普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长 2000mm以内	10套	0.5	601.05	192.92	329.23	2.76	50.76	25.38	
119	030412005001	单管LED灯 规格型号: 1X30W(LED高效节能灯管) 安装高度: 吸顶安装	套	26	58.33	17.43	33.89	0.17	4.56	2.28	
	B4-1885换	荧光灯具安装 壁装式、吸顶式 单管	10套	2.6	583.35	174.30	338.94	1.65	45.64	22.82	

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目

第23页 共41页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
120	030412005003	防潮双管LED灯 规格型号: 2X28W (LED高效节能灯管) 安装高度: 吸顶安装	套	12	97.77	21.15	68.15	0.17	5.53	2.77	
	B4-1886换	荧光灯具安装 壁装式、吸顶式 双管	10套	1.2	977.64	211.54	681.50	1.65	55.30	27.65	
121	030412005004	紫外线消毒LED灯 规格型号: 2X28W (LED高效节能灯管) 安装高度: 吸顶安装	套	6	128.65	17.43	104.21	0.17	4.56	2.28	
	B4-1885换	荧光灯具安装 壁装式、吸顶式 单管	10套	0.6	1286.56	174.30	1042.15	1.65	45.64	22.82	
122	030404033001	吊顶风扇	台	8	160.22	28.61	120.48		7.42	3.71	
	B4-0474换	风扇 吊风扇	台	8	160.22	28.61	120.48		7.42	3.71	
123	030412004001	自带蓄电池型、大型、A型疏散出口标志灯(楼层灯) 规格型号: DC36V, 1W, 701m, 2700K(持续供电时间1小时) 安装高度: 底距地2.5m壁挂	套	2	84.16	18.22	58.61	0.17	4.77	2.39	
	B4-1846换	装饰灯具安装 标志、诱导装饰灯、应急灯 墙壁式	10套	0.2	841.52	182.21	586.12	1.65	47.69	23.85	
124	030412004002	自带蓄电池型、大型、A型安全出口标志灯(EXIT) 规格型号: DC36V, 1W, 701m, 2700K(持续供电时间1小时) 安装高度: 底距地3.0m吊挂	套	3	93.25	20.73	64.06	0.28	5.45	2.73	
	B4-1845换	装饰灯具安装标志、诱导装饰灯、应急灯 吊链式、吊链式	10套	0.3	932.42	207.34	640.57	2.76	54.50	27.25	
125	030412004003	自带蓄电池型、大型、A型疏散出口标志灯(楼层灯) 规格型号: DC36V, 1W, 701m, 2700K(持续供电时间1小时) 安装高度: 底距地3.0m吊挂	套	6	93.25	20.73	64.06	0.28	5.45	2.73	
	B4-1845换	装饰灯具安装标志、诱导装饰灯、应急灯 吊管式、吊链式	10套	0.6	932.42	207.34	640.57	2.76	54.50	27.25	
126	030412004004	自带蓄电池型、大型、A型方向标志灯(单向不可调)	套	9	84.16	18.22	58.61	0.17	4.77	2.39	

表一09

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目

第24页 共41页


序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
		规格型号: DC36V, 1W, 701m, 2700K(持续供电时间1小时) 安装高度: 底距地0.5m壁挂									
	B4-1846换	装饰灯具安装 标志、诱导装饰灯、应急灯 墙壁式	10套	0.9	841.52	182.21	586.12	1.65	47.69	23.85	
127	030412004005	自带蓄电池型、大型、A型多信息复合标志灯(双面单向不可调) 规格型号: DC36V, 1W, 701m, 2700K(持续供电时间1小时) 安装高度: 底距地2.5m吊装	套	2	93.25	20.73	64.06	0.28	5.45	2.73	
	B4-1845换	装饰灯具安装标志、诱导装饰灯、应急灯 吊管式、吊链式	10套	0.2	932.42	207.34	640.57	2.76	54.50	27.25	
128	030412004006	自带蓄电池型、A型消防应急照明灯具 规格型号: DC36V, 2X3W, 2X3001m, 2700K(持续供电时间1小时)	套	19	84.16	18.22	58.61	0.17	4.77	2.39	
	B4-1846换	装饰灯具安装 标志、诱导装饰灯、应急灯 墙壁式	10套	1.9	841.52	182.21	586.12	1.65	47.69	23.85	
129	030404034001	单联开关 规格型号: 10A ~220V 安装高度: 底边距地 1.0m嵌墙暗装	套	5	20.85	10.25	6.61		2.66	1.33	
	B4-0413换	开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关(单控) 双联	10套	0.5	208.47	102.52	66.06		26.59	13.30	
130	030404034002	单联开关 规格型号: 10A ~220V 安装高度: 底边距地 1.4m嵌墙暗装	套	8	20.42	9.95	6.60		2.58	1.29	
	B4-0412换	开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关(单控) 单联	10套	0.8	204.20	99.49	66.00		25.81	12.90	
131	030404034003	双联开关 规格型号: 10A ~220V 安装高度: 底边距地 1.4m嵌墙暗装	套	4	23.39	10.25	9.15		2.66	1.33	
	B4-0413换	开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关(单控) 双联	10套	0.4	233.91	102.52	91.50		26.59	13.30	
132	030404034004	三联开关	套	2	24.33	10.56	9.66		2.74	1.37	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目

第25页 共41页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
		规格型号: 10A ~220V 安装高度: 底边距地 1.4m嵌墙暗装									
	B4-0414换	开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关(单控)三联	10套	0.2	243.28	105.56	96.65		27.38	13.69	
133	030404034005	吊扇开关	套	8	31.17	9.95	17.35		2.58	1.29	
	B4-0412换	开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关(单控)单联	10套	0.8	311.74	99.49	173.54		25.81	12.90	
134	030404035001	安全型五孔插座(厨房部分) 规格型号: V5908410A 安装高度: 底边距地 1.3m嵌墙暗装	套	12	31.02	11.86	14.54		3.08	1.54	
	B4-0436换	单、三相暗插座 单相暗插座10A 5孔	10套	1.2	310.05	118.56	145.36		30.75	15.38	
135	030404035002	安全型五孔插座 规格型号: V5908410A 安装高度: 底边距地 0.3m嵌墙暗装	套	8	31.02	11.86	14.54		3.08	1.54	
	B4-0436换	单、三相暗插座 单相暗插座10A 5孔	10套	0.8	310.05	118.56	145.36		30.75	15.38	
136	030404035003	抽油烟机插座 规格型号: 250V/16A(单相三极, 安全型) 安装高度: 底边距地 2.0米暗装	套	2	34.98	14.92	14.25		3.87	1.94	
	B4-0440换	单、三相暗插座 单相暗插座16A以下 3孔	10套	0.2	349.75	149.16	142.55		38.69	19.35	
137	030404035004	空调插座	套	4	34.98	14.92	14.25		3.87	1.94	
	B4-0440换	单、三相暗插座 单相暗插座16A以下 3孔	10套	0.4	349.75	149.16	142.55		38.69	19.35	
138	030404035005	电井五孔插座 10A	套	2	31.02	11.86	14.54		3.08	1.54	
	B4-0436换	单、三相暗插座 单相暗插座10A 5孔	10套	0.2	310.05	118.56	145.36		30.75	15.38	
139	030412001004	墙上座灯 规格型号: 1*15W 节能型, 配高品质电子镇流器	套	2	41.13	9.25	28.05	0.17	2.44	1.22	
	B4-1751换	其他普通灯具 座灯头	10套	0.2	411.21	92.47	280.47	1.65	24.41	12.21	



工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目

第26页 共41页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
140	030408003001	电缆保护管 SC150	m	9.80	117.81	14.78	93.87	2.45	4.47	2.24	
	B4-0809换	镀锌钢管埋地敷设(公称直径mm以内) 150	100m	0.0980	11781.08	1478.15	9386.79	245.48	447.11	223.55	
141	030408003002	电缆保护管 SC100	m	9.80	76.95	12.07	57.53	1.91	3.63	1.81	
	B4-0808换	镀锌钢管埋地敷设(公称直径mm以内) 100	100m	0.0980	7695.20	1207.40	5752.78	190.93	362.73	181.36	
142	030408003003	电缆保护管 SC50	m	4.90	39.79	7.46	27.74	1.21	2.25	1.13	
	B4-0806换	镀锌钢管埋地敷设(公称直径mm以内) 50	100m	0.0490	3979.46	746.40	2774.13	121.31	225.08	112.54	
143	030408003004	电缆保护管 SC20	m	4.90	16.71	4.21	10.06	0.58	1.24	0.62	
	B4-0804换	镀锌钢管埋地敷设(公称直径mm以内) 20	100m	0.0490	1672.20	420.65	1006.75	58.40	124.27	62.13	
144	030411001001	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC25	m	56.39	10.72	5.56	2.91	0.06	1.46	0.73	
	B4-1539换	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管公称口径(mm以内) 25	100m	0.5639	1072.20	555.70	291.48	6.33	145.79	72.90	
145	030411001002	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC20	m	129.50	9.21	5.21	1.89	0.06	1.37	0.68	
	B4-1538换	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管公称口径(mm以内) 20	100m	1.2950	921.28	520.96	188.82	6.33	136.78	68.39	
146	030411001003	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC16	m	238.52	8.30	4.79	1.56	0.06	1.26	0.63	
	B4-1537换	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管公称口径(mm以内) 16	100m	2.3852	830.01	479.34	155.37	6.33	125.98	62.99	
147	030411001004	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管 SC15	m	168.86	16.13	5.82	7.96	0.06	1.53	0.76	
	B4-1444换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内) 15	100m	1.6886	1612.64	581.79	795.75	6.28	152.55	76.27	
148	030408001001	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	m	16.19	388.51	11.24	371.26	1.18	3.22	1.61	
	B4-0996换	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面mm以下) 120	100m	0.1619	38851.76	1123.80	37126.15	118.45	322.24	161.12	
149	030408001002	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x16.00	m	8.10	34.96	3.26	30.20	0.17	0.89	0.44	

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目

第27页 共41页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	B4-0993换	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面mm²以下)16	100m	0.0810	3496.84	325.60	3020.42	17.37	88.97	44.48	
150	030411004001	管内穿线 照明线路 WDZ-BYJ-4.00mm²	m	690.44	5.75	0.55	4.99		0.14	0.07	
	B4-1565换	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面(mm²以内) 4	100m单线	6.9044	575.58	54.92	499.29		14.25	7.12	
151	030411004002	管内穿线 照明线路 WDZN-BYJ-4.00mm²	m	14.69	5.99	0.55	5.23		0.14	0.07	
	B4-1565换	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面(mm²以内) 4	100m单线	0.1469	599.23	54.92	522.94		14.25	7.12	
152	030411004003	管内穿线 照明线路 WDZ-BYJ-2.50	m	934.57	3.96	0.58	3.16		0.15	0.07	
	B4-1564换	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面(mm²以内) 2.5	100m单线	9.3457	395.54	57.65	315.46		14.95	7.48	
153	030411004004	管内穿线 照明线路 WDZN-BYJ-2.5	m	338.10	4.11	0.58	3.31		0.15	0.07	
	B4-1564换	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面(mm²以内) 2.5	100m单线	3.3810	410.66	57.65	330.58		14.95	7.48	
154	030408006001	户内干包式电力电缆头制作、安装WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	个	4	175.88	59.87	90.38	1.68	15.97	7.98	
	B4-1051	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 (1kV以下截面mm²以下)120	个	4	175.88	59.87	90.38	1.68	15.97	7.98	
155	030408006002	户内干包式电力电缆头制作、安装WDZ-YJY-1kV-5x16.00	个	2	72.94	21.51	43.06		5.58	2.79	
	B4-1048	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 (1kV以下截面mm²以下)16	个	2	72.94	21.51	43.06		5.58	2.79	
156	030411003001	金属桥架 100*50	m	12.05	46.72	12.71	28.28	0.57	3.44	1.72	
	B4-0904换	钢制桥架 钢制槽式桥架(宽+高mm以下) 200*100	100m	1.205	467.26	127.06	282.83	5.71	34.44	17.22	
157	030413001001	桥架支架制作、安装	kg	10.85	18.00	5.72	9.10	0.69	1.66	0.83	
	B4-2001换	一般铁构件制作安装	100kg	0.1085	1801.31	572.10	910.11	69.47	166.42	83.21	
158	031201003001	金属结构刷油	kg	10.85	1.71	0.75	0.29	0.36	0.21	0.10	

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目

第28页 共41页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	B11-0007	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.1085	56.13	29.94	2.51	12.06	7.99	3.63	
	B11-0119换	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1085	58.91	22.77	14.45	12.06	6.62	3.01	
	B11-0120换	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.1085	56.85	22.77	12.39	12.06	6.62	3.01	
159	010101003001	挖沟槽土方	m³	1.23	13.34	0.55		9.05	2.49	1.25	
	B4-0788	小型机械挖填沟槽 小型机械挖沟槽 一般土	10m³	0.123	133.36	5.47		90.54	24.90	12.45	
160	010103001001	回填方	m³	1.23	6.99	0.90		4.13	1.31	0.65	
	B4-0791	小型机械挖填沟槽 机械回填沟槽 土方	10m³	0.123	69.87	9.01		41.29	13.05	6.52	
		防雷及接地装置									
161	030409008001	总等电位端子箱 尺寸: 150X200X100 底边距地 0.5m嵌墙暗装	台	1	194.10	88.70	67.37	2.53	23.67	11.83	
	B4-1277换	等电位连接、接地测试板 总等电位端子联接箱	台	1	194.10	88.70	67.37	2.53	23.67	11.83	
162	030409008002	辅助等电位端子箱 尺寸: 150X200X100 底边距地 0.5m嵌墙暗装	台	1	83.51	36.96	28.23	2.84	10.32	5.16	
	B4-1278换	等电位连接、接地测试板 局部等电位端子联接箱	台	1	83.51	36.96	28.23	2.84	10.32	5.16	
163	030409008003	接地电阻测试点 接地电阻测试点, 距地1.5m暗装 《民用建筑电气设计与施工防雷与接地》 08D800-8, 第114~117页	块	4	71.01	20.70	36.10	4.43	6.52	3.26	
	B4-1279换	等电位连接、接地测试板	块	4	71.01	20.70	36.10	4.43	6.52	3.26	
164	030409002001	接地母线 40X4热镀锌扁铜或基础梁内钢筋	m	106.40	15.76	7.69	1.56	2.53	2.65	1.33	
	B4-1202	钢接地母线敷设 利用基础钢筋做接母线	10m	10.640	157.48	76.87	15.59	25.27	26.50	13.25	
165	030409005001	接闪带-Φ12热镀锌圆钢 设热镀锌支架, 高度0.15m, 间距1m	m	130.40	32.44	11.31	13.34	2.44	3.57	1.78	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目

第29页 共41页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	B4-1230换	避雷网安装 沿坡屋面、屋脊敷设	10m	13.040	324.40	113.09	133.43	24.39	35.66	17.83	
166	030409005002	接闪连接带-Φ12热镀锌圆钢 暗敷于隔热层内	m	48.21	13.92	6.14	4.25	0.82	1.81	0.90	
	B4-1231换	避雷网安装 沿隔热板敷设	10m	4.821	139.21	61.35	42.56	8.23	18.05	9.02	
167	030409003001	避雷引下线 引下线,利用结构柱内2根不小于Φ16或4根不小于Φ12的主钢筋上下连通成电气通路	m	33.60	14.63	6.06	0.69	3.98	2.60	1.30	
	B4-1225	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	10m	3.360	146.31	60.61	6.87	39.77	26.04	13.02	
168	030414011001	接地装置调试 接地网	系统	1	920.48	513.51	4.63	145.80	171.03	85.51	
	B4-2123	接地装置调试 接地网	系统	1	920.48	513.51	4.63	145.80	171.03	85.51	
		可燃气体报警系统									
169	030904001001	可燃气体探测器 底边距地 0.3m嵌墙暗装	个	2	192.71	44.67	130.56	0.07	11.61	5.80	
	B5-1311换	点型探测器安装 可燃气体	个	2	192.71	44.67	130.56	0.07	11.61	5.80	
170	030904009001	可燃气体报警控制器 底边距地 0.3m嵌墙暗装	台	1	4796.98	385.14	4225.24	26.45	106.77	53.38	
	B5-1337换	区域报警控制箱安装 壁挂式 64点以下	台	1	4796.98	385.14	4225.24	26.45	106.77	53.38	
171	030904005001	火灾声光报警器 规格型号: LD1000B 安装高度: 底边距地 3m嵌墙暗装	个	1	141.91	51.26	69.84	0.62	13.46	6.73	
	B5-1318换	消防警铃、声光报警器安装 声光报警器	个	1	141.91	51.26	69.84	0.62	13.46	6.73	
172	030411001005	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管 SC15	m	44.47	16.13	5.82	7.96	0.06	1.53	0.76	
	B4-1444换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内) 15	100m	0.4447	1612.64	581.79	795.75	6.28	152.55	76.27	
173	030411004005	管内穿线 照明线路 WDN-BYJ-2.5	m	89.14	4.11	0.58	3.31		0.15	0.07	

表一09

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目

第30页 共41页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	B4-1564换	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面(mm²以内) 2.5	100m单 线	0.8914	410.66	57.65	330.58		14.95	7.48	
		综合布线系统									
174	030502003001	24芯光纤分纤箱 壁挂安装,底距地0.3m	个	1	499.22	53.92	423.93	0.28	14.06	7.03	
	B5-0202换	安装接线箱(半周长700以下)	个	1	499.22	53.92	423.93	0.28	14.06	7.03	
175	030501012001	12口网络交换机 壁挂箱内安装	台	1	1617.25	256.76	1238.47	15.92	70.73	35.37	
	B5-0097换	交换机 固定配置 24口以下	台	1	1617.25	256.76	1238.47	15.92	70.73	35.37	
176	030404017004	弱电箱 RDX 暗设,底距地0.3m	台	1	382.13	119.74	190.13	18.48	35.85	17.93	
	B4-0302换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 1	台	1	382.13	119.74	190.13	18.48	35.85	17.93	
177	030502004001	电视插座 暗设,底距地0.3m	个	3	46.89	12.84	29.05		3.33	1.67	
	B5-0227换	电视插座 暗装	10个	0.3	468.75	128.38	290.42		33.30	16.65	
178	030411001006	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC20	m	51.77	9.21	5.21	1.89	0.06	1.37	0.68	
	B4-1538换	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管公称口径(mm以 内) 20	100m	0.5177	921.28	520.96	188.82	6.33	136.78	68.39	
179	030502005001	双绞线缆 管内穿放 UTP cat6	m	51.77	6.51	0.94	5.16	0.03	0.25	0.13	
	B5-0271换	双绞线缆 管内穿放 4对以下	100m	0.5177	651.73	94.14	516.18	3.44	25.31	12.66	
180	040205002001	电缆保护管 SC80	m	10.95	64.30	12.07	44.88	1.91	3.63	1.81	
	B4-0808换	镀锌钢管埋地敷设(公称直径mm以内) 100	100m	0.1095	6431.20	1207.40	4488.78	190.93	362.73	181.36	
181	030502007001	光缆 两芯皮线光纤	m	3.65	3.66	1.46	1.60	0.03	0.38	0.19	
	B5-0274换	布放光缆 管内穿放 12芯以下	100m	0.0365	366.10	145.50	160.13	2.78	38.46	19.23	
		光伏监控系统									

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目

第31页 共41页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
182	030501013001	19' 显示器 含有工控主机 安装位置: 控制中心	台	1	3420.82	51.35	3349.49		13.32	6.66	
	B5-0112	台式电脑	台	1	428.32	51.35	356.99		13.32	6.66	
	B-换	工控主机	台	1	2992.50		2992.50				
	B12-097换	能量综合利用 太阳能控制器 数据采集仪	台	1	1978.88	183.01	1646.10	56.56	62.14	31.07	
184	080703003001	并网柜 安装位置: 配电房	套	1	3999.82	102.70	3826.84	21.83	32.30	16.15	
	B5-0532换	操作台 单工位	套	1	3999.82	102.70	3826.84	21.83	32.30	16.15	
185	030503006001	环境温度传感器 安装地点: 屋面	支	1	142.57	42.79	82.67	0.33	11.19	5.59	
	B5-0509	风道式空气质量传感器	支	1	142.57	42.79	82.67	0.33	11.19	5.59	
186	桂030503015001	辐照传感器 安装地点: 屋面	套	1	318.55	128.38	139.30	0.66	33.47	16.74	
	B5-0528	光照度传感器	套	1	318.55	128.38	139.30	0.66	33.47	16.74	
187	桂030503015002	风速、风向传感器 安装地点: 屋面	支	1	210.90	34.23	162.99	0.26	8.95	4.47	
	B5-0515换	风速传感器	支	1	210.90	34.23	162.99	0.26	8.95	4.47	
188	桂030503015003	组件温度传感器 安装地点: 屋面	支	1	182.82	38.51	127.65	1.21	10.30	5.15	
	B5-0411换	风管式温度传感器	支	1	182.82	38.51	127.65	1.21	10.30	5.15	
189	030409008004	智能防雷汇流箱 安装地点: 屋面	块	1	1069.33	5.73	1060.70	0.48	1.61	0.81	
	B5-1294换	等电位连接 S型等电位 接地汇流排	块	1	1069.33	5.73	1060.70	0.48	1.61	0.81	
190	桂030405006002	光伏逆变器 距地1.6m挂墙明装设警示标志 安装地点: 屋面	台	1	3927.50	338.83	3346.94	79.11	108.41	54.21	



工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目

第32页 共41页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	B12-089换	能量综合利用 光伏逆变器 额定交流输出功率 (10kW以内)	台	1	3927.50	338.83	3346.94	79.11	108.41	54.21	
191	桂030405006003	环境检测仪 安装地点:屋面	台	1	2424.27	1133.16	792.66	41.42	304.69	152.34	
	B12-096换	能量综合利用 太阳能控制器 环境测量装置	台	1	2424.27	1133.16	792.66	41.42	304.69	152.34	
192	030411001007	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC20	m	10.00	21.44	6.21	12.73	0.06	1.63	0.81	
	B4-1445换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内) 20	100m	0.1000	2143.96	620.52	1273.27	6.28	162.59	81.30	
193	030411004006	管/暗槽内穿放广播线 屏蔽软线 (RVVP) 导线截面 RVVP 2*1.5	m	10.00	3.98	0.68	3.00	0.03	0.18	0.09	
	B5-0257换	管/暗槽内穿放广播线 屏蔽软线 (RVVP) 导线截面 (mm²以内) 2*1.5	100m	0.1000	397.59	67.61	299.81	2.78	18.26	9.13	
194	030502005002	双绞线缆 RS4852*1.5	m	28.40	54.91	0.94	53.56	0.03	0.25	0.13	
	B5-0271换	双绞线缆 管内穿放 4对以下	100m	0.2840	5491.60	94.14	5356.05	3.44	25.31	12.66	
		太阳能光伏系统									
195	031006005001	太阳能集热装置 光伏组件 450W (单晶硅组件) 光伏组件 1909×1134×35mm	m²	8.70	466.49	89.81	292.28	35.60	32.53	16.27	
	B9-0648换	太阳能集热器安装 平板式	m²	8.70	466.49	89.81	292.28	35.60	32.53	16.27	
196	桂030405006004	并网逆变器 UR 参数: 2.10kW 交直流逆变器	台	1	4575.88	338.83	3995.32	79.11	108.41	54.21	
	B12-089换	能量综合利用 光伏逆变器 额定交流输出功率 (10kW以内)	台	1	4575.88	338.83	3995.32	79.11	108.41	54.21	
197	030404017005	配电柜 详系统图 箱体采用镀锌钢材, 防护等级IP65	台	1	1586.54	119.74	1394.54	18.48	35.85	17.93	
	B4-0302换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 1	台	1	1586.54	119.74	1394.54	18.48	35.85	17.93	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目

第33页 共41页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
198	030411001008	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC15	m	11.38	16.13	5.82	7.96	0.06	1.53	0.76	
	B4-1444换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内) 15	100m	0.1138	1612.64	581.79	795.75	6.28	152.55	76.27	
199	030411001009	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC32	m	10.68	28.45	7.55	17.79	0.12	1.99	1.00	
	B4-1447换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内) 32	100m	0.1068	2845.44	755.33	1779.75	11.85	199.01	99.50	
200	030408001003	电力电缆PV1-F-1×4.00mm ²	m	14.74	8.69	2.96	4.34	0.17	0.81	0.41	
	B4-0992换	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面mm ² 以下) 10	100m	0.1474	869.01	296.03	433.66	17.37	81.30	40.65	
201	030408001004	电力电缆ZR-YJV-3×10	m	17.10	41.58	2.96	37.23	0.17	0.81	0.41	
	B4-0992换	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面mm ² 以下) 10	100m	0.1710	4157.87	296.03	3722.52	17.37	81.30	40.65	
202	030409006001	接闪杆-Φ20热镀锌圆钢	根	4	66.84	35.92	9.02	5.70	10.80	5.40	
	B4-1265换	避雷针安装 装在金属构架上	根	4	66.84	35.92	9.02	5.70	10.80	5.40	
203	030409005003	避雷网-Φ20热镀锌圆钢 Φ20热镀锌圆钢与建筑物屋面原有避雷网可靠连接	m	19.81	32.44	11.31	13.34	2.44	3.57	1.78	
	B4-1230换	避雷网安装 沿坡屋面、屋脊敷设	10m	1.981	324.35	113.09	133.38	24.39	35.66	17.83	
204	030413001002	太阳能板支架制作、安装 参考屋面部分光伏发电板安装支架大样图	kg	229.84	16.83	5.73	7.79	0.78	1.69	0.84	
	B12-082换	能量综合利用 光伏发电 太阳能电池板钢架制作安装在墙面上、屋面上	100kg	2.2984	1683.75	572.59	779.38	78.46	168.88	84.44	
205	桂040601033001	光伏板混凝土基础	m ³	0.32	1487.24	533.62	648.53	40.85	178.08	86.16	
	C3-0101换	混凝土基础 混凝土(换:预拌普通混凝土) 15	10m ³	0.032	5298.21	420.95	4211.60	217.61	197.95	95.78	
	C3-0102	混凝土基础 模板	10m ²	0.432	742.25	364.09	168.42	14.14	117.25	56.73	
		给排水工程									
206	031001006001	室外钢丝网骨架塑料复合给水管及管件安装 dn63 公称压力: 1.6MPa	m	8.04	101.45	17.24	77.23	0.20	4.52	2.26	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目

第34页 共41页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
		连接方式: 热熔连接									
	B9-0118换	塑料给水管(热熔连接)安装 公称外径(mm以内) 63	10m	0.804	1014.57	172.44	772.29	1.98	45.24	22.62	
207	031001006002	PP-R塑料给水管及管件安装 dn63 公称压力: 1.6MPa 连接方式: 热熔连接	m	2.71	102.46	17.24	78.24	0.20	4.52	2.26	
	B9-0118换	塑料给水管(热熔连接)安装 公称外径(mm以内) 63	10m	0.271	1024.67	172.44	782.39	1.98	45.24	22.62	
208	031001006003	PP-R塑料给水管及管件安装 dn50 公称压力: 1.6MPa 连接方式: 热熔连接	m	10.36	71.48	17.04	47.53	0.20	4.47	2.24	
	B9-0117换	塑料给水管(热熔连接)安装 公称外径(mm以内) 50	10m	1.036	714.86	170.44	475.32	2.00	44.73	22.37	
209	031001006004	PP-R塑料给水管及管件安装 dn40 公称压力: 1.6MPa 连接方式: 热熔连接	m	0.19	49.13	14.50	28.78	0.15	3.80	1.90	
	B9-0116换	塑料给水管(热熔连接)安装 公称外径(mm以内) 40	10m	0.019	491.21	144.95	287.76	1.51	37.99	19.00	
210	031001006005	PP-R塑料给水管及管件安装 dn32 公称压力: 1.6MPa 连接方式: 热熔连接	m	1.21	31.06	14.50	10.71	0.15	3.80	1.90	
	B9-0115换	塑料给水管(热熔连接)安装 公称外径(mm以内) 32	10m	0.121	310.56	144.95	107.08	1.53	38.00	19.00	
211	031001006006	PP-R塑料给水管及管件安装 dn25 公称压力: 1.6MPa 连接方式: 热熔连接	m	6.30	27.14	12.80	9.14	0.16	3.36	1.68	
	B9-0114换	塑料给水管(热熔连接)安装 公称外径(mm以内) 25	10m	0.630	271.24	127.95	91.35	1.55	33.59	16.80	
212	031001006007	PP-R塑料给水管及管件安装 dn20 公称压力: 1.6MPa 连接方式: 热熔连接	m	20.90	30.97	12.80	13.04	0.11	3.35	1.67	
	B9-0113换	塑料给水管(热熔连接)安装 公称外径(mm以内) 20	10m	2.090	309.60	127.95	130.39	1.06	33.47	16.73	
213	031001006008	室外承插式塑料排水管及管件安装 dn200 橡胶圈接口	m	13.56	119.61	33.57	72.91	0.05	8.72	4.36	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目

第35页 共41页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
		环刚度为4KN/m2									
	B9-0152换	承插塑料排水管(粘接连接) 公称外径(mm以内) 200	10m	1.356	1196.09	335.65	729.12	0.52	87.20	43.60	
214	031001006009	室外承插式塑料排水管及管件安装 dn160 橡胶圈接口 环刚度为4KN/m2	m	3.41	86.33	31.90	41.95	0.05	8.29	4.14	
	B9-0151换	承插塑料排水管(粘接连接) 公称外径(mm以内) 160	10m	0.341	863.34	319.01	419.48	0.52	82.89	41.44	
215	031001006010	室外承插式塑料排水管及管件安装 dn110 橡胶圈接口 环刚度为4KN/m2	m	5.02	52.43	22.63	20.92	0.05	5.89	2.94	
	B9-0150换	承插塑料排水管(粘接连接) 公称外径(mm以内) 110	10m	0.502	524.25	226.32	209.12	0.54	58.85	29.42	
216	031001006011	PVC-U塑料排水管及管件安装 dn160 连接方式: 胶水粘接连接	m	0.69	102.97	31.90	58.59	0.05	8.29	4.14	
	B9-0151换	承插塑料排水管(粘接连接) 公称外径(mm以内) 160	10m	0.069	1029.70	319.01	585.84	0.52	82.89	41.44	
217	031001006012	PVC-U塑料排水管及管件安装 dn110 连接方式: 胶水粘接连接	m	20.47	59.06	22.63	27.55	0.05	5.89	2.94	
	B9-0150换	承插塑料排水管(粘接连接) 公称外径(mm以内) 110	10m	2.047	590.59	226.32	275.46	0.54	58.85	29.42	
218	031001006013	PVC-U塑料排水管及管件安装 dn50 连接方式: 胶水粘接连接	m	1.80	31.31	14.93	10.49	0.06	3.89	1.94	
	B9-0148换	承插塑料排水管(粘接连接) 公称外径(mm以内) 50	10m	0.180	313.09	149.31	104.88	0.58	38.88	19.44	
219	031001006014	PVC-U塑料雨水管及管件安装 dn110	m	39.50	43.07	12.68	25.36	0.07	3.31	1.65	
	B9-0166换	塑料直通雨水管安装 公称外径(mm以内) 110	10m	3.950	430.78	126.83	253.68	0.66	33.07	16.54	
220	031001006015	室外PVC-U塑料通气管 dn110	m	4.14	43.07	12.68	25.36	0.07	3.31	1.65	
	B9-0166换	塑料直通雨水管安装 公称外径(mm以内) 110	10m	0.414	430.78	126.83	253.68	0.66	33.07	16.54	
221	031001006016	PVC-U塑料通气管 dn110	m	10.00	48.36	16.49	25.36	0.07	4.29	2.15	
	B9-0166换	塑料直通雨水管安装 公称外径(mm以内) 110	10m	1.000	483.64	164.89	253.68	0.66	42.94	21.47	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目

第36页 共41页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
222	031003001001	闸阀安装 DN50	个	2	118.34	18.48	92.67		4.79	2.40	
	B9-0318换	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(mm以内) 50	个	2	118.34	18.48	92.67		4.79	2.40	
223	031003001002	减压阀安装 DN50	个	1	894.09	18.48	868.42		4.79	2.40	
	B9-0318换	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(mm以内) 50	个	1	894.09	18.48	868.42		4.79	2.40	
224	031003012001	倒流防止器安装 DN50	个	1	653.76	18.48	628.09		4.79	2.40	
	B9-0318换	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(mm以内) 50	个	1	653.76	18.48	628.09		4.79	2.40	
225	031003013001	螺翼湿式水表安装 DN50 型号: LXS-50C	组	1	408.66	59.13	326.52		15.34	7.67	
	B9-0511换	螺纹水表 公称直径(mm以内) 50	组	1	408.66	59.13	326.52		15.34	7.67	
226	桂031004020001	普通水龙头安装 DN15 DN15, 配水阀, 不锈钢材质	个	7	13.86	2.66	10.16		0.69	0.35	
	B9-0578换	水龙头安装 公称直径(mm以内) 15	10个	0.7	138.46	26.61	101.50		6.90	3.45	
227	031004003001	成品洗脸盆 陶瓷制品, 样式业主定 产品配带感应式水嘴, 其中残卫配杠杆式水龙头	套	2	263.95	38.38	210.63		9.96	4.98	
	B9-0538换	立式洗脸盆 立式洗脸盆 冷水	10套	0.2	2639.33	383.76	2106.25		99.55	49.77	
228	桂031004021001	高水封网框地漏安装 DN150	个	1	144.59	57.28	65.02		14.86	7.43	
	B9-0592换	地漏安装 地漏 150 [换:水泥防水砂浆(加水粉5% 1:2.5)]	10个	0.1	1131.80	572.84	336.07		148.59	74.30	
	B-	存水弯	个	1	31.42		31.42				
229	桂031004022001	清扫口 dn110	个	1	16.48	7.17	6.52		1.86	0.93	
	B9-0607换	地面扫除口安装 地面扫除口 100	10个	0.1	164.79	71.70	65.19		18.60	9.30	
230	桂031004023001	侧入式雨水斗安装 dn110	个	4	83.09	36.59	32.26		9.49	4.75	

表一09

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目

第37页 共41页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	B9-0599换	雨水斗安装 雨水斗 100 {换:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5}	10个	0.4	830.80	365.88	322.56		94.91	47.45	
231	桂031004023002	87型雨水斗安装 dn110	个	2	77.30	36.59	26.47		9.49	4.75	
	B9-0599换	雨水斗安装 雨水斗 100 {换:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5}	10个	0.2	772.94	365.88	264.70		94.91	47.45	
232	040503002001	混凝土支墩 底部设水泥支墩 距地150mm		0.07	640.07	142.31	439.26	2.16	37.56	18.78	
	C9-0028换	管道支墩 混凝土 每处0.5m³内 {换:预拌普通混凝土C20}	10m³	0.007	6592.74	1423.13	4392.61	21.55	375.62	187.81	
233	030413003001	溢流口Φ150(设防护格网) 孔底距屋面0.15m	个	2	99.75		99.75				
	B-	溢流口Φ150(设防护格网)	个	2	99.75		99.75				
234	040504003001	塑料污水检查井Φ630 详细参考08SS523图集	座	2	254.73		254.73				
	B-	塑料污水检查井Φ630	座	2	254.73		254.73				
235	桂010507011001	隔油池 SHAZ-1A 有效容积=2.4m³ 图集11BSZ2-1	座	1	1606.22		1606.22				
	B-换	隔油池 SHAZ-1A	座	1	1606.22		1606.22				
236	010101003002	挖沟槽土方	m³	9.20	19.45	4.95		9.05	3.63	1.82	
	B4-0782	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	10m³	0.092	611.64	440.31			114.22	57.11	
	B4-0788	小型机械挖填沟槽 小型机械挖沟槽 一般土	10m³	0.920	133.36	5.47		90.54	24.90	12.45	
237	010103001002	回填方	m³	6.16	7.43	1.51		3.84	1.39	0.69	
	B4-0786	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	10m³	0.062	120.74	70.60		16.32	22.55	11.27	
	B4-0791	小型机械挖填沟槽 机械回填沟槽 土方	10m³	0.549	69.87	9.01		41.29	13.05	6.52	

表一-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目

第38页 共41页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
238	010103002001	余土弃置	m³	3.04	2.82	0.40		2.01	0.29	0.12	
	C1-0010	挖掘机挖土方 不装车 三类土	1000m³	0.00304	2900.04	399.00		2007.47	288.78	120.32	
		消防工程									
239	030901002001	消火栓内外热镀锌钢管及管件安装 DN25 公称压力: 1.6MPa 消防软管卷盘系统	m	12.50	48.50	22.04	17.23	0.47	5.84	2.92	
	B9-0002换	钢管(螺纹连接)安装 公称直径(25mm以内)	10m	1.250	485.02	220.41	172.35	4.68	58.39	29.19	
240	030901010001	消防软管卷盘箱 含有一个DN25闸阀、一个活接头、一个真空破坏器 及一个消防软管卷盘 安装距地1.1m	套	2	804.73	69.48	707.10	0.80	18.23	9.12	
	B9-0830换	室内消火栓安装(明装) 公称直径(mm 以内) 单栓 65	套	2	804.73	69.48	707.10	0.80	18.23	9.12	
241	031003002001	闸阀安装 DN25 参考型号: Z15T-10	个	1	85.32	18.48	59.65		4.79	2.40	
	B9-0337换	螺纹法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 25	个	1	85.32	18.48	59.65		4.79	2.40	
242	031003002002	自动排气阀安装 DN15 型号: ZSFP15 含有DN15截止阀	个	1	80.97	12.57	63.51		3.26	1.63	
	B9-0322换	螺纹阀门安装 自动排气阀、手动放风阀 公称直径(mm以内) 15	个	1	80.97	12.57	63.51		3.26	1.63	
243	030901013001	手提式干粉灭火器 MF/ABC5*2 ABC类, MF/ABC5 (5kg, 3A)	具	4	94.05	4.44	87.88		1.15	0.58	
	B9-0848换	灭火器安装 放置式	具	0.4	940.40	44.35	878.80		11.50	5.75	
		通风空调工程									
244	031006010001	油烟净化器 CF-12 外形尺寸: 740*890*1183mm (L*W*H) 油烟处理量: 12000m³/h 设备阻力: 120Pa	台	1	5888.57	274.08	5496.20	8.38	73.27	36.64	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目

第39页 共41页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
		功率: 240w(220v50Hz) 现场钢架固定 安装位置: 屋面									
	B7-0066换	混(斜)流式通风机(落地式)安装 混(斜)流式通风机 8#	台	1	5888.57	274.08	5496.20	8.38	73.27	36.64	
245	030108001001	耐高温排烟离心风机 HTFC-I-18' 风量: 13000m3/h 设备阻力: 450Pa 功率: 3kw(380v50Hz) 0°吸风口, 90°出风口 重量: 219kg 安装位置: 屋面	台	1	15909.77	555.46	15114.96	16.71	148.43	74.21	
	B7-0045换	离心式通风机(落地式)安装 离心式通风机安装 8#	台	1	15842.55	545.19	15067.75	12.58	144.69	72.34	
	B4-2063换	路灯基础、接线井 现浇基础 C20混凝土基础	m³	0.10	672.19	102.74	472.08	41.32	37.37	18.68	
246	030404033002	管道式排气扇 D10 风量: 100m3/h 风压: 50Pa(全压) 电量: 0.045KW, 电压: 220V 功率: ≥75% 自带止回阀功能 100铝制波纹软管接至风管	台	2	286.56	31.04	242.68	0.55	8.19	4.10	
	B4-0477换	风扇 排气扇 吸顶安装	台	2	286.56	31.04	242.68	0.55	8.19	4.10	
247	030404033003	管道式排气扇 D20 风量: 200m3/h 风压: 50Pa(全压) 电量: 0.045KW, 电压: 220V 功率: ≥75% 自带止回阀功能 100铝制波纹软管接至风管	台	3	347.00	31.04	303.12	0.55	8.19	4.10	
	B4-0477换	风扇 排气扇 吸顶安装	台	3	347.00	31.04	303.12	0.55	8.19	4.10	
248	030703001001	150° C厨房专用防火阀(150℃熔断关闭) 800*400	个	1	452.88	52.48	376.73	2.34	14.22	7.11	
	B7-0319换	风管防火阀安装 2200mm周长以内	个	1	452.88	52.48	376.73	2.34	14.22	7.11	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目

第40页 共41页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
249	030703007001	防雨百叶-400x200 顶平梁底	个	2	110.86	27.65	71.06	1.00	7.43	3.72	
	B7-0341换	百叶风口安装 1800mm周长以内	个	2	110.86	27.65	71.06	1.00	7.43	3.72	
250	030702001001	镀锌薄钢板矩形风管 (δ=0.5mm以内咬口) 周长 (800mm以下)	m²	12.20	149.91	61.43	57.79	4.89	17.20	8.60	
	B7-0167换	镀锌薄钢板矩形风管 (δ=0.5mm以内咬口) 周长 (800mm以下)	10m²	1.220	1499.12	614.31	577.91	48.86	172.03	86.01	
251	030702001002	镀锌薄钢板矩形风管 (δ=0.6mm以内咬口) 周长 (800mm以下)	m²	1.08	154.51	61.43	62.39	4.89	17.20	8.60	
	B7-0167换	镀锌薄钢板矩形风管 (δ=1.2mm以内咬口) 周长 (800mm以下)	10m²	0.108	1545.08	614.31	623.87	48.86	172.03	86.01	
252	030702003001	不锈钢板通风矩形风管 (δ=0.75mm以内咬口) 周长 (2000mm以下)	m²	18.38	266.12	44.83	200.04	2.74	12.34	6.17	
	B7-0168换	不锈钢板通风矩形风管 (δ=0.75mm以内咬口) 周长 (2000mm以下)	10m²	1.837	2662.61	448.52	2001.49	27.41	123.46	61.73	
253	030702001003	固定挡烟垂壁 底边距地3.2m 储烟仓0.9m, 满足净高20%要求 挡烟垂壁采用不燃材料制作 (挡烟垂壁采用防火布制作)	m²	5.60	50.31		50.31				
	B-换	固定挡烟垂壁	m	5.60	50.31		50.31				
254	030704002001	通风空调管道漏光、漏风检测 漏光检测	m²	31.65	1.50	1.04	0.01	0.03	0.28	0.14	
	B7-0498	通风空调管道漏光、漏风检测 漏光检测	10m²	3.165	14.89	10.35	0.10	0.30	2.76	1.38	
255	030704002002	通风空调管道漏光、漏风检测 漏风检测	m²	31.65	3.55	2.44	0.02	0.10	0.66	0.33	
	B7-0499	通风空调管道漏光、漏风检测 漏风检测	10m²	3.165	35.42	24.39	0.20	0.96	6.58	3.29	
256	030704001001	通风、防排烟工程检测、调试	Kw	0.24	68.59	18.56	42.81		4.81	2.41	
	B7-0501	通风空调系统调试 通风、防排烟系统	kW	0.24	68.59	18.56	42.81		4.81	2.41	

表一09

工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目

第41页 共41页

[illegible]

规费、增值税计价表

工程名称: 贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目-土建装饰工程			80629.67	
1	规费	1.1+1.2+1.3		54188.79
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (118877.85+47297.91)	29.35	48772.59
1.1.1	养老保险费		17.22	28615.47
1.1.2	失业保险费		0.34	565.00
1.1.3	医疗保险费		10.25	17033.02
1.1.4	生育保险费		0.64	1063.52
1.1.5	工伤保险费		0.90	1495.58
1.2	住房公积金		1.85	3074.25
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (516326.63+84174.28)	0.39	2341.95
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费	3.40	26440.88
2.1	增值税		3.00	23330.19
2.2	城市维护建设税		0.15	1166.51
2.3	教育附加费		0.09	699.91
2.4	地方教育附加费		0.06	466.60
2.5	水利建设基金		0.10	777.67
贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目-安装工程			13305.90	
1	规费	1.1+1.2+1.3		8026.70
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (25400.96+0)	29.35	7455.18
1.1.1	养老保险费		17.22	4374.05
1.1.2	失业保险费		0.34	86.36
1.1.3	医疗保险费		10.25	2603.60
1.1.4	生育保险费		0.64	162.57
1.1.5	工伤保险费		0.90	228.61
1.2	住房公积金		1.85	469.92
1.3	工程排污费		0.40	101.60
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费	3.40	5279.20
2.1	增值税		3.00	4658.12
2.2	城市维护建设税		0.15	232.91
2.3	教育附加费		0.09	139.74
2.4	地方教育附加费		0.06	93.16
2.5	水利建设基金		0.10	155.27
	合 计			93935.57

表-15

主要材料及价格表

工程名称: 贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目

第1页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1		◆人工◆			
2	000301000	建筑装饰人工	元	110780.666	1.50
3	000501000	安装人工	元	19534.731	1.30
4	000701001	市政人工	元	181.931	1.00
5		◆材料◆			
6	010000103	型钢(综合)	kg	49.276	4.51
7	010103001	螺纹钢HRB400 Φ 10以内(综合)	t	8.302	3983.00
8	010103002	螺纹钢HRB400 Φ 10以上(综合)	t	11.395	3459.00
9	010301002	钢丝 Φ 1.6	kg	0.027	7.60
10	010304001	冷拔低碳钢丝 Φ 4	t	0.171	4403.00
11	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	5.321	7.30
12	010310002	镀锌铁丝 Φ 4	kg	0.001	7.50
13	010310002	镀锌铁丝 Φ 4	kg	167.933	7.50
14	010310004	镀锌铁丝 Φ 2.8	kg	40.066	7.50
15	010310013	镀锌铁丝 Φ 0.7	kg	74.233	7.50
16	010501001	钢丝绳(综合)	kg	0.001	8.12
17	010902001	圆钢HPB300 Φ 10以内(综合)	t	0.400	3898.00
18	010902002	圆钢HPB300 Φ 10以上(综合)	t	0.001	3978.00
19	010903001	圆钢HPB300 Φ 10以内(综合)	kg	7.507	3.76
20	010903015	圆钢HPB300 Φ 10~14	kg	35.216	4.64
21	010904002	镀锌圆钢 Φ 10以上	kg	0.185	5.28
22	011302007	扁钢 60以内	kg	1.230	4.83
23	011303001	镀锌扁钢(综合)	kg	6.692	5.40
24	011303003	镀锌扁钢 -40×4	kg	3.875	6.23
25	012102001	等边角钢(综合)	t	0.002	4478.00
26	012103010	等边角钢 \leq 5.0#	kg	121.062	4.59
27	012901001	钢板(综合)	t	0.015	4162.39
28	012907005.1	铝合金板1mm	m ²	2.902	84.30
29	012910013	不锈钢板AISI304 0.8mm	m ²	3.691	177.00
30	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35%	kg	0.452	11.88
31	020101002	橡胶板 2mm	m ²	0.039	36.00
32	020101009	橡胶板 1~3mm	kg	5.319	8.82
33	020102005	石棉橡胶板 低压 0.8~6mm	kg	0.070	18.37
34	021301001	塑料带 20mm×40m	卷	13.748	5.80
35	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	102.047	0.15
36	022705002	棉纱	kg	0.190	10.00
37	022705003	棉丝	kg	0.170	26.00

主要材料及价格表

工程名称: 贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目

第2页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
38	022705004	棉纱头	kg	15.268	5.40
39	022706004	白布 0.9m	m²	2.521	3.00
40	022706005	细白布 宽0.9m	m	0.499	4.00
41	022706010	破布	kg	3.171	2.00
42	023102001	尼龙绳	m	2.498	1.40
43	023107003	无纺布 400g/m²	m²	201.371	7.00
44	023301001	草袋	m²	131.005	2.50
45	030107004	镀锌螺钉M2~5×4~50	个	4.070	0.05
46	030108010	自攻螺钉 M5×25	个	15.960	0.14
47	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个	263.501	0.08
48	030112001	木螺钉	百个	0.417	5.30
49	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个	89.539	0.08
50	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个	58.400	0.25
51	030120001	镀锌机螺钉 M2~5×4~50	个	2.035	0.10
52	030125001	螺栓 (综合)	kg	0.320	7.69
53	030125001	螺栓 (综合)	kg	2.242	9.00
54	030126005	螺栓 M5×20	套	20.950	0.15
55	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套	82.638	0.32
56	030126046	螺栓 M12×50~80	套	20.854	0.70
57	030126048	螺栓 M12×14~75	套	8.219	0.63
58	030127006	镀锌螺栓 M6×16~25	套	33.756	0.43
59	030127009	镀锌螺栓 M6×25	套	223.871	0.45
60	030127017	镀锌螺栓 M8×25	套	182.791	0.53
61	030127032	镀锌螺栓 M10×50	套	2.035	0.80
62	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套	36.450	1.26
63	030127035	镀锌螺栓 M10×100	套	7.446	1.26
64	030134001	圆头螺栓带帽	百个	0.064	13.00
65	0301384001	镀锌铁钉 25mm	kg	1.801	5.00
66	030148012	地脚螺栓 M14×120~230	套	8.060	1.53
67	030156001	膨胀螺栓	套	417.744	0.38
68	030156001	膨胀螺栓	套	65.198	0.45
69	030156012	膨胀螺栓 M8	套	8.140	0.92
70	030156016	膨胀螺栓 M8×80	套	16.309	0.55
71	030156016	膨胀螺栓 M8×80	套	20.750	1.20
72	030156017	膨胀螺栓 M8×120	套	4.070	1.60
73	030156018	膨胀螺栓 M10	套	23.025	1.10
74	030156026	膨胀螺栓 M12	套	35.286	1.60

主要材料及价格表

工程名称: 贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目

第3页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
75	030156034	膨胀螺栓 M16	套	3.409	3.75
76	030156037	膨胀螺栓 M18	套	0.528	5.25
77	030157002	镀锌膨胀螺栓 M6×80	百套	0.888	17.95
78	030157002	镀锌膨胀螺栓 M6×80	百套	1.621	21.00
79	030157003	镀锌膨胀螺栓 M8	套	8.220	1.15
80	030168003	镀锌锁紧螺母 15~50	个	4.110	0.31
81	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个	317.484	0.30
82	030169003	镀锌螺母 M10	个	19.003	0.16
83	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗	266.643	0.06
84	030183001	铁钉(综合)	kg	250.151	6.60
85	030183001	铁钉(综合)	kg	0.203	6.60
86	030188001	射钉	百个	0.693	46.00
87	030191001	扣钉	kg	3.551	3.20
88	030311004	防火铰链	副	5.994	24.00
89	030311033	铰链(折页) 63~65mm	副	5.696	4.50
90	030312001	闭门器(明装)	套	5.994	79.00
91	030316014	L型执手插锁	把	5.994	68.00
92	031301006	砂轮片 Φ400	片	3.933	28.38
93	031302001	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.200	3.57
94	031304001	碟形钢丝砂轮片 Φ100	片	0.012	19.95
95	031311001	电焊条(综合)	kg	0.543	7.60
96	031311001	电焊条(综合)	kg	105.792	7.60
97	031311002	电焊条 结422Φ2.5~3.2	kg	26.185	6.70
98	031311003	电焊条 结422 Φ3.2	kg	0.045	6.70
99	031311008	低碳钢电焊条	kg	0.568	5.00
100	031321001A	焊锡丝 综合	kg	0.190	9.70
101	031321001	焊锡丝 综合	kg	0.830	9.70
102	031321003	焊锡	kg	4.133	70.00
103	031321006	焊锡条	kg	0.150	70.00
104	031324001	不锈钢焊丝	kg	0.123	15.81
105	031324001	不锈钢焊丝	kg	1.645	18.50
106	031332001	焊锡膏	kg	0.038	54.00
107	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.336	54.00
108	031337001	冲击钻头(综合)	根	5.667	3.00
109	031337010	冲击钻头 Φ12	个	0.650	1.90
110	031337014	冲击钻头 Φ20	个	0.074	6.60
111	031338001	合金钢钻头(综合)	个	3.723	3.25

主要材料及价格表

工程名称: 贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目

第4页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
112	031338001	合金钢钻头(综合)	个	2.368	3.80
113	031338004	合金钢钻头 Φ10	个	0.050	5.50
114	031345001	钢锯条	根	59.458	0.60
115	031345004	石料切割锯片	片	5.548	42.00
116	031346001	钢丝刷子	把	0.016	3.32
117	031347001	砂纸	张	1.595	0.50
118	031347004	铁砂布	张	15.768	1.57
119	032104003	钢丝网(综合)	m²	97.667	11.11
120	032116001	铁件(综合)	kg	0.222	6.40
121	032116004	预埋铁件	kg	20.923	6.80
122	032120001	PVC管专用弹簧	根	0.477	14.16
123	032124007	尼龙线卡	只	9.975	0.01
124	032304005	直形螺纹套筒连接件 Φ32	套	72.670	6.40
125	040101001	水泥(综合)	t	1.253	418.00
126	040101002	水泥(综合)	kg	1.158	418.00
127	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	25.403	418.00
128	040102004	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	18.643	0.47
129	040103001	白水泥(综合)	t	0.077	1035.00
130	040301001	砂(综合)	m³	46.289	206.00
131	040301003	细砂	m³	3.009	206.00
132	040301004	中砂	m³	15.972	212.00
133	040301005	粗砂	m³	29.166	201.00
134	040302007	金刚砂	kg	47.267	2.28
135	040501001	砾石(综合)	m³	3.142	92.00
136	040501005	砾石 10~40mm	m³	1.611	92.00
137	040502003	碎石 5~20mm	m³	0.007	124.00
138	040701001	陶粒	m³	0.799	408.00
139	040701003	炉(矿)渣	m³	18.586	122.00
140	040902001	生石灰	kg	3097.142	0.60
141	040902004	石灰膏	m³	2.619	335.00
142	040905001	粘土	m³	3.124	29.00
143	040908002	抗裂砂浆	kg	791.775	2.00
144	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块	1.496	510.00
145	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块	4.815	0.51
146	041302002	多孔页岩砖 240×180×90	千块	17.479	1188.00
147	042701007	预制混凝土块	m³	0.148	320.00
148	042903001	C20钢筋混凝土块	m³	0.089	350.00

主要材料及价格表

工程名称: 贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目

第5页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
149	050101001	木材(综合)	m³	0.006	1100.00
150	050102005	周转圆木	m³	0.138	974.00
151	050301002	一等杉木板材	m³	0.058	1555.00
152	050301003	一等杉木枋材	m³	0.072	1500.00
153	050304004	二等松杂板枋材(综合)	m³		683.76
154	050306001	周转板枋材	m³	0.007	1010.00
155	050306001	周转板枋材	m³	0.021	1010.00
156	050306002	周转枋材	m³	5.909	1010.00
157	050306003	周转板材	m³	0.462	1010.00
158	050501001	胶合板 3mm	m²	1.460	14.00
159	051101001	空心木板 125×250×25	块	8.376	0.99
160	052502006	锯木屑	m³	2.176	6.50
161	053501002	竹篾	百根	12.004	3.80
162	070101005.1	耐酸碱面砖	m²	17.949	85.00
163	070103007.1	陶瓷墙面砖 300*600	m²	447.966	51.00
164	070501006.1	陶瓷地面防滑砖 600×600	m²	325.456	69.00
165	070501012	陶瓷梯级砖	m²	17.458	52.00
166	092701005	耐碱玻璃纤维网格布	m²	568.628	3.50
167	110102001.1	高级实木门	m²	13.491	450.00
168	110305001.1	甲级钢质防火门	m²	2.995	510.00
169	110305001.2	乙级钢质防火门	m²	8.556	480.00
170	110907001.1	90系列普通铝合金推拉窗带亮(成品) 壁厚1.8mm 面积≥2m²	m²	69.126	353.00
171	110908001.1	90系列普通铝合金推拉窗不带亮(成品) 壁厚1.8mm 面积<2m²	m²	0.767	368.00
172	110908001.2	90系列普通铝合金推拉窗不带亮(成品) 壁厚1.8mm 面积<2m²	m²	3.067	368.00
173	110909001.1	乙级防火窗	m²	2.938	785.00
174	112101001	铝合金纱扇(成品)	m²	39.782	158.00
175	112301001	钢防盗门(成品)	m²	2.451	510.00
176	122311001	不锈钢管弯头 Φ60 304材质	个	3.028	10.10
177	122311001.1	不锈钢管弯头 Φ45 304材质	个	2.019	8.50
178	130102001	调和漆(综合)	kg	0.465	12.50
179	130102001	调和漆(综合)	kg	0.001	14.20
180	130105001	酚醛调和漆(各色)	kg	0.380	14.20
181	130132001	油灰	kg	0.200	2.20
182	130308001	聚氨酯甲料	kg	355.555	15.00
183	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg	667.004	1.10
184	130311003.1	柔韧型腻子	kg	625.621	2.00

主要材料及价格表

工程名称: 贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目

第6页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
185	130311005	耐水腻子	kg	127.462	2.00
186	130507001	防锈漆	kg	3.543	12.50
187	130507011	醇酸防锈漆 C53-1	kg	3.019	14.70
188	130519001	沥青绝缘漆	kg	0.046	8.65
189	130527001	聚合物水泥防水涂料 (JS-II)	kg	655.043	16.00
190	130528001	聚氨酯防水涂料	kg	3.678	11.90
191	130705002	铅油	kg	1.769	8.77
192	130904001	银粉漆	kg	3.078	18.90
193	133101005	石油沥青 60#~100#	kg	54.910	5.80
194	133319001	改性沥青防水卷材 SBS-I型 聚酯胎 3.0mm厚	m²	5.146	32.70
195	133320001	自粘聚合物改性沥青防水卷材 无胎基(N)类 1.2mm厚	m²	152.816	22.70
196	133320002	自粘聚合物改性沥青防水卷材 无胎基(N)类 1.5mm厚	m²	280.282	27.40
197	133503001	防水胶(310g/支)	支	27.584	4.10
198	133503001	防水胶(310g/支)	支	3.238	4.80
199	133504001	防水粉	kg	1.454	3.30
200	133508001	建筑油膏	kg	51.466	5.00
201	133508003	塑料油膏	kg	25.659	3.50
202	133508010	模板嵌缝料	kg	0.216	1.65
203	133901001	防腐油	kg	1.136	1.35
204	133901001	防腐油	kg	0.100	1.60
205	134101001	嵌缝料	kg	122.851	2.80
206	140101001	清油	kg	1.011	12.00
207	140303001	煤油	kg	1.617	2.70
208	140501003	油漆溶剂油	kg	0.078	6.10
209	140702001	机油 (综合)	kg	0.382	6.00
210	140717001	黄油	kg	0.798	5.00
211	140901001	电力复合酯	kg	0.096	18.00
212	140901002	电力复合酯 一级	kg	2.285	20.00
213	143124001	漂白粉	kg	0.447	4.30
214	143303001	硬酯酸 一级	kg	0.022	8.50
215	143305003	二甲苯	kg	81.396	8.50
216	143306006	酒精	kg	0.299	3.80
217	143309001	丙酮	kg	2.648	11.00
218	143504015	聚氨酯乙料	kg	533.233	14.00
219	143508001	脱模剂	kg	0.431	4.49
220	143520001	隔离剂	kg	123.794	1.30
221	143537002	聚合物乳液	kg	381.416	4.50

主要材料及价格表

工程名称: 贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目

第7页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
222	143901001	乙炔气	m³	0.055	9.00
223	143901002A	乙炔气	kg	0.399	9.00
224	143903002	煤气(液化石油气)	kg	0.981	4.80
225	143906001	氧气	m³	0.127	7.00
226	143906001	氧气	m³	1.059	7.00
227	143908001	氩气	m³	0.342	15.38
228	143908001	氩气	m³	4.618	18.00
229	143910001	丙烷	kg	1.996	5.50
230	144101005	建筑胶	kg	156.623	1.12
231	144103005	903胶	kg	16.195	6.50
232	144108001	乳白胶	kg	0.213	6.60
233	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	1.756	15.35
234	144116003	胶合剂	kg	0.392	7.85
235	144116005	粘合剂	kg	0.017	13.28
236	144116023	界面处理剂	t	0.185	1800.00
237	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	0.500	9.00
238	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷	4.901	8.30
239	151302001	聚苯乙烯泡沫板	m³	0.042	320.00
240	151302003	聚苯乙烯泡沫板厚 100mm	m²	156.869	51.33
241	151314101	聚乙烯泡沫塑料棒	kg	2.226	24.00
242	152302003	聚合物粘结砂浆	kg	225.890	3.00
243	152302005	无机保温胶浆	m³	4.895	700.00
244	170102003	焊接钢管 DN25	kg	9.098	5.60
245	170508004	不锈钢管 Φ16×1 304材质	m	3.687	5.00
246	170508017.1	不锈钢管 Φ40×2.5 304材质	m	50.362	25.00
247	170508018	不锈钢管 Φ25×1.5 304材质	m	22.663	10.50
248	170508022	不锈钢管 Φ32×1.5 304材质	m	8.194	11.90
249	170508025	不锈钢管 Φ50×1.5 201材质	m	2.422	26.00
250	170508029	不锈钢管 Φ60×1.5 201材质	m	7.506	33.60
251	170508029.1	不锈钢管 Φ45×3 304材质	m	3.378	28.00
252	170508041	不锈钢管 Φ76×1.5 201材质	m	8.474	39.20
253	172504001	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m	0.998	6.27
254	172513000	塑料软管	kg	0.750	12.00
255	172515001	软管 DN15 L=30~50cm	根	2.015	6.00
256	172517002	异型塑料管 Φ5	m	0.577	2.80
257	180314001	钢制弯头 DN15	个	1.007	1.20
258	180320001	钢制丝堵 DN15	个	1.007	0.80

主要材料及价格表

工程名称: 贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目

第8页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
259	180327001	外丝 DN15	个	2.015	1.58
260	181506009	镀锌钢管接头 DN100	个	1.611	22.00
261	181506011	镀锌钢管接头 DN150	个	1.611	31.00
262	181510001	钢制管箍 DN15	个	38.955	0.86
263	181510002	钢制管箍 DN20	个	1.644	1.14
264	181510004	钢制管箍 DN32	个	1.756	2.83
265	181512002	镀锌管箍 DN20	个	0.806	2.02
266	181512006	镀锌管箍 DN50	个	0.806	6.20
267	181514004	镀锌活接头 DN32	个	1.279	7.00
268	181514006	镀锌活接头 DN50	个	0.998	12.50
269	181515006	钢制活接头 DN50	个	4.028	9.50
270	182501001	塑料管卡 de20	个	27.122	0.50
271	182501002	塑料管卡 de25	个	7.170	0.70
272	182501003	塑料管卡 de32	个	1.116	0.90
273	182501004	塑料管卡 de40	个	0.157	1.30
274	182501005	塑料管卡 de50	个	0.492	1.50
275	182501008	塑料管卡 de110	个	37.740	3.18
276	182501009	塑料管卡 de160	个	1.228	5.26
277	182501010	塑料管卡 de200	个	4.059	9.20
278	182504005	镀锌管卡子(给水管用)DN40	个	7.854	1.85
279	182504006	镀锌管卡子(给水管用)DN50	个	8.149	2.06
280	182511000	接地卡子(综合)	个	196.793	1.60
281	182519002	固定卡子 3×80	套	12.330	2.10
282	182529003	U型管卡子DN25	个	4.240	0.80
283	190301006	闸阀 Z15T-10 DN50	个	1.007	80.00
284	200104003	螺纹法兰 0.6MPa DN25	副	0.998	15.50
285	200305000	不锈钢法兰座	个	8.874	3.20
286	213313001	角型阀(带铜活) DN15	个	2.015	20.00
287	213322001	存水弯 De32	个	2.005	8.00
288	213323001	洗脸盆下水口 De32	个	2.015	7.30
289	213327001	透气帽(铅丝球) DN50	个	0.047	2.20
290	213327003	透气帽(铅丝球) DN100	个	1.271	3.60
291	213327004	透气帽(铅丝球) DN150	个	0.123	5.45
292	213327005	透气帽(铅丝球) DN200	个	0.405	23.77
293	225703000	减震垫	块	7.980	20.00
294	270601003	接地线 BV-5.5~16	m	2.704	9.43
295	270604001	镀锌接地板 40×5×120	个	4.188	1.50

主要材料及价格表

工程名称: 贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目

第9页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
296	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷	0.200	3.80
297	280104002	镀锡裸铜绞线 TJX-16	kg	1.396	33.00
298	280301004	铜芯塑料绝缘导线 BV-1.5	m	0.998	0.98
299	280301007	铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0	m	4.569	3.45
300	280301009	铜芯塑料绝缘导线 BV-16	m	2.035	9.74
301	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m	28.228	3.16
302	280304004	塑料软铜绝缘导线 BVR-6	m	1.979	4.63
303	290212002	铸铁垫板	kg	9.077	3.50
304	290616002	线号套管 Φ3.5(综合)	只	0.419	0.10
305	290622001	阻燃管接头 FST15	个	61.266	0.40
306	290622002	阻燃管接头 FST20	个	46.561	0.41
307	290622003	阻燃管接头 FST25	个	14.484	0.50
308	290628002	塑料护口 15~20	个	284.604	0.13
309	290628003	塑料护口 15~50	个	16.440	0.25
310	290628004	塑料护口 (钢管用) 15~20	个	20.550	0.13
311	290631007	电缆吊挂 3×50	套	3.914	3.00
312	290640001	铜接线卡1.0-2.5	个	4.050	0.73
313	290901002	瓷接头 (双)	个	8.216	0.60
314	290905002	铜接线端子 DT-4mm2	个	41.514	0.60
315	290905003	铜接线端子 DT-6mm2	个	4.060	1.30
316	290905005	铜接线端子 DT-16mm2	个	16.278	3.00
317	290905011	铜线接端子DT-120mm2	个	12.208	12.50
318	291111001	开关盒	个	27.473	1.30
319	291112001	接线盒	个	131.257	1.30
320	291126000	灯具金属吊盒	个	22.384	2.00
321	292702006	尼龙扎带(综合)	个	2.584	0.20
322	330107002	镀锌扁钢支架 -40×3	kg	209.769	6.40
323	332101002	铝合金板变形缝盖板 1.0mm	m²	1.078	69.70
324	332101003	铝合金板变形缝盖板 2.0mm	m²	0.513	320.00
325	332101004	铝合金板变形缝盖板 5.0mm	m²	0.744	688.00
326	340105003	钨棒	kg	0.008	25.64
327	340105003	钨棒	kg	0.080	30.00
328	340701001	塑料手套 ST型	付	6.282	4.50
329	341101001	水	m³	0.048	3.60
330	341101001	水	m³	173.985	3.60
331	341105003	木柴	kg	31.418	0.50
332	341301001	位号牌	个	4.988	0.80

主要材料及价格表

工程名称: 贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目

第10页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
333	341301011	标志牌 塑料扁形	个	5.355	0.15
334	341508001A	其他材料费	元	6.532	1.00
335	341508001	其他材料费	元	31.351	0.88
336	341508001	其他材料费	元	1432.434	1.00
337	341509001	校验材料费	元	4.628	1.00
338	350102003	组合钢模板	kg	0.104	4.20
339	350102003	组合钢模板	kg	2.973	6.00
340	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²	0.216	35.20
341	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²	178.818	35.20
342	350104002	复合木模板面板	m²	1.457	32.00
343	350201001	模板钢支撑	kg	2.470	6.50
344	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg	445.306	6.30
345	350203001	零星卡具	kg	0.025	5.90
346	350203003	卡具及扣件 (综合)	kg	3.271	6.50
347	350302001	回转扣件	个	3.618	7.30
348	350302002	对接扣件	个	4.987	7.10
349	350302003	直角扣件	个	29.514	7.20
350	350303001	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t	0.228	4891.00
351	350305001	金属脚手架底座	个	0.783	6.50
352	350306001	木脚手板 (松杂)	m³	0.119	997.00
353	350307002	竹脚手板	m²	41.371	46.00
354	360503001	素色盲道砖 250×250×50	m²	1.693	48.00
355	370905001	钢垫板	kg	2.646	4.20
356	B-C.2	玻璃差价 材料费	元	27.063	111.00
357	B-C.3	玻璃差价 材料费	元	46.124	70.00
358	B-C.4	玻璃差价 材料费	元	3.237	136.00
359	B-C.6	800*800铝扣板 材料费	元	0.999	121.00
360		◆商品砼◆			
361	043103003	碎石 GD20 商品普通砼 C20	m³	8.715	424.00
362	043103004	碎石 GD20 商品普通砼 C25	m³	0.157	434.00
363	043104002	碎石 GD40 商品普通砼 C15	m³	20.000	415.00
364	043104002.1	预拌普通混凝土 C15	m³	0.324	415.00
365	043104003	碎石 GD40 商品普通砼 C20	m³	11.497	424.00
366	043104003.1	预拌普通混凝土 C20	m³	0.071	424.00
367	043104004	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m³	15.402	434.00
368	043104005	碎石 GD40 商品普通砼 C30	m³	135.410	448.00
369		◆配合比◆			

主要材料及价格表

工程名称: 贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目

第11页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
370	800102001	水泥砂浆 1:1	m³	2.208	478.23
371	800102003	水泥砂浆 1:2	m³	2.230	465.25
372	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m³	5.612	459.28
373	800102005	水泥砂浆 1:3	m³	22.722	425.00
374	800102006	水泥砂浆 1:4	m³	0.032	382.37
375	800301004	水泥石灰砂浆中砂M5	m³	12.915	385.00
376	800501006	混合砂浆 1:1:6	m³	3.167	396.68
377	800501008	混合砂浆 1:0.5:3	m³	1.048	437.75
378	800702002	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2	m³	0.041	552.66
379	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5	m³	0.014	537.22
380	801101001	素水泥浆	m³	2.064	635.98
381	801504006	冷底子油 30:70	kg	174.316	9.62
382	802102007	碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C20	m³	0.008	347.04
383	802301005	炉渣混凝土 C10	m³	12.558	373.47
384	802302001	中砂 水泥32.5 陶粒(密度等级700) LC5	m³	1.058	573.28
385	803101002	灰土 3:7	m³	2.717	210.47
386	803301003	砾石三合土 1:3:6	m³	3.050	293.60
387		◆主材◆			
388	010000103A.1	C型钢40x40	kg	243.630	4.70
389	042702006	盖板	m	12.110	
390	170014000.1	消火栓内外热镀锌钢管及管件安装 DN25	m	12.750	15.11
391	172500000.1	PVC-U塑料通气管 dn110	m	10.000	22.44
392	172500000.2	室外PVC-U塑料通气管 dn110	m	4.140	22.44
393	172500000.3	PVC-U塑料雨水管及管件安装 dn110	m	39.500	22.44
394	172500000.4	PVC-U塑料排水管及管件安装 dn50	m	1.741	8.78
395	172500000.5	PVC-U塑料排水管及管件安装 dn110	m	17.440	27.43
396	172500000.6	PVC-U塑料排水管及管件安装 dn160	m	0.653	57.16
397	172500000.7	室外承插式塑料排水直管安装 dn110	m	4.277	17.76
398	172500000.8	室外承插式塑料排水直管安装 dn160	m	3.229	36.41
399	172500000.9	室外承插式塑料排水直管安装 dn200	m	13.018	65.14
400	172502000.1	PP-R塑料给水管及管件安装 dn25	m	6.426	7.98
401	172502000.2	PP-R塑料给水管及管件安装 dn32	m	1.234	9.48
402	172502000.3	PP-R塑料给水管及管件安装 dn40	m	0.194	26.93
403	172502000.4	PP-R塑料给水管及管件安装 dn63	m	2.764	74.81
404	172502000.5	室外钢丝网骨架塑料复合给水管及管件安装 dn63	m	8.201	73.82
405	172502000.6	PP-R塑料给水管及管件安装 dn50	m	10.567	44.89
406	172502000.7	PP-R塑料给水管及管件安装 dn20	m	21.318	11.97

主要材料及价格表

工程名称: 贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目

第12页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
407	180300000	钢管管件	个	11.625	
408	180903000	塑料给水管件	个	88.242	
409	180904000	承插塑料管件	个	55.711	
410	180904000.1	承插塑料管件	个	11.024	4.82
411	180904000.2	承插塑料管件	个	3.652	2.81
412	180904000.3	承插塑料管件	个	7.364	1.10
413	181506008.1	镀锌钢管接头 DN80	个	1.805	18.75
414	194103000.1	倒流防止器安装 DN50	个	1.010	609.92
415	194103000.2	减压阀安装 DN50	个	1.010	847.88
416	194103000.3	闸阀安装 DN50	个	2.020	79.80
417	194110000.1	闸阀安装 DN25	个	1.000	35.91
418	213301000.1	水嘴	个	2.020	14.96
419	213301000.2	普通水龙头安装 DN15	个	7.070	9.98
420	213318000.1	高水封网框地漏安装 DN150	个	1.000	18.95
421	213319000.1	清扫口 dn110	个	1.000	6.19
422	213331000.1	87型雨水斗安装 dn110	个	2.000	15.16
423	213331000.2	侧入式雨水斗安装 dn110	个	4.000	20.95
424	224101000.1	防雨百叶-400x200	个	2.000	68.74
425	226101000.1	150° C厨房专用防火阀(150℃熔断关闭) 300*400	个	1.000	347.11
426	226113000.1	自动排气阀安装 DN15	个	1.000	58.65
427	230100000.1	手提式干粉灭火器 MF/ABC5*2	具	4.000	87.78
428	230303000.1	消防软管卷盘箱	套	2.000	693.41
429	233700000.1	可燃气体探测器	个	2.020	119.70
430	233902000.1	火灾声光警报器	个	1.000	67.83
431	240101000.1	螺翼湿式水表安装 DN50	个	1.000	229.43
432	270503001.1	接闪带-Φ12热镀锌圆钢	m	136.920	3.31
433	270503001.2	接闪连接带-Φ12热镀锌圆钢	m	50.621	3.31
434	270503001.3	避雷网-Φ20热镀锌圆钢	m	20.801	3.30
435	270504001.1	接闪杆-Φ20热镀锌圆钢	根	4.000	6.60
436	270605000.1	接地电阻测试点	块	4.000	31.23
437	282703001.1	屏蔽软线RVVP 2*1.5	m	10.500	2.75
438	301101000.1	电视插座	个	3.030	27.43
439	500102001.1	管道式排气扇 D10	台	2.000	228.16
440	500102001.2	管道式排气扇 D20	台	3.000	288.60
441	500103001.1	吊顶风扇	台	8.000	116.61
442	520101016.1	太阳能板	m²	8.700	241.40
443	550117001.1	进线总配电箱AL. CF	台	1.000	1995.00

主要材料及价格表

工程名称: 贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目

第13页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
444	550117001.2	进线总配电箱ALZ (非标)	台	1.000	1197.00
445	550117001.3	A型应急照明配电箱 ALE	台	1.000	1318.40
446	550117001.4	弱电箱 RDX	台	1.000	162.53
447	550117001.5	配电柜	台	1.000	1366.94
448	550910000.1	总等电位端子箱	个	1.000	47.38
449	550910000.2	辅助等电位端子箱	个	1.000	22.79
450	B12-089.1	光伏逆变器	台	1.000	3172.05
451	B12-089.2	并网逆变器 UR	台	1.000	3820.43
452	B12-096.1	环境检测仪	台	1.000	781.06
453	B12-097.1	数据采集器	台	1.000	1643.88
454	B5-0097.1	12口网络交换机	台	1.000	1220.94
455	B5-0112.1	台式电脑	台	1.000	349.13
456	B5-0411.1	组件温度传感器	支	1.000	119.70
457	B5-0509.1	风道式空气质量传感器	支	1.000	76.91
458	B5-0515.1	风速、风向传感器	支	1.000	156.41
459	B5-0528.1	光照度传感器	套	1.000	134.84
460	B5-0532.1	并网柜	套	1.000	3796.55
461	B5-1294.1	智能防雷汇流箱	块	1.000	998.50
462	B5-1337.1	可燃气体报警控制器	台	1.000	4189.50
463	B-Z.1	存水弯 主材费	元	1.000	31.42
464	B-Z.1	工控主机 主材费	元	1.000	2992.50
465	B-Z.1	固定挡烟垂壁0.9mm防火布 主材费	元	5.600	50.31
466	B-Z.2	塑料污水检查井Φ630 主材费	元	2.000	254.73
467	B-Z.3	隔油池 SHAZ-1A 主材费	元	1.000	1606.22
468	B-Z.4	溢流口Φ150 (设防护格网) 主材费	元	2.000	99.75
469	Z010000103.1	型钢(综合)	kg	11.501	4.50
470	Z012906001.1	镀锌钢板 0.6mm	m²	1.229	24.23
471	Z012906001.2	镀锌钢板 0.5mm	m²	13.884	20.19
472	Z012906002.1	不锈钢板 0.75mm	m²	20.905	151.62
473	Z130507003.1	酚醛防锈漆 (各种颜色)	kg	0.185	12.47
474	Z170303000.1	电缆保护管 SC150	m	10.094	85.49
475	Z170303000.2	电缆保护管 SC100	m	10.094	51.16
476	Z170303000.3	电缆保护管 SC50	m	5.047	24.83
477	Z170303000.4	电缆保护管 SC20	m	5.047	7.81
478	Z170303000.5	镀锌钢管 SC15	m	11.721	6.02
479	Z170303000.6	电缆保护管 SC80	m	11.279	39.40
480	Z170303000.7	镀锌钢管 SC20	m	10.300	10.60

主要材料及价格表

工程名称: 贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目

第14页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
481	Z170303000.8	镀锌钢管 SC32	m	11.000	15.80
482	Z170303000.9	镀锌钢管 SC15	m	219.730	6.02
483	Z210901000.1	成品洗脸盆	个	2.020	144.64
484	Z250001001.1	防水防尘LED灯	套	1.010	55.86
485	Z250001001.2	吸顶LED灯 1X18W	套	1.010	38.66
486	Z250001001.3	吸顶LED灯 1X15W	套	2.020	36.71
487	Z250001001.4	感应吸顶LED灯	套	5.050	29.18
488	Z250001001.5	单管LED灯	套	26.260	30.92
489	Z250001001.6	自带蓄电池型、大型、A型疏散出口标志灯 (楼层灯)	套	2.020	54.86
490	Z250001001.7	防潮双管LED灯	套	12.120	64.84
491	Z250001001.8	紫外线消毒LED灯	套	6.060	100.55
492	Z250001001.9	自带蓄电池型、大型、A型安全出口标志灯 (EXIT)	套	3.030	54.86
493	Z250001001.10	自带蓄电池型、大型、A型疏散出口标志灯 (E)	套	6.060	54.86
494	Z250001001.11	自带蓄电池型、A型消防应急照明灯具	套	19.190	54.86
495	Z250001001.12	自带蓄电池型、大型、A型多信息复合标志灯 (双面单向不可调)	套	2.020	54.86
496	Z250001001.13	自带蓄电池型、大型、A型方向标志灯 (单向不可调)	套	9.090	54.86
497	Z250001001.14	墙上座灯	套	2.020	24.94
498	Z260501001.1	单联开关	个	5.100	4.49
499	Z260501001.2	双联开关	个	4.080	6.98
500	Z260501001.3	三联开关	个	2.040	7.48
501	Z260501001.4	吊扇开关	个	8.160	15.03
502	Z260501001.5	单联开关	个	8.160	4.49
503	Z264101001.1	安全型五孔插座 (厨房部分)	套	12.240	11.47
504	Z264101001.2	安全型五孔插座	套	8.160	11.47
505	Z264101001.3	抽油烟机插座	套	2.040	10.97
506	Z264101001.4	空调插座	套	4.080	10.97
507	Z264101001.5	电井五孔插座 10A	套	2.040	11.47
508	Z280301000.1	管内穿线 照明线路 WDZ-BYJ-4.00mm ²	m	745.675	4.41
509	Z280301000.2	管内穿线 照明线路 WDZN-BYJ-4.00	m	15.865	4.63
510	Z280301000.3	管内穿线 照明线路 WDZ-BYJ-2.50	m	1009.336	2.70
511	Z280301000.4	管内穿线 照明线路 WDZN-BYJ-2.5	m	96.271	2.84
512	Z280301000.5	管内穿线 照明线路 WDZN-BYJ-2.5	m	365.148	2.84
513	Z280311000.1	双绞线缆 管内穿放 UTP cat6	m	54.359	4.88
514	Z280311000.2	双绞线缆 RS485	m	29.820	50.97
515	Z281100000.1	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	m	16.352	366.92
516	Z281100000.2	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x16.00	m	8.181	29.48
517	Z281100000.3	电力电缆PV1-F-1×4.00mm ²	m	14.887	3.89

主要材料及价格表

工程名称: 贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目

第15页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
518	Z281100000.4	电力电缆ZR-YJV-3x10	m	17.271	36.45
519	Z282500000.1	光缆 两芯皮线光纤	m	3.833	1.51
520	Z290101000.1	金属桥架 100*50	m	12.110	25.57
521	Z290604000.1	刚性阻燃塑料管 PC25	m	62.029	2.39
522	Z290604000.2	刚性阻燃塑料管 PC20	m	199.397	1.50
523	Z290604000.3	刚性阻燃塑料管 PC16	m	262.372	1.20
524	Z291115001.1	24芯光分纤箱	个	1.000	398.84
525	Z802101007.1	砾石 GD20 中砂水泥 32.5 C25	m³	0.105	432.92
526		◆设备◆			
527	B7-0045.1	耐高温排烟离心风机 HTFC-I-18'	台	1.000	14958.51
528	B7-0066.1	油烟净化器 CF-12	台	1.000	5391.49
529		◆机械台班组成◆			
530	000301001A	机械台班人工费	元	85.916	1.50
531	000301001	机械台班人工费	元	5745.272	1.50
532	000701002	市政机械台班人工费	元	4.710	1.00
533	000701003	市政机械第一类费用	元	8.722	1.00
534	140301004	国V汽油 92#	kg	226.796	10.12
535	140301004	国V汽油 92#	kg	41.469	10.69
536	140304001	轻柴油 0#	kg	0.637	7.96
537	140304001	轻柴油 0#	kg	0.129	8.52
538	140304001	轻柴油 0#	kg	235.736	8.52
539	140304001	轻柴油 0#	kg	8.180	9.22
540	341103001	电	kW.h	1.154	0.71
541	341103001	电	kW.h	49.755	0.66
542	341103001	电	kW.h	2819.466	0.66
543	341103001	电	kW.h	1242.208	0.91
544	994701001	其他机械费	元	1185.884	1.00
545	994701003	停滞费	元	10677.293	
546	994701004	折旧费	元	6.868	0.85
547	994701004	折旧费	元	4765.888	1.00
548	994701005	大修理费	元	2.342	0.85
549	994701005	大修理费	元	646.751	1.00
550	994701006	经常修理费	元	6.284	0.90
551	994701006	经常修理费	元	1448.253	1.00
552	994701007	安拆及场外运输费	元	730.792	1.00
553	994701008	其他费用	元	127.708	1.00
554		◆机械◆			

主要材料及价格表

工程名称: 贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目

第16页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
555	581301014A	高压试验变压器配套操作箱、调压器	台班	0.478	43.02
556	980301005	精密交/直流稳压电源	台班	0.138	15.20
557	980501001	兆欧表3311	台班	0.030	5.15
558	980502011	手持式万用表	台班	3.934	7.42
559	980502012	工业用真效值万用表	台班	0.340	6.55
560	980503001	数字电压表 PZ38	台班	1.280	6.34
561	980707001	多功能信号校验仪 PJN521oS	台班	1.384	47.14
562	981101003	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班	4.988	29.23
563	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班	2.775	34.80
564	981117001	交/直流低电阻测试仪	台班	0.070	8.60
565	981701001	对讲机 C15	台班	1.400	5.58
566	983701001	便携式计算机	台班	0.998	15.95
567	984101001	电动综合校验台	台班	0.138	21.71
568	984117001	TPFRC 电容分压器交直流高压测量系统	台班	0.478	133.03
569	984714001	高压绝缘电阻测试仪 3124	台班	0.956	35.81
570	984718001	数字温度计	台班	0.060	14.59
571	990101002	履带式液压单斗挖掘机[斗容量0.4m³]	台班	0.113	1065.12
572	990101005	履带式液压单斗挖掘机[斗容量1m³]	台班	0.883	1619.40
573	990101006	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m³	台班	0.003	1849.86
574	990101006	履带式液压单斗挖掘机[斗容量1.25m³]	台班	0.885	1769.00
575	990502003	双锥反转出料混凝土搅拌机[出料容量500L]	台班	1.260	185.76
576	990504001	单卧轴式混凝土搅拌机 出料容量250L	台班	0.004	168.66
577	990506001	混凝土振捣器[平板式]	台班	6.941	10.54
578	990506002	混凝土振捣器[插入式]	台班	13.047	11.27
579	990506002	混凝土振捣器插入式	台班	0.029	10.80
580	990508004	混凝土输送泵车[输送量60m³/h]	台班	0.998	1673.90
581	990509001	灰浆搅拌机[拌筒容量200L]	台班	9.621	124.14
582	990701004	履带式推土机[功率75kW]	台班	0.289	941.30
583	990701004	履带式推土机功率 75kW	台班		991.38
584	990704004	载货汽车[装载质量4t]	台班	3.577	451.52
585	990704005	载货汽车[装载质量5t]	台班	0.127	508.45
586	990704007	载货汽车[装载质量8t]	台班	0.012	566.94
587	990705007	自卸汽车[装载质量12t]	台班	0.236	945.14
588	990705008	自卸汽车[装载质量15t]	台班	0.180	1034.23
589	990706001	机动翻斗车[装载质量1t]	台班	0.064	205.03
590	990707004	平板拖车组[装载质量20t]	台班	0.001	1014.69
591	990708002	轨道平车[装载质量8t]	台班	0.013	40.57

主要材料及价格表

工程名称: 贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目

第17页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
592	990902002	门式起重机[提升质量10t]	台班	0.068	432.11
593	990903001	汽车式起重机[提升质量5t]	台班	0.538	627.99
594	990903002	汽车式起重机[提升质量8t]	台班		859.15
595	990903002	汽车式起重机[提升质量8t]	台班	0.012	935.52
596	990903004	汽车式起重机提升质量12t	台班	0.012	961.27
597	990903005	汽车式起重机[提升质量16t]	台班	0.003	1206.23
598	990903007	汽车式起重机[提升质量25t]	台班	0.002	1531.62
599	990912001	卷扬机架[架高40m以内]	台班	39.797	78.18
600	990915002	电动卷扬机 单筒快速 [牵引力10KN]	台班	39.797	136.85
601	990916003	电动卷扬机 单筒慢速 [牵引力30kN]	台班	0.355	147.67
602	990916004	电动卷扬机 单筒慢速 [牵引力50kN]	台班	0.023	151.25
603	991101002	手动液压叉车	台班	0.299	73.01
604	991305001	夯实机电动[夯击能力200~620Nm]	台班	3.428	27.70
605	991520001	管子切断机[直径 60mm]	台班	1.313	9.57
606	991520001	管子切断机[直径 60mm]	台班	0.238	9.05
607	991520002	管子切断机[直径 150mm]	台班	0.128	16.85
608	991522001	抛光机	台班	0.270	12.34
609	991522001	抛光机	台班	0.587	13.64
610	991701001	钢筋调直机[直径14mm]	台班	2.533	27.13
611	991702001	钢筋切断机[直径40mm]	台班	2.434	32.69
612	991703001	钢筋弯曲机[直径40mm]	台班	4.978	19.40
613	991906001A	剪板机 厚度*宽度 6.3*2000mm	台班	0.126	70.16
614	991906002	剪板机[厚度×宽度13×2500mm]	台班	0.004	200.71
615	991908001A	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	2.635	6.50
616	991908002A	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	0.096	6.24
617	991909003	摇臂钻床[钻孔直径 63mm]	台班	0.001	139.77
618	991920002	管子切断机 直径150mm	台班	0.159	20.08
619	991924001	管子套丝机Φ159mm	台班	1.853	9.69
620	991924002	管子切断套丝机 直径159mm	台班	0.148	16.18
621	991924003	螺栓套丝机	台班	0.026	32.56
622	991926001	弯管机 WC27~108	台班	0.088	92.87
623	991928001	折方机 厚度×宽度4×2000mm	台班	0.126	38.23
624	991938001	咬口机 板厚1.2mm	台班	0.126	17.10
625	991941001	直行螺纹车丝机	台班	1.728	42.02
626	992101001	木工圆锯机[直径500mm]	台班	5.579	22.99
627	992101001	木工圆锯机直径 500mm	台班	0.043	25.96
628	992102003	木工平刨床[刨削宽度500mm]	台班	0.027	27.19

主要材料及价格表

工程名称:贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目

第18页 共18页

[illegible]

(3) 磋商供应商认为有必要提供的其它文件及资料。

中小企业声明函

本公司广西德峰建筑工程有限公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司广西德峰建筑工程有限公司参加贵港市覃塘区樟木镇中心小学（单位名称）的贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

贵港市覃塘区樟木镇中心小学食堂建设项目（标的名称），属于建筑业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为广西德峰建筑工程有限公司（企业名称），从业人员 126 人，营业收入为 8061.095945 万元，资产总额为 4873.050752 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：广西德峰建筑工程有限公司

日期：2024 年 12 月 16 日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



中华人民共和国二级建造师 注册证书

姓 名：黄炳福

性 别：男

出生日期：1983年10月10日

注册编号：桂245131544616

聘用企业：广西德峰建筑工程有限公司

注册专业：主项：建筑工程
增项：市政公用工程

有效日期：2026年01月06日



发证机关：广西壮族自治区住房和城乡建设厅

签发日期：2015年04月07日

