



古蓬镇内联村动龙至北浪水利渠道修建项目 工程

招标工程量清单

招标控制价 (小写): 781990.96元

(大写): 人民币柒拾捌万壹仟玖佰玖拾元玖角陆分

招 标 人: 忻城县古蓬镇人民政府  
(单位盖章)

造价咨询人: \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人: \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人: \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人: \_\_\_\_\_  
(造价人员签字)

复 核 人: \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: \_\_\_\_\_ 年    月    日

复 核 时 间: \_\_\_\_\_ 年    月    日

# 总 说 明

工程名称：古蓬镇内联村动龙至北浪水利渠道修建项目

第1页 共1页

## 一、项目概况：

- （一）项目名称：古蓬镇内联村动龙至北浪水利渠道修建项目；
- （二）项目地点：忻城县古蓬镇内联村；
- （三）主要建设内容：新建渠道2条，总长840m；新建盖板涵1座以及渠系相应附属设施；渠道建设内容详见设计图。

## 二、采用的定额及相关配套文件

- （一）桂水建设[2019]7号广西水利水电工程施工招标文件示范文本（2019年版）；
- （二）广西水利厅、发改委、财政厅以桂水基[2007]38号文联合发布的《广西壮族自治区水利水电工程设计概(预)算编制规定》、《广西水利水电建筑工程预算定额》、《广西水利水电设备安装工程预算定额》和《广西水利水电工程机械设备台时费定额》；
- （三）广西水利厅以桂水基[2014]41号发布的《广西壮族自治区水利水电工程概(预)算补充定额》；
- （四）广西水利厅以桂水基[2004]46号文发布的《关于在我区水利水电建设工程实行建筑意外伤害保险制度的通知》；
- （五）广西水利厅、发改委、财政厅以桂水基[2016]1号文发布的《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》；
- （六）桂水基[2016]16号《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知》；
- （七）《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知(水办基[2016]31号)；
- （八）《自治区水利厅关于调整水利工程增值税税率的通知》（桂水基[2018]11号）；
- （九）《自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知》（桂水建设[2019]4号）；
- （十）桂人社规[2019]9号广西人力资源和社会保障厅降低社会保险费率；
- （十一）主要材料预算价格采用：2025年1月《忻城县建筑工程造价信息》古蓬镇除税信息价，次要材料预算价格采用2025年1月《忻城县建筑工程造价信息》除税信息价；
- （十二）因忻城县砂、石场地点经常发生变化，信息价已含10公里以内运费（不包含过路费），如采购点到项目所在地的距离超出10公里，砂、石料运输费应根据实际材料运距情况计算，即应根据市场的实际情况以就近采购为原则，在工程预算时应根据市场实际调查情况对材料运距进行暂估，本项目碎石、块石、中砂至项目工地运距暂定为30km；工程结算时凭有效实际材料运距签证（采购点到项目所在地的距离）办理工程结算。
- （十三）忻城县地方材料市场价已包含10 公里以内运费（不包含过路费），县城到乡镇之间10 公里以上每增加1 公里增加运费：中(粗、细)砂：1.5 元 / m<sup>3</sup>，钢材：1.50 元 / 吨，水泥：1.80 元 / 吨，毛石、碎石：1.5 元 / m<sup>3</sup>，对于工程信息没有发布价格信息的材料，其价格参照来宾、南宁、柳州信息价及市场价确定。

## 工程项目总价表

招标编号:

工程名称: 古蓬镇内联村动龙至北浪水利渠道修建项目

第1页 共1页

[illegible]

## 分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：古蓬镇内联村动龙至北浪水利渠道修建项目

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		渠道工程						
1.1		新建1#干渠(585m)						
1.1.1	500101003001	挖掘机挖土方，I~II类土	m <sup>3</sup>	1042.1			6.1	
1.1.2	500103001001	回填土石方，原土夯实	m <sup>2</sup>	434			13.1	
1.1.3	500105001001	干砌块石，填腹石	m <sup>3</sup>	88			16.2	
1.1.4	500103007001	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	117			13.5	
1.1.5	500109001001	C25砼底板	m <sup>3</sup>	117			14.1	
1.1.6	500110001001	普通标准钢模板制作、安装与拆除	m <sup>2</sup>	2458.6			14.3	
1.1.7	500109001002	现浇C25砼渠肩	m <sup>3</sup>	468			14.1	
1.1.8	500109009001	常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m <sup>2</sup>	117				
1.1.9	500114001001	放水口	个	40				
1.2		新建2#干渠(255m)						
1.2.1	500101003002	挖掘机挖土方，I~II类土	m <sup>3</sup>	576.6			6.1	
1.2.2	500103001002	回填土石方，原土夯实	m <sup>2</sup>	221.15			13.1	
1.2.3	500103007002	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	51			13.5	
1.2.4	500109001003	C25砼底板	m <sup>3</sup>	51			14.1	
1.2.5	500110001002	普通标准钢模板制作、安装与拆除	m <sup>2</sup>	1066.6			14.3	
1.2.6	500109001004	现浇C25砼渠肩	m <sup>3</sup>	204			14.1	
1.2.7	500109009002	常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m <sup>2</sup>	51				
1.2.8	500114001002	放水口	个	18				
2		材料二次运输						
2.1	500114002001	人工装、卸畜力运输，水泥，装、运、卸100m	t	299.626			2.1	
2.2	500114002002	人工二次运输，砂石料，装、运、卸100m	m <sup>3</sup>	603.49			2.1	
3		附属设施						
3.1		盖板涵（1座）						
3.1.1	500101010001	风镐凿除路(地)面混凝土	m <sup>3</sup>	3.6				
3.1.2	500101002001	挖掘机挖III类土	m <sup>3</sup>	36.33			6.1	

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 古蓬镇内联村动龙至北浪水利渠道修建项目

第2页 共4页

[illegible]

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 古蓬镇内联村动龙至北浪水利渠道修建项目

第3页 共4页

[illegible]





## 措施项目清单

招标编号:

工程名称: 古蓬镇内联村动龙至北浪水利渠道修建项目

第1页 共1页

[illegible]

### 其他项目清单

招标编号:

工程名称: 古蓬镇内联村动龙至北浪水利渠道修建项目

第1页 共1页

[illegible]

### 零星工作(计日工)项目清单

招标编号:

工程名称: 古蓬镇内联村动龙至北浪水利渠道修建项目

第1页 共1页

[illegible]

## 工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 古蓬镇内联村动龙至北浪水利渠道修建项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
1		渠道工程													
1.1		新建1#干渠(585m)													
1.1.1	500101003001	挖掘机挖土方，I~II类土	m³	0.14	0.07	1.20	0.05	0.06	0.06	0.08	0.12	1.23	0.00	0.27	3.26
1.1.2	500103001001	回填土石方，原土夯实	m²	0.48	0.05	0.51	0.04	0.06	0.07	0.27	0.10	0.96	0.00	0.23	2.78
1.1.3	500105001001	干砌块石，填腹石	m³	11.32	35.15	0.64	1.65	2.83	2.99	3.71	4.08	105.19	0.00	15.08	182.64
1.1.4	500103007001	人工铺筑碎石垫层	m³	12.49	30.91	0.00	1.52	2.60	2.76	4.10	3.81	106.65	0.00	14.83	179.66
1.1.5	500109001001	C25砼底板	m³	30.32	138.26	7.24	6.15	10.55	7.12	10.23	14.69	259.39	0.00	43.56	527.52
1.1.6	500110001001	普通标准钢模板制作、安装与拆除	m²	7.40	14.81	4.95	0.95	1.63	1.70	2.70	2.39	17.65	0.00	4.88	59.05
1.1.7	500109001002	现浇C25砼渠肩	m³	26.52	136.92	11.27	6.11	10.48	7.08	8.98	14.52	254.64	0.00	42.89	519.41
1.1.8	500109009001	常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m²	7.45	89.25	0.03	3.39	5.80	3.92	2.44	7.86	8.61	0.00	11.59	140.34
1.1.9	500114001001	放水口	个												30.00
1.2		新建2#干渠(255m)													
1.2.1	500101003002	挖掘机挖土方，I~II类土	m³	0.14	0.07	1.20	0.05	0.06	0.06	0.08	0.12	1.23	0.00	0.27	3.26
1.2.2	500103001002	回填土石方，原土夯实	m²	0.48	0.05	0.51	0.04	0.06	0.07	0.27	0.10	0.96	0.00	0.23	2.78
1.2.3	500103007002	人工铺筑碎石垫层	m³	12.49	30.91	0.00	1.52	2.60	2.76	4.10	3.81	106.65	0.00	14.83	179.66
1.2.4	500109001003	C25砼底板	m³	30.32	138.26	7.24	6.15	10.55	7.12	10.23	14.69	259.39	0.00	43.56	527.52
1.2.5	500110001002	普通标准钢模板制作、安装与拆除	m²	7.40	14.81	4.95	0.95	1.63	1.70	2.70	2.39	17.65	0.00	4.88	59.05
1.2.6	500109001004	现浇C25砼渠肩	m³	26.52	136.92	11.27	6.11	10.48	7.08	8.98	14.52	254.64	0.00	42.89	519.41

## 工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：古蓬镇内联村动龙至北浪水利渠道修建项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
1.2.7	500109009002	常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m <sup>2</sup>	7.45	89.25	0.03	3.39	5.80	3.92	2.44	7.86	8.61	0.00	11.59	140.34
1.2.8	500114001002	放水口	个												30.00
2		材料二次运输													
2.1	500114002001	人工装、卸畜力运输，水泥，装、运、卸100m	t	7.61	0.08	0.00	0.27	0.38	0.40	2.50	0.79	8.80	0.00	1.87	22.70
2.2	500114002002	人工二次运输，砂石料，装、运、卸100m	m <sup>3</sup>	9.86	0.10	0.00	0.35	0.50	0.52	3.23	1.02	11.40	0.00	2.43	29.41
3		附属设施													
3.1		盖板涵（1座）													
3.1.1	500101010001	风镐凿除路(地)面混凝土	m <sup>3</sup>	27.06	1.56	23.17	1.81	3.11	2.10	10.41	4.85	36.76	0.00	9.97	120.80
3.1.2	500101002001	挖掘机挖III类土	m <sup>3</sup>	0.14	0.08	1.56	0.06	0.07	0.07	0.10	0.15	1.36	0.00	0.32	3.92
3.1.3	500103001003	回填土石方，原土夯实	m <sup>2</sup>	0.48	0.05	0.51	0.04	0.06	0.07	0.27	0.10	0.96	0.00	0.23	2.78
3.1.4	500109001005	C25现浇砼基础	m <sup>3</sup>	23.16	138.02	16.13	6.21	10.64	7.18	7.88	14.65	250.15	0.00	42.66	516.68
3.1.5	500109001006	C25现浇砼台身	m <sup>3</sup>	22.54	139.97	5.97	5.90	10.11	6.83	7.68	13.93	250.31	0.00	41.69	504.91
3.1.6	500109001007	C30钢筋砼台帽	m <sup>3</sup>	27.73	147.73	19.03	6.81	11.67	7.88	9.63	16.13	265.13	0.00	46.06	557.80
3.1.7	500109001008	C30钢筋砼桥面板	m <sup>3</sup>	24.16	147.73	12.51	6.45	11.06	7.47	8.21	15.23	259.93	0.00	44.35	537.13
3.1.8	500109001009	C25砼底板	m <sup>3</sup>	30.32	138.26	7.24	6.15	10.55	7.12	10.23	14.69	259.39	0.00	43.56	527.52
3.1.9	500109009003	常态混凝土伸缩缝，沥青油毛毡，三毡四油	m <sup>2</sup>	7.68	143.19	0.03	5.28	9.05	6.11	2.52	12.17	8.88	0.00	17.54	212.47
3.1.10	500109009004	台背沥青防水层（沥青砂浆灌缝），沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	7.62	79.67	0.00	3.06	5.24	3.54	2.50	7.11	11.91	0.00	10.86	131.50
3.1.11	500111001001	一般钢筋制作安装，人工	t	384.06	3304.15	156.57	134.57	115.34	143.31	126.63	305.52	1333.81	0.00	540.36	6544.32

## 工程单价汇总表

招标编号:

工程名称：古蓬镇内联村动龙至北浪水利渠道修建项目

第3页 共3页

[illegible]

### 工程单价费(税)率汇总表

招标编号:

工程名称: 古蓬镇内联村动龙至北浪水利渠道修建项目

第1页 共1页

[illegible]

### 电、风、水、砂石基础单价汇总表

招标编号:

工程名称: 古蓬镇内联村动龙至北浪水利渠道修建项目

第1页 共1页

单位：元

[illegible]



## 混凝土配合比材料表

招标编号:

工程名称: 古蓬镇内联村动龙至北浪水利渠道修建项目

第1页 共1页

[illegible]

### 招标人供应材料价格表

招标编号:

工程名称: 古蓬镇内联村动龙至北浪水利渠道修建项目

第1页 共1页

[illegible]

### 主要材料预算价格汇总表

招标编号:

工程名称: 古蓬镇内联村动龙至北浪水利渠道修建项目

第1页 共1页

[illegible]

### 招标人提供施工设备表

招标编号:

工程名称: 古蓬镇内联村动龙至北浪水利渠道修建项目

第1页 共1页

[illegible]

## 施工机械台时(班)费汇总表

招标编号：

工程名称：古蓬镇内联村动龙至北浪水利渠道修建项目

第1页 共2页

单位：元/台时(班)

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用						其他费用	合计
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电	汽油	其他	小计		
1	单斗挖掘机	液压 斗容0.6m³	29.03	18.57	1.63	49.23	9.34	28.50	0.00	0.00	0.00	37.84	0.00	87.07
2	单斗挖掘机	液压 斗容1m³	31.60	23.40	2.22	57.22	9.34	44.70	0.00	0.00	0.00	54.04	0.00	111.26
3	蛙式夯实机	功率2.8kW	0.15	0.93	0.00	1.08	6.92	0.00	2.23	0.00	0.00	9.15	0.00	10.23
4	风镐(铲)	手持式	0.42	1.51	0.00	1.93	3.46	0.00	0.00	0.00	7.45	10.91	0.00	12.84
5	修钎设备		103.31	0.00	0.00	103.31	16.61	0.00	10.68	0.00	29.00	56.29	0.00	159.60
6	混凝土搅拌机	出料0.4m³	2.91	4.90	1.07	8.88	4.50	0.00	7.65	0.00	0.00	12.15	0.00	21.03
7	混凝土输送泵	输出量30m³/h	26.50	18.59	2.10	47.19	8.30	0.00	23.76	0.00	0.00	32.06	0.00	79.25
8	振动器	插入式 功率1.1kW	0.28	1.12	0.00	1.40	0.00	0.00	0.71	0.00	0.00	0.71	0.00	2.11
9	振动器	插入式 功率2.2kW	0.47	1.68	0.00	2.15	0.00	0.00	1.51	0.00	0.00	1.51	0.00	3.66
10	振动器	平板式 功率2.2kW	0.38	1.14	0.00	1.52	0.00	0.00	1.51	0.00	0.00	1.51	0.00	3.03
11	风(砂)水枪	耗风量6m³/min	0.21	0.38	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	34.97	34.97	0.00	35.56
12	载重汽车	载重量5t	6.88	9.96	0.00	16.84	4.50	0.00	0.00	21.60	0.00	26.10	0.00	42.94
13	双胶轮车		0.23	0.59	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
14	汽车起重机	起重量5t	11.23	11.19	0.00	22.42	9.34	0.00	0.00	17.40	0.00	26.74	0.00	49.16
15	电焊机	交流25kVA	0.29	0.28	0.09	0.66	0.00	0.00	12.91	0.00	0.00	12.91	0.00	13.57
16	钢筋弯曲机	直径6~40	0.46	1.31	0.24	2.01	4.50	0.00	5.34	0.00	0.00	9.84	0.00	11.85
17	钢筋切断机	功率20kW	1.03	1.54	0.28	2.85	4.50	0.00	15.31	0.00	0.00	19.81	0.00	22.66

### 施工机械台时(班)费汇总表

招标编号:

工程名称: 古蓬镇内联村动龙至北浪水利渠道修建项目

第2页 共2页

单位：元/台时(班)

[illegible]

### 工程单价计算表

挖掘机挖渠道土方, 淤泥 工程

单价编号: 1

定额单位: 100m<sup>3</sup>

[illegible]

### 工程单价计算表

## 回填土石方, 机械夯填土石 工程

单价编号: 2

定额单位: 100m<sup>2</sup>

[illegible]



### 工程单价计算表

### 干砌块石, 填腹石 工程

单价编号: 3

定额单位: 100m<sup>3</sup>

[illegible]

## 人工铺筑碎石垫层 工程

定额单位: 100m<sup>3</sup>

[illegible]

## 工程单价计算表

C25砼底板 工程

单价编号：5

定额单位：100m<sup>3</sup>

定额编号: 04095+GJ04248*1.03+GJ04263*1.03。 施工方法: 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗, 30m内原材料运输。 装、运、卸、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			19252.87
1.1	人工费		元			3032.31
	人工		工时	554	3.46	1916.84
	人工		工时	256.47	3.46	887.39
	人工		工时	65.92	3.46	228.08
1.2	材料费		元			13825.85
	水		m <sup>3</sup>	90	3.59	323.10
	混凝土垂直运输		m <sup>3</sup>	103	0.00	0.00
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m <sup>3</sup>	103	126.76	13056.28
	其他材料费		%	3	13379.38	401.38
	零星材料费		%	2	1370.39	27.41
	零星材料费		%	6	294.59	17.68
1.3	机械使用费		元			724.37
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	28.35	2.11	59.82
	振动器	平板式 功率2.2kW	台时	28.35	3.03	85.90
	其他机械费		%	20	145.72	29.14
	混凝土搅拌机	出料0.4m <sup>3</sup>	台时	19.467	21.03	409.39
	双胶轮车		台时	89.7645	0.82	73.61
	双胶轮车		台班	81.1125	0.82	66.51
1.4	其他直接费		元	3.5%	17582.53	615.39
1.5	现场经费		元	6%	17582.53	1054.95
2	施工管理费		元	3.7%	19252.87	712.36
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	3119.87	1023.32
4	企业利润		元	7%	20988.55	1469.20
5	价差		元			25938.63
	人工		工时	876.39	4.00	3505.56
	机械工		工时	25.3071	4.00	101.23
	电		kW.h	238.2912	0.02	4.77

### 工程单价计算表

## C25 砼底板 工程

单价编号: 5

定额单位: 100m<sup>3</sup>

[illegible]

## 工程单价计算表

普通标准钢模板制作 工程

单价编号：6

定额单位：100m<sup>2</sup>

施工方法：		定额编号：05001+05002。 预埋铁件制作，模板运输，模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，维修、倒仓，拉筋割断。				
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			2974.42
1.1	人工费		元			740.44
	人工		工时	12	3.46	41.52
	人工		工时	202	3.46	698.92
1.2	材料费		元			1481.04
	组合钢模板		kg	79.57	3.00	238.71
	型钢		kg	42.97	3.00	128.91
	铁件		kg	1.5	5.00	7.50
	焊条		kg	0.5	5.74	2.87
	卡扣件		kg	25.33	5.20	131.72
	其他材料费		%	2	509.71	10.19
	预埋铁件		kg	121.68	6.50	790.92
	混凝土柱		m <sup>3</sup>	0.28	500.00	140.00
	焊条		kg	1.98	5.74	11.37
	其他材料费		%	2	942.29	18.85
1.3	机械使用费		元			494.89
	载重汽车	载重量5t	台时	0.36	42.94	15.46
	电焊机	交流25kVA	台时	0.7	13.57	9.50
	钢筋切断机	功率20kW	台时	0.06	22.66	1.36
	其他机械费		%	5	26.32	1.32
	汽车起重机	起重量5t	台时	8.5	49.16	417.86
	电焊机	交流25kVA	台时	2	13.57	27.14
	其他机械费		%	5	445.00	22.25
1.4	其他直接费		元	3.5%	2716.37	95.07
1.5	现场经费		元	6%	2716.37	162.98
2	施工管理费		元	5.7%	2974.42	169.54
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	821.74	269.53
4	企业利润		元	7%	3413.49	238.94
5	价差		元			1764.86
	人工		工时	214	4.00	856.00
	机械工		工时	23.496	4.00	93.98

### 工程单价计算表

## 普通标准钢模板制作 工程

单价编号: 6

定额单位: 100m<sup>2</sup>

[illegible]

## 工程单价计算表

现浇C25砼渠肩 工程

单价编号：7

定额单位：100m<sup>3</sup>

定额编号: 04067+GJ04248*1.03+GJ04263*1.03。 施工方法: 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗, 30m内原材料运输。 装、运、卸、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			19130.55
1.1	人工费		元			2651.71
	人工		工时	444	3.46	1536.24
	人工		工时	256.47	3.46	887.39
	人工		工时	65.92	3.46	228.08
1.2	材料费		元			13692.06
	水		m <sup>3</sup>	90	3.59	323.10
	混凝土拌制		m <sup>3</sup>	103	0.00	0.00
	混凝土垂直运输		m <sup>3</sup>	103	0.00	0.00
	混凝土水平运输		m <sup>3</sup>	103	0.00	0.00
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m <sup>3</sup>	103	126.76	13056.28
	其他材料费		%	2	13379.38	267.59
	零星材料费		%	2	1370.39	27.41
	零星材料费		%	6	294.59	17.68
1.3	机械使用费		元			1127.05
	振动器	插入式 功率2.2kW	台时	24.3	3.66	88.94
	风(砂)水枪	耗风量6m <sup>3</sup> /min	台时	12	35.56	426.72
	其他机械费		%	12	515.66	61.88
	混凝土搅拌机	出料0.4m <sup>3</sup>	台时	19.467	21.03	409.39
	双胶轮车		台时	89.7645	0.82	73.61
	双胶轮车		台班	81.1125	0.82	66.51
1.4	其他直接费		元	3.5%	17470.82	611.48
1.5	现场经费		元	6%	17470.82	1048.25
2	施工管理费		元	3.7%	19130.55	707.83
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	2739.27	898.48
4	企业利润		元	7%	20736.86	1451.58
5	价差		元			25464.08
	人工		工时	766.39	4.00	3065.56

### 现浇C25砼渠肩 工程

定额单位: 100m<sup>3</sup>

施工方法:	<p>定额编号: 04067+GJ04248*1.03+GJ04263*1.03。</p> <p>施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。</p> <p>场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗，30m内原材料运输。</p> <p>装、运、卸、清洗。</p>
-------	---



### 工程单价计算表

## 常態混凝土伸縮縫，瀝青木板 工程

单价编号: 8

定额单位: 100m<sup>2</sup>

[illegible]

### 工程单价计算表

人工装、卸畜力运输, 水泥, 装、运、卸100m 工程

单价编号: 9

定额单位: 100t

[illegible]

### 工程单价计算表

人工二次运输, 砂石料, 装、运、卸100m 工程

单价编号: 10

定额单位: 100m<sup>3</sup>

[illegible]

## 工程单价计算表

风镐凿除路(地)面混凝土 工程

单价编号: 11

定额单位: 100m<sup>3</sup>

施工方法: 定额编号: 04442。 风镐凿除、清渣堆方等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			5670.71
1.1	人工费		元			2705.72
	人工		工时	782	3.46	2705.72
1.2	材料费		元			156.49
	空心钢		kg	6.27	3.00	18.81
	煤		kg	186	0.60	111.60
	其他材料费		%	20	130.41	26.08
1.3	机械使用费		元			2316.52
	风镐(铲)	手持式	台时	126.48	12.84	1624.00
	修钎设备		台时	1.92	159.60	306.43
	其他机械费		%	20	1930.43	386.09
1.4	其他直接费		元	3.5%	5178.73	181.26
1.5	现场经费		元	6%	5178.73	310.72
2	施工管理费		元	3.7%	5670.71	209.82
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	3175.23	1041.48
4	企业利润		元	7%	6922.01	484.54
5	价差		元			3676.26
	人工		工时	782	4.00	3128.00
	机械工		工时	135.696	4.00	542.78
	电		kW. h	23.04	0.02	0.46
	空心钢		kg	6.27	0.80	5.02
6	风险金		元	0%	11082.81	0.00
7	税金		元	9%	11082.81	997.45
	合计		元			12080.26
	单价		元			120.80

### 挖掘机挖III类土 工程

定额单位: 100m<sup>3</sup>

### 施工方法:

[illegible]

## 工程单价计算表

C25现浇砼基础 工程

单价编号：13

定额单位：100m<sup>3</sup>

定额编号: 04113+GJ04248*1.03+GJ04263*1.03。 施工方法: 其他混凝土, 基础 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗, 30m内原材料运输。 装、运、卸、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			19415.39
1.1	人工费		元			2316.09
	人工		工时	347	3.46	1200.62
	人工		工时	256.47	3.46	887.39
	人工		工时	65.92	3.46	228.08
1.2	材料费		元			13801.91
	水		m <sup>3</sup>	120	3.59	430.80
	混凝土砂浆运输		m <sup>3</sup>	103	0.00	0.00
	混凝土拌制		m <sup>3</sup>	103	0.00	0.00
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m <sup>3</sup>	103	126.76	13056.28
	其他材料费		%	2	13487.08	269.74
	零星材料费		%	2	1370.39	27.41
	零星材料费		%	6	294.59	17.68
1.3	机械使用费		元			1612.95
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	20	2.11	42.20
	风(砂)水枪	耗风量6m <sup>3</sup> /min	台时	26	35.56	924.56
	其他机械费		%	10	966.76	96.68
	混凝土搅拌机	出料0.4m <sup>3</sup>	台时	19.467	21.03	409.39
	双胶轮车		台时	89.7645	0.82	73.61
	双胶轮车		台班	81.1125	0.82	66.51
1.4	其他直接费		元	3.5%	17730.95	620.58
1.5	现场经费		元	6%	17730.95	1063.86
2	施工管理费		元	3.7%	19415.39	718.37
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	2403.65	788.40
4	企业利润		元	7%	20922.16	1464.55
5	价差		元			25015.28
	人工		工时	669.39	4.00	2677.56
	机械工		工时	25.3071	4.00	101.23

## C25现浇砼基础 工程

定额单位: 100m<sup>3</sup>

[illegible]

## 工程单价计算表

C25现浇砼台身 工程

单价编号：14

定额单位：100m<sup>3</sup>

定额编号: 04114+GJ04248*1.03+GJ04263*1.03。 施工方法: 其他混凝土, 镇(支)墩 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗, 30m内原材料运输。 装、运、卸、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			18448.21
1.1	人工费		元			2253.81
	人工		工时	329	3.46	1138.34
	人工		工时	256.47	3.46	887.39
	人工		工时	65.92	3.46	228.08
1.2	材料费		元			13996.98
	水		m <sup>3</sup>	100	3.59	359.00
	混凝土砂浆运输		m <sup>3</sup>	103	0.00	0.00
	混凝土拌制		m <sup>3</sup>	103	0.00	0.00
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m <sup>3</sup>	103	126.76	13056.28
	其他材料费		%	4	13415.28	536.61
	零星材料费		%	2	1370.39	27.41
	零星材料费		%	6	294.59	17.68
1.3	机械使用费		元			596.89
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	20.41	2.11	43.07
	其他机械费		%	10	43.07	4.31
	混凝土搅拌机	出料0.4m <sup>3</sup>	台时	19.467	21.03	409.39
	双胶轮车		台时	89.7645	0.82	73.61
	双胶轮车		台班	81.1125	0.82	66.51
1.4	其他直接费		元	3.5%	16847.68	589.67
1.5	现场经费		元	6%	16847.68	1010.86
2	施工管理费		元	3.7%	18448.21	682.58
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	2341.37	767.97
4	企业利润		元	7%	19898.76	1392.91
5	价差		元			25030.63
	人工		工时	651.39	4.00	2605.56
	机械工		工时	25.3071	4.00	101.23
	电		kW.h	183.7442	0.02	3.67



### C25现浇砼台身 工程

定额单位: 100m<sup>3</sup>

[illegible]

## 工程单价计算表

C30钢筋砼台帽 工程

单价编号：15

定额单位：100m<sup>3</sup>

定额编号: 04074+GJ04248*1.03+GJ04263*1.03。 施工方法: 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗, 30m内原材料运输。 装、运、卸、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			21296.79
1.1	人工费		元			2772.81
	人工		工时	479	3.46	1657.34
	人工		工时	256.47	3.46	887.39
	人工		工时	65.92	3.46	228.08
1.2	材料费		元			14773.13
	水		m <sup>3</sup>	90	3.59	323.10
	混凝土拌制		m <sup>3</sup>	103	0.00	0.00
	混凝土垂直运输		m <sup>3</sup>	103	0.00	0.00
	混凝土水平运输		m <sup>3</sup>	103	0.00	0.00
	C30纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.5 最大粒径40mm	m <sup>3</sup>	103	137.05	14116.15
	其他材料费		%	2	14439.25	288.79
	零星材料费		%	2	1370.39	27.41
	零星材料费		%	6	294.59	17.68
1.3	机械使用费		元			1903.18
	混凝土输送泵	输出量30m <sup>3</sup> /h	台时	9.12	79.25	722.76
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	36.45	2.11	76.91
	风(砂)水枪	耗风量6m <sup>3</sup> /min	台时	11.2	35.56	398.27
	其他机械费		%	13	1197.94	155.73
	混凝土搅拌机	出料0.4m <sup>3</sup>	台时	19.467	21.03	409.39
	双胶轮车		台时	89.7645	0.82	73.61
	双胶轮车		台班	81.1125	0.82	66.51
1.4	其他直接费		元	3.5%	19449.12	680.72
1.5	现场经费		元	6%	19449.12	1166.95
2	施工管理费		元	3.7%	21296.79	787.98
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	2936.10	963.04
4	企业利润		元	7%	23047.81	1613.35
5	价差		元			26513.13
	人工		工时	801.39	4.00	3205.56

## C30钢筋砼台帽 工程

定额单位: 100m<sup>3</sup>

施工方法:	<p>定额编号: 04074+GJ04248*1.03+GJ04263*1.03。</p> <p>施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。</p> <p>场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗，30m内原材料运输。</p> <p>装、运、卸、清洗。</p>
-------	---

## 工程单价计算表

C30钢筋砼桥面板 工程

单价编号：16

定额单位：100m<sup>3</sup>

定额编号: 04099+GJ04248*1.03+GJ04263*1.03。 施工方法: 仓面清洗, 平仓振捣, 钢筋维护, 混凝土养护及人工凿毛等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗, 30m内原材料运输。 装、运、卸、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			20192.73
1.1	人工费		元			2416.43
	人工		工时	376	3.46	1300.96
	人工		工时	256.47	3.46	887.39
	人工		工时	65.92	3.46	228.08
1.2	材料费		元			14773.13
	水		m <sup>3</sup>	90	3.59	323.10
	混凝土拌制		m <sup>3</sup>	103	0.00	0.00
	混凝土垂直运输		m <sup>3</sup>	103	0.00	0.00
	混凝土水平运输		m <sup>3</sup>	103	0.00	0.00
	C30纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.5 最大粒径40mm	m <sup>3</sup>	103	137.05	14116.15
	其他材料费		%	2	14439.25	288.79
	零星材料费		%	2	1370.39	27.41
	零星材料费		%	6	294.59	17.68
1.3	机械使用费		元			1251.29
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	23.61	2.11	49.82
	风(砂)水枪	耗风量6m <sup>3</sup> /min	台时	16.54	35.56	588.16
	其他机械费		%	10	637.98	63.80
	混凝土搅拌机	出料0.4m <sup>3</sup>	台时	19.467	21.03	409.39
	双胶轮车		台时	89.7645	0.82	73.61
	双胶轮车		台班	81.1125	0.82	66.51
1.4	其他直接费		元	3.5%	18440.85	645.43
1.5	现场经费		元	6%	18440.85	1106.45
2	施工管理费		元	3.7%	20192.73	747.13
3	社会保障及企业计缴费		元	32.8%	2503.99	821.31
4	企业利润		元	7%	21761.17	1523.28
5	价差		元			25993.40
	人工		工时	698.39	4.00	2793.56
	机械工		工时	25.3071	4.00	101.23

## C30钢筋砼桥面板 工程

定额单位: 100m<sup>3</sup>

[illegible]

### 工程单价计算表

常態混凝土伸縮縫，瀝青油毛氈，三氈四油 工程

单价编号: 17

定额单位: 100m<sup>2</sup>

[illegible]

## 工程单价计算表

台背沥青防水层（沥青砂浆灌缝），沥青砂浆重量比1:2 工程

单价编号：18

定额单位：100m<sup>2</sup>

施工方法：定额编号:04455。 熔化沥青、烤砂拌和、清洗表面、洗模安装、拆模。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			9558.44
1.1	人工费		元			762.24
	人工		工时	220.3	3.46	762.24
1.2	材料费		元			7966.93
	铁钉		kg	4.1	5.50	22.55
	铁丝		kg	10.3	5.00	51.50
	木柴		t	1.01	790.00	797.90
	沥青		t	1.47	4730.00	6953.10
	中砂		m <sup>3</sup>	2.1	30.00	63.00
	其他材料费		%	1	7888.05	78.88
1.3	机械使用费		元			0.00
1.4	其他直接费		元	3.5%	8729.17	305.52
1.5	现场经费		元	6%	8729.17	523.75
2	施工管理费		元	3.7%	9558.44	353.66
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	762.24	250.01
4	企业利润		元	7%	10162.11	711.35
5	价差		元			1190.74
	人工		工时	220.3	4.00	881.20
	中砂		m <sup>3</sup>	2.1	147.40	309.54
6	风险金		元	0%	12064.20	0.00
7	税金		元	9%	12064.20	1085.78
	合计		元			13149.98
	单价		元			131.50

## 工程单价计算表

一般钢筋制作安装, 人工 工程

单价编号: 19

定额单位: t

施工方法: 定额编号: 04430。 回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、加工场到施工场地运输。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			4094.69
1.1	人工费		元			384.06
	人工		工时	111	3.46	384.06
1.2	材料费		元			3304.15
	钢筋		t	1.07	3000.00	3210.00
	铁丝		kg	4	5.00	20.00
	焊条		kg	7.22	5.74	41.44
	其他材料费		%	1	3271.44	32.71
1.3	机械使用费		元			156.57
	载重汽车	载重量5t	台时	0.45	42.94	19.32
	电焊机	交流25kVA	台时	10	13.57	135.70
	其他机械费		%	1	155.02	1.55
1.4	其他直接费		元	3.5%	3844.78	134.57
1.5	现场经费		元	3%	3844.78	115.34
2	施工管理费		元	3.5%	4094.69	143.31
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	386.08	126.63
4	企业利润		元	7%	4364.63	305.52
5	价差		元			1333.81
	人工		工时	111	4.00	444.00
	机械工		工时	0.585	4.00	2.34
	电		kW.h	145	0.02	2.90
	钢筋		t	1.07	802.90	859.10
	汽油		kg	3.24	7.86	25.47
6	风险金		元	0%	6003.96	0.00
7	税金		元	9%	6003.96	540.36
	合计		元			6544.32
	单价		元			6544.32



## 工程单价计算表

普通平面木模板制作安装与拆除 工程

单价编号：20

定额单位：100m<sup>2</sup>

定额编号：05006+05007。 施工方法：模板制作，立柱、围令制作，预埋铁件制作，模板运输；模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，维修、倒拉筋割断。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			7910.21
1.1	人工费		元			823.48
	人工		工时	67	3.46	231.82
	人工		工时	171	3.46	591.66
1.2	材料费		元			5491.52
	锯材		m <sup>3</sup>	2.24	1200.00	2688.00
	铁钉		kg	4.23	5.50	23.27
	铁件		kg	20.69	5.00	103.45
	其他材料费		%	2	2814.72	56.29
	铁钉		kg	1.17	5.50	6.44
	铁丝		kg	1.04	5.00	5.20
	预埋铁件		kg	312.82	6.50	2033.33
	混凝土柱		m <sup>3</sup>	0.99	500.00	495.00
	焊条		kg	5.08	5.74	29.16
	其他材料费		%	2	2569.13	51.38
1.3	机械使用费		元			908.93
	载重汽车	载重量5t	台时	1.63	42.94	69.99
	钢筋弯曲机	直径6~40	台时	0.43	11.85	5.10
	钢筋切断机	功率20kW	台时	0.16	22.66	3.63
	圆盘锯		台时	4.55	16.07	73.12
	双面刨床		台时	3.8	14.53	55.21
	其他机械费		%	5	207.05	10.35
	汽车起重机	起重量5t	台时	11.6	49.16	570.26
	电焊机	交流25kVA	台时	6.51	13.57	88.34
	其他机械费		%	5	658.60	32.93
1.4	其他直接费		元	3.5%	7223.93	252.84
1.5	现场经费		元	6%	7223.93	433.44
2	施工管理费		元	5.7%	7910.21	450.88
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	996.70	326.92
4	企业利润		元	7%	8688.01	608.16

### 工程单价计算表

## 普通平面木模板制作安装与拆除 工程

单价编号: 20

定额单位: 100m<sup>2</sup>

[illegible]

### 人工费单价汇总表

招标编号:

工程名称: 古蓬镇内联村动龙至北浪水利渠道修建项目

[illegible]