


西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程


全套施工图设计 共一册

项目代号：XL-DL-25-06
(第1.0版)

建筑行业甲级资质	证书编号：A145006752
城乡规划甲级资质	证书编号：自资规甲字21450400
工程咨询甲级资质	证书编号：甲252021011160
土地规划乙级资质	证书编号：201402
工程勘察专业乙级资质	证书编号：B245006759
市政（给水工程、排水工程、道路工程、桥梁）专业乙级资质	
环境工程（水污染防治工程）专项乙级	
农林行业（兽医/畜牧工程）专业乙级	
公路行业（公路）专业丙级资质	水利行业(河道整治)专业丙级
风景园林专项乙级资质	证书编号：A245006759



请核实项目二维码信息
www.zwl-ad.com



中物聯規劃設計研究院有限公司

统一社会信用代码
914500004985015308 (8-1)

营业执照

(副本)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称 中物联规划设计研究院有限公司

注册资本 壹仟万圆整

类型 其他有限责任公司

成立日期 1989年06月05日

法定代表人 覃克猛

住所 南宁市青秀区桃源路59号

经营范围 建筑工程设计、市政工程设计、城乡规划设计、公路工程设计、水利工程设计、岩土工程勘察、工程测量、风景园林工程设计、风景名胜规划、土地规划、农林工程设计、石油天然气工程设计、电力工程设计、人防工程设计、建筑幕墙工程设计、消防设施工程设计、环境工程设计、节能工程设计、室内装饰设计、人居环境设计、建筑智能化系统设计、信息系统集成和物联网技术服务、市场调查、环境影响评价、工程咨询、工程造价咨询、工程材料咨询、工程建设项目招标代理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)


登记机关



国家企业信用信息公示系统网址:
<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制



工程设计 资质证书

企业名称:中物联规划设计研究院有限公司

经济性质:其他有限责任公司

资质等级:建筑行业(建筑工程)甲级。

可承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围的甲级专项工程设计业务。*****

证书编号:A145006752

有效期:至2028年12月22日

发证机关



中华人民共和国住房和城乡建设部制

总 目 录

序号	图表名称	图表编号	页数	备注
1	2	3	4	5
	第一篇 总体设计			
1	说明书	S1-1	5	第一册
2	项目地理位置图	S1-2	1	第一册
3	路线走向示意图	S1-3	1	第一册
4	主要经济技术指标表	S1-4	1	第一册
	第二篇 路 线			
5	路线说明	S2-1	2	第一册
6	路线平面图	S2-2	27	第一册
7	线元一览表	S2-3	11	第一册
8	路线逐桩坐标表	S2-4	5	第一册
9	路线纵断面图	S2-5	40	第一册
10	纵坡及竖曲线表	S2-6	4	第一册
11	路碑数量表	S2-7	1	第一册
12	路碑大样图	S2-8	1	第一册
13	控制测量成果表	S2-9	1	第一册
	第三篇 路基、路面			
14	说明	S3-1	3	第一册
15	标准断面图	S3-2	1	第一册
16	路基设计表	S3-3	15	第一册
17	路线横断面图	S3-4	9	第一册
18	超高方式图	S3-5	1	第一册
19	路面工程数量表	S3-6-1	1	第一册
20	弯道加宽工程数量表	S3-6-2	1	第一册
21	路面结构设计图	S3-7	2	第一册
22	水泥路砼路面接缝构造图	S3-8	1	第一册
23	路基土石方数量表	S3-9	4	第一册
24	路基每公里土石方数量汇总表	S3-10	1	第一册

[illegible]

第一篇

总体设计

总 说 明 书

一、概述、受益情况、建设必要性

（一）概述

1、西林县位于广西壮族自治区的西北部，地处滇、黔、桂三省（区）结合部，故有“广西壮族自治区尾”之称。地理坐标位于北纬 $24^{\circ} 01' - 24^{\circ} 44'$ 和东经 $104^{\circ} 29' - 105^{\circ} 36'$ 之间。县境东西最大横距 116 公里，南北最大纵距 79 公里，最窄 12.6 公里，版图呈东西长，南北窄，西端大的“哑铃形状”。四境：东连田林县，北接隆林各族自治县，西北毗邻贵州兴义市，云南省罗平、师宗县，南邻云南省的邱北、广南、富宁三县。全县（行政区域）总面积 3020 平方公里，地理坐标为北纬 $24^{\circ} 20'$ ，东经 $105^{\circ} 5'$ ，县城八达镇，距自治区首府南宁 528 公里，至云南首府昆明 460 公里，至贵州首府贵阳 540 公里。

2、西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程，位于西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯，线路设计总长 2.765km。原道路为村屯泥土路，路基、路面窄小、排水沟、涵不完善，路面受雨水冲刷严重，坑坑洼洼，且路段较弯曲，坡度较大，转弯半径小，车辆通行困难。

（二）受益情况

该道路工程项目是西林县民族宗教事务局生产道路建设工程项目道路硬化之一。该项目主要产业为甘蔗 60 亩、桉树 600 亩、杉木 430 亩、油茶 210 亩、桐果 180 亩、水田 56 亩；受益人数 106 人，受益户数 27 户。道路工程项目建设后，将极大的改善农村产业发展交通困难的问题，有力促进经济发展，减轻农民出行成本。

（三）项目建设的必要性

1、该产业基地行车道路路基窄小，路面坑坑洼洼，遇下雨天道路无法通行，对

柑橘的生产运输产生消极影响，对种植经济起到了抑制作用，必须要打通产业路这块短板，不断提高收入水平，促进经济社会可持续发展，兴建该道路工程是十分必要的。

（1）产业道路硬化是促进农民增收的需要

“要致富，先修路”，从这句话中就可以看出产业道路硬化在农民走上致富的道路上扮演着重要的角色。只有根据农村的具体的地势与实际的情况，在当地进行了机耕道的建设，才能实现农村的农业生产朝着现代农业机械化的方向迈进。建设了健全的机耕道，不仅可以使农民在短时间内进行大规模的耕种，提高了农民的耕种效率，节约了农民耕种的成本与时间，而且还可以缩短农民劳作的时间，提高收割粮食的效率，避免了农民因种植及养护不及时，因天气变化而损失劳力的现象的出现。

（2）产业道路硬化是解决劳动力缺失的需要

响应我国计划生育的国策，导致现阶段人口老龄化比较严重，农村青壮年劳动力严重缺失。另外随着城市化进程的不断加快，越来越多的农村的青壮年选择到城市去打工、上学、创业，导致了留在农村的劳动力越来越少。所以每到农忙季节，农村的劳动力严重不足，挫伤了农民进行农业生产的积极性，甚至有些农户就直接放弃了进行农业生产，使农村出现了大片耕种田荒废的现象。这不仅不利于农村农业的发展，而且浪费土地资源状态。但是，一旦建立了机耕道，农村农业就开启了机械化的模式，这样就减少了对从事农业的劳动力人员的需要，为农村提供了可行性的发展措施。

（3）项目的建设对消除贫困以及对整个社会发展都有效益。

本项目的建设是一项投资少、见效快的扶贫好方式。把当前解决农忙时期道路泥泞或运输阻塞问题，提高农田基础设施建设，助推农业高标准生产，不断提高生活环境条件。可建设水果基地，打造乡村宜居宜游，推动经济发展，不仅能为国

家节省大量的扶贫资金，而且能在短期内改变这部分人的生活状况，可收到事半功倍的效果，而且从根本上改变了农民的生存环境。

（4）产业道路硬化是发展现代农业的需要

原道路为村屯泥土路，泥巴路经过长年使用，雨天雨水冲刷，路基层部崩塌，路面坑洼，凹凸不平，遇到雨天使路面坑大洼深，行人及车辆通行困难，严重的制约了农户的生产运输，为方便水库移民区农户的生活及生产出行，现加强完善硬化该屯道路工程。

随着时代与科学技术的发展，农村农业机械化是现代农业的重要组成部分，更是一种必然的趋势。自从国家对农民实施农机购置补贴政策以来，越来越多的地区的农民购买了农业机械，西林县乡镇局部小部分的农村地区已经开始了机械化生产的时代。随着城市化进程的加快，越来越多的农民进入城市，并在城市生活，农村的人口不断地减少，所以从事农业生产的人就在不断的减少，因此，为了促进西林农业的发展，保证移民群众收入增收，产业道路硬化的存在是非常必要的。

综上所述，项目建设是必要的、可行的。

二、设计依据、设计标准及测设经过

（一）设计依据：

- 1、甲方与我单位签订的设计合同。
- 2、现行技术规范、规程及地方标准。
- 3、各种有关规划、地方各级人民政府的要求和意见。
- 4、建设单位提供的建设项目计划表。
- 5、桂政办发【2016】62号

（二）设计标准：

1、技术规范

- (1)交通部部颁标准《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）
- (2)交通部部颁标准《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）
- (3)交通部部颁标准《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）
- (4)交通部部颁标准《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG 3363-2019）
- (5)交通部部颁标准《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）
- (6)中华人民共和国行业标准《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）
- (7)中华人民共和国交通部《公路排水设计规范》（JTG/T D33-2012）
- (8)《公路交通安全设施设计规范》（ JTG D81-2017）
- (9)《公路交通安全设施设计细则》（JTG / T D81-2017）
- （10）《小交通量农村公路工程设计规范》（JTG / T 3311-2021）
- (11)中华人民共和国交通部《关于印发农村公路建设指导意见的通知》交公路发【2004】372号文及附件《农村公路建设暂行技术要求》
- (12)中华人民共和国交通部《关于印发农村公路建设指导意见的通知》交公路发【2011】723号文
- (13)广西壮族自治区交通厅《广西壮族自治区“十一五”农村公路建设管理办法实施细则(试行)》交基建发【2007】14号文
- (14)《广西壮族自治区政府办公厅转发自治区发展改革委扶贫办关于加快推进屯级道路等四类脱贫攻坚项目建设实施意见的通知》（桂政办发【2016】62号）

2、主要技术指标：

- 1、道路等级：四级公路（II 类）
- 2、建设性质：新建
- 3、设计计算行车速度：15 公里/小时。
- 4、路基设计宽为：4.5 米。
- 5、路面设计宽度为：3.5 米混凝土路面，路肩不做硬化处理。
- 6、路肩设计宽度为：0.5 米每侧，培土路肩。
- 7、路面结构 1:10cm 厚碎石垫层、18cm 厚 C30 水泥混凝土路面，
路面结构 2：10cm 厚风化石垫层、15cm 厚碎石路面
- 8、桥涵设计荷载：公路-II 级。
- 9、设计洪水频率：桥涵 1/25，路基 1/25。

（三）测设经过

我公司于 2025 年 2 月中旬组织技术人员进行外业测量任务。经过西林县民族宗教事务局的工作人员及村干、社干的配合，我们公司人员采用 GPS 卫星定位和 RTK 移动站等测量仪器进行了地形测绘工作，并对筑路材料所在石场和运距、原有道路边坡土质情况、原有构造物的质量情况及错车道和需新增涵洞的位置分布情况等进行调查，直至勘测结束。测设方案采用技术指标，均符合标准规范、规程及上级有关精神要求，于 2025 年 2 月下旬完成一阶段施工图设计文件。

三、 路线布设概况

1、路线布设原则

路线布设结合沿线的地形、地物条件，对路线平面、纵面线形进一步优化设计，减少高填深挖，使路线平纵线形更趋合理。

- （1）路网布局要合理。路线应在尽量使用高技术标准的前提下尽量短捷，以缩

短公路的营运里程和建设里程，降低造价及运输成本，提高道路经济效益。

- （2）平面线形以保证线形的连续性和技术指标的均衡性，使线形舒展流畅，在不显著增加工程数量的前提下，尽可能采用较高的技术指标，提高服务水平，以利项目功能的发挥和营运效益的提高。

- （3）纵断面设计力求在保证满足技术规范要求前提下做到平面顺适，纵面坡度均衡，使平纵线形组合协调，当平纵组合设计不够理想的路段，则采用透视图进行检查、改进，使路线保持连续性，满足汽车行驶安全和驾驶人员视觉和心理反应的要求。

- （4）与沿线村屯规划相协调。

2、建设规模：

新建产业道路 2.765 公里，路基宽 4.5 米，路面宽 3.5 米，两侧土路肩各 0.5 米，挖土石方总量：3450 立方米；18cm 厚 C30 水泥混凝土面层 1371.94 平方米（已含错车道和回车台面积）；10cm 厚碎石垫层 15210.3 平方米（已含错车道和回车台面积）；15cm 厚碎石面层 280 平方米（已含错车道和回车台面积）；10cm 厚风化石垫层 312 平方米（已含错车道和回车台面积）培土路肩 80 平方米；错车道 6 处；涵洞 6 道。

四、沿线自然条件及地理特征

1、地形地貌：

建设项目属土石山区，道路海拔 390~1100 米之间。

2、地质构造：

路线经过地带，地质稳定，未存在不良的地质构造，沿线大部分为 II 普通土。

3、地震：

根据现行《中国地震烈度区划图》路线所在区域属于 VI 度区，一般公路工程不考虑设防。

4、气候：

路线属于亚热带季风气候。县境内气候温和，夏无酷暑，冬无严寒。年平均温度在 16.0℃～20.9℃，年降水量 1100--1500 毫米，相对湿度 83%，极端高温 34℃，极端低温-5.3℃。因其无霜期较长，年平均气温在 16.3℃左右，冬无严寒，夏无酷暑。

5、水文：

地沿线基本上是地面水和地表潜伏水，没有发现明显的地下泉水和地下水。

五、工程建设条件

1、沿线筑路材料 沿线水泥等材料从西林县城采购，涵管等材料从西林县采购，碎石、砂等材料从附近石场采购。

2、水 项目所在地附近有河流、水利渠等取水比较方便。

3、电 公路沿线附近有电网分布，电力充足，用电方便，施工时可与有供电部门协商使用，确保施工及生活用电。

六、与周围环境和自然景观相协调情况

本工程无民房拆，占用水田耕地不多，路线设计已考虑尽量少破坏沿线地貌、地形、林场、天然树木及建筑等，尽量利用旧路。线形设计尽量采用较大的平曲线半径、竖曲线半径，形成合理的组成和良好的空间线形，使之顺畅、舒展，并与自然景观融为一体。

七、项目实施进度

项目的实施进度计划，以项目的批准成立准许实施为前提，并据此结合项目的工程量和建设单位的资金筹措使用计划，编制工程建设进度计划。

项目实施进度包括：前期工作准备阶段、设计和施工建设三个阶段。

（1）前期工作准备

前期工作包括完成项目的立项及建议书编制和审批。

（2）施工阶段

项目实施进度包括项目前期工作和工程建设两部分,前期工作包括项目立项，项目可行性研究报告及论证，初步设计及审批。工程建设包括设备订购、施工图设计、土建施工、设备安装和调试、验收及交付使用等。

八、结论

本项目的建成将有效改善当地的交通条件，为当地的产业健康快速协调发展提供便捷、舒适、安全的交通运输环境，社会效益极其显著，能有力地促进当地社会经济的可持续发展。

九、其它

1、在本工程设计中充分学习和贯彻了新规范和新技术。

2、工程采用 GPS 卫星定位和 RTK 移动站仪器进行实地测量。


3、全部设计采用纬地道路等绘图软件进行内业设计计算。

姓名位	姓名位
电气	暖通
姓名位	姓名位
结构	给排水
姓名位	姓名位
总图	建筑
专业	专业



注册执业章

出图专用章



中物聯規劃設計研究院有限公司

本院质量及服务投诉电话：
0771-5323519 姚女士 QQ: 305724832

CHINA SUPPLY & LOGISTICS PLANNING & ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE LTD

建筑行业甲级资质	证书编号: A145006752
城乡规划甲级资质	证书编号: 自资规甲字21450400
工程咨询甲级资质	证书编号: 甲252021011160
土地规划乙级资质	证书编号: 201402
工程勘察专业乙级资质	证书编号: B245006759
市政(给水工程、排水工程、道路工程、桥梁)专业乙级资质	
环境工程(水污染防治工程)专项乙级	
农林行业(兽医/畜牧工程)专业乙级	
公路行业(公路)专业丙级资质	
水利行业(河道整治)专业丙级	
风景园林专项乙级资质	证书编号: A245006759



请核实项目二维码信息
www.zwl-ad.com

建设单位 DEVELOPER	西林县民族宗教事务局	项目代号 PROJECT NO.	XL-DL-25-06	审定 EXAM BY	覃克猛
项目名称 PROJECT	西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程	阶段 STAGE	施工图	审核 CHECK BY	谭卫华
子项目名称 SUB PRO.		图别 STATUS	道路	项目负责人 CHIEF DESIGNER	谭卫华
图纸名称 DRAWING TITLE	项目地理位置图	图号 DRAWING No.	S1-2	专业负责人 PRO. ENG BY	李涛
		版次 REVISION	第1.0版	校对 CHECK BY	黄智丰
		日期 DATE	2025.02	设计 DESIGN BY	韦玉思

主要技术经济指标表

S1-4

西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程

第 1 页 共 1 页

序 号	指 标 名 称	单 位	数量	备注		序 号	指 标 名 称	单 位	数量		备注
1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	
	一、基本指标						挖土石方数量（挖方部分）		3450.00		
	公路等级	级	等外公路（II）				①土方	立方米	3450.00		
	计算行车速度	公里/小时	10				②石方	立方米			
	设计交通量	辆/昼夜		远景交通量			平均每公里土石方数量				
	占用土地	亩					①土方	立方米	1247.74		
	拆迁建筑物	平方米					②石方	立方米	0.00		
	概算总额	万元					填方	立方米	288.70		
	平均每公里造价	万元					弃方运输	立方米			
	二、路 线						路面结构类型及宽度				
	路线总长	公里	2.765				混凝土路面宽度3. 5m	平方米	9397.50		
	平均每公里交点数	个					调平层宽度3. 9m	平方米	10471.50		
	平曲线最小半径	米/个					土路肩	平方米	2765.00		
	平曲线占路线总长	%					整修路基	平方米	2765.00		
	直线最大长度	米					四、桥梁、涵洞				
	最大纵坡	%/处					设计车辆荷载	公路-II级			
	最短坡长	米					圆管涵	米/道	36.00	6	
	竖曲线占路线总长	%					旧涵洞	道			
	平均每公里变坡点数	个					修复原有排水设施	米/道			
	竖曲线最小半径						六、路线交叉				
							平面交叉	处			
	凸 ①微丘	米									
							七、公路设施及预埋管线工程				
	凹 ①微丘	米					标志牌	块			
	三、路基路面						项目工程简介碑	块	1		
	路基宽度4. 5m	公里	2.765				里程碑	块			
	路面宽度3. 5m	公里	2.765								

第二篇

路线

第二篇 路线说明

一、路线平面、纵断面线型设计说明

1、路线平面

道路为屯级道路，按等外公路（II 类）设计，按《小交通量农村公路工程设计规范》（JTG / T 3311-2021）、《关于印发农村公路建设指导意见的通知》（交公路发[200-4]372 号）及《广西壮族自治区交通运输厅关于印发“十三五”农村交通基础设施建设指导意见的通知》、《公路路线设计规范》(JTGD20 •2017)、《广西壮族自治区政府办公厅转发自治区发展改革委扶贫办关于加快推进屯级道路等四类脱贫攻坚项目建设实施意见的通知》（桂政办发【2016】62 号）进行设计。

本工程道路硬化工程，路线全长：2.765km；路线起止桩号如下：
主线起点：K0+000，主线终点 K2+765。

1、路线平面

本路线平面布设基本按原旧路不变，少许扩大转弯半径。

2、路线纵断面

本路线纵断面布设基本按原旧路不变,最大坡度不超过 12%。

二、交通管理设施

本道路车流量不多，为产业道路硬化，故本工程不设置交通标志牌。



三、施工注意事项

1、路线中线测设是利用 GPS RTK 进行桩位定位，施工前应对本设计提供的控制点进行复测，查看是否有松动移位的现象，如有则不能使用。对有碍施工的控制点和水准点，施工前应设法移出施工范围外，并与原控制点进行平差闭合，测量精度必须满足精度要求。

2、施工时须严格控制施工界限和范围，尽可能减少对植被的破坏，采取有效的水土流失防治措施，对取土、弃土点、拌和站、预制场等应统筹安排，合理规划选址，注意保护沿线通讯、电力设施，保护或及时恢复水利灌溉设施，以避免不文明施工或不合理规划选址造成不良影响。

四、交通安全设施设计依据

《公路交通安全设施设计规范》 JTG D81-2017




曲线要素表

[illegible]

注册执业章

出图专用章



**中物聯規劃設計研究院
有限公司**

本院质量及服务投诉电话：
0771—5323519 姚女士 QQ: 305724832


CHINA SUPPLY & LOGISTICS PLANNING & ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE LTD

建筑行业甲级资质	证书编号: A145006752
城乡规划甲级资质	证书编号: 自资规甲字21450400
工程咨询甲级资质	证书编号: 甲252021011160
土地规划乙级资质	证书编号: 201402
工程勘察专业乙级资质	证书编号: B245006759
市政(给水工程、排水工程、道路工程、桥梁)专业乙级资质	
环境工程(水污染防治工程)专项乙级	
农林行业(兽医/畜牧工程)专业乙级	
公路行业(公路)专业丙级资质	水利行业(河道整治)专业丙级
风景园林专项乙级资质	证书编号: A245006759



请核实项目二维码信息
www.zwl-ad.com

建设单位 DEVELOPER	西林县民族宗教事务局	项目代号 PROJECT NO.	XL-DL-25-06	审 定 EXAM BY	覃克猛	
项目名称 PROJECT	西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程	阶 段 STAGE	施工图	审 核 CHECK BY	谭卫华	
子项目名称 SUB PRO.		图 别 STATUS	道 路	项目负责人 CHIEF DESIGNER	谭卫华	
图纸名称 DRAWING TITLE	路 线 平 面 图	图 号 DRAWING No.	S2-2	专业负责人 PRO. ENG BY	李 涛	
		版 次 REVISION	第1.0版	校 对 CHECK BY	黄智丰	
		日 期 DATE	2025. 02	设 计 DESIGN BY	韦玉思	





曲线要素表

交点名	桩号	坐标X	坐标Y	转角(左-右+)	Rs	R	Re	Ls1	Lc	Ls2	L	T1	T2
JD17	K0+111.310	2683865.543	555932.413	4 46 17.3									
JD18	K0+117.515	2683871.518	555934.09	3 11 56.8									
JD19	K0+124.198	2683877.841	555936.252	5 42 14.0									
JD20	K0+133.484	2683886.286	555940.115	0 37 53.0									
JD21	K0+140.095	2683892.267	555942.931	12 19 37.8									
JD22	K0+146.668	2683897.479	555946.936	28 26 10.9									
JD23	K0+153.447	2683900.239	555953.128	19 27 23.5									
JD24	K0+160.856	2683900.829	555960.513	4 31 41.6									
JD25	K0+168.101	2683900.834	555967.758	5 54 59.5									
JD26	K0+178.756	2683899.743	555978.357	16 45 09.8									
JD27	K0+191.293	2683894.919	555989.929	17 22 12.6									
JD28	K0+196.088	2683891.837	555993.602	- 2 36 49.2									
JD29	K0+200.283	2683889.29	555996.935	- 3 36 52.2									
JD30	K0+206.511	2683885.828	556002.112	- 6 45 21.5									

审核



复核

设计





曲线要素表

交点名	桩号	坐标X	坐标Y	转角(左-右+)	Rs	R	Re	Ls1	Lc	Ls2	L	T1	T2
JD31	K0+210.718	2683883.917	556005.86	- 18 05 50.0									
JD32	K0+218.097	2683882.773	556013.15	- 2 17 20.6									
JD33	K0+223.346	2683882.167	556018.364	- 5 20 59.9									
JD34	K0+231.183	2683881.992	556026.199	- 8 14 11.8									
JD35	K0+236.219	2683882.602	556031.198	- 13 58 29.1									
JD36	K0+243.732	2683885.286	556038.215	- 13 03 39.2									
JD37	K0+248.772	2683888.104	556042.394	- 6 15 21.8									
JD38	K0+253.374	2683891.077	556045.906	- 6 51 27.3									
JD39	K0+258.789	2683895.0446	556049.5921	- 3 43 16.8									
JD40	K0+264.287	2683899.307	556053.065	9 13 51.8									
JD41	K0+272.280	2683904.613	556059.042	10 43 23.7									
JD42	K0+277.280	2683907.179	556063.334	13 45 40.7									
JD43	K0+284.512	2683909.307	556070.246	13 13 16.6									
JD44	K0+290.525	2683909.715	556076.245	0 00 01.7									
JD45	K0+294.726	2683910	556080.436	0 09 09.6									
JD46	K0+302.304	2683910.494	556087.998	12 27 54.1									
JD47	K0+310.430	2683909.261	556096.03	7 06 06.3									





曲线要素表

交点名	桩号	坐标X	坐标Y	转角(左-右+)	Rs	R	Re	Ls1	Lc	Ls2	L	T1	T2
JD48	K0+318.554	2683907.045	556103.846	- 2 38 04.9									
JD49	K0+326.957	2683905.127	556112.027	1 00 47.8									
JD50	K0+334.461	2683903.2853	556119.3012	- 0 19 59.9									
JD51	K0+342.327	2683901.399	556126.938	7 01 14.4									
JD52	K0+350.409	2683898.5166	556134.4882	- 9 51 23.2									
JD53	K0+361.045	2683896.48	556144.928	- 5 09 34.9									
JD54	K0+370.799	2683895.481	556154.63	5 13 59.0									
JD55	K0+375.624	2683894.551	556159.365	- 23 44 52.4									
JD56	K0+383.226	2683896.214	556166.783	- 24 28 31.7									
JD57	K0+390.867	2683900.824	556172.876	24 26 29.0									
JD58	K0+396.634	2683902.089	556178.503	4 27 46.6									
JD59	K0+404.641	2683903.232	556186.428	4 09 17.5									
JD60	K0+412.325	2683903.775	556194.093	4 20 46.6									



曲线要素表

交点名	桩号	坐标X	坐标Y	转角(左-右+)	Rs	R	Re	Ls1	Lc	Ls2	L	T1	T2
JD61	K0+421.481	2683903.728	556203.248	- 8 59 25.2									
JD62	K0+426.362	2683904.466	556208.073	8 49 48.5									
JD63	K0+432.350	2683904.452	556214.061	- 1 02 16.5									
JD64	K0+440.907	2683904.587	556222.617	3 00 33.2									
JD65	K0+449.482	2683904.272	556231.186	- 4 13 25.2									
JD66	K0+455.758	2683904.504	556237.458	- 7 11 08.1									
JD67	K0+464.918	2683905.985	556246.498	- 2 02 04.7									
JD68	K0+470.798	2683907.141	556252.263	- 9 56 00.7									
JD69	K0+478.618	2683909.978	556259.55	5 42 34.7									
JD70	K0+485.812	2683911.908	556266.48	- 16 18 03.4									
JD71	K0+496.122	2683917.351	556275.237	5 14 22.1									
JD72	K0+505.691	2683921.639	556283.791	- 7 57 20.6									
JD73	K0+514.855	2683926.84	556291.336	- 6 27 47.0									





交点名	桩号	坐标X	坐标Y	转角(°)	Rs	R	Re	Ls1	Lc	Ls2	L	T1	T2
JD74	K0+523.513	2683932.525	556297.866	5 33 31.5									
JD75	K0+529.963	2683936.269	556303.118	- 1 32 28.8									
JD76	K0+535.559	2683939.6392	556307.5863	10 12 04.4									
JD77	K0+544.255	2683943.563	556315.346	5 25 42.9									
JD78	K0+551.253	2683946.116	556321.862	- 10 34 46.7									
JD79	K0+560.688	2683951.112	556329.865	- 17 31 54.2									
JD80	K0+567.698	2683956.443	556334.417	- 28 44 50.6									
JD81	K0+572.571	2683961.214	556335.409	- 11 36 05.6									
JD82	K0+580.121	2683968.764	556335.428	- 6 13 33.2									
JD83	K0+588.370	2683976.967	556334.554	1 39 34.8									
JD84	K0+594.583	2683983.161	556334.075	2 20 48.4									
JD85	K0+606.982	2683995.552	556333.626	- 8 03 23.7									
JD86	K0+619.067	2684007.449	556331.5	1 27 56.5									

路线平面图

比例 1: 300



日期:

图号: S2-2





曲线要素表

交点名	桩号	坐标X	坐标Y	转角(左-右+)	Rs	R	Re	Ls1	Lc	Ls2	L	T1	T2
JD87	K0+627.396	2684015.683	556330.245	- 3 24 13.5									
JD88	K0+634.465	2684022.5959	556328.7668	- 3 50 01.8									
JD89	K0+650.832	2684038.336	556324.282	0 37 37.9									
JD90	K0+658.398	2684045.6351	556322.2884	- 4 05 22.9									
JD91	K0+670.875	2684057.406	556318.151	- 10 40 15.1									
JD92	K0+677.344	2684063.006	556314.913	- 20 55 26.4									
JD93	K0+685.535	2684068.165	556308.551	26 41 31.8									
JD94	K0+694.856	2684076.662	556304.72	- 18 27 05.0									
JD95	K0+705.504	2684084.485	556297.496	- 0 03 34.0									
JD96	K0+709.921	2684087.727	556294.496	- 1 31 35.4									
JD97	K0+713.308	2684090.151	556292.13	2 40 16.3									
JD98	K0+716.392	2684092.456	556290.081	8 46 00.2									
JD99	K0+723.529	2684098.45	556286.208	- 2 27 11.6									





曲线要素表

交点名	桩号	坐标X	坐标Y	转角(左-右+)	Rs	R	Re	Ls1	Lc	Ls2	L	T1	T2
JD100	K0+725.594	2684100.135	556285.014	3 58 31.3									
JD101	K0+731.786	2684105.423	556281.793	- 0 07 39.7									
JD102	K0+738.277	2684110.959	556278.404	7 47 40.3									
JD103	K0+742.736	2684115.043	556276.613	1 18 40.1									
JD104	K0+754.820	2684126.2176	556272.0144	- 21 00 29.1									
JD105	K0+761.333	2684130.952	556267.541	- 6 11 43.4									
JD106	K0+769.522	2684136.262	556261.308	- 5 36 21.3									
JD107	K0+777.073	2684140.574	556255.109	6 02 29.4									
JD108	K0+792.033	2684150.362	556243.795	14 54 40.9									
JD109	K0+792.657	2684150.878	556243.444	1 47 40.8									
JD110	K0+796.501	2684154.122	556241.3829	19 11 34.8									
JD111	K0+802.020	2684159.495	556240.119	13 11 38.3									
JD112	K0+812.640	2684170.115	556240.111	5 26 33.3									
JD113	K0+819.346	2684176.791	556240.742	- 2 44 12.9									
JD114	K0+827.419	2684184.855	556241.117	- 10 27 24.4									





曲线要素表

交点名	桩号	坐标X	坐标Y	转角(左-右+)	Rs	R	Re	Ls1	Lc	Ls2	L	T1	T2
JD115	K0+834.247	2684191.62	556240.191	- 7 55 00.4									
JD116	K0+839.251	2684196.437	556238.836	- 9 39 34.7									
JD117	K0+846.588	2684203.067	556235.692	0 16 40.0									
JD118	K0+851.689	2684207.686	556233.529	- 30 55 01.4									
JD119	K0+859.423	2684212.01	556227.116	29 07 48.0									
JD120	K0+865.526	2684217.453	556224.357	0 24 44.2									
JD121	K0+875.528	2684226.407	556219.899	9 58 13.4									
JD122	K0+888.547	2684238.89	556216.202	- 22 38 07.4									
JD123	K0+896.702	2684245.216	556211.055	- 7 47 46.0									
JD124	K0+905.421	2684251.17	556204.686	- 18 03 59.9									
JD125	K0+911.875	2684253.898	556198.837	- 18 34 35.0									
JD126	K0+920.003	2684254.808	556190.76	- 10 17 14.7									
JD127	K0+926.606	2684254.3636	556184.1723	- 8 15 35.7									




曲线要素表



交点名	桩号	坐标X	坐标Y	转角(左-右+)	Rs	R	Re	Ls1	Lc	Ls2	L	T1	T2
JD128	K0+940.612	2684251.423	556170.478	23 38 33.8									
JD129	K0+943.611	2684252.022	556167.54	33 56 05.9									
JD130	K0+951.828	2684257.879	556161.776	26 40 16.3									
JD131	K0+958.310	2684264.048	556159.787	7 12 24.5									
JD132	K0+965.054	2684270.676	556158.539	- 3 47 18.0									
JD133	K0+971.542	2684276.958	556156.92	- 17 49 52.4									
JD134	K0+981.560	2684285.428	556151.569	32 13 34.5									
JD135	K0+984.587	2684288.455	556151.566	- 31 15 26.7									
JD136	K0+989.253	2684292.4412	556149.141	- 1 14 03.8									
JD137	K0+994.329	2684296.72	556146.41	- 2 20 12.7									
JD138	K0+998.557	2684300.188	556143.992	- 1 49 20.6									
JD139	K1+003.931	2684304.496	556140.78	- 15 49 05.3									
JD140	K1+008.843	2684307.485	556136.881	- 12 09 07.1									
JD141	K1+012.740	2684309.1515	556133.359	- 0 00 01.4									
JD142	K1+017.828	2684311.3278	556128.7595	1 40 27.7									
JD143	K1+022.519	2684313.4573	556124.5794	13 20 05.9									
JD144	K1+028.554	2684317.363	556119.979	7 02 50.5									



曲线要素表



交点名	桩号	坐标X	坐标Y	转角(左-右+)	Rs	R	Re	Ls1	Lc	Ls2	L	T1	T2
JD145	K1+035.864	2684322.742	556115.029	9 53 53.3									
JD146	K1+041.454	2684327.445	556112.007	0 00 00.9									
JD147	K1+047.681	2684332.6834	556108.641	- 0 00 01.4									
JD148	K1+052.391	2684336.6456	556106.095	- 6 45 48.3									
JD149	K1+062.249	2684344.254	556099.826	21 32 42.9									
JD150	K1+070.553	2684352.154	556097.268	5 02 02.4									
JD151	K1+081.588	2684362.91	556094.803	6 12 02.7									
JD152	K1+084.019	2684365.325	556094.519	- 14 00 39.8									
JD153	K1+093.576	2684374.264	556091.138	24 00 42.6									
JD154	K1+099.912	2684380.589	556091.502	- 2 06 09.3									
JD155	K1+104.559	2684385.235	556091.5986	4 53 54.4									
JD156	K1+111.133	2684391.772	556092.296	- 0 32 45.5									
JD157	K1+115.605	2684396.223	556092.728	- 6 15 38.1									
JD158	K1+122.397	2684403.015	556092.643	33 12 46.4									
JD159	K1+130.050	2684409.469	556096.754	- 28 18 34.1									







曲线要素表

交点名	桩号	坐标X	坐标Y	转角(左-右+)	Rs	R	Re	Ls1	Lc	Ls2	L	T1	T2
JD177	K1+235.811	2684502.32	556106.644	16 42 21.4									
JD178	K1+241.000	2684499.473	556110.982	- 4 28 10.7									
JD179	K1+246.911	2684496.625	556116.161	- 9 25 55.4									
JD180	K1+252.963	2684494.617	556121.871	- 9 10 06.5									
JD181	K1+259.318	2684493.491	556128.125	- 2 29 47.7									
JD182	K1+266.086	2684492.583	556134.832	0 09 20.2									
JD183	K1+272.670	2684491.682	556141.354	7 09 01.6									
JD184	K1+279.394	2684489.94	556147.848	- 7 21 17.4									
JD185	K1+286.685	2684488.968	556155.074	28 44 37.2									
JD186	K1+294.889	2684484.099	556161.677	25 48 10.6									
JD187	K1+304.139	2684475.916	556165.99	10 22 37.2									
JD188	K1+307.993	2684472.2383	556167.1436	- 13 10 00.4									
JD189	K1+312.625	2684468.251	556169.5	- 65 43 56.2									
JD190	K1+316.053	2684468.628	556172.907	- 45 53 05.2									
JD191	K1+320.324	2684472.003	556175.525	- 13 20 57.2									
JD192	K1+327.305	2684478.3583	556178.4148	- 26 14 04.1									
JD193	K1+331.895	2684482.946	556178.272	- 3 51 00.1									





曲线要素表



交点名	桩号	坐标X	坐标Y	转角(左-右+)	Rs	R	Re	Ls1	Lc	Ls2	L	T1	T2
JD194	K1+336.297	2684487.326	556177.84	- 15 48 09.3									
JD195	K1+342.344	2684492.955	556175.63	- 10 40 34.6									
JD196	K1+346.513	2684496.486	556173.414	4 40 20.0									
JD197	K1+351.230	2684500.673	556171.24	9 44 07.0									
JD198	K1+357.008	2684506.177	556169.483	2 28 40.9									
JD199	K1+360.313	2684509.366	556168.615	- 0 19 36.1									
JD200	K1+365.527	2684514.389	556167.217	3 39 20.1									
JD201	K1+371.968	2684520.6913	556165.8892	- 52 38 04.3									
JD202	K1+374.393	2684521.734	556163.7	24 40 57.5									
JD203	K1+382.458	2684527.926	556158.532	- 39 23 08.7									
JD204	K1+386.768	2684528.731	556154.298	15 51 15.6									
JD205	K1+395.733	2684532.748	556146.283	45 10 23.1									
JD206	K1+398.044	2684534.943	556145.561	31 02 57.1									
JD207	K1+401.157	2684537.9782	556146.2529	- 14 30 41.8									
JD208	K1+406.335	2684543.154	556146.102	28 52 03.2									
JD209	K1+411.277	2684547.5498	556148.3609	- 1 08 01.7									
JD210	K1+414.957	2684550.856	556149.978	- 3 04 50.1									
JD211	K1+421.629	2684556.998	556152.583	- 8 32 09.9									
JD212	K1+426.323	2684561.544	556153.7542	- 10 26 47.2									
JD213	K1+434.964	2684570.163	556154.357	0 46 13.7									



曲线要素表

交点名	桩号	坐标X	坐标Y	转角(左-右+)	Rs	R	Re	Ls1	Lc	Ls2	L	T1	T2
JD214	K1+438.775	2684573.961	556154.674	4 21 42.2									
JD215	K1+441.805	2684576.953	556155.155	12 02 07.1									
JD216	K1+449.551	2684584.176	556157.952	- 1 15 05.7									
JD217	K1+454.553	2684588.879	556159.656	- 0 25 12.0									
JD218	K1+458.939	2684593.014	556161.12	8 59 49.5									
JD219	K1+468.919	2684601.785	556165.881	6 39 17.4									
JD220	K1+477.441	2684608.753	556170.787	- 5 08 21.0									
JD221	K1+484.483	2684614.851	556174.309	- 8 43 38.4									
JD222	K1+488.143	2684618.2616	556175.6375	- 11 41 15.8									
JD223	K1+497.398	2684627.387	556177.18	- 5 46 27.1									
JD224	K1+505.714	2684635.684	556177.734	- 2 34 50.2									
JD225	K1+513.064	2684643.033	556177.893	- 12 48 52.0									
JD226	K1+520.610	2684650.425	556176.379	12 13 03.0									
JD227	K1+530.206	2684660.02	556176.4866	26 15 36.8									
JD228	K1+536.565	2684665.691	556179.364	28 31 46.3									

[illegible]




交点名	桩号	坐标X	坐标Y	转角(左+右)	半径	Re	Ls1	Lc	Ls2	L	T1	T2
JD241	K1+641.412	2684678.427	556288.824	- 0 26 32.1								
JD242	K1+648.415	2684677.422	556288.745	- 7 01 46.2								
JD243	K1+653.453	2684677.271	556288.716	- 3 38 46.47								
JD244	K1+658.359	2684677.428	556298.684	- 5 46 59.5								
JD245	K1+663.045	2684678.3635	556303.276	- 11 08 10.1								
JD246	K1+669.401	2684680.811	556309.141	- 20 21 34.2								
JD247	K1+672.293	2684682.784	556311.256	- 21 38 29.0								
JD248	K1+679.641	2684689.425	556314.402	- 34 36 35.0								
JD249	K1+689.173	2684698.832	556312.868	- 23 38 04.2								
JD250	K1+691.675	2684700.933	556311.509	- 13 54 52.2								
JD251	K1+697.762	2684705.099	556307.071	- 9 14 04.9								
JD252	K1+707.314	2684710.434	556299.148	0 28 51.5								
JD253	K1+714.433	2684714.46	556293.276	40 32 43.3								
JD254	K1+718.308	2684718.202	556292.272	53 57 13.4								
JD255	K1+723.842	2684722.507	556295.75	44 53 21.0								
JD256	K1+729.744	2684723.142	556301.618	17 11 37.4								
JD257	K1+734.594	2684722.2151	556306.3787	4 40 04.3								
JD258	K1+741.312	2684720.399	556312.846	- 6 45 08.6								
JD259	K1+745.601	2684719.733	556317.083	- 7 50 25.5								

路线平面图

比例 1: 300

日期:

图号: S2-2





曲线要素表

交点名	桩号	坐标X	坐标Y	转角(左-右+)	Rs	R	Re	Ls1	Lc	Ls2	L	T1	T2
JD260	K1+752.523	2684719.601	556324.004	- 2 02 39.2									
JD261	K1+759.267	2684719.713	556330.747	- 0 46 47.5									
JD262	K1+769.858	2684720.033	556341.333	- 3 26 57.6									
JD263	K1+780.489	2684720.993	556351.921	- 3 36 59.4									
JD264	K1+784.922	2684721.671	556356.302	3 47 52.8									
JD265	K1+794.528	2684722.5081	556365.8715	0 02 25.7									
JD266	K1+799.363	2684722.926	556370.688	6 32 04.4									
JD267	K1+808.455	2684722.676	556379.776	8 29 11.2									
JD268	K1+816.353	2684721.296	556387.553	14 19 35.3									
JD269	K1+824.243	2684718.038	556394.739	31 27 18.1									
JD270	K1+828.231	2684714.738	556396.978	14 53 41.1									
JD271	K1+838.862	2684704.702	556400.485	18 09 16.7									
JD272	K1+845.333	2684698.2326	556400.61	8 11 50.3									

审核



复核

设计



曲线要素表

交点名	桩号	坐标X	坐标Y	转角(左-右+)	Rs	R	Re	Ls1	Lc	Ls2	L	T1	T2
JD273	K1+853.256	2684690.37	556399.632	- 8 50 00.9									
JD274	K1+857.661	2684685.967	556399.766	- 2 58 56.6									
JD275	K1+866.534	2684677.124	556400.497	4 08 54.4									
JD276	K1+874.079	2684669.579	556400.573	- 1 31 27.1									
JD277	K1+883.298	2684660.367	556400.911	1 00 33.1									
JD278	K1+888.807	2684654.859	556401.016	- 1 33 20.1									
JD279	K1+894.630	2684649.042	556401.285	0 02 36.8									
JD280	K1+901.299	2684642.38	556401.588	21 58 41.3									
JD281	K1+910.429	2684633.7665	556398.5591	35 24 06.0									
JD282	K1+914.234	2684631.572	556395.451	20 28 41.5									
JD283	K1+919.911	2684630.127	556389.961	19 17 54.8									
JD284	K1+927.886	2684630.76	556382.011	- 2 07 06.0									
JD285	K1+932.195	2684630.943	556377.706	- 11 12 37.8									
JD286	K1+938.579	2684629.9689	556371.3965	- 7 03 20.2									
JD287	K1+945.221	2684628.157	556365.007	- 15 40 19.2									





路线平面图

比例 1: 300



日期:

图号: S2-2



曲线要素表

交点名	桩号	坐标X	坐标Y	转角(左-右+)	Rs	R	Re	Ls1	Lc	Ls2	L	T1	T2
JD303	K2+051.384	2684601.5845	556422.6221	- 12 52 29.1									
JD304	K2+062.518	2684603.756	556433.542	- 15 49 32.5									
JD305	K2+064.865	2684604.8243	556435.6321	- 13 23 33.1									
JD306	K2+066.029	2684605.58	556436.518	- 29 59 03.7									
JD307	K2+070.577	2684609.866	556438.04	- 15 50 39.5									
JD308	K2+074.956	2684614.235	556438.323	- 0 58 42.7									
JD309	K2+081.302	2684620.574	556438.625	5 18 51.7									
JD310	K2+087.921	2684627.128	556439.551	- 0 08 59.1									
JD311	K2+094.461	2684633.606	556440.449	9 10 56.0									
JD312	K2+101.592	2684640.4225	556442.5427	- 2 28 36.0									
JD313	K2+109.429	2684648.007	556444.518	- 3 38 22.5									
JD314	K2+116.873	2684655.315	556445.933	0 07 57.0									
JD315	K2+124.561	2684662.86	556447.412	7 19 32.0									
JD316	K2+129.504	2684667.5496	556448.9735	7 34 17.6									
JD317	K2+143.771	2684680.374	556455.225	2 35 06.1									
JD318	K2+148.706	2684684.7078	556457.5852	10 52 11.6									





交点名	桩号	坐标X	坐标Y	转角(左-右+)	Rs	R	Re	Ls1	Lc	Ls2	L	T1	T2
JD319	K2+155.989	2684690.332	556462.212	1 32 26.7									
JD320	K2+160.834	2684693.99	556465.39	1 42 18.6									
JD321	K2+163.238	2684695.7569	556467.0198	4 32 18.6									
JD322	K2+167.825	2684698.872	556470.387	2 06 37.9									
JD323	K2+170.065	2684700.3316	556472.0862	6 05 58.2									
JD324	K2+177.432	2684704.511	556478.153	0 31 01.8									
JD325	K2+182.035	2684707.088	556481.967	3 42 20.4									
JD326	K2+188.699	2684710.454	556487.718	- 1 43 01.1									
JD327	K2+190.948	2684711.6477	556489.6241	- 4 52 47.1									
JD328	K2+195.836	2684714.585	556493.531	0 19 30.3									
JD329	K2+200.450	2684717.337	556497.235	- 1 54 14.1									
JD330	K2+205.103	2684720.234	556500.875	- 4 44 32.9									
JD331	K2+209.406	2684723.183	556504.009	- 30 31 34.3									
JD332	K2+224.696	2684737.865	556508.2789	- 9 08 03.2									
JD333	K2+232.249	2684745.36	556509.21	2 05 06.5									
JD334	K2+236.455	2684749.512	556509.88	0 34 28.4									
JD335	K2+241.419	2684754.405	556510.72	1 01 45.3									
JD336	K2+246.460	2684759.357	556511.662	- 0 22 14.1									
JD337	K2+253.362	2684766.146	556512.908	- 9 47 56.6									

路线平面图

比例 1: 300



日期:

图号: S2-2



曲线要素表

交点名	桩号	坐标X	坐标Y	转角(左-右+)	Rs	R	Re	Ls1	Lc	Ls2	L	T1	T2
JD338	K2+276.603	2684789.385	556513.1517	- 15 59 38.4									
JD339	K2+294.319	2684806.466	556508.449	9 00 23.0									
JD340	K2+301.967	2684814.0669	556507.5982	- 1 44 37.5									
JD341	K2+307.689	2684819.731	556506.789	- 2 12 22.0									
JD342	K2+310.236	2684822.2366	556506.332	5 56 17.4									
JD343	K2+317.668	2684829.647	556505.762	1 52 31.2									
JD344	K2+328.117	2684840.086	556505.302	0 26 11.0									
JD345	K2+335.093	2684847.057	556505.048	0 02 38.3									
JD346	K2+338.600	2684850.5615	556504.923	2 02 34.0									
JD347	K2+344.588	2684856.55	556504.923	- 3 34 36.6									
JD348	K2+351.609	2684863.557	556504.485	- 3 00 08.7									
JD349	K2+356.333	2684868.2502	556503.9437	- 8 35 59.3									





交点名	桩号	坐标X	坐标Y	转角(左-右)	Rs	R	Re	Ls1	Lc	Ls2	L	T1	T2
JD350	K2+360.945	2684872.7006	556382.263	- 1 53 45.9									
JD351	K2+368.789	2684880.335	556500.935	6 55 28.3									
JD352	K2+374.333	2684885.845	556500.32	10 08 04.2									
JD353	K2+380.090	2684891.565	556499.669	2 21 50.5									
JD354	K2+387.538	2684898.994	556499.133	- 5 42 07.4									
JD355	K2+394.298	2684905.655	556497.979	- 4 04 11.3									
JD356	K2+410.551	2684921.432	556494.075	- 28 27 19.0									
JD357	K2+415.406	2684925.02	556490.804	- 7 26 59.9									
JD358	K2+418.336	2684926.911	556488.566	- 15 56 57.6									
JD359	K2+423.676	2684929.104	556483.697	- 20 06 39.9									
JD360	K2+428.807	2684929.474	556478.58	- 0 20 46.9									
JD361	K2+438.218	2684930.096	556469.189	- 11 55 42.1									
JD362	K2+441.863	2684929.58	556465.581	- 2 47 28.8									
JD363	K2+448.707	2684928.2823	556458.8613	- 4 11 15.0									
JD364	K2+453.524	2684927.026	556454.211	- 4 20 26.6									
JD365	K2+457.985	2684925.54	556450.005	- 6 41 05.8									

路线平面图

比例 1: 300


日期:

图号: S2-2





曲线要素表

交点名	桩号	坐标X	坐标Y	转角(左-右+)	Rs	R	Re	Ls1	Lc	Ls2	L	T1	T2
JD366	K2+463.881	2684922.942	556444.712	6 58 41.7									
JD367	K2+469.017	2684921.256	556439.861	15 10 33.9									
JD368	K2+482.050	2684920.3493	556426.8593	20 58 14.2									
JD369	K2+490.181	2684922.724	556419.083	32 14 16.1									
JD370	K2+492.189	2684924.245	556417.771	27 28 41.8									
JD371	K2+504.496	2684936.2212	556414.9394	32 15 57.7									
JD372	K2+515.019	2684946.173	556418.359	- 1 25 58.1									
JD373	K2+518.906	2684949.88	556419.53	3 06 34.2									
JD374	K2+527.190	2684957.632	556422.45	3 46 05.4									
JD375	K2+532.657	2684962.61	556424.709	9 22 58.4									
JD376	K2+542.078	2684970.44	556429.949	- 19 47 14.3									
JD377	K2+547.244	2684975.452	556431.199	- 15 41 20.6									
JD378	K2+555.609	2684983.814	556430.953	15 10 01.1									
JD379	K2+560.598	2684988.665	556432.116	- 1 55 21.0									



曲线要素表

交点名	桩号	坐标X	坐标Y	转角(左-右+)	Rs	R	Re	Ls1	Lc	Ls2	L	T1	T2
JD380	K2+565.688	2684993.652	556433.136	- 1 58 38.1									
JD381	K2+571.113	2684999.001	556434.039	- 9 34 55.7									
JD382	K2+574.596	2685002.484	556434.039	15 58 39.2									
JD383	K2+581.447	2685009.071	556435.925	- 2 52 52.7									
JD384	K2+587.117	2685014.5933	556437.2097	6 03 09.5									
JD385	K2+595.928	2685022.917	556440.1	- 3 07 37.8									
JD386	K2+608.193	2685034.705	556443.485	26 39 55.7									
JD387	K2+620.476	2685043.734	556451.813	37 10 55.8									
JD388	K2+625.178	2685044.5611	556456.442	19 57 15.4									
JD389	K2+630.173	2685043.709	556461.363	19 55 36.7									
JD390	K2+633.939	2685041.84	556464.633	- 2 49 36.1									
JD391	K2+638.795	2685039.641	556468.963	0 28 56.0									
JD392	K2+644.371	2685037.0745	556473.913	- 18 27 14.8									
JD393	K2+648.764	2685036.391	556478.252	- 28 31 57.9									
JD394	K2+652.828	2685037.753	556482.081	- 31 48 58.2									
JD395	K2+657.397	2685041.324	556484.932	- 24 33 13.8									
JD396	K2+663.840	2685047.574	556486.496	- 16 36 05.2									



曲线要素表

交点名	桩号	坐标X	坐标Y	转角(左-右+)	Rs	R	Re	Ls1	Lc	Ls2	L	T1	T2
JD397	K2+663.840	2685051.5	556486.321	- 9 01 51.9									
JD398	K2+671.674	2685055.325	556485.537	- 7 17 00.2									
JD399	K2+675.871	2685059.296	556484.18	0 21 19.3									
JD400	K2+682.654	2685065.7285	556482.0263	- 4 17 48.3									
JD401	K2+687.363	2685070.069	556480.201	- 3 58 11.7									
JD402	K2+691.815	2685074.0434	556478.1953	0 01 08.4									
JD403	K2+696.571	2685078.29	556476.054	- 9 33 54.4									
JD404	K2+702.618	2685083.162	556472.472	- 10 06 25.3									
JD405	K2+706.978	2685086.167	556469.313	- 4 19 18.0									
JD406	K2+711.568	2685089.0711	556465.7582	- 7 34 16.7									
JD407	K2+715.637	2685091.208	556462.295	- 1 36 36.7									
JD408	K2+728.133	2685097.468	556451.481	78 45 56.9									
JD409	K2+731.788	2685100.928	556452.661	33 46 13.1									
JD410	K2+735.931	2685103.444	556455.952	24 30 39.1									
JD411	K2+740.056	2685104.364	556459.973	20 59 50.6									
JD412	K2+746.506	2685103.454	556466.359	6 00 47.2									
JD413	K2+750.826	2685102.4	556470.548	18 39 42.6									
JD414	K2+755.168	2685100.0489	556474.1983	- 4 17 36.6									
JD415	K2+759.905	2685097.789	556478.362	- 1 17 59.3									
ZD	K2+765.262	2685095.341	556483.127										

路线平面图

比例 1: 300

日期:

图号: S2-2

线元一览表

西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程									S2-3
公路段									
点名	桩号	坐标		切线方位	线型	开始半径	结束半径	回旋参数	长度
		X(m)	Y(m)	(° ’ ”)		(m)	(m)		(m)
QD	K0+000.000	2683776.665	555877.941	28 40 02.4	直线				
ZZ	K0+002.572	2683778.922	555879.175	20 21 31.7					2.572
ZZ	K0+006.924	2683783.002	555880.689	23 23 52.6	直线				4.352
ZZ	K0+012.509	2683788.128	555882.907	21 47 08.7	直线				5.585
ZZ	K0+016.589	2683791.916	555884.421	22 33 44.3	直线				4.079
ZZ	K0+023.329	2683798.140	555887.007	24 09 38.5	直线				6.740
ZZ	K0+029.874	2683804.112	555889.686	26 21 30.2	直线				6.545
ZZ	K0+037.809	2683811.222	555893.209	41 46 22.9	直线				7.935
ZZ	K0+047.155	2683818.192	555899.435	65 38 12.6	直线				9.346
ZZ	K0+059.598	2683823.325	555910.770	69 54 31.1	直线				12.443
ZZ	K0+067.420	2683826.012	555918.116	51 39 56.6	直线				7.822
ZZ	K0+075.309	2683830.905	555924.304	30 54 10.5	直线				7.889
ZZ	K0+080.476	2683835.339	555926.958	21 33 00.9	直线				5.168
ZZ	K0+085.771	2683840.264	555928.903	8 39 52.9	直线				5.295
ZZ	K0+091.546	2683845.973	555929.773	5 24 53.5	直线				5.775
ZZ	K0+098.371	2683852.767	555930.417	6 55 39.7	直线				6.824
ZZ	K0+104.962	2683859.310	555931.212	10 54 22.8	直线				6.591
ZZ	K0+111.310	2683865.543	555932.413	15 40 40.1	直线				6.348
ZZ	K0+117.515	2683871.518	555934.090	18 52 36.9	直线				6.206
ZZ	K0+124.198	2683877.841	555936.252	24 34 50.9	直线				6.682
ZZ	K0+133.484	2683886.286	555940.115	25 12 43.9	直线				9.287
ZZ	K0+140.095	2683892.267	555942.931	37 32 21.7	直线				6.611
ZZ	K0+146.668	2683897.479	555946.936	65 58 32.6	直线				6.573
ZZ	K0+153.447	2683900.239	555953.128	85 25 56.1	直线				6.779
ZZ	K0+160.856	2683900.829	555960.513	89 57 37.7	直线				7.409
ZZ	K0+168.101	2683900.834	555967.758	95 52 37.2	直线				7.245
ZZ	K0+178.756	2683899.743	555978.357	112 37 46.9	直线				10.655
ZZ	K0+191.293	2683894.919	555989.929	129 59 59.6	直线				12.537
ZZ	K0+196.088	2683891.837	555993.602	127 23 10.4	直线				4.795
ZZ	K0+200.283	2683889.290	555996.935	123 46 18.2	直线				4.195
ZZ	K0+206.511	2683885.828	556002.112	117 00 56.7	直线				6.228
ZZ	K0+210.718	2683883.917	556005.860	98 55 06.7	直线				4.207
ZZ	K0+218.097	2683882.773	556013.150	96 37 46.2	直线				7.379
ZZ	K0+223.346	2683882.167	556018.364	91 16 46.3	直线				5.249
ZZ	K0+231.183	2683881.992	556026.199	83 02 34.5	直线				7.837
ZZ	K0+236.219	2683882.602	556031.198	69 04 05.4	直线				5.036
ZZ	K0+243.732	2683885.286	556038.215	56 00 26.2	直线				7.513
ZZ	K0+248.772	2683888.104	556042.394	49 45 04.4	直线				5.040
ZZ	K0+253.374	2683891.077	556045.906	42 53 37.1	直线				4.601
ZZ	K0+259.780	2683905.045	556040.509	30 10 20.2	直线				5.416

线元一览表									
西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程								S2-3	
公路	段								
点名	桩号	坐标		切线方位	线型	开始半径	结束半径	回旋参数	长度
		X(m)	Y(m)	(° ' ")		(m)	(m)		(m)
ZZ	K0+238.789	2683899.307	556053.065	48 24 12.1	直线				5.498
ZZ	K0+264.287	2683904.613	556059.042	59 07 35.9	直线				7.992
ZZ	K0+272.280	2683907.179	556063.334	72 53 16.6	直线				5.001
ZZ	K0+277.280	2683909.307	556070.246	86 06 33.2	直线				7.232
ZZ	K0+284.512	2683909.715	556076.245	86 06 35.0	直线				6.013
ZZ	K0+290.525	2683910.000	556080.436	86 15 44.5	直线				4.201
ZZ	K0+294.726	2683910.494	556087.998	98 43 38.6	直线				7.578
ZZ	K0+302.304	2683909.261	556096.030	105 49 44.9	直线				8.126
ZZ	K0+310.430	2683907.045	556103.846	103 11 40.0	直线				8.124
ZZ	K0+318.554	2683905.127	556112.027	104 12 27.8	直线				8.403
ZZ	K0+326.957	2683903.285	556119.301	103 52 27.9	直线				7.504
ZZ	K0+334.461	2683901.399	556126.938	110 53 42.3	直线				7.866
ZZ	K0+342.327	2683898.517	556134.488	101 02 19.1	直线				8.082
ZZ	K0+350.409	2683896.480	556144.928	95 52 44.2	直线				10.637
ZZ	K0+361.045	2683895.481	556154.630	101 06 43.2	直线				9.753
ZZ	K0+370.799	2683894.551	556159.365	77 21 50.8	直线				4.825
ZZ	K0+375.624	2683896.214	556166.783	52 53 19.1	直线				7.602
ZZ	K0+383.226	2683900.824	556172.876	77 19 48.1	直线				7.640
ZZ	K0+390.867	2683902.089	556178.503	81 47 34.8	直线				5.767
ZZ	K0+396.634	2683903.232	556186.428	85 56 52.3	直线				8.007
ZZ	K0+404.641	2683903.775	556194.093	90 17 38.9	直线				7.684
ZZ	K0+412.325	2683903.728	556203.248	81 18 13.7	直线				9.155
ZZ	K0+421.481	2683904.466	556208.073	90 08 02.2	直线				4.881
ZZ	K0+426.362	2683904.452	556214.061	89 05 45.7	直线				5.988
ZZ	K0+432.350	2683904.587	556222.617	92 06 19.0	直线				8.557
ZZ	K0+440.907	2683904.272	556231.186	87 52 53.8	直线				8.575
ZZ	K0+449.482	2683904.504	556237.458	80 41 45.7	直线				6.276
ZZ	K0+455.758	2683905.985	556246.498	78 39 41.0	直线				9.161
ZZ	K0+464.918	2683907.141	556252.263	68 43 40.3	直线				5.880
ZZ	K0+470.798	2683909.978	556259.550	74 26 15.1	直线				7.820
ZZ	K0+478.618	2683911.908	556266.480	58 08 11.7	直线				7.194
ZZ	K0+485.812	2683917.351	556275.237	63 22 33.7	直线				10.311
ZZ	K0+496.122	2683921.639	556283.791	55 25 13.1	直线				9.569
ZZ	K0+505.691	2683926.840	556291.336	48 57 26.1	直线				9.164
ZZ	K0+514.855	2683932.525	556297.866	54 30 57.7	直线				8.658
ZZ	K0+523.513	2683936.269	556303.118	52 58 28.9	直线				6.450
ZZ	K0+529.963	2683939.639	556307.586	63 10 33.3	直线				5.597
ZZ	K0+535.559	2683943.563	556315.346	68 36 16.3	直线				8.695
ZZ	K0+544.255	2683946.116	556321.862	58 01 29.5	直线				6.998
ZZ	K0+551.253				直线				0.424

线元一览表

西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程									S2-3
公路	段								
点名	桩号	坐标		切线方位	线型	开始半径	结束半径	回旋参数	长度
		X (m)	Y (m)	(° ’ ”)		(m)	(m)		(m)
ZZ	K0+560.688	2683951.112	556329.865	40 29 35.3	直线				9.454
ZZ	K0+567.698	2683956.443	556334.417	11 44 44.7	直线				7.010
ZZ	K0+572.571	2683961.214	556335.409	0 08 39.1	直线				4.873
ZZ	K0+580.121	2683968.764	556335.428	353 55 05.8	直线				7.550
ZZ	K0+588.370	2683976.967	556334.554	355 34 40.6	直线				8.249
ZZ	K0+594.583	2683983.161	556334.075	357 55 29.1	直线				6.212
ZZ	K0+606.982	2683995.552	556333.626	349 52 05.4	直线				12.399
ZZ	K0+619.067	2684007.449	556331.500	351 20 01.9	直线				12.085
ZZ	K0+627.396	2684015.683	556330.245	347 55 48.3	直线				8.329
ZZ	K0+634.465	2684022.596	556328.767	344 05 46.5	直线				7.069
ZZ	K0+650.832	2684038.336	556324.282	344 43 24.3	直线				16.367
ZZ	K0+658.398	2684045.635	556322.288	340 38 01.4	直线				7.566
ZZ	K0+670.875	2684057.406	556318.151	329 57 46.4	直线				12.477
ZZ	K0+677.344	2684063.006	556314.913	309 02 20.0	直线				6.469
ZZ	K0+685.535	2684068.165	556308.551	335 43 51.8	直线				8.191
ZZ	K0+694.856	2684076.662	556304.720	317 16 46.8	直线				9.321
ZZ	K0+705.504	2684084.485	556297.496	317 13 12.8	直线				10.648
ZZ	K0+709.921	2684087.727	556294.496	315 41 37.4	直线				4.417
ZZ	K0+713.308	2684090.151	556292.130	318 21 53.7	直线				3.387
ZZ	K0+716.392	2684092.456	556290.081	327 07 53.9	直线				3.084
ZZ	K0+723.529	2684098.450	556286.208	324 40 42.3	直线				7.136
ZZ	K0+725.594	2684100.135	556285.014	328 39 13.6	直线				2.065
ZZ	K0+731.786	2684105.423	556281.793	328 31 33.9	直线				6.192
ZZ	K0+738.277	2684110.959	556278.404	336 19 14.1	直线				6.491
ZZ	K0+742.736	2684115.043	556276.613	337 37 54.2	直线				4.459
ZZ	K0+754.820	2684126.218	556272.014	316 37 25.1	直线				12.084
ZZ	K0+761.333	2684130.952	556267.541	310 25 41.7	直线				6.514
ZZ	K0+769.522	2684136.262	556261.308	304 49 20.4	直线				8.188
ZZ	K0+777.073	2684140.574	556255.109	310 51 49.8	直线				7.551
ZZ	K0+792.033	2684150.362	556243.795	325 46 30.7	直线				14.960
ZZ	K0+792.657	2684150.878	556243.444	327 34 11.5	直线				0.624
ZZ	K0+796.501	2684154.122	556241.383	346 45 46.3	直线				3.843
ZZ	K0+802.020	2684159.495	556240.119	359 57 24.6	直线				5.520
ZZ	K0+812.640	2684170.115	556240.111	5 23 57.9	直线				10.620
ZZ	K0+819.346	2684176.791	556240.742	2 39 45.0	直线				6.706
ZZ	K0+827.419	2684184.855	556241.117	352 12 20.6	直线				8.073
ZZ	K0+834.247	2684191.620	556240.191	344 17 20.2	直线				6.828
ZZ	K0+839.251	2684196.437	556238.836	334 37 45.5	直线				5.004
ZZ	K0+846.588	2684203.067	556235.692	334 54 25.6	直线				7.338
ZZ	K0+851.690	2684207.696	556232.590	302 50 24.1	直线				5.100

线元一览表									
西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程								S2-3	
公路 段									
点名	桩号	坐标		切线方位	线型	开始半径	结束半径	回旋参数	长度
		X (m)	Y (m)	(° ' ")		(m)	(m)		(m)
ZZ	K0+851.089	2684207.080	556233.329	303 39 24.1	直线				7.735
ZZ	K0+859.423	2684212.010	556227.116	333 07 12.1	直线				6.102
ZZ	K0+865.526	2684217.453	556224.357	333 31 56.3	直线				10.002
ZZ	K0+875.528	2684226.407	556219.899	343 30 09.6	直线				13.019
ZZ	K0+888.547	2684238.890	556216.202	320 52 02.2	直线				8.155
ZZ	K0+896.702	2684245.216	556211.055	313 04 16.3	直线				8.719
ZZ	K0+905.421	2684251.170	556204.686	295 00 16.4	直线				6.454
ZZ	K0+911.875	2684253.898	556198.837	276 25 41.4	直线				8.128
ZZ	K0+920.003	2684254.808	556190.760	266 08 26.6	直线				6.603
ZZ	K0+926.606	2684254.364	556184.172	257 52 50.9	直线				14.006
ZZ	K0+940.612	2684251.423	556170.478	281 31 24.7	直线				2.998
ZZ	K0+943.611	2684252.022	556167.540	315 27 30.7	直线				8.218
ZZ	K0+951.828	2684257.879	556161.776	342 07 47.0	直线				6.482
ZZ	K0+958.310	2684264.048	556159.787	349 20 11.4	直线				6.744
ZZ	K0+965.054	2684270.676	556158.539	345 32 53.5	直线				6.487
ZZ	K0+971.542	2684276.958	556156.920	327 43 01.1	直线				10.019
ZZ	K0+981.560	2684285.428	556151.569	359 56 35.6	直线				3.027
ZZ	K0+984.587	2684288.455	556151.566	328 41 08.9	直线				4.666
ZZ	K0+989.253	2684292.441	556149.141	327 27 05.1	直线				5.076
ZZ	K0+994.329	2684296.720	556146.410	325 06 52.4	直线				4.228
ZZ	K0+998.557	2684300.188	556143.992	323 17 31.8	直线				5.374
ZZ	K1+003.931	2684304.496	556140.780	307 28 26.5	直线				4.913
ZZ	K1+008.843	2684307.485	556136.881	295 19 19.4	直线				3.896
ZZ	K1+012.740	2684309.152	556133.359	295 19 17.9	直线				5.088
ZZ	K1+017.828	2684311.328	556128.760	296 59 45.6	直线				4.691
ZZ	K1+022.519	2684313.457	556124.579	310 19 51.5	直线				6.035
ZZ	K1+028.554	2684317.363	556119.979	317 22 42.0	直线				7.310
ZZ	K1+035.864	2684322.742	556115.029	327 16 35.3	直线				5.590
ZZ	K1+041.454	2684327.445	556112.007	327 16 36.2	直线				6.227
ZZ	K1+047.681	2684332.683	556108.641	327 16 34.8	直线				4.710
ZZ	K1+052.391	2684336.646	556106.095	320 30 46.5	直线				9.858
ZZ	K1+062.249	2684344.254	556099.826	342 03 29.4	直线				8.304
ZZ	K1+070.553	2684352.154	556097.268	347 05 31.8	直线				11.035
ZZ	K1+081.588	2684362.910	556094.803	353 17 34.5	直线				2.432
ZZ	K1+084.019	2684365.325	556094.519	339 16 54.7	直线				9.557
ZZ	K1+093.576	2684374.264	556091.138	3 17 37.3	直线				6.335
ZZ	K1+099.912	2684380.589	556091.502	1 11 28.1	直线				4.647
ZZ	K1+104.559	2684385.235	556091.599	6 05 22.4	直线				6.574
ZZ	K1+111.133	2684391.772	556092.296	5 32 36.9	直线				4.472
ZZ	K1+115.605	2684396.223	556092.728	359 16 58.8	直线				6.702

线元一览表

西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程									S2-3
公路	段								
点名	桩号	坐标		切线方位	线型	开始半径	结束半径	回旋参数	长度
		X (m)	Y (m)	(° ’ ”)		(m)	(m)		(m)
ZZ	K1+122.397	2684403.015	556092.643	32 29 45.2	直线				0.755
ZZ	K1+130.050	2684409.469	556096.754	4 11 11.0	直线				7.652
ZZ	K1+135.680	2684415.084	556097.165	2 30 19.7	直线				5.630
ZZ	K1+141.147	2684420.546	556097.404	1 24 03.1	直线				5.467
ZZ	K1+145.364	2684424.762	556097.507	6 12 50.4	直线				4.217
ZZ	K1+151.978	2684431.337	556098.223	358 47 13.6	直线				6.614
ZZ	K1+157.883	2684437.241	556098.098	10 45 34.9	直线				5.905
ZZ	K1+162.131	2684441.414	556098.891	9 42 36.9	直线				4.248
ZZ	K1+168.742	2684447.930	556100.006	6 33 49.2	直线				6.611
ZZ	K1+177.123	2684456.256	556100.964	13 04 02.8	直线				8.381
ZZ	K1+185.672	2684464.584	556102.897	22 02 47.7	直线				8.549
ZZ	K1+192.876	2684471.261	556105.601	33 04 00.1	直线				7.204
ZZ	K1+196.802	2684474.551	556107.743	32 46 18.5	直线				3.926
ZZ	K1+202.459	2684479.308	556110.805	358 40 28.9	直线				5.657
ZZ	K1+210.211	2684487.058	556110.626	333 52 11.7	直线				7.752
ZZ	K1+216.514	2684492.717	556107.850	320 09 31.9	直线				6.303
ZZ	K1+224.230	2684498.641	556102.907	338 50 14.9	直线				7.715
ZZ	K1+227.191	2684501.402	556101.838	342 04 41.1	直线				2.961
ZZ	K1+229.921	2684504.000	556100.998	106 34 14.4	直线				2.730
ZZ	K1+235.811	2684502.320	556106.644	123 16 35.8	直线				5.891
ZZ	K1+241.000	2684499.473	556110.982	118 48 25.1	直线				5.189
ZZ	K1+246.911	2684496.625	556116.161	109 22 29.7	直线				5.910
ZZ	K1+252.963	2684494.617	556121.871	100 12 23.3	直线				6.053
ZZ	K1+259.318	2684493.491	556128.125	97 42 35.6	直线				6.355
ZZ	K1+266.086	2684492.583	556134.832	97 51 55.8	直线				6.768
ZZ	K1+272.670	2684491.682	556141.354	105 00 57.4	直线				6.584
ZZ	K1+279.394	2684489.940	556147.848	97 39 40.0	直线				6.724
ZZ	K1+286.685	2684488.968	556155.074	126 24 17.2	直线				7.291
ZZ	K1+294.889	2684484.099	556161.677	152 12 27.7	直线				8.204
ZZ	K1+304.139	2684475.916	556165.990	162 35 04.9	直线				9.250
ZZ	K1+307.993	2684472.238	556167.144	149 25 04.5	直线				3.854
ZZ	K1+312.625	2684468.251	556169.500	83 41 08.3	直线				4.632
ZZ	K1+316.053	2684468.628	556172.907	37 48 03.1	直线				3.428
ZZ	K1+320.324	2684472.003	556175.525	24 27 05.9	直线				4.271
ZZ	K1+327.305	2684478.358	556178.415	358 13 01.7	直线				6.981
ZZ	K1+331.895	2684482.946	556178.272	354 22 01.7	直线				4.590
ZZ	K1+336.297	2684487.326	556177.840	338 33 52.4	直线				4.401
ZZ	K1+342.344	2684492.955	556175.630	327 53 17.8	直线				6.047
ZZ	K1+346.513	2684496.486	556173.414	332 33 37.7	直线				4.169
ZZ	K1+351.920	2684500.672	556171.940	342 17 44.7	直线				4.718

线元一览表									
西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程								S2-3	
公路	段								
点名	桩号	坐标		切线方位	线型	开始半径	结束半径	回旋参数	长度
		X(m)	Y(m)	(° ′ ")		(m)	(m)		(m)
ZZ	K1+351.250	2684506.177	556169.483	344 46 25.6	直线				5.778
ZZ	K1+357.008	2684506.177	556169.483	344 46 25.6	直线				3.305
ZZ	K1+360.313	2684509.366	556168.615	344 26 49.4	直线				5.214
ZZ	K1+365.527	2684514.389	556167.217	348 06 09.5	直线				6.441
ZZ	K1+371.968	2684520.691	556165.889	295 28 05.2	直线				2.425
ZZ	K1+374.393	2684521.734	556163.700	320 09 02.8	直线				8.065
ZZ	K1+382.458	2684527.926	556158.532	280 45 54.1	直线				4.310
ZZ	K1+386.768	2684528.731	556154.298	296 37 09.7	直线				8.965
ZZ	K1+395.733	2684532.748	556146.283	341 47 32.8	直线				2.311
ZZ	K1+398.044	2684534.943	556145.561	12 50 29.9	直线				3.113
ZZ	K1+401.157	2684537.978	556146.253	358 19 48.1	直线				5.178
ZZ	K1+406.335	2684543.154	556146.102	27 11 51.3	直线				4.942
ZZ	K1+411.277	2684547.550	556148.361	26 03 49.6	直线				3.680
ZZ	K1+414.957	2684550.856	556149.978	22 58 59.5	直线				6.672
ZZ	K1+421.629	2684556.998	556152.583	14 26 49.6	直线				4.694
ZZ	K1+426.323	2684561.544	556153.754	4 00 02.4	直线				8.640
ZZ	K1+434.964	2684570.163	556154.357	4 46 16.1	直线				3.811
ZZ	K1+438.775	2684573.961	556154.674	9 07 58.2	直线				3.030
ZZ	K1+441.805	2684576.953	556155.155	21 10 05.4	直线				7.746
ZZ	K1+449.551	2684584.176	556157.952	19 54 59.6	直线				5.002
ZZ	K1+454.553	2684588.879	556159.656	19 29 47.6	直线				4.387
ZZ	K1+458.939	2684593.014	556161.120	28 29 37.0	直线				9.980
ZZ	K1+468.919	2684601.785	556165.881	35 08 54.4	直线				8.522
ZZ	K1+477.441	2684608.753	556170.787	30 00 33.4	直线				7.042
ZZ	K1+484.483	2684614.851	556174.309	21 16 55.0	直线				3.660
ZZ	K1+488.143	2684618.262	556175.637	9 35 39.2	直线				9.255
ZZ	K1+497.398	2684627.387	556177.180	3 49 12.1	直线				8.315
ZZ	K1+505.714	2684635.684	556177.734	1 14 22.0	直线				7.351
ZZ	K1+513.064	2684643.033	556177.893	348 25 30.0	直线				7.545
ZZ	K1+520.610	2684650.425	556176.379	0 38 33.0	直线				9.596
ZZ	K1+530.206	2684660.020	556176.487	26 54 09.8	直线				6.359
ZZ	K1+536.565	2684665.691	556179.364	55 25 56.1	直线				10.610
ZZ	K1+547.175	2684671.711	556188.101	78 38 28.6	直线				9.813
ZZ	K1+556.987	2684673.644	556197.721	86 31 43.8	直线				8.047
ZZ	K1+565.034	2684674.131	556205.753	91 03 34.3	直线				7.993
ZZ	K1+573.027	2684673.983	556213.745	84 59 30.4	直线				6.965
ZZ	K1+579.992	2684674.591	556220.683	83 24 13.3	直线				10.055
ZZ	K1+590.046	2684675.746	556230.671	83 43 51.8	直线				10.834
ZZ	K1+600.880	2684676.929	556241.440	83 56 14.4	直线				11.627
ZZ	K1+612.507	2684678.157	556253.002	86 01 22.7	直线				0.985

线元一览表

西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程									S2-3
公路	段								
点名	桩号	坐标		切线方位	线型	开始半径	结束半径	回旋参数	长度
		X (m)	Y (m)	(° ’ ”)		(m)	(m)		(m)
ZZ	K1+621.793	2684678.801	556262.265	90 26 07.6	直线				9.265
ZZ	K1+626.135	2684678.768	556266.607	88 15 33.0	直线				4.342
ZZ	K1+632.916	2684678.974	556273.385	87 31 36.1	直线				6.781
ZZ	K1+637.203	2684679.159	556277.668	99 11 10.3	直线				4.287
ZZ	K1+641.412	2684678.487	556281.823	98 44 50.2	直线				4.209
ZZ	K1+648.415	2684677.422	556288.745	91 43 04.0	直线				7.003
ZZ	K1+653.453	2684677.271	556293.780	88 09 58.8	直线				5.037
ZZ	K1+658.359	2684677.428	556298.684	78 29 06.2	直线				4.907
ZZ	K1+663.045	2684678.363	556303.276	67 20 56.1	直线				4.686
ZZ	K1+669.401	2684680.811	556309.141	46 59 21.9	直线				6.355
ZZ	K1+672.293	2684682.784	556311.256	25 20 52.9	直线				2.892
ZZ	K1+679.641	2684689.425	556314.402	350 44 17.9	直线				7.348
ZZ	K1+689.173	2684698.832	556312.868	327 06 13.7	直线				9.531
ZZ	K1+691.675	2684700.933	556311.509	313 11 21.5	直线				2.502
ZZ	K1+697.762	2684705.099	556307.071	303 57 16.5	直线				6.087
ZZ	K1+707.314	2684710.434	556299.148	304 26 08.1	直线				9.552
ZZ	K1+714.433	2684714.460	556293.276	344 58 51.4	直线				7.120
ZZ	K1+718.308	2684718.202	556292.272	38 56 04.8	直线				3.874
ZZ	K1+723.842	2684722.507	556295.750	83 49 25.8	直线				5.534
ZZ	K1+729.744	2684723.142	556301.618	101 01 03.2	直线				5.902
ZZ	K1+734.594	2684722.215	556306.379	105 41 07.5	直线				4.850
ZZ	K1+741.312	2684720.399	556312.846	98 55 58.9	直线				6.717
ZZ	K1+745.601	2684719.733	556317.083	91 05 33.5	直线				4.289
ZZ	K1+752.523	2684719.601	556324.004	89 02 54.3	直线				6.922
ZZ	K1+759.267	2684719.713	556330.747	88 16 06.8	直线				6.744
ZZ	K1+769.858	2684720.033	556341.333	84 49 09.2	直线				10.591
ZZ	K1+780.489	2684720.993	556351.921	81 12 09.9	直线				10.631
ZZ	K1+784.922	2684721.671	556356.302	85 00 02.6	直线				4.433
ZZ	K1+794.528	2684722.508	556365.872	85 02 28.3	直线				9.606
ZZ	K1+799.363	2684722.926	556370.688	91 34 32.7	直线				4.835
ZZ	K1+808.455	2684722.676	556379.776	100 03 43.9	直线				9.091
ZZ	K1+816.353	2684721.296	556387.553	114 23 19.2	直线				7.898
ZZ	K1+824.243	2684718.038	556394.739	145 50 37.3	直线				7.890
ZZ	K1+828.231	2684714.738	556396.978	160 44 18.4	直线				3.988
ZZ	K1+838.862	2684704.702	556400.485	178 53 35.1	直线				10.631
ZZ	K1+845.333	2684698.233	556400.610	187 05 25.4	直线				6.471
ZZ	K1+853.256	2684690.370	556399.632	178 15 24.5	直线				7.923
ZZ	K1+857.661	2684685.967	556399.766	175 16 28.0	直线				4.405
ZZ	K1+866.534	2684677.124	556400.497	179 25 22.4	直线				8.873
ZZ	K1+874.070	2684660.570	556400.572	177 52 55.2	直线				7.545

线元一览表									
西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程								S2-3	
公路	段								
点名	桩号	坐标		切线方位	线型	开始半径	结束半径	回旋参数	长度
		X(m)	Y(m)	(° ’ ”)		(m)	(m)		(m)
ZZ	K1+874.079	2684609.379	556400.973	177 53 59.3	直线				9.218
ZZ	K1+883.298	2684660.367	556400.911	178 54 28.4	直线				5.509
ZZ	K1+888.807	2684654.859	556401.016	177 21 08.3	直线				5.823
ZZ	K1+894.630	2684649.042	556401.285	177 23 45.2	直线				6.669
ZZ	K1+901.299	2684642.380	556401.588	199 22 26.4	直线				9.131
ZZ	K1+910.429	2684633.766	556398.559	234 46 32.4	直线				3.805
ZZ	K1+914.234	2684631.572	556395.451	255 15 13.9	直线				5.677
ZZ	K1+919.911	2684630.127	556389.961	274 33 08.8	直线				7.975
ZZ	K1+927.886	2684630.760	556382.011	272 26 02.8	直线				4.309
ZZ	K1+932.195	2684630.943	556377.706	261 13 25.0	直线				6.384
ZZ	K1+938.579	2684629.969	556371.397	254 10 04.8	直线				6.641
ZZ	K1+945.221	2684628.157	556365.007	238 29 45.6	直线				5.766
ZZ	K1+950.987	2684625.144	556360.091	233 34 22.8	直线				15.084
ZZ	K1+966.071	2684616.187	556347.954	216 14 02.6	直线				5.605
ZZ	K1+971.676	2684611.666	556344.641	111 23 28.4	直线				11.491
ZZ	K1+983.166	2684607.475	556355.340	82 49 02.5	直线				6.166
ZZ	K1+989.333	2684608.246	556361.458	82 43 14.7	直线				4.286
ZZ	K1+993.618	2684608.789	556365.709	88 34 02.1	直线				6.679
ZZ	K2+000.297	2684608.956	556372.386	91 24 59.1	直线				7.035
ZZ	K2+007.333	2684608.782	556379.419	95 15 33.9	直线				7.910
ZZ	K2+015.243	2684608.057	556387.296	98 42 59.6	直线				4.633
ZZ	K2+019.876	2684607.355	556391.875	104 21 59.3	直线				4.376
ZZ	K2+024.252	2684606.269	556396.115	111 23 37.1	直线				6.653
ZZ	K2+030.906	2684603.842	556402.310	101 07 02.9	直线				4.274
ZZ	K2+035.180	2684603.018	556406.504	98 31 36.1	直线				6.211
ZZ	K2+041.390	2684602.097	556412.646	94 58 29.3	直线				3.921
ZZ	K2+045.311	2684601.757	556416.552	91 37 40.1	直线				6.073
ZZ	K2+051.384	2684601.584	556422.622	78 45 11.0	直线				11.134
ZZ	K2+062.518	2684603.756	556433.542	62 55 38.4	直线				2.347
ZZ	K2+064.865	2684604.824	556435.632	49 32 05.3	直线				1.164
ZZ	K2+066.029	2684605.580	556436.518	19 33 01.6	直线				4.548
ZZ	K2+070.577	2684609.866	556438.040	3 42 22.1	直线				4.378
ZZ	K2+074.956	2684614.235	556438.323	2 43 39.4	直线				6.346
ZZ	K2+081.302	2684620.574	556438.625	8 02 31.1	直线				6.619
ZZ	K2+087.921	2684627.128	556439.551	7 53 32.0	直线				6.540
ZZ	K2+094.461	2684633.606	556440.449	17 04 28.0	直线				7.131
ZZ	K2+101.592	2684640.422	556442.543	14 35 52.0	直线				7.838
ZZ	K2+109.429	2684648.007	556444.518	10 57 29.5	直线				7.444
ZZ	K2+116.873	2684655.315	556445.933	11 05 26.6	直线				7.689
ZZ	K2+124.561	2684662.860	556447.412	18 24 58.5	直线				4.042

线元一览表									
西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程								S2-3	
公路	段								
点名	桩号	坐标		切线方位	线型	开始半径	结束半径	回旋参数	长度
		X(m)	Y(m)	(° ’ ”)		(m)	(m)		(m)
ZZ	K2+129.504	2684667.550	556448.973	25 59 16.1	直线				4.945
ZZ	K2+143.771	2684680.374	556455.225	28 34 22.2	直线				14.267
ZZ	K2+148.706	2684684.708	556457.585	39 26 33.9	直线				4.935
ZZ	K2+155.989	2684690.332	556462.212	40 59 00.5	直线				7.283
ZZ	K2+160.834	2684693.990	556465.390	42 41 19.1	直线				4.846
ZZ	K2+163.238	2684695.757	556467.020	47 13 37.7	直线				2.404
ZZ	K2+167.825	2684698.872	556470.387	49 20 15.6	直线				4.587
ZZ	K2+170.065	2684700.332	556472.086	55 26 13.8	直线				2.240
ZZ	K2+177.432	2684704.511	556478.153	55 57 15.6	直线				7.367
ZZ	K2+182.035	2684707.088	556481.967	59 39 36.0	直线				4.603
ZZ	K2+188.699	2684710.454	556487.718	57 56 34.9	直线				6.664
ZZ	K2+190.948	2684711.648	556489.624	53 03 47.8	直线				2.249
ZZ	K2+195.836	2684714.585	556493.531	53 23 18.1	直线				4.888
ZZ	K2+200.450	2684717.337	556497.235	51 29 04.0	直线				4.614
ZZ	K2+205.103	2684720.234	556500.875	46 44 31.1	直线				4.652
ZZ	K2+209.406	2684723.183	556504.009	16 12 56.8	直线				4.303
ZZ	K2+224.696	2684737.865	556508.279	7 04 53.6	直线				15.290
ZZ	K2+232.249	2684745.360	556509.210	9 10 00.1	直线				7.553
ZZ	K2+236.455	2684749.512	556509.880	9 44 28.4	直线				4.206
ZZ	K2+241.419	2684754.405	556510.720	10 46 13.7	直线				4.965
ZZ	K2+246.460	2684759.357	556511.662	10 23 59.6	直线				5.041
ZZ	K2+253.362	2684766.146	556512.908	0 36 03.0	直线				6.902
ZZ	K2+276.603	2684789.385	556513.152	344 36 24.6	直线				23.240
ZZ	K2+294.319	2684806.466	556508.449	353 36 47.6	直线				17.717
ZZ	K2+301.967	2684814.067	556507.598	351 52 10.1	直线				7.648
ZZ	K2+307.689	2684819.731	556506.789	349 39 48.1	直线				5.722
ZZ	K2+310.236	2684822.237	556506.332	355 36 05.5	直线				2.547
ZZ	K2+317.668	2684829.647	556505.762	357 28 36.7	直线				7.432
ZZ	K2+328.117	2684840.086	556505.302	357 54 47.7	直线				10.449
ZZ	K2+335.093	2684847.057	556505.048	357 57 26.0	直线				6.976
ZZ	K2+338.600	2684850.561	556504.923	0 00 00.0	直线				3.507
ZZ	K2+344.588	2684856.550	556504.923	356 25 23.4	直线				5.988
ZZ	K2+351.609	2684863.557	556504.485	353 25 14.7	直线				7.021
ZZ	K2+356.333	2684868.250	556503.944	344 49 15.4	直线				4.724
ZZ	K2+360.945	2684872.701	556502.736	346 43 01.3	直线				4.611
ZZ	K2+368.789	2684880.335	556500.934	353 38 29.6	直线				7.844
ZZ	K2+374.333	2684885.845	556500.320	353 30 25.3	直线				5.544
ZZ	K2+380.090	2684891.565	556499.669	355 52 23.8	直线				5.757
ZZ	K2+387.538	2684898.994	556499.133	350 10 16.4	直线				7.448
ZZ	K2+394.908	2684905.655	556497.070	346 06 05.1	直线				6.760

线元一览表									
西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程								S2-3	
公路	段								
点名	桩号	坐标		切线方位	线型	开始半径	结束半径	回旋参数	长度
		X(m)	Y(m)	(° ’ ”)		(m)	(m)		(m)
ZZ	K2+394.298	2684903.055	556497.979	340 00 03.1	直线				16.253
ZZ	K2+410.551	2684921.432	556494.075	317 38 46.1	直线				4.855
ZZ	K2+415.406	2684925.020	556490.804	310 11 46.2	直线				2.930
ZZ	K2+418.336	2684926.911	556488.566	294 14 48.6	直线				5.340
ZZ	K2+423.676	2684929.104	556483.697	274 08 08.7	直线				5.130
ZZ	K2+428.807	2684929.474	556478.580	273 47 21.7	直线				9.412
ZZ	K2+438.218	2684930.096	556469.189	261 51 39.6	直线				3.645
ZZ	K2+441.863	2684929.580	556465.581	259 04 10.8	直线				6.844
ZZ	K2+448.707	2684928.282	556458.861	254 52 55.8	直线				4.817
ZZ	K2+453.524	2684927.026	556454.211	250 32 29.2	直线				4.461
ZZ	K2+457.985	2684925.540	556450.005	243 51 23.4	直线				5.896
ZZ	K2+463.881	2684922.942	556444.712	250 50 05.1	直线				5.136
ZZ	K2+469.017	2684921.256	556439.861	266 00 39.0	直线				13.033
ZZ	K2+482.050	2684920.349	556426.859	286 58 53.2	直线				8.131
ZZ	K2+490.181	2684922.724	556419.083	319 13 09.3	直线				2.009
ZZ	K2+492.189	2684924.245	556417.771	346 41 51.1	直线				12.306
ZZ	K2+504.496	2684936.221	556414.939	18 57 48.8	直线				10.523
ZZ	K2+515.019	2684946.173	556418.359	17 31 50.7	直线				3.888
ZZ	K2+518.906	2684949.880	556419.530	20 38 24.9	直线				8.284
ZZ	K2+527.190	2684957.632	556422.450	24 24 30.2	直线				5.467
ZZ	K2+532.657	2684962.610	556424.709	33 47 28.6	直线				9.422
ZZ	K2+542.078	2684970.440	556429.949	14 00 14.3	直线				5.166
ZZ	K2+547.244	2684975.452	556431.199	358 18 53.7	直线				8.366
ZZ	K2+555.609	2684983.814	556430.953	13 28 54.8	直线				4.988
ZZ	K2+560.598	2684988.665	556432.116	11 33 33.8	直线				5.090
ZZ	K2+565.688	2684993.652	556433.136	9 34 55.7	直线				5.425
ZZ	K2+571.113	2684999.001	556434.039	0 00 00.0	直线				3.483
ZZ	K2+574.596	2685002.484	556434.039	15 58 39.2	直线				6.852
ZZ	K2+581.447	2685009.071	556435.925	13 05 46.6	直线				5.670
ZZ	K2+587.117	2685014.593	556437.210	19 08 56.1	直线				8.811
ZZ	K2+595.928	2685022.917	556440.100	16 01 18.3	直线				12.264
ZZ	K2+608.193	2685034.705	556443.485	42 41 14.1	直线				12.283
ZZ	K2+620.476	2685043.734	556451.813	79 52 09.9	直线				4.702
ZZ	K2+625.178	2685044.561	556456.442	99 49 25.3	直线				4.994
ZZ	K2+630.173	2685043.709	556461.363	119 45 02.0	直线				3.766
ZZ	K2+633.939	2685041.840	556464.633	116 55 25.8	直线				4.856
ZZ	K2+638.795	2685039.641	556468.963	117 24 21.8	直线				5.576
ZZ	K2+644.371	2685037.075	556473.913	98 57 07.0	直线				4.393
ZZ	K2+648.764	2685036.391	556478.252	70 25 09.1	直线				4.064
ZZ	K2+652.828	2685037.753	556482.081	38 36 10.9	直线				4.560

线元一览表									
西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程								S2-3	
公路	段								
点名	桩号	坐标		切线方位	线型	开始半径	结束半径	回旋参数	长度
		X (m)	Y (m)	(° ' ")		(m)	(m)		(m)
ZZ	K2+657.397	2685041.324	556484.932	14 02 57.1	直线				4.309
ZZ	K2+663.840	2685047.574	556486.496	357 26 51.9	直线				6.443
ZZ	K2+667.770	2685051.500	556486.321	348 25 00.0	直线				3.930
ZZ	K2+671.674	2685055.325	556485.537	341 07 59.8	直线				3.905
ZZ	K2+675.871	2685059.296	556484.180	341 29 19.2	直线				4.196
ZZ	K2+682.654	2685065.729	556482.026	337 11 30.9	直线				6.783
ZZ	K2+687.363	2685070.069	556480.201	333 13 19.2	直线				4.709
ZZ	K2+691.815	2685074.043	556478.195	333 14 27.6	直线				4.452
ZZ	K2+696.571	2685078.290	556476.054	323 40 33.1	直线				4.756
ZZ	K2+702.618	2685083.162	556472.472	313 34 07.8	直线				6.047
ZZ	K2+706.978	2685086.167	556469.313	309 14 49.8	直线				4.360
ZZ	K2+711.568	2685089.071	556465.758	301 40 33.1	直线				4.590
ZZ	K2+715.637	2685091.208	556462.295	300 03 56.4	直线				4.069
ZZ	K2+728.133	2685097.468	556451.481	18 49 53.2	直线				12.495
ZZ	K2+731.788	2685100.928	556452.661	52 36 06.3	直线				3.656
ZZ	K2+735.931	2685103.444	556455.952	77 06 45.4	直线				4.143
ZZ	K2+740.056	2685104.364	556459.973	98 06 36.0	直线				4.125
ZZ	K2+746.506	2685103.454	556466.359	104 07 23.2	直线				6.451
ZZ	K2+750.826	2685102.400	556470.548	122 47 05.8	直线				4.320
ZZ	K2+755.168	2685100.049	556474.198	118 29 29.2	直线				4.342
ZZ	K2+759.905	2685097.789	556478.362	117 11 30.0	直线				4.737
ZD	K2+765.262	2685095.341	556483.127	117 11 30.0	直线				5.357
计算:			复核:				日期:		

逐桩坐标计算表

西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程

S2-4

公路	段							
桩号	坐标		桩号	坐标		桩号	坐标	
	X(m)	Y(m)		X(m)	Y(m)		X(m)	Y(m)
K0+000.000	2683776.665	555877.941	K0+002.572	2683778.922	555879.175	K0+006.924	2683783.002	555880.689
K0+012.509	2683788.128	555882.907	K0+016.589	2683791.916	555884.421	K0+020.000	2683795.066	555885.730
K0+023.329	2683798.140	555887.007	K0+029.874	2683804.112	555889.686	K0+037.809	2683811.222	555893.209
K0+040.000	2683812.856	555894.669	K0+047.155	2683818.192	555899.435	K0+059.598	2683823.325	555910.770
K0+060.000	2683823.463	555911.148	K0+067.420	2683826.012	555918.116	K0+075.309	2683830.905	555924.304
K0+080.000	2683834.930	555926.713	K0+080.476	2683835.339	555926.958	K0+085.771	2683840.264	555928.903
K0+091.546	2683845.973	555929.773	K0+098.371	2683852.767	555930.417	K0+100.000	2683854.384	555930.614
K0+104.962	2683859.310	555931.212	K0+111.310	2683865.543	555932.413	K0+117.515	2683871.518	555934.090
K0+120.000	2683873.869	555934.894	K0+124.198	2683877.841	555936.252	K0+133.484	2683886.286	555940.115
K0+140.000	2683892.181	555942.890	K0+140.095	2683892.267	555942.931	K0+146.668	2683897.479	555946.936
K0+153.447	2683900.239	555953.128	K0+160.000	2683900.761	555959.660	K0+160.856	2683900.829	555960.513
K0+168.101	2683900.834	555967.758	K0+178.756	2683899.743	555978.357	K0+180.000	2683899.264	555979.505
K0+191.293	2683894.919	555989.929	K0+196.088	2683891.837	555993.602	K0+200.000	2683889.462	555996.710
K0+200.283	2683889.290	555996.935	K0+206.511	2683885.828	556002.112	K0+210.718	2683883.917	556005.860
K0+218.097	2683882.773	556013.150	K0+220.000	2683882.553	556015.040	K0+223.346	2683882.167	556018.364
K0+231.183	2683881.992	556026.199	K0+236.219	2683882.602	556031.198	K0+240.000	2683883.953	556034.729
K0+243.732	2683885.286	556038.215	K0+248.772	2683888.104	556042.394	K0+253.374	2683891.077	556045.906
K0+258.789	2683895.045	556049.592	K0+260.000	2683895.983	556050.357	K0+264.287	2683899.307	556053.065
K0+272.280	2683904.613	556059.042	K0+277.280	2683907.179	556063.334	K0+280.000	2683907.979	556065.933
K0+284.512	2683909.307	556070.246	K0+290.525	2683909.715	556076.245	K0+294.726	2683910.000	556080.436
K0+300.000	2683910.344	556085.699	K0+302.304	2683910.494	556087.998	K0+310.430	2683909.261	556096.030
K0+318.554	2683907.045	556103.846	K0+320.000	2683906.715	556105.254	K0+326.957	2683905.127	556112.027
K0+334.461	2683903.285	556119.301	K0+340.000	2683901.957	556124.679	K0+342.327	2683901.399	556126.938
K0+350.409	2683898.517	556134.488	K0+360.000	2683896.680	556143.902	K0+361.045	2683896.480	556144.928
K0+370.799	2683895.481	556154.630	K0+375.624	2683894.551	556159.365	K0+380.000	2683895.508	556163.635
K0+383.226	2683896.214	556166.783	K0+390.867	2683900.824	556172.876	K0+396.634	2683902.089	556178.503
K0+400.000	2683902.569	556181.834	K0+404.641	2683903.232	556186.428	K0+412.325	2683903.775	556194.093
K0+420.000	2683903.736	556201.767	K0+421.481	2683903.728	556203.248	K0+426.362	2683904.466	556208.073
K0+432.350	2683904.452	556214.061	K0+440.000	2683904.573	556221.710	K0+440.907	2683904.587	556222.617
K0+449.482	2683904.272	556231.186	K0+455.758	2683904.504	556237.458	K0+460.000	2683905.190	556241.644
K0+464.918	2683905.985	556246.498	K0+470.798	2683907.141	556252.263	K0+478.618	2683909.978	556259.550
K0+480.000	2683910.349	556260.881	K0+485.812	2683911.908	556266.480	K0+496.122	2683917.351	556275.237
K0+500.000	2683919.089	556278.703	K0+505.691	2683921.639	556283.791	K0+514.855	2683926.840	556291.336
K0+520.000	2683930.218	556295.217	K0+523.513	2683932.525	556297.866	K0+529.963	2683936.269	556303.118
K0+535.559	2683939.639	556307.586	K0+540.000	2683941.643	556311.549	K0+544.255	2683943.563	556315.346
K0+551.253	2683946.116	556321.862	K0+560.000	2683950.748	556329.282	K0+560.688	2683951.112	556329.865
K0+567.698	2683956.443	556334.417	K0+572.571	2683961.214	556335.409	K0+580.000	2683968.643	556335.428
K0+580.121	2683968.764	556335.428	K0+588.370	2683976.967	556334.554	K0+594.583	2683983.161	556334.075
K0+600.000	2683988.575	556333.879	K0+606.982	2683995.552	556333.626	K0+619.067	2684007.449	556331.500

逐桩坐标计算表


西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程								S2-4
公路	段							
桩号	坐标		桩号	坐标		桩号	坐标	
	X(m)	Y(m)		X(m)	Y(m)		X(m)	Y(m)
K0+620.000	2684008.371	556331.359	K0+627.396	2684015.683	556330.245	K0+634.465	2684022.596	556328.767
K0+640.000	2684027.919	556327.250	K0+650.832	2684038.336	556324.282	K0+658.398	2684045.635	556322.288
K0+660.000	2684047.146	556321.757	K0+670.875	2684057.406	556318.151	K0+677.344	2684063.006	556314.913
K0+680.000	2684064.679	556312.850	K0+685.535	2684068.165	556308.551	K0+694.856	2684076.662	556304.720
K0+700.000	2684080.441	556301.230	K0+705.504	2684084.485	556297.496	K0+709.921	2684087.727	556294.496
K0+713.308	2684090.151	556292.130	K0+716.392	2684092.456	556290.081	K0+720.000	2684095.486	556288.123
K0+723.529	2684098.450	556286.208	K0+725.594	2684100.135	556285.014	K0+731.786	2684105.423	556281.793
K0+738.277	2684110.959	556278.404	K0+740.000	2684112.537	556277.712	K0+742.736	2684115.043	556276.613
K0+754.820	2684126.218	556272.014	K0+760.000	2684129.983	556268.457	K0+761.333	2684130.952	556267.541
K0+769.522	2684136.262	556261.308	K0+777.073	2684140.574	556255.109	K0+780.000	2684142.489	556252.895
K0+792.033	2684150.362	556243.795	K0+792.657	2684150.878	556243.444	K0+796.501	2684154.122	556241.383
K0+800.000	2684157.528	556240.582	K0+802.020	2684159.495	556240.119	K0+812.640	2684170.115	556240.111
K0+819.346	2684176.791	556240.742	K0+820.000	2684177.444	556240.772	K0+827.419	2684184.855	556241.117
K0+834.247	2684191.620	556240.191	K0+839.251	2684196.437	556238.836	K0+840.000	2684197.114	556238.515
K0+846.588	2684203.067	556235.692	K0+851.689	2684207.686	556233.529	K0+859.423	2684212.010	556227.116
K0+860.000	2684212.524	556226.855	K0+865.526	2684217.453	556224.357	K0+875.528	2684226.407	556219.899
K0+880.000	2684230.695	556218.629	K0+888.547	2684238.890	556216.202	K0+896.702	2684245.216	556211.055
K0+900.000	2684247.468	556208.646	K0+905.421	2684251.170	556204.686	K0+911.875	2684253.898	556198.837
K0+920.000	2684254.808	556190.763	K0+920.003	2684254.808	556190.760	K0+926.606	2684254.364	556184.172
K0+940.000	2684251.552	556171.076	K0+940.612	2684251.423	556170.478	K0+943.611	2684252.022	556167.540
K0+951.828	2684257.879	556161.776	K0+958.310	2684264.048	556159.787	K0+960.000	2684265.709	556159.474
K0+965.054	2684270.676	556158.539	K0+971.542	2684276.958	556156.920	K0+980.000	2684284.109	556152.402
K0+981.560	2684285.428	556151.569	K0+984.587	2684288.455	556151.566	K0+989.253	2684292.441	556149.141
K0+994.329	2684296.720	556146.410	K0+998.557	2684300.188	556143.992	K1+000.000	2684301.345	556143.129
K1+003.931	2684304.496	556140.780	K1+008.843	2684307.485	556136.881	K1+012.740	2684309.152	556133.359
K1+017.828	2684311.328	556128.759	K1+020.000	2684312.314	556126.824	K1+022.519	2684313.457	556124.579
K1+028.554	2684317.363	556119.979	K1+035.864	2684322.742	556115.029	K1+040.000	2684326.221	556112.793
K1+041.454	2684327.445	556112.007	K1+047.681	2684332.683	556108.641	K1+052.391	2684336.646	556106.095
K1+060.000	2684342.518	556101.256	K1+062.249	2684344.254	556099.826	K1+070.553	2684352.154	556097.268
K1+080.000	2684361.362	556095.158	K1+081.588	2684362.910	556094.803	K1+084.019	2684365.325	556094.519
K1+093.576	2684374.264	556091.138	K1+099.912	2684380.589	556091.502	K1+100.000	2684380.677	556091.504
K1+104.559	2684385.235	556091.599	K1+111.133	2684391.772	556092.296	K1+115.605	2684396.223	556092.728
K1+120.000	2684400.618	556092.673	K1+122.397	2684403.015	556092.643	K1+130.050	2684409.469	556096.754
K1+135.680	2684415.084	556097.165	K1+140.000	2684419.400	556097.354	K1+141.147	2684420.546	556097.404
K1+145.364	2684424.762	556097.507	K1+151.978	2684431.337	556098.223	K1+157.883	2684437.241	556098.098
K1+160.000	2684439.321	556098.493	K1+162.131	2684441.414	556098.891	K1+168.742	2684447.930	556100.006
K1+177.123	2684456.256	556100.964	K1+180.000	2684459.059	556101.615	K1+185.672	2684464.584	556102.897
K1+192.876	2684471.261	556105.601	K1+196.802	2684474.551	556107.743	K1+200.000	2684477.240	556109.474
K1+202.459	2684479.308	556110.805	K1+210.211	2684487.058	556110.626	K1+216.514	2684492.717	556107.850


逐桩坐标计算表								
西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程								S2-4
公路	段							
桩号	坐标		桩号	坐标		桩号	坐标	
	X(m)	Y(m)		X(m)	Y(m)		X(m)	Y(m)
K1+220.000	2684495.393	556105.617	K1+224.230	2684498.641	556102.907	K1+227.191	2684501.402	556101.838
K1+229.921	2684504.000	556100.998	K1+235.811	2684502.320	556106.644	K1+240.000	2684500.022	556110.146
K1+241.000	2684499.473	556110.982	K1+246.911	2684496.625	556116.161	K1+252.963	2684494.617	556121.871
K1+259.318	2684493.491	556128.125	K1+260.000	2684493.400	556128.801	K1+266.086	2684492.583	556134.832
K1+272.670	2684491.682	556141.354	K1+279.394	2684489.940	556147.848	K1+280.000	2684489.859	556148.449
K1+286.685	2684488.968	556155.074	K1+294.889	2684484.099	556161.677	K1+300.000	2684479.577	556164.060
K1+304.139	2684475.916	556165.990	K1+307.993	2684472.238	556167.144	K1+312.625	2684468.251	556169.500
K1+316.053	2684468.628	556172.907	K1+320.000	2684471.747	556175.326	K1+320.324	2684472.003	556175.525
K1+327.305	2684478.358	556178.415	K1+331.895	2684482.946	556178.272	K1+336.297	2684487.326	556177.840
K1+340.000	2684490.773	556176.487	K1+342.344	2684492.955	556175.630	K1+346.513	2684496.486	556173.414
K1+351.230	2684500.673	556171.240	K1+357.008	2684506.177	556169.483	K1+360.000	2684509.064	556168.697
K1+360.313	2684509.366	556168.615	K1+365.527	2684514.389	556167.217	K1+371.968	2684520.691	556165.889
K1+374.393	2684521.734	556163.700	K1+380.000	2684526.039	556160.107	K1+382.458	2684527.926	556158.532
K1+386.768	2684528.731	556154.298	K1+395.733	2684532.748	556146.283	K1+398.044	2684534.943	556145.561
K1+400.000	2684536.850	556145.996	K1+401.157	2684537.978	556146.253	K1+406.335	2684543.154	556146.102
K1+411.277	2684547.550	556148.361	K1+414.957	2684550.856	556149.978	K1+420.000	2684555.498	556151.947
K1+421.629	2684556.998	556152.583	K1+426.323	2684561.544	556153.754	K1+434.964	2684570.163	556154.357
K1+438.775	2684573.961	556154.674	K1+440.000	2684575.171	556154.868	K1+441.805	2684576.953	556155.155
K1+449.551	2684584.176	556157.952	K1+454.553	2684588.879	556159.656	K1+458.939	2684593.014	556161.120
K1+460.000	2684593.946	556161.626	K1+468.919	2684601.785	556165.881	K1+477.441	2684608.753	556170.787
K1+480.000	2684610.969	556172.067	K1+484.483	2684614.851	556174.309	K1+488.143	2684618.262	556175.638
K1+497.398	2684627.387	556177.180	K1+500.000	2684629.983	556177.353	K1+505.714	2684635.684	556177.734
K1+513.064	2684643.033	556177.893	K1+520.000	2684649.827	556176.501	K1+520.610	2684650.425	556176.379
K1+530.206	2684660.020	556176.487	K1+536.565	2684665.691	556179.364	K1+540.000	2684667.640	556182.193
K1+547.175	2684671.711	556188.101	K1+556.988	2684673.644	556197.721	K1+560.000	2684673.826	556200.728
K1+565.034	2684674.131	556205.753	K1+573.027	2684673.983	556213.745	K1+579.992	2684674.591	556220.683
K1+580.000	2684674.592	556220.691	K1+590.046	2684675.746	556230.671	K1+600.000	2684676.833	556240.565
K1+600.880	2684676.929	556241.440	K1+612.507	2684678.157	556253.002	K1+620.000	2684678.677	556260.477
K1+621.793	2684678.801	556262.265	K1+626.135	2684678.768	556266.607	K1+632.916	2684678.974	556273.385
K1+637.203	2684679.159	556277.668	K1+640.000	2684678.712	556280.429	K1+641.412	2684678.487	556281.823
K1+648.415	2684677.422	556288.745	K1+653.453	2684677.271	556293.780	K1+658.359	2684677.428	556298.684
K1+660.000	2684677.756	556300.292	K1+663.045	2684678.364	556303.276	K1+669.401	2684680.811	556309.141
K1+672.293	2684682.784	556311.256	K1+679.641	2684689.425	556314.402	K1+680.000	2684689.779	556314.344
K1+689.173	2684698.832	556312.868	K1+691.675	2684700.933	556311.509	K1+697.762	2684705.099	556307.071
K1+700.000	2684706.349	556305.215	K1+707.314	2684710.434	556299.148	K1+714.433	2684714.460	556293.276
K1+718.308	2684718.202	556292.272	K1+720.000	2684719.518	556293.336	K1+723.842	2684722.507	556295.750
K1+729.744	2684723.142	556301.618	K1+734.594	2684722.215	556306.379	K1+740.000	2684720.754	556311.583
K1+741.312	2684720.399	556312.846	K1+745.601	2684719.733	556317.083	K1+752.523	2684719.601	556324.004
K1+759.267	2684719.713	556330.747	K1+760.000	2684719.735	556331.480	K1+769.858	2684720.033	556341.333


逐桩坐标计算表								
西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程								S2-4
公路	段							
桩号	坐标		桩号	坐标		桩号	坐标	
	X(m)	Y(m)		X(m)	Y(m)		X(m)	Y(m)
K1+780.000	2684720.949	556351.434	K1+780.489	2684720.993	556351.921	K1+784.922	2684721.671	556356.302
K1+794.528	2684722.508	556365.872	K1+799.363	2684722.926	556370.688	K1+800.000	2684722.908	556371.325
K1+808.455	2684722.676	556379.776	K1+816.353	2684721.296	556387.553	K1+820.000	2684719.790	556390.875
K1+824.243	2684718.038	556394.739	K1+828.231	2684714.738	556396.978	K1+838.862	2684704.702	556400.485
K1+840.000	2684703.564	556400.507	K1+845.333	2684698.233	556400.610	K1+853.256	2684690.370	556399.632
K1+857.661	2684685.967	556399.766	K1+860.000	2684683.636	556399.959	K1+866.534	2684677.124	556400.497
K1+874.079	2684669.579	556400.573	K1+880.000	2684663.662	556400.790	K1+883.298	2684660.367	556400.911
K1+888.807	2684654.859	556401.016	K1+894.630	2684649.042	556401.285	K1+900.000	2684643.677	556401.529
K1+901.299	2684642.380	556401.588	K1+910.429	2684633.766	556398.559	K1+914.234	2684631.572	556395.451
K1+919.911	2684630.127	556389.961	K1+920.000	2684630.134	556389.872	K1+927.886	2684630.760	556382.011
K1+932.195	2684630.943	556377.706	K1+938.579	2684629.969	556371.396	K1+940.000	2684629.581	556370.030
K1+945.221	2684628.157	556365.007	K1+950.987	2684625.144	556360.091	K1+960.000	2684619.792	556352.839
K1+966.071	2684616.187	556347.954	K1+971.676	2684611.666	556344.641	K1+980.000	2684608.630	556352.392
K1+983.166	2684607.475	556355.340	K1+989.333	2684608.246	556361.458	K1+993.618	2684608.789	556365.709
K2+000.000	2684608.949	556372.089	K2+000.297	2684608.956	556372.386	K2+007.333	2684608.782	556379.419
K2+015.243	2684608.057	556387.296	K2+019.876	2684607.355	556391.875	K2+020.000	2684607.324	556391.996
K2+024.252	2684606.269	556396.115	K2+030.906	2684603.842	556402.310	K2+035.180	2684603.018	556406.504
K2+040.000	2684602.303	556411.271	K2+041.391	2684602.097	556412.646	K2+045.311	2684601.757	556416.552
K2+051.384	2684601.585	556422.622	K2+060.000	2684603.265	556431.073	K2+062.518	2684603.756	556433.542
K2+064.865	2684604.824	556435.632	K2+066.029	2684605.580	556436.518	K2+070.577	2684609.866	556438.040
K2+074.956	2684614.235	556438.323	K2+080.000	2684619.274	556438.563	K2+081.302	2684620.574	556438.625
K2+087.921	2684627.128	556439.551	K2+094.461	2684633.606	556440.449	K2+100.000	2684638.901	556442.075
K2+101.592	2684640.423	556442.543	K2+109.429	2684648.007	556444.518	K2+116.873	2684655.315	556445.933
K2+120.000	2684658.384	556446.535	K2+124.561	2684662.860	556447.412	K2+129.504	2684667.550	556448.974
K2+140.000	2684676.984	556453.573	K2+143.771	2684680.374	556455.225	K2+148.706	2684684.708	556457.585
K2+155.989	2684690.332	556462.212	K2+160.000	2684693.360	556464.843	K2+160.834	2684693.990	556465.390
K2+163.238	2684695.757	556467.020	K2+167.825	2684698.872	556470.387	K2+170.065	2684700.332	556472.086
K2+177.432	2684704.511	556478.153	K2+180.000	2684705.948	556480.280	K2+182.035	2684707.088	556481.967
K2+188.699	2684710.454	556487.718	K2+190.948	2684711.648	556489.624	K2+195.836	2684714.585	556493.531
K2+200.000	2684717.068	556496.873	K2+200.450	2684717.337	556497.235	K2+205.103	2684720.234	556500.875
K2+209.406	2684723.183	556504.009	K2+220.000	2684733.356	556506.967	K2+224.696	2684737.865	556508.279
K2+232.249	2684745.360	556509.210	K2+236.455	2684749.512	556509.880	K2+240.000	2684753.006	556510.480
K2+241.419	2684754.405	556510.720	K2+246.460	2684759.357	556511.662	K2+253.362	2684766.146	556512.908
K2+260.000	2684772.783	556512.978	K2+276.603	2684789.385	556513.152	K2+280.000	2684792.661	556512.250
K2+294.319	2684806.466	556508.449	K2+300.000	2684812.112	556507.817	K2+301.967	2684814.067	556507.598
K2+307.689	2684819.731	556506.789	K2+310.236	2684822.237	556506.332	K2+317.668	2684829.647	556505.762
K2+320.000	2684831.976	556505.659	K2+328.117	2684840.086	556505.302	K2+335.093	2684847.057	556505.048
K2+338.600	2684850.562	556504.923	K2+340.000	2684851.962	556504.923	K2+344.588	2684856.550	556504.923
K2+351.609	2684863.557	556504.485	K2+356.333	2684868.250	556503.944	K2+360.000	2684871.789	556502.984


逐桩坐标计算表


西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程								S2-4
公路 段								
桩号	坐标		桩号	坐标		桩号	坐标	
	X(m)	Y(m)		X(m)	Y(m)		X(m)	Y(m)
K2+360. 945	2684872. 701	556502. 736	K2+368. 789	2684880. 335	556500. 934	K2+374. 333	2684885. 845	556500. 320
K2+380. 000	2684891. 476	556499. 679	K2+380. 090	2684891. 565	556499. 669	K2+387. 538	2684898. 994	556499. 133
K2+394. 298	2684905. 655	556497. 979	K2+400. 000	2684911. 190	556496. 609	K2+410. 551	2684921. 432	556494. 075
K2+415. 406	2684925. 020	556490. 804	K2+418. 336	2684926. 911	556488. 566	K2+420. 000	2684927. 594	556487. 049
K2+423. 676	2684929. 104	556483. 697	K2+428. 807	2684929. 474	556478. 580	K2+438. 218	2684930. 096	556469. 189
K2+440. 000	2684929. 844	556467. 425	K2+441. 863	2684929. 580	556465. 581	K2+448. 707	2684928. 282	556458. 861
K2+453. 524	2684927. 026	556454. 211	K2+457. 985	2684925. 540	556450. 005	K2+460. 000	2684924. 652	556448. 196
K2+463. 881	2684922. 942	556444. 712	K2+469. 017	2684921. 256	556439. 861	K2+480. 000	2684920. 492	556428. 904
K2+482. 050	2684920. 349	556426. 859	K2+490. 181	2684922. 724	556419. 083	K2+492. 189	2684924. 245	556417. 771
K2+500. 000	2684931. 846	556415. 974	K2+504. 496	2684936. 221	556414. 939	K2+515. 019	2684946. 173	556418. 359
K2+518. 906	2684949. 880	556419. 530	K2+520. 000	2684950. 904	556419. 916	K2+527. 190	2684957. 632	556422. 450
K2+532. 657	2684962. 610	556424. 709	K2+540. 000	2684968. 713	556428. 793	K2+542. 078	2684970. 440	556429. 949
K2+547. 244	2684975. 452	556431. 199	K2+555. 609	2684983. 814	556430. 953	K2+560. 000	2684988. 084	556431. 977
K2+560. 598	2684988. 665	556432. 116	K2+565. 688	2684993. 652	556433. 136	K2+571. 113	2684999. 001	556434. 039
K2+574. 596	2685002. 484	556434. 039	K2+580. 000	2685007. 680	556435. 527	K2+581. 447	2685009. 071	556435. 925
K2+587. 117	2685014. 593	556437. 210	K2+595. 928	2685022. 917	556440. 100	K2+600. 000	2685026. 830	556441. 224
K2+608. 193	2685034. 705	556443. 485	K2+620. 000	2685043. 384	556451. 490	K2+620. 476	2685043. 734	556451. 813
K2+625. 178	2685044. 561	556456. 442	K2+630. 173	2685043. 709	556461. 363	K2+633. 939	2685041. 840	556464. 633
K2+638. 795	2685039. 641	556468. 963	K2+640. 000	2685039. 087	556470. 032	K2+644. 371	2685037. 074	556473. 913
K2+648. 764	2685036. 391	556478. 252	K2+652. 828	2685037. 753	556482. 081	K2+657. 397	2685041. 324	556484. 932
K2+660. 000	2685043. 849	556485. 564	K2+663. 840	2685047. 574	556486. 496	K2+667. 770	2685051. 500	556486. 321
K2+671. 674	2685055. 325	556485. 537	K2+675. 871	2685059. 296	556484. 180	K2+680. 000	2685063. 212	556482. 869
K2+682. 654	2685065. 729	556482. 026	K2+687. 363	2685070. 069	556480. 201	K2+691. 815	2685074. 043	556478. 195
K2+696. 571	2685078. 290	556476. 054	K2+700. 000	2685081. 053	556474. 023	K2+702. 618	2685083. 162	556472. 472
K2+706. 978	2685086. 167	556469. 313	K2+711. 568	2685089. 071	556465. 758	K2+715. 637	2685091. 208	556462. 295
K2+720. 000	2685093. 394	556458. 519	K2+728. 133	2685097. 468	556451. 481	K2+731. 788	2685100. 928	556452. 661
K2+735. 931	2685103. 444	556455. 952	K2+740. 000	2685104. 352	556459. 919	K2+740. 056	2685104. 364	556459. 973
K2+746. 506	2685103. 454	556466. 359	K2+750. 826	2685102. 400	556470. 548	K2+755. 168	2685100. 049	556474. 198
K2+759. 905	2685097. 789	556478. 362	K2+760. 000	2685097. 746	556478. 446	K2+765. 262	2685095. 341	556483. 127
计算：		复核：				日期：		

















































































































纵坡及竖曲线表											
西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程										S2-6	
公路	段										
序号	变坡点		竖曲线						变坡点	直坡段	坡度
	桩号	高程(m)	凹凸	R(m)	T(m)	E(m)	起点桩号	终点桩号	间距(m)	长(m)	(%)
1	K0+000.000	843.549									
2	K0+020.000	841.762	凸	0.000	0.000	0.000	K0+020.000	K0+020.000	20.000	20.000	-8.935
3	K0+040.000	839.794	凸	0.000	0.000	0.000	K0+040.000	K0+040.000	20.000	20.000	-9.840
4	K0+060.000	837.474	凸	0.000	0.000	0.000	K0+060.000	K0+060.000	20.000	20.000	-11.600
5	K0+080.000	835.122	凸	0.000	0.000	0.000	K0+080.000	K0+080.000	20.000	20.000	-11.760
6	K0+100.000	832.593	凹	0.000	0.000	0.000	K0+100.000	K0+100.000	20.000	20.000	-12.645
7	K0+120.000	831.239	凸	0.000	0.000	0.000	K0+120.000	K0+120.000	20.000	20.000	-6.770
8	K0+140.000	829.819	凹	0.000	0.000	0.000	K0+140.000	K0+140.000	20.000	20.000	-7.100
9	K0+160.000	829.484	凹	0.000	0.000	0.000	K0+160.000	K0+160.000	20.000	20.000	-1.675
10	K0+180.000	829.861	凸	0.000	0.000	0.000	K0+180.000	K0+180.000	20.000	20.000	1.885
11	K0+200.000	828.508	凸	0.000	0.000	0.000	K0+200.000	K0+200.000	20.000	20.000	-6.765
12	K0+220.000	824.130	凹	0.000	0.000	0.000	K0+220.000	K0+220.000	20.000	20.000	-21.890
13	K0+240.000	821.763	凹	0.000	0.000	0.000	K0+240.000	K0+240.000	20.000	20.000	-11.835
14	K0+260.000	819.453	凹	0.000	0.000	0.000	K0+260.000	K0+260.000	20.000	20.000	-11.550
15	K0+280.000	817.428	凸	0.000	0.000	0.000	K0+280.000	K0+280.000	20.000	20.000	-10.125
16	K0+300.000	807.228	凹	0.000	0.000	0.000	K0+300.000	K0+300.000	20.000	20.000	-51.000
17	K0+320.000	803.952	凹	0.000	0.000	0.000	K0+320.000	K0+320.000	20.000	20.000	-16.380
18	K0+340.000	801.583	凹	0.000	0.000	0.000	K0+340.000	K0+340.000	20.000	20.000	-11.845
19	K0+360.000	799.349	凹	0.000	0.000	0.000	K0+360.000	K0+360.000	20.000	20.000	-11.170
20	K0+380.000	798.346	凸	0.000	0.000	0.000	K0+380.000	K0+380.000	20.000	20.000	-5.015
21	K0+400.000	796.848	凹	0.000	0.000	0.000	K0+400.000	K0+400.000	20.000	20.000	-7.490
22	K0+420.000	797.348	凹	0.000	0.000	0.000	K0+420.000	K0+420.000	20.000	20.000	2.500
23	K0+440.000	797.946	凹	0.000	0.000	0.000	K0+440.000	K0+440.000	20.000	20.000	2.990
24	K0+460.000	798.659	凹	0.000	0.000	0.000	K0+460.000	K0+460.000	20.000	20.000	3.565
25	K0+480.000	801.204	凸	0.000	0.000	0.000	K0+480.000	K0+480.000	20.000	20.000	12.725
26	K0+500.000	801.371	凹	0.000	0.000	0.000	K0+500.000	K0+500.000	20.000	20.000	0.835
27	K0+520.000	802.805	凹	0.000	0.000	0.000	K0+520.000	K0+520.000	20.000	20.000	7.170
28	K0+540.000	812.277	凸	0.000	0.000	0.000	K0+540.000	K0+540.000	20.000	20.000	47.360
29	K0+560.000	812.722	凸	0.000	0.000	0.000	K0+560.000	K0+560.000	20.000	20.000	2.225
30	K0+580.000	809.622	凹	0.000	0.000	0.000	K0+580.000	K0+580.000	20.000	20.000	-15.500
31	K0+600.000	809.006	凸	0.000	0.000	0.000	K0+600.000	K0+600.000	20.000	20.000	-3.080
32	K0+620.000	807.860	凹	0.000	0.000	0.000	K0+620.000	K0+620.000	20.000	20.000	-5.730
33	K0+640.000	807.858	凹	0.000	0.000	0.000	K0+640.000	K0+640.000	20.000	20.000	-0.010
34	K0+660.000	810.599	凸	0.000	0.000	0.000	K0+660.000	K0+660.000	20.000	20.000	13.705
35	K0+680.000	811.497	凸	0.000	0.000	0.000	K0+680.000	K0+680.000	20.000	20.000	4.490
36	K0+700.000	811.275	凹	0.000	0.000	0.000	K0+700.000	K0+700.000	20.000	20.000	-1.110
37	K0+720.000	811.735	凸	0.000	0.000	0.000	K0+720.000	K0+720.000	20.000	20.000	2.300
38	K0+740.000	808.648	凹	0.000	0.000	0.000	K0+740.000	K0+740.000	20.000	20.000	-15.435
39	K0+760.000	805.800	凹	0.000	0.000	0.000	K0+760.000	K0+760.000	20.000	20.000	-14.240
40	K0+780.000	804.987	凹	0.000	0.000	0.000	K0+780.000	K0+780.000	20.000	20.000	-7.565

纵坡及竖曲线表											
西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程										S2-6	
公路	段										
序号	变坡点		竖曲线						变坡点	直坡段	坡度
	桩号	高程(m)	凹凸	R(m)	T(m)	E(m)	起点桩号	终点桩号	间距(m)	长(m)	(%)
40	K0+780.000	804.287	凹	0.000	0.000	0.000	K0+780.000	K0+780.000	20.000	20.000	0.920
41	K0+800.000	804.471	凸	0.000	0.000	0.000	K0+800.000	K0+800.000	20.000	20.000	-0.990
42	K0+820.000	804.273	凹	0.000	0.000	0.000	K0+820.000	K0+820.000	20.000	20.000	8.355
43	K0+840.000	805.944	凸	0.000	0.000	0.000	K0+840.000	K0+840.000	20.000	20.000	2.155
44	K0+860.000	806.375	凹	0.000	0.000	0.000	K0+860.000	K0+860.000	20.000	20.000	6.200
45	K0+880.000	807.615	凸	0.000	0.000	0.000	K0+880.000	K0+880.000	20.000	20.000	4.460
46	K0+900.000	808.507	凸	0.000	0.000	0.000	K0+900.000	K0+900.000	20.000	20.000	-8.100
47	K0+920.000	806.887	凸	0.000	0.000	0.000	K0+920.000	K0+920.000	20.000	20.000	-9.280
48	K0+940.000	805.031	凹	0.000	0.000	0.000	K0+940.000	K0+940.000	20.000	20.000	-8.725
49	K0+960.000	803.286	凸	0.000	0.000	0.000	K0+960.000	K0+960.000	20.000	20.000	-30.410
50	K0+980.000	797.204	凹	0.000	0.000	0.000	K0+980.000	K0+980.000	20.000	20.000	-0.735
51	K1+000.000	797.057	凸	0.000	0.000	0.000	K1+000.000	K1+000.000	20.000	20.000	-4.065
52	K1+020.000	796.244	凸	0.000	0.000	0.000	K1+020.000	K1+020.000	20.000	20.000	-27.910
53	K1+040.000	790.662	凹	0.000	0.000	0.000	K1+040.000	K1+040.000	20.000	20.000	-13.940
54	K1+060.000	787.874	凹	0.000	0.000	0.000	K1+060.000	K1+060.000	20.000	20.000	-12.650
55	K1+080.000	785.344	凹	0.000	0.000	0.000	K1+080.000	K1+080.000	20.000	20.000	-7.460
56	K1+100.000	783.852	凸	0.000	0.000	0.000	K1+100.000	K1+100.000	20.000	20.000	-11.010
57	K1+120.000	781.650	凹	0.000	0.000	0.000	K1+120.000	K1+120.000	20.000	20.000	-7.170
58	K1+140.000	780.216	凸	0.000	0.000	0.000	K1+140.000	K1+140.000	20.000	20.000	-13.640
59	K1+160.000	777.488	凸	0.000	0.000	0.000	K1+160.000	K1+160.000	20.000	20.000	-23.500
60	K1+180.000	772.788	凹	0.000	0.000	0.000	K1+180.000	K1+180.000	20.000	20.000	-12.235
61	K1+200.000	770.341	凸	0.000	0.000	0.000	K1+200.000	K1+200.000	20.000	20.000	-46.830
62	K1+220.000	760.975	凹	0.000	0.000	0.000	K1+220.000	K1+220.000	20.000	20.000	-2.960
63	K1+240.000	760.383	凸	0.000	0.000	0.000	K1+240.000	K1+240.000	20.000	20.000	-20.030
64	K1+260.000	756.377	凹	0.000	0.000	0.000	K1+260.000	K1+260.000	20.000	20.000	-8.700
65	K1+280.000	754.637	凸	0.000	0.000	0.000	K1+280.000	K1+280.000	20.000	20.000	-14.780
66	K1+300.000	751.681	凹	0.000	0.000	0.000	K1+300.000	K1+300.000	20.000	20.000	5.360
67	K1+320.000	752.753	凸	0.000	0.000	0.000	K1+320.000	K1+320.000	20.000	20.000	-20.025
68	K1+340.000	748.748	凹	0.000	0.000	0.000	K1+340.000	K1+340.000	20.000	20.000	-14.885
69	K1+360.000	745.771	凹	0.000	0.000	0.000	K1+360.000	K1+360.000	20.000	20.000	-11.465
70	K1+380.000	743.478	凸	0.000	0.000	0.000	K1+380.000	K1+380.000	20.000	20.000	-20.695
71	K1+400.000	739.339	凸	0.000	0.000	0.000	K1+400.000	K1+400.000	20.000	20.000	-29.420
72	K1+420.000	733.455	凹	0.000	0.000	0.000	K1+420.000	K1+420.000	20.000	20.000	-26.855
73	K1+440.000	728.084	凹	0.000	0.000	0.000	K1+440.000	K1+440.000	20.000	20.000	-15.880
74	K1+460.000	724.908	凹	0.000	0.000	0.000	K1+460.000	K1+460.000	20.000	20.000	-7.280
75	K1+480.000	723.452	凸	0.000	0.000	0.000	K1+480.000	K1+480.000	20.000	20.000	-14.965
76	K1+500.000	720.459	凸	0.000	0.000	0.000	K1+500.000	K1+500.000	20.000	20.000	-24.655
77	K1+520.000	715.528	凸	0.000	0.000	0.000	K1+520.000	K1+520.000	20.000	20.000	-27.495
78	K1+540.000	710.029	凹	0.000	0.000	0.000	K1+540.000	K1+540.000	20.000	20.000	-7.105
79	K1+560.000	708.608	凸	0.000	0.000	0.000	K1+560.000	K1+560.000	20.000	20.000	-7.305

纵坡及竖曲线表											
西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程										S2-6	
公路	段										
序号	变坡点		竖曲线						变坡点	直坡段	坡度
	桩号	高程(m)	凹凸	R(m)	T(m)	E(m)	起点桩号	终点桩号	间距(m)	长(m)	(%)
80	K1+580.000	707.147	凹	0.000	0.000	0.000	K1+580.000	K1+580.000	20.000	20.000	-7.305
81	K1+600.000	706.684	凸	0.000	0.000	0.000	K1+600.000	K1+600.000	20.000	20.000	-2.315
82	K1+620.000	705.701	凸	0.000	0.000	0.000	K1+620.000	K1+620.000	20.000	20.000	-4.915
83	K1+640.000	703.572	凸	0.000	0.000	0.000	K1+640.000	K1+640.000	20.000	20.000	-10.645
84	K1+660.000	700.509	凹	0.000	0.000	0.000	K1+660.000	K1+660.000	20.000	20.000	-15.315
85	K1+680.000	699.051	凹	0.000	0.000	0.000	K1+680.000	K1+680.000	20.000	20.000	-7.290
86	K1+700.000	698.282	凸	0.000	0.000	0.000	K1+700.000	K1+700.000	20.000	20.000	-3.845
87	K1+720.000	695.938	凸	0.000	0.000	0.000	K1+720.000	K1+720.000	20.000	20.000	-11.720
88	K1+740.000	692.997	凹	0.000	0.000	0.000	K1+740.000	K1+740.000	20.000	20.000	-14.705
89	K1+760.000	690.271	凸	0.000	0.000	0.000	K1+760.000	K1+760.000	20.000	20.000	-13.630
90	K1+780.000	687.218	凸	0.000	0.000	0.000	K1+780.000	K1+780.000	20.000	20.000	-15.265
91	K1+800.000	683.541	凹	0.000	0.000	0.000	K1+800.000	K1+800.000	20.000	20.000	-18.385
92	K1+820.000	680.547	凸	0.000	0.000	0.000	K1+820.000	K1+820.000	20.000	20.000	-14.970
93	K1+840.000	676.194	凹	0.000	0.000	0.000	K1+840.000	K1+840.000	20.000	20.000	-21.765
94	K1+860.000	673.056	凸	0.000	0.000	0.000	K1+860.000	K1+860.000	20.000	20.000	-15.690
95	K1+880.000	668.875	凹	0.000	0.000	0.000	K1+880.000	K1+880.000	20.000	20.000	-20.905
96	K1+900.000	665.350	凸	0.000	0.000	0.000	K1+900.000	K1+900.000	20.000	20.000	-17.625
97	K1+920.000	661.792	凸	0.000	0.000	0.000	K1+920.000	K1+920.000	20.000	20.000	-17.790
98	K1+940.000	658.134	凹	0.000	0.000	0.000	K1+940.000	K1+940.000	20.000	20.000	-18.290
99	K1+960.000	655.045	凸	0.000	0.000	0.000	K1+960.000	K1+960.000	20.000	20.000	-15.445
100	K1+980.000	651.546	凹	0.000	0.000	0.000	K1+980.000	K1+980.000	20.000	20.000	-17.495
101	K2+000.000	648.121	凹	0.000	0.000	0.000	K2+000.000	K2+000.000	20.000	20.000	-17.125
102	K2+020.000	645.078	凹	0.000	0.000	0.000	K2+020.000	K2+020.000	20.000	20.000	-15.215
103	K2+040.000	642.813	凸	0.000	0.000	0.000	K2+040.000	K2+040.000	20.000	20.000	-11.325
104	K2+060.000	638.853	凹	0.000	0.000	0.000	K2+060.000	K2+060.000	20.000	20.000	-19.800
105	K2+080.000	635.844	凸	0.000	0.000	0.000	K2+080.000	K2+080.000	20.000	20.000	-15.045
106	K2+100.000	632.823	凹	0.000	0.000	0.000	K2+100.000	K2+100.000	20.000	20.000	-15.105
107	K2+120.000	630.291	凹	0.000	0.000	0.000	K2+120.000	K2+120.000	20.000	20.000	-12.660
108	K2+140.000	627.828	凸	0.000	0.000	0.000	K2+140.000	K2+140.000	20.000	20.000	-12.315
109	K2+160.000	624.512	凹	0.000	0.000	0.000	K2+160.000	K2+160.000	20.000	20.000	-16.580
110	K2+180.000	621.891	凹	0.000	0.000	0.000	K2+180.000	K2+180.000	20.000	20.000	-13.105
111	K2+200.000	619.639	凸	0.000	0.000	0.000	K2+200.000	K2+200.000	20.000	20.000	-11.260
112	K2+220.000	617.178	凸	0.000	0.000	0.000	K2+220.000	K2+220.000	20.000	20.000	-12.305
113	K2+240.000	613.842	凸	0.000	0.000	0.000	K2+240.000	K2+240.000	20.000	20.000	-16.680
114	K2+260.000	610.502	凹	0.000	0.000	0.000	K2+260.000	K2+260.000	20.000	20.000	-16.700
115	K2+280.000	607.370	凸	0.000	0.000	0.000	K2+280.000	K2+280.000	20.000	20.000	-15.660
116	K2+300.000	603.259	凹	0.000	0.000	0.000	K2+300.000	K2+300.000	20.000	20.000	-20.555
117	K2+320.000	599.828	凹	0.000	0.000	0.000	K2+320.000	K2+320.000	20.000	20.000	-17.155
118	K2+340.000	597.218	凸	0.000	0.000	0.000	K2+340.000	K2+340.000	20.000	20.000	-13.050
119	K2+360.000	593.715	凹	0.000	0.000	0.000	K2+360.000	K2+360.000	20.000	20.000	-17.515

纵坡及竖曲线表											
西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程										S2-6	
公路	段										
序号	变坡点		竖曲线						变坡点	直坡段	坡度
	桩号	高程(m)	凹凸	R(m)	T(m)	E(m)	起点桩号	终点桩号	间距(m)	长(m)	(%)
119	K2+360.000	595.715	凹	0.000	0.000	0.000	K2+360.000	K2+360.000	20.000	20.000	-13.130
120	K2+380.000	591.089	凹	0.000	0.000	0.000	K2+380.000	K2+380.000	20.000	20.000	-9.885
121	K2+400.000	589.112	凸	0.000	0.000	0.000	K2+400.000	K2+400.000	20.000	20.000	-12.180
122	K2+420.000	586.676	凸	0.000	0.000	0.000	K2+420.000	K2+420.000	20.000	20.000	-17.160
123	K2+440.000	583.244	凸	0.000	0.000	0.000	K2+440.000	K2+440.000	20.000	20.000	-20.570
124	K2+460.000	579.130	凹	0.000	0.000	0.000	K2+460.000	K2+460.000	20.000	20.000	-20.150
125	K2+480.000	575.100	凸	0.000	0.000	0.000	K2+480.000	K2+480.000	20.000	20.000	-41.210
126	K2+500.000	566.858	凹	0.000	0.000	0.000	K2+500.000	K2+500.000	20.000	20.000	-19.755
127	K2+520.000	562.907	凹	0.000	0.000	0.000	K2+520.000	K2+520.000	20.000	20.000	-6.125
128	K2+540.000	561.682	凹	0.000	0.000	0.000	K2+540.000	K2+540.000	20.000	20.000	-1.945
129	K2+560.000	561.293	凸	0.000	0.000	0.000	K2+560.000	K2+560.000	20.000	20.000	-4.750
130	K2+580.000	560.343	凸	0.000	0.000	0.000	K2+580.000	K2+580.000	20.000	20.000	-27.565
131	K2+600.000	554.830	凹	0.000	0.000	0.000	K2+600.000	K2+600.000	20.000	20.000	-5.690
132	K2+620.000	553.692	凹	0.000	0.000	0.000	K2+620.000	K2+620.000	20.000	20.000	-1.555
133	K2+640.000	553.381	凸	0.000	0.000	0.000	K2+640.000	K2+640.000	20.000	20.000	-21.940
134	K2+660.000	548.993	凸	0.000	0.000	0.000	K2+660.000	K2+660.000	20.000	20.000	-22.185
135	K2+680.000	544.556	凹	0.000	0.000	0.000	K2+680.000	K2+680.000	20.000	20.000	-21.905
136	K2+700.000	540.175	凹	0.000	0.000	0.000	K2+700.000	K2+700.000	20.000	20.000	-19.390
137	K2+720.000	536.297	凹	0.000	0.000	0.000	K2+720.000	K2+720.000	20.000	20.000	-12.840
138	K2+740.000	533.729	凸	0.000	0.000	0.000	K2+740.000	K2+740.000	20.000	20.000	-19.075
139	K2+760.000	529.914	凹	0.000	0.000	0.000	K2+760.000	K2+760.000	5.262	5.262	-4.390
140	K2+765.262	529.683									
计算:				复核:					日期:		

项目公示碑数量表


西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程

S2-7


第1页 共1页

[illegible]


专业 会签	总图	姓名位	结构	姓名位	电气	姓名位
	建筑	姓名位	给排水	姓名位	暖通	姓名位



立面图




A-A剖面图




项目公示碑图示

图例说明:



注：1. 本图尺寸均以毫米为单位。

2. 碑文内容由业主提供，根据石碑图示，核对无误后再刻写。




中物聯規劃設計研究院
有限公司

本院质量及服务投诉电话：
0771—5323519 姚女士 QQ: 305724832

CHINA SUPPLY & LOGISTICS PLANNING & ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE LTD

建筑行业甲级资质	证书编号: A145006752
城乡规划甲级资质	证书编号: 自资规甲字 21450400
工程咨询甲级资质	证书编号: 甲 252021011160
土地规划乙级资质	证书编号: 201402
工程勘察专业乙级资质	证书编号: B245006759
市政(给水工程、排水工程、道路工程、桥梁)专业乙级资质	
环境工程(水污染防治工程)专项乙级	
农林行业(兽医/畜牧工程)专业乙级	
公路行业(公路)专业丙级资质	水利行业(河道整治)专业丙级
风景园林专项乙级资质	证书编号: A245006759



请核实项目二维码信息
www.zwl-ad.com

建设单位 DEVELOPER	西林县民族宗教事务局	项目代号 PROJECT NO.	XL-DL-25-06	审 定 EXAM BY	覃克猛	覃克猛
项目名称 PROJECT	西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程	阶 段 STAGE	施工图	审 核 CHECK BY	谭卫华	谭卫华
子项目名称 SUB PRO.		图 别 STATUS	道 路	项目负责人 CHIEF DESIGNER	谭卫华	谭卫华
图纸名称 DRAWING TITLE	项目公示碑大样图	图 号 DRAWING No.	S2-8	专业负责人 PRO. ENG BY	李 涛	李 涛
		版 次 REVISION	第1.0版	校 对 CHECK BY	黄智丰	黄智丰
		日 期 DATE	2025. 02	设 计 DESIGN BY	韦玉思	韦玉思

控制测量成果表

S2-9

西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

第三篇

路基、路面

第三篇 路基、路面

一、设计依据

按照交通部颁布《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)、《公路路基设计规范》(JTGD30-2015)、《小交通量农村公路工程设计规范》(JTGT3311-2021)等规范要求,路基设计根据本项目的使用要求、当地的地形、地质、水文和沿线筑路材料情况,因地制宜、就地取材并结合施工方案,认真节约土地,执行有关环境保护政策综合进行设计,确保路基有足够的强度、稳定性和耐久性,且经济合理。

二、路基横断面布置及加宽、超高方式的说明

1、路基横断面布置

本路段横断面按屯级道路参照四级公路(Ⅱ类)标准设计,路基宽度为 4.5m,路面宽 3.5m,两侧各 0.5m 宽的土路肩。详见《路基标准横断面图》。

三、路基设计说明

1、未加宽前的路基中线标高为设计标高,不设超高的路段路面横坡为 2.0%,路肩横坡为 3.0%,超高加宽过渡段长为 15m,内侧路肩与行车道横坡一致。路基设计洪水频率为 1/25。

2、填方路基:路基的填方边坡坡度视填土或填石情况依据《公路路基设计规范》中采用,填方路段:自路基边缘往下 0~8m 为 1: 1.5, 8~16m 为 1: 1.75, 16m 以下边坡坡度为 1: 2, 坡度变化处不设平台。

3、挖方边坡:挖方边坡坡度根据当地自然条件、地质类别和边坡开挖高度确定,根据本路段的实际情况,自路基边缘往上 0~8m 为 1: 0.5, 8~16m 为 1:

0.75, 坡度变化处不设平台, 不设截水沟。

4、特殊路基:沿线经过的水田、鱼塘地段,均可采用清软土换填的方法处理。

5、公路用地范围:一般路段用地范围为旱地排水沟、截水沟、挡土墙、路田分界墙外缘 0m, 无其它构造物路段为坡脚或坡顶外 0m。

四、路基压实标准压实度的说明

填方路基应分层铺筑均匀压实,填料应用指定的料场且经过试验确认后方能填筑。每一层填料的规格、压实度和 CBR 值必须满足有关要求,当填料无法满足规范要求时,必须采取适当的处理措施或换填符合要求的土。液限、塑限指数以及含水量超过规定的土,不能直接作为路堤填料,需要应用时,必须采取满足设计要求的技术措施,经检查合格后方可使用。每层填土最大松铺厚度应根据现场压实试验确定,一般最大松铺厚度不大于 30cm,也不小于 10cm,同种材料的填筑层累计厚度不宜小于 50cm,压实层的表面应整平并做成路拱。土的压实应控制在最佳含水量进行。施工过程中对土的含水量必须严加控制、及时测定、随时调整。

根据《公路工程技术标准》(JTGB-2014)、《公路路基设计规范》(JTGD30-2015)的规定,路基压实标准按重型击实试验法求得最大干密度为准,路基压实度(路床顶面以下深度)要求为:

填方路段: 0~80cm≥94%

80~150cm≥93%

150cm 以下≥90%

零填及挖方路段：0~30 cm ≥94%

为保证路基边缘压实度，路基填方宽度每侧超填应不少于 30 cm。

路基土石方数量计算，挖方按天然密实体积计，填方按压实后体积计。计算路基土石方时，扣除了路面厚度并计入了部分边沟开挖数量，但未计入路基超填的影响。

五、路基、路面排水系统设计说明

排水设计注意各种设施之间的联系及进出水口的处理，并与灌溉沟渠结合，注意防止冲毁农田。路堑和路堤的交接处，边沟应引至路堤两侧外，防止水流径直冲刷路堤，各排水设施具体设置如下：

- 1、边沟：一般挖方地段边沟为土边沟，边沟纵坡一般与路基纵坡一致，当路线纵坡小于 0.3%时，边沟纵坡应不小于 0.3%。土边沟底宽 40cm，高度 40cm。
- 2、受投资限制，坡顶外暂不设置截水沟。

六、路面设计说明

本工程路面采用水泥混凝土路面结构设计。路面结构类型详见“路面结构图”。

七、施工方法及注意事项

1、路基施工

公路施工应首先要注意施工安全问题，施工过程中必须严格按照《公路工程施工安全技术规程》的有关要求进行施工。该路段施工难点是旧路加宽，维护交通较困难，要按规程采取周到的安全措施。

- (1)、路基施工应符合《公路路基施工技术规范》的有关规定。
- (2)、施工前应做好场地清理和排水工作。清除的种植土、淤泥应集中堆放、

妥善保存。对需利用的路基挖方和借土场应进行取样试验，检测其 CBR 值和压实度是否达到要求，如果达不到要求，则采取必要的技术措施，使填料满足《公路路基施工技术规范》要求。

(3)、液限、塑限指数及含水量超过规定的土，不能直接作为路基填料，需要应用时，必须采取满足设计要求的技术措施，经检查合格后方可使用。

(4)、填土前，应将填、挖方地段的树根、杂草清除，路堤基底为耕地或松土时，应先清除有机土、种植土，以上场地清理后按规定要求压实，在深耕和零填零挖地段，也应进行翻挖、翻松，然后回填、整平、压实，压实度应符合《公路路基设计规范》的要求。填土应分层压实（每层不超过 30cm）。

(5)、施工应注意各种排水沟渠的连接过渡，前后接顺，并与原有沟渠结合，防止冲毁农田及影响路基边坡，使之形成一个完整协调能充分发挥其功能的系统。

2、路面施工









(1)、路面施工应严格按照《公路路面基层施工技术规范》（JTJ034—2000）的有关规定进行施工。



A大样图
适用于挖方边坡

- 1、本图尺寸标注均以厘米为单位。
- 2、在地面自然横坡陡于1:5时的斜坡上（包括纵断面方向）填土前把原地面挖成台阶状。
- 3、挖方边坡按不同土质选择坡比。
- 4、填方高度小于边沟深度的路堤，应设置边沟。
- 5、路基中线高程为设计高程。

出图专用章

 <p>中物群规划設計研究院有限公司</p> <p>本院质量及服务投诉电话： 0771-5323519 姚女士 QQ: 305724832</p> <p>CHINA SUPPLY & LOGISTICS PLANNING & ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE LTD</p>	建筑行业甲级资质 证书编号: A145006752 城乡规划甲级资质 证书编号: 自资规甲字21450400 工程咨询甲级资质 证书编号: 甲252021011160 土地规划乙级资质 证书编号: 201402 工程勘察专业乙级资质 证书编号: B245006759	 <p>请核实项目二维码信息 www.zwj-ad.com</p>	建设单位 DEVELOPER	西林县民族宗教事务局	项目代号 PROJECT NO.	XL-DL-25-06	审 定 EXAM BY	覃克猛	
	项目名称 PROJECT		西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程	阶 段 STAGE	施工图	审 核 CHECK BY	谭卫华		
	子项目名称 SUB PRO.			图 别 STATUS	道 路	项目负责人 CHIEF DESIGNER	谭卫华		
	图纸名称 DRAWING TITLE		标准横断面图	图 号 DRAWING No.	S3-2	专业负责人 PRO. ENG BY	李 涛		
				版 次 REVISION	第1.0版	校 对 CHECK BY	黄智丰		
日 期 DATE		2025.02		设 计 DESIGN BY	韦玉思				

路基设计表

西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程

S3-3

公路		段																	
桩号	地面高程	设计高程	填挖高度	路基宽度 (m)							与设计高之差 (m)								
	(m)	(m)	(m)	左土路肩	左硬路肩	左行车道	中分带	右行车道	右硬路肩	右土路肩	左土路肩	左硬路肩	左行车道	左中分带	中桩	右中分带	右行车道	右硬路肩	右土路肩
K0+000.000	843.489	843.549	+0.060	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+002.572	843.263	843.319	+0.056	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+006.924	842.881	842.930	+0.050	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+012.509	842.390	842.431	+0.041	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+016.589	842.032	842.067	+0.035	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+020.000	841.732	841.762	+0.030	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+023.329	841.409	841.434	+0.025	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+029.874	840.775	840.790	+0.015	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+037.809	840.006	840.010	+0.003	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+040.000	839.794	839.794	+0.000	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+047.155	839.000	838.964	-0.036	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+059.598	837.619	837.521	-0.098	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+060.000	837.574	837.474	-0.100	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+067.420	836.698	836.601	-0.096	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+075.309	835.766	835.674	-0.092	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+080.000	835.212	835.122	-0.090	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+080.476	835.150	835.062	-0.088	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+085.771	834.459	834.392	-0.067	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+091.546	833.706	833.662	-0.044	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+098.371	832.816	832.799	-0.017	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+100.000	832.603	832.593	-0.010	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+104.962	832.272	832.257	-0.015	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+111.310	831.849	831.827	-0.021	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+117.515	831.435	831.407	-0.028	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+120.000	831.269	831.239	-0.030	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+124.198	830.963	830.941	-0.022	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+133.484	830.285	830.282	-0.003	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+140.000	829.809	829.819	+0.010	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+140.095	829.807	829.817	+0.010	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+146.668	829.687	829.707	+0.020	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+153.447	829.564	829.594	+0.030	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+160.000	829.444	829.484	+0.040	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+160.856	829.465	829.500	+0.035	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+168.101	829.645	829.637	-0.009	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+178.756	829.910	829.838	-0.073	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+180.000	829.941	829.861	-0.080	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+191.293	829.132	829.097	-0.035	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+196.088	828.788	828.773	-0.016	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+200.000	828.508	828.508	+0.000	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045

路基设计表

西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程

S3-3

公路		段																	
桩号	地面高程	设计高程	填挖高度	路基宽度 (m)							与设计高之差 (m)								
	(m)	(m)	(m)	左土路肩	左硬路肩	左行车道	中分带	右行车道	右硬路肩	右土路肩	左土路肩	左硬路肩	左行车道	左中分带	中桩	右中分带	右行车道	右硬路肩	右土路肩
K0+200.283	828.445	828.446	+0.001	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+206.511	827.063	827.083	+0.020	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+210.718	826.130	826.162	+0.032	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+218.097	824.492	824.547	+0.054	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+220.000	824.070	824.130	+0.060	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+223.346	823.691	823.734	+0.043	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+231.183	822.802	822.806	+0.004	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+236.219	822.232	822.210	-0.021	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+240.000	821.803	821.763	-0.040	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+243.732	821.365	821.332	-0.033	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+248.772	820.772	820.750	-0.022	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+253.374	820.232	820.218	-0.013	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+258.789	819.595	819.593	-0.002	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+260.000	819.453	819.453	+0.000	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+264.287	819.040	819.019	-0.021	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+272.280	818.271	818.210	-0.061	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+277.280	817.790	817.703	-0.086	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+280.000	817.528	817.428	-0.100	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+284.512	815.184	815.127	-0.057	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+290.525	812.060	812.060	-0.000	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+294.726	809.878	809.918	+0.040	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+300.000	807.138	807.228	+0.090	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+302.304	806.779	806.851	+0.072	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+310.430	805.513	805.520	+0.007	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+318.554	804.247	804.189	-0.058	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+320.000	804.022	803.952	-0.070	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+326.957	803.181	803.128	-0.053	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+334.461	802.273	802.239	-0.034	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+340.000	801.603	801.583	-0.020	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+342.327	801.334	801.323	-0.011	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+350.409	800.399	800.420	+0.022	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+360.000	799.289	799.349	+0.060	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+361.045	799.242	799.297	+0.054	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+370.799	798.807	798.807	+0.001	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+375.624	798.591	798.565	-0.026	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+380.000	798.396	798.346	-0.050	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+383.226	798.161	798.104	-0.056	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+390.867	797.604	797.532	-0.072	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+396.634	797.183	797.100	-0.083	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045

路基设计表

西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程

S3-3

公路		段																	
桩号	地面高程	设计高程	填挖高度	路基宽度 (m)							与设计高之差 (m)								
	(m)	(m)	(m)	左土路肩	左硬路肩	左行车道	中分带	右行车道	右硬路肩	右土路肩	左土路肩	左硬路肩	左行车道	左中分带	中桩	右中分带	右行车道	右硬路肩	右土路肩
K0+400.000	796.938	796.848	-0.090	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+404.641	797.015	796.964	-0.051	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+412.325	797.141	797.156	+0.015	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+420.000	797.268	797.348	+0.080	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+421.481	797.323	797.392	+0.069	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+426.362	797.506	797.538	+0.032	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+432.350	797.730	797.717	-0.013	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+440.000	798.016	797.946	-0.070	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+440.907	798.043	797.978	-0.065	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+449.482	798.297	798.284	-0.013	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+455.758	798.483	798.508	+0.025	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+460.000	798.609	798.659	+0.050	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+464.918	799.269	799.285	+0.016	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+470.798	800.059	800.033	-0.026	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+478.618	801.108	801.028	-0.080	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+480.000	801.294	801.204	-0.090	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+485.812	801.322	801.253	-0.070	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+496.122	801.372	801.339	-0.034	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+500.000	801.391	801.371	-0.020	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+505.691	801.805	801.779	-0.026	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+514.855	802.471	802.436	-0.035	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+520.000	802.845	802.805	-0.040	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+523.513	804.486	804.469	-0.017	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+529.963	807.499	807.523	+0.025	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+535.559	810.113	810.174	+0.061	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+540.000	812.187	812.277	+0.090	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+544.255	812.286	812.372	+0.086	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+551.253	812.449	812.527	+0.079	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+560.000	812.652	812.722	+0.070	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+560.688	812.549	812.615	+0.066	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+567.698	811.501	811.529	+0.028	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+572.571	810.773	810.774	+0.001	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+580.000	809.662	809.622	-0.040	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+580.121	809.658	809.618	-0.040	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+588.370	809.392	809.364	-0.027	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+594.583	809.191	809.173	-0.018	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+600.000	809.016	809.006	-0.010	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+606.982	808.626	808.606	-0.020	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+619.067	807.952	807.913	-0.039	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045

路基设计表

西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程																			S3-3
公路	段																		
桩号	地面高程	设计高程	填挖高度	路基宽度 (m)							与设计高之差 (m)								
	(m)	(m)	(m)	左土路肩	左硬路肩	左行车道	中分带	右行车道	右硬路肩	右土路肩	左土路肩	左硬路肩	左行车道	左中分带	中桩	右中分带	右行车道	右硬路肩	右土路肩
K0+620.000	807.900	807.860	-0.040	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+627.396	807.918	807.859	-0.058	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+634.465	807.935	807.859	-0.076	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+640.000	807.948	807.858	-0.090	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+650.832	809.384	809.343	-0.041	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+658.398	810.387	810.380	-0.007	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+660.000	810.599	810.599	+0.000	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+670.875	811.071	811.087	+0.016	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+677.344	811.352	811.378	+0.026	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+680.000	811.467	811.497	+0.030	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+685.535	811.425	811.436	+0.011	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+694.856	811.354	811.332	-0.022	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+700.000	811.315	811.275	-0.040	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+705.504	811.431	811.402	-0.029	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+709.921	811.523	811.503	-0.020	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+713.308	811.594	811.581	-0.013	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+716.392	811.659	811.652	-0.007	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+720.000	811.735	811.735	+0.000	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+723.529	811.182	811.190	+0.009	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+725.594	810.858	810.872	+0.014	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+731.786	809.886	809.916	+0.029	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+738.277	808.868	808.914	+0.046	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+740.000	808.598	808.648	+0.050	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+742.736	808.222	808.258	+0.036	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+754.820	806.562	806.538	-0.024	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+760.000	805.850	805.800	-0.050	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+761.333	805.752	805.699	-0.053	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+769.522	805.153	805.080	-0.074	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+777.073	804.601	804.508	-0.093	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+780.000	804.387	804.287	-0.100	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+792.033	804.438	804.398	-0.040	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+792.657	804.440	804.403	-0.037	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+796.501	804.456	804.439	-0.017	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+800.000	804.471	804.471	+0.000	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+802.020	804.453	804.451	-0.002	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+812.640	804.359	804.346	-0.013	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+819.346	804.299	804.279	-0.019	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+820.000	804.293	804.273	-0.020	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+827.419	804.876	804.893	+0.017	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045

路基设计表

西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程

S3-3

公路		段																	
桩号	地面高程	设计高程	填挖高度	路基宽度 (m)							与设计高之差 (m)								
	(m)	(m)	(m)	左土路肩	左硬路肩	左行车道	中分带	右行车道	右硬路肩	右土路肩	左土路肩	左硬路肩	左行车道	左中分带	中桩	右中分带	右行车道	右硬路肩	右土路肩
K0+834.247	805.412	805.463	+0.051	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+839.251	805.805	805.881	+0.076	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+840.000	805.864	805.944	+0.080	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+846.588	806.026	806.086	+0.060	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+851.689	806.151	806.196	+0.045	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+859.423	806.341	806.363	+0.022	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+860.000	806.355	806.375	+0.020	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+865.526	806.731	806.718	-0.013	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+875.528	807.411	807.338	-0.073	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+880.000	807.715	807.615	-0.100	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+888.547	808.058	807.996	-0.062	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+896.702	808.385	808.360	-0.025	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+900.000	808.517	808.507	-0.010	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+905.421	808.054	808.068	+0.014	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+911.875	807.502	807.545	+0.043	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+920.000	806.807	806.887	+0.080	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+920.003	806.807	806.887	+0.080	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+926.606	806.217	806.274	+0.057	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+940.000	805.021	805.031	+0.010	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+940.612	804.970	804.978	+0.008	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+943.611	804.719	804.716	-0.003	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+951.828	804.030	803.999	-0.031	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+958.310	803.488	803.433	-0.054	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+960.000	803.346	803.286	-0.060	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+965.054	801.796	801.749	-0.047	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+971.542	799.807	799.776	-0.031	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+980.000	797.214	797.204	-0.010	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+981.560	797.198	797.193	-0.005	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+984.587	797.167	797.170	+0.004	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+989.253	797.118	797.136	+0.018	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+994.329	797.066	797.099	+0.033	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K0+998.557	797.022	797.068	+0.046	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+000.000	797.007	797.057	+0.050	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+003.931	796.851	796.897	+0.046	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+008.843	796.656	796.698	+0.041	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+012.740	796.502	796.539	+0.037	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+017.828	796.300	796.332	+0.032	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+020.000	796.214	796.244	+0.030	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+022.519	795.523	795.541	+0.017	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045

路基设计表

西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程

S3-3

公路		段																	
桩号	地面高程	设计高程	填挖高度	路基宽度 (m)							与设计高之差 (m)								
	(m)	(m)	(m)	左土路肩	左硬路肩	左行车道	中分带	右行车道	右硬路肩	右土路肩	左土路肩	左硬路肩	左行车道	左中分带	中桩	右中分带	右行车道	右硬路肩	右土路肩
K1+028.554	793.869	793.857	-0.013	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+035.864	791.866	791.816	-0.049	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+040.000	790.732	790.662	-0.070	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+041.454	790.531	790.459	-0.072	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+047.681	789.673	789.591	-0.082	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+052.391	789.023	788.935	-0.089	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+060.000	787.974	787.874	-0.100	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+062.249	787.689	787.589	-0.100	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+070.553	786.639	786.539	-0.100	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+080.000	785.444	785.344	-0.100	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+081.588	785.320	785.226	-0.094	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+084.019	785.130	785.044	-0.086	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+093.576	784.384	784.331	-0.052	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+099.912	783.889	783.859	-0.030	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+100.000	783.882	783.852	-0.030	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+104.559	783.357	783.350	-0.007	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+111.133	782.601	782.626	+0.026	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+115.605	782.086	782.134	+0.048	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+120.000	781.580	781.650	+0.070	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+122.397	781.416	781.478	+0.062	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+130.050	780.895	780.929	+0.035	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+135.680	780.511	780.526	+0.015	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+140.000	780.216	780.216	+0.000	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+141.147	780.059	780.060	+0.001	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+145.364	779.482	779.484	+0.003	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+151.978	778.576	778.582	+0.006	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+157.883	777.768	777.777	+0.009	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+160.000	777.478	777.488	+0.010	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+162.131	776.981	776.987	+0.006	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+168.742	775.441	775.434	-0.007	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+177.123	773.488	773.464	-0.024	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+180.000	772.818	772.788	-0.030	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+185.672	772.113	772.094	-0.019	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+192.876	771.217	771.213	-0.004	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+196.802	770.729	770.732	+0.004	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+200.000	770.331	770.341	+0.010	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+202.459	769.191	769.189	-0.001	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+210.211	765.595	765.559	-0.036	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+216.514	762.672	762.607	-0.064	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045

路基设计表

西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程

S3-3

公路		段																	
桩号	地面高程	设计高程	填挖高度	路基宽度 (m)							与设计高之差 (m)								
	(m)	(m)	(m)	左土路肩	左硬路肩	左行车道	中分带	右行车道	右硬路肩	右土路肩	左土路肩	左硬路肩	左行车道	左中分带	中桩	右中分带	右行车道	右硬路肩	右土路肩
K1+220.000	761.055	760.975	-0.080	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+224.230	760.915	760.850	-0.065	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+227.191	760.817	760.762	-0.055	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+229.921	760.727	760.681	-0.045	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+235.811	760.532	760.507	-0.025	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+240.000	760.393	760.383	-0.010	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+241.000	760.193	760.183	-0.011	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+246.911	759.012	758.999	-0.013	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+252.963	757.803	757.786	-0.016	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+259.318	756.533	756.514	-0.020	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+260.000	756.397	756.377	-0.020	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+266.086	755.837	755.848	+0.010	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+272.670	755.231	755.275	+0.043	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+279.394	754.613	754.690	+0.077	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+280.000	754.557	754.637	+0.080	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+286.685	753.566	753.649	+0.083	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+294.889	752.349	752.436	+0.087	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+300.000	751.591	751.681	+0.090	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+304.139	751.850	751.903	+0.053	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+307.993	752.091	752.109	+0.018	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+312.625	752.381	752.358	-0.024	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+316.053	752.596	752.541	-0.054	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+320.000	752.843	752.753	-0.090	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+320.324	752.777	752.688	-0.089	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+327.305	751.365	751.290	-0.075	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+331.895	750.437	750.371	-0.066	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+336.297	749.547	749.490	-0.057	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+340.000	748.798	748.748	-0.050	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+342.344	748.450	748.399	-0.051	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+346.513	747.832	747.779	-0.053	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+351.230	747.132	747.076	-0.056	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+357.008	746.275	746.216	-0.059	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+360.000	745.831	745.771	-0.060	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+360.313	745.795	745.735	-0.060	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+365.527	745.195	745.137	-0.057	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+371.968	744.453	744.399	-0.054	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+374.393	744.174	744.121	-0.053	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+380.000	743.528	743.478	-0.050	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+382.458	743.016	742.969	-0.046	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045

路基设计表

西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程

S3-3

公路		段																	
桩号	地面高程	设计高程	填挖高度	路基宽度 (m)							与设计高之差 (m)								
	(m)	(m)	(m)	左土路肩	左硬路肩	左行车道	中分带	右行车道	右硬路肩	右土路肩	左土路肩	左硬路肩	左行车道	左中分带	中桩	右中分带	右行车道	右硬路肩	右土路肩
K1+386.768	742.117	742.077	-0.040	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+395.733	740.248	740.222	-0.026	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+398.044	739.767	739.744	-0.023	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+400.000	739.359	739.339	-0.020	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+401.157	739.015	738.999	-0.016	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+406.335	737.473	737.475	+0.002	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+411.277	736.002	736.021	+0.019	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+414.957	734.906	734.939	+0.032	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+420.000	733.405	733.455	+0.050	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+421.629	732.978	733.018	+0.039	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+426.323	731.748	731.757	+0.009	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+434.964	729.484	729.437	-0.047	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+438.775	728.485	728.413	-0.072	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+440.000	728.164	728.084	-0.080	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+441.805	727.867	727.797	-0.069	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+449.551	726.590	726.567	-0.023	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+454.553	725.766	725.773	+0.007	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+458.939	725.043	725.076	+0.034	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+460.000	724.868	724.908	+0.040	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+468.919	724.259	724.259	-0.000	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+477.441	723.677	723.638	-0.038	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+480.000	723.502	723.452	-0.050	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+484.483	722.804	722.781	-0.023	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+488.143	722.234	722.233	-0.001	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+497.398	720.794	720.848	+0.054	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+500.000	720.389	720.459	+0.070	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+505.714	718.975	719.050	+0.076	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+513.064	717.155	717.238	+0.083	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+520.000	715.438	715.528	+0.090	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+520.610	715.272	715.360	+0.088	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+530.206	712.668	712.722	+0.054	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+536.565	710.941	710.974	+0.032	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+540.000	710.009	710.029	+0.020	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+547.175	709.474	709.519	+0.045	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+556.988	708.743	708.822	+0.079	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+560.000	708.518	708.608	+0.090	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+565.034	708.155	708.240	+0.085	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+573.027	707.579	707.656	+0.077	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+579.992	707.078	707.148	+0.070	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045

路基设计表

西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程

S3-3

公路		段																	
桩号	地面高程	设计高程	填挖高度	路基宽度 (m)							与设计高之差 (m)								
	(m)	(m)	(m)	左土路肩	左硬路肩	左行车道	中分带	右行车道	右硬路肩	右土路肩	左土路肩	左硬路肩	左行车道	左中分带	中桩	右中分带	右行车道	右硬路肩	右土路肩
K1+580.000	707.077	707.147	+0.070	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+590.046	706.885	706.914	+0.030	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+600.000	706.694	706.684	-0.010	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+600.880	706.652	706.641	-0.011	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+612.507	706.092	706.069	-0.023	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+620.000	705.731	705.701	-0.030	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+621.793	705.542	705.510	-0.032	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+626.135	705.084	705.048	-0.036	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+632.916	704.369	704.326	-0.043	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+637.203	703.917	703.870	-0.047	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+640.000	703.622	703.572	-0.050	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+641.412	703.399	703.356	-0.043	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+648.415	702.291	702.283	-0.008	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+653.453	701.494	701.512	+0.017	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+658.359	700.719	700.760	+0.042	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+660.000	700.459	700.509	+0.050	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+663.045	700.257	700.287	+0.030	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+669.401	699.835	699.824	-0.011	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+672.293	699.643	699.613	-0.030	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+679.641	699.155	699.077	-0.078	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+680.000	699.131	699.051	-0.080	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+689.173	698.755	698.698	-0.057	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+691.675	698.653	698.602	-0.051	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+697.762	698.404	698.368	-0.036	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+700.000	698.312	698.282	-0.030	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+707.314	697.480	697.425	-0.056	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+714.433	696.671	696.590	-0.081	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+718.308	696.230	696.136	-0.094	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+720.000	696.038	695.938	-0.100	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+723.842	695.460	695.373	-0.087	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+729.744	694.571	694.505	-0.066	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+734.594	693.841	693.792	-0.049	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+740.000	693.027	692.997	-0.030	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+741.312	692.840	692.818	-0.022	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+745.601	692.230	692.234	+0.004	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+752.523	691.245	691.290	+0.045	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+759.267	690.285	690.371	+0.086	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+760.000	690.181	690.271	+0.090	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+769.858	688.696	688.766	+0.070	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045

路基设计表

西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程

S3-3

公路		段																	
桩号	地面高程	设计高程	填挖高度	路基宽度 (m)							与设计高之差 (m)								
	(m)	(m)	(m)	左土路肩	左硬路肩	左行车道	中分带	右行车道	右硬路肩	右土路肩	左土路肩	左硬路肩	左行车道	左中分带	中桩	右中分带	右行车道	右硬路肩	右土路肩
K1+780.000	687.168	687.218	+0.050	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+780.489	687.078	687.128	+0.050	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+784.922	686.258	686.313	+0.055	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+794.528	684.482	684.547	+0.065	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+799.363	683.589	683.658	+0.069	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+800.000	683.471	683.541	+0.070	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+808.455	682.193	682.275	+0.083	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+816.353	680.998	681.093	+0.095	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+820.000	680.447	680.547	+0.100	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+824.243	679.553	679.623	+0.070	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+828.231	678.713	678.756	+0.042	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+838.862	676.474	676.442	-0.032	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+840.000	676.234	676.194	-0.040	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+845.333	675.400	675.357	-0.043	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+853.256	674.161	674.114	-0.047	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+857.661	673.472	673.423	-0.049	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+860.000	673.106	673.056	-0.050	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+866.534	671.720	671.690	-0.030	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+874.079	670.120	670.113	-0.008	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+880.000	668.865	668.875	+0.010	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+883.298	668.289	668.294	+0.005	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+888.807	667.326	667.323	-0.003	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+894.630	666.308	666.296	-0.012	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+900.000	665.370	665.350	-0.020	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+901.299	665.132	665.119	-0.014	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+910.429	663.462	663.495	+0.032	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+914.234	662.767	662.818	+0.051	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+919.911	661.728	661.808	+0.080	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+920.000	661.712	661.792	+0.080	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+927.886	660.297	660.350	+0.052	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+932.195	659.524	659.562	+0.037	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+938.579	658.379	658.394	+0.015	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+940.000	658.124	658.134	+0.010	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+945.221	657.312	657.328	+0.015	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+950.987	656.416	656.437	+0.021	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+960.000	655.015	655.045	+0.030	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+966.071	653.932	653.983	+0.051	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+971.676	652.931	653.002	+0.071	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+980.000	651.446	651.546	+0.100	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045

路基设计表

西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程																			S3-3
公路	段																		
桩号	地面高程	设计高程	填挖高度	路基宽度 (m)							与设计高之差 (m)								
	(m)	(m)	(m)	左土路肩	左硬路肩	左行车道	中分带	右行车道	右硬路肩	右土路肩	左土路肩	左硬路肩	左行车道	左中分带	中桩	右中分带	右行车道	右硬路肩	右土路肩
K1+983.166	650.935	651.004	+0.068	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+989.333	649.941	649.948	+0.007	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K1+993.618	649.250	649.214	-0.036	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+000.000	648.221	648.121	-0.100	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+000.297	648.174	648.076	-0.098	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+007.333	647.065	647.005	-0.060	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+015.243	645.818	645.802	-0.016	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+019.876	645.088	645.097	+0.009	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+020.000	645.068	645.078	+0.010	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+024.252	644.584	644.596	+0.012	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+030.906	643.827	643.843	+0.015	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+035.180	643.341	643.359	+0.018	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+040.000	642.793	642.813	+0.020	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+041.391	642.526	642.538	+0.012	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+045.311	641.773	641.761	-0.012	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+051.384	640.607	640.559	-0.048	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+060.000	638.953	638.853	-0.100	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+062.518	638.564	638.474	-0.090	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+064.865	638.202	638.121	-0.081	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+066.029	638.022	637.946	-0.076	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+070.577	637.319	637.262	-0.058	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+074.956	636.643	636.603	-0.040	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+080.000	635.864	635.844	-0.020	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+081.302	635.665	635.647	-0.018	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+087.921	634.656	634.648	-0.008	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+094.461	633.658	633.660	+0.002	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+100.000	632.813	632.823	+0.010	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+101.592	632.607	632.621	+0.015	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+109.429	631.591	631.629	+0.038	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+116.873	630.626	630.687	+0.061	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+120.000	630.221	630.291	+0.070	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+124.561	629.657	629.729	+0.072	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+129.504	629.046	629.121	+0.075	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+140.000	627.748	627.828	+0.080	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+143.771	627.147	627.203	+0.055	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+148.706	626.361	626.385	+0.023	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+155.989	625.201	625.177	-0.024	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+160.000	624.562	624.512	-0.050	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+160.834	624.450	624.403	-0.047	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045

路基设计表

西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程

S3-3

公路		段																	
桩号	地面高程	设计高程	填挖高度	路基宽度 (m)							与设计高之差 (m)								
	(m)	(m)	(m)	左土路肩	左硬路肩	左行车道	中分带	右行车道	右硬路肩	右土路肩	左土路肩	左硬路肩	左行车道	左中分带	中桩	右中分带	右行车道	右硬路肩	右土路肩
K2+163.238	624.128	624.088	-0.040	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+167.825	623.513	623.486	-0.027	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+170.065	623.213	623.193	-0.020	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+177.432	622.225	622.227	+0.002	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+180.000	621.881	621.891	+0.010	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+182.035	621.645	621.662	+0.017	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+188.699	620.871	620.911	+0.040	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+190.948	620.610	620.658	+0.048	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+195.836	620.042	620.108	+0.065	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+200.000	619.559	619.639	+0.080	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+200.450	619.505	619.584	+0.078	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+205.103	618.949	619.011	+0.062	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+209.406	618.435	618.482	+0.047	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+220.000	617.168	617.178	+0.010	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+224.696	616.408	616.395	-0.013	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+232.249	615.186	615.135	-0.051	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+236.455	614.506	614.433	-0.072	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+240.000	613.932	613.842	-0.090	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+241.419	613.691	613.605	-0.086	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+246.460	612.837	612.763	-0.074	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+253.362	611.667	611.610	-0.057	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+260.000	610.542	610.502	-0.040	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+276.603	607.942	607.902	-0.040	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+280.000	607.410	607.370	-0.040	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+294.319	604.445	604.427	-0.019	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+300.000	603.269	603.259	-0.010	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+301.967	602.936	602.921	-0.015	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+307.689	601.969	601.940	-0.029	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+310.236	601.539	601.503	-0.036	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+317.668	600.282	600.228	-0.054	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+320.000	599.888	599.828	-0.060	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+328.117	598.772	598.769	-0.003	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+335.093	597.813	597.858	+0.046	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+338.600	597.331	597.401	+0.070	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+340.000	597.138	597.218	+0.080	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+344.588	596.369	596.414	+0.046	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+351.609	595.192	595.185	-0.007	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+356.333	594.400	594.357	-0.042	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+360.000	593.785	593.715	-0.070	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045

路基设计表

西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程																			S3-3
公路	段																		
桩号	地面高程	设计高程	填挖高度	路基宽度 (m)							与设计高之差 (m)								
	(m)	(m)	(m)	左土路肩	左硬路肩	左行车道	中分带	右行车道	右硬路肩	右土路肩	左土路肩	左硬路肩	左行车道	左中分带	中桩	右中分带	右行车道	右硬路肩	右土路肩
K2+360.945	593.659	593.591	-0.068	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+368.789	592.613	592.561	-0.052	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+374.333	591.874	591.833	-0.041	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+380.000	591.119	591.089	-0.030	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+380.090	591.110	591.080	-0.030	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+387.538	590.385	590.344	-0.041	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+394.298	589.727	589.676	-0.051	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+400.000	589.172	589.112	-0.060	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+410.551	587.892	587.827	-0.065	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+415.406	587.303	587.235	-0.068	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+418.336	586.948	586.879	-0.069	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+420.000	586.746	586.676	-0.070	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+423.676	586.102	586.045	-0.057	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+428.807	585.204	585.165	-0.039	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+438.218	583.556	583.550	-0.006	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+440.000	583.244	583.244	+0.000	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+441.863	582.853	582.861	+0.007	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+448.707	581.418	581.453	+0.035	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+453.524	580.408	580.462	+0.054	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+457.985	579.473	579.545	+0.072	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+460.000	579.050	579.130	+0.080	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+463.881	578.278	578.348	+0.070	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+469.017	577.256	577.313	+0.057	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+480.000	575.070	575.100	+0.030	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+482.050	574.219	574.255	+0.036	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+490.181	570.844	570.905	+0.061	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+492.189	570.010	570.077	+0.067	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+500.000	566.768	566.858	+0.090	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+504.496	565.916	565.970	+0.054	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+515.019	563.921	563.891	-0.030	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+518.906	563.184	563.123	-0.061	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+520.000	562.977	562.907	-0.070	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+527.190	562.515	562.467	-0.048	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+532.657	562.164	562.132	-0.032	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+540.000	561.692	561.682	-0.010	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+542.078	561.654	561.642	-0.012	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+547.244	561.558	561.541	-0.017	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+555.609	561.404	561.378	-0.026	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+560.000	561.323	561.293	-0.030	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045


路基设计表

西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程																			S3-3
公路	段																		
桩号	地面高程	设计高程	填挖高度	路基宽度 (m)							与设计高之差 (m)								
	(m)	(m)	(m)	左土路肩	左硬路肩	左行车道	中分带	右行车道	右硬路肩	右土路肩	左土路肩	左硬路肩	左行车道	左中分带	中桩	右中分带	右行车道	右硬路肩	右土路肩
K2+560.598	561.292	561.265	-0.028	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+565.688	561.030	561.023	-0.007	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+571.113	560.751	560.765	+0.014	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+574.596	560.571	560.600	+0.028	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+580.000	560.293	560.343	+0.050	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+581.447	559.898	559.944	+0.046	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+587.117	558.349	558.381	+0.032	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+595.928	555.942	555.952	+0.010	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+600.000	554.830	554.830	+0.000	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+608.193	554.401	554.364	-0.037	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+620.000	553.782	553.692	-0.090	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+620.476	553.770	553.685	-0.086	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+625.178	553.655	553.611	-0.043	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+630.173	553.532	553.534	+0.002	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+633.939	553.440	553.475	+0.035	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+638.795	553.321	553.400	+0.079	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+640.000	553.291	553.381	+0.090	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+644.371	552.373	552.422	+0.048	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+648.764	551.451	551.458	+0.007	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+652.828	550.598	550.567	-0.032	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+657.397	549.639	549.564	-0.075	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+660.000	549.093	548.993	-0.100	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+663.840	548.235	548.141	-0.094	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+667.770	547.358	547.269	-0.088	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+671.674	546.486	546.403	-0.082	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+675.871	545.548	545.472	-0.076	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+680.000	544.626	544.556	-0.070	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+682.654	544.034	543.975	-0.059	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+687.363	542.984	542.943	-0.041	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+691.815	541.991	541.968	-0.023	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+696.571	540.930	540.926	-0.004	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+700.000	540.165	540.175	+0.010	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+702.618	539.647	539.667	+0.020	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+706.978	538.784	538.822	+0.038	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+711.568	537.876	537.932	+0.056	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+715.637	537.070	537.143	+0.073	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+720.000	536.207	536.297	+0.090	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+728.133	535.199	535.253	+0.053	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+731.788	534.746	534.783	+0.037	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045


路基设计表

西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程																			S3-3
公路 段																			
桩号	地面高程	设计高程	填挖高度	路基宽度(m)							与设计高之差(m)								
	(m)	(m)	(m)	左土路肩	左硬路肩	左行车道	中分带	右行车道	右硬路肩	右土路肩	左土路肩	左硬路肩	左行车道	左中分带	中桩	右中分带	右行车道	右硬路肩	右土路肩
K2+735.931	534.233	534.251	+0.018	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+740.000	533.729	533.729	+0.000	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+740.056	533.718	533.718	+0.000	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+746.506	532.485	532.488	+0.003	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+750.826	531.659	531.664	+0.005	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+755.168	530.828	530.836	+0.008	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+759.905	529.922	529.932	+0.010	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+760.000	529.904	529.914	+0.010	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
K2+765.262	529.703	529.683	-0.020	0.000	0.500	1.750	0.000	1.750	0.500	0.000	-0.045	-0.045	-0.035	+0.000	+0.000	+0.000	-0.035	-0.045	-0.045
计算:								复核:									日期:		


专业 会签	总图	姓名位	结构	姓名位	电气	姓名位
	建筑	姓名位	给排水	姓名位	暖通	姓名位




K0+080.000
Hs j=835.122 Hdm=835.212 Hw=0.090
At=0.059 Aw=1.660




K0+060.000
Hs j=837.474 Hdm=837.574 Hw=0.100
At=0.000 Aw=1.990




K0+040.000
Hs j=839.794 Hdm=839.794 Ht=0.000
At=0.000 Aw=2.158




K0+020.000
Hs j=841.762 Hdm=841.732 Ht=0.030
At=0.000 Aw=1.816




K0+000.000
Hs j=843.549 Hdm=843.489 Ht=0.060
At=0.085 Aw=0.510




K0+180.000
Hs j=829.861 Hdm=829.941 Hw=0.080
At=0.005 Aw=2.235




K0+160.000
Hs j=829.484 Hdm=829.444 Ht=0.040
At=0.002 Aw=2.190




K0+140.000
Hs j=829.819 Hdm=829.809 Ht=0.010
At=0.000 Aw=2.164




K0+120.000
Hs j=831.239 Hdm=831.269 Hw=0.030
At=0.000 Aw=1.532



K0+100.000
Hs j=832.593 Hdm=832.603 Hw=0.010
At=0.000 Aw=1.775




K0+300.000
Hs j=807.228 Hdm=807.138 Ht=0.090
At=0.080 Aw=0.343




K0+280.000
Hs j=817.428 Hdm=817.528 Hw=0.100
At=0.000 Aw=1.454




K0+260.000
Hs j=819.453 Hdm=819.453 Ht=0.000
At=0.000 Aw=1.034



K0+240.000
Hs j=821.763 Hdm=821.803 Hw=0.040
At=0.073 Aw=1.102











K0+220.000
Hs j=824.130 Hdm=824.070 Ht=0.060
At=0.161 Aw=0.837



K0+200.000
Hs j=828.508 Hdm=828.508 Ht=0.000
At=0.097 Aw=1.913

8	
K0+000.000~K0+300.000	
第 1 页	共 9 页

<div></div> <div>中物聯規劃設計研究院有限公司</div> <div>本院质量及服务投诉电话： 0771—5323519 姚女士 QQ: 305724832</div> <div>CHINA SUPPLY & LOGISTICS PLANNING & ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE LTD</div>	建筑行业甲级资质 证书编号：A145006752	<div></div> <div>请核实项目二维码信息 www.zwil-ad.com</div>	建设单位 DEVELOPER	西林县民族宗教事务局	项目代号 PROJECT NO.	XL-DL-25-06	审 定 EXAM BY	覃克猛	
	城乡规划甲级资质 证书编号：自资规甲字21450400		项目名称 PROJECT	西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程	阶 段 STAGE	施工图	审 核 CHECK BY	谭卫华	
	工程咨询甲级资质 证书编号：甲252021011160		子项目名称 SUB PRO.		图 别 STATUS	道 路	项目负责人 CHIEF DESIGNER	谭卫华	
	土地规划乙级资质 证书编号：201402		图纸名称 DRAWING TITLE	路线横断面图	图 号 DRAWING No.	S3-4	专业负责人 PRO.ENG BY	李 涛	
	工程勘察专业乙级资质 证书编号：B245006759		版 次 REVISION	第1.0版	校 对 CHECK BY	黄智丰			
市政（给水工程、排水工程、道路工程、桥梁）专业乙级资质 环境工程（水污染防治工程）专项乙级 农林行业（兽医/畜牧工程）专业乙级 公路行业（公路）专业丙级资质 水利行业(河道整治)专业丙级 风景园林专项乙级资质 证书编号：A245006759	日 期 DATE	2025.02	设 计 DESIGN BY	韦玉思					




路线横断面图

比例 1: 200

日期:

图号: S3-4




路线横断面图

比例 1: 200

日期:

图号: S3-4



路线横断面图

比例 1：200

日期：

图号：S3-4




路线横断面图


比例 1: 200

日期:

图号: S3-4



审核					
<p>K2+060.000 Hsj=638.853 Hdm=638.953 Hw=0.100 At=0.030 Aw=1.206</p>					
复核					
<p>K2+040.000 Hsj=642.813 Hdm=642.793 Ht=0.020 At=0.052 Aw=0.650</p>					
设计					
<p>K2+020.000 Hsj=645.078 Hdm=645.068 Ht=0.010 At=0.023 Aw=0.627</p>					
					
<p>K2+000.000 Hsj=648.121 Hdm=648.221 Hw=0.100 At=0.000 Aw=1.087</p>					
					
<p>K1+980.000 Hsj=651.546 Hdm=651.446 Ht=0.100 At=0.410 Aw=0.231</p>					
					
<p>K1+960.000 Hsj=655.045 Hdm=655.015 Ht=0.030 At=0.014 Aw=0.658</p>					
					
<p>K2+180.000 Hsj=621.891 Hdm=621.881 Ht=0.010 At=0.000 Aw=1.103</p>					
					
<p>K2+160.000 Hsj=624.512 Hdm=624.562 Hw=0.050 At=0.000 Aw=1.251</p>					
					
<p>K2+140.000 Hsj=627.828 Hdm=627.748 Ht=0.080 At=0.456 Aw=0.204</p>					
					
<p>K2+120.000 Hsj=630.291 Hdm=630.221 Ht=0.070 At=0.104 Aw=0.764</p>					
					
<p>K2+100.000 Hsj=632.823 Hdm=632.813 Ht=0.010 At=0.034 Aw=0.621</p>					
					
<p>K2+080.000 Hsj=635.844 Hdm=635.864 Hw=0.020 At=0.000 Aw=1.293</p>					
					
<p>K2+300.000 Hsj=603.259 Hdm=603.269 Hw=0.010 At=0.160 Aw=1.338</p>					
					
<p>K2+280.000 Hsj=607.370 Hdm=607.410 Hw=0.040 At=0.060 Aw=0.956</p>					
					
<p>K2+260.000 Hsj=610.502 Hdm=610.542 Hw=0.040 At=0.000 Aw=1.375</p>					
					
<p>K2+240.000 Hsj=613.842 Hdm=613.932 Hw=0.090 At=0.006 Aw=1.641</p>					
					
<p>K2+220.000 Hsj=617.178 Hdm=617.168 Ht=0.010 At=0.013 Aw=0.592</p>					
					
<p>K2+200.000 Hsj=619.639 Hdm=619.559 Ht=0.080 At=0.153 Aw=0.804</p>					
<p>K1+960.000~K2+300.000</p>					
第 7 页		共 9 页			
路线横断面图		比例 1: 200		图号: S3-4	
		日期:			





路线横断面图

比例 1: 200
日期:

图号: S3-4


审核
复核
设计



路线横断面图

比例 1: 200	图号: S3-4
日期:	

图例




半径(m)	超高ih(%)
$105 \leq R < 150$	2
$70 \leq R < 105$	3
$55 \leq R < 70$	4
$40 \leq R < 55$	5
$30 \leq R < 40$	6
$20 \leq R < 30$	7
$15 \leq R < 20$	8

平道起向横坡渐变值

The graph illustrates the variation of cross-slope (横坡) for a flat road starting with a cross-slope. The vertical axis represents the cross-slope percentage, with labels $-i\%$, 0% , $i\%$, and $ih\%$. The horizontal axis represents distance, with markers indicated by question marks. The profile shows a trapezoidal shape: it starts at a constant cross-slope of $-i\%$, then increases linearly to $ih\%$, remains constant at $ih\%$ for a short distance, and then decreases linearly back to $-i\%$.







注册执业章	出图专用章			
I 外侧 $\underline{\underline{3.0\%}}$ $\underline{\underline{2.0\%}}$ II 外侧 $\underline{\underline{3.0\%}}$ $\underline{\underline{0.0\%}}$ III 外侧 $\underline{\underline{3.0\%}}$ $\underline{\underline{2.0\%}}$ IV 外侧 $\underline{\underline{3.0\%}}$ $\underline{\underline{ih\%}}$	内侧 V 外侧 $\underline{\underline{3.0\%}}$ $\underline{\underline{ih\%}}$ VI 外侧 $\underline{\underline{3.0\%}}$ $\underline{\underline{2.0\%}}$ VII 外侧 $\underline{\underline{3.0\%}}$ $\underline{\underline{0.0\%}}$ VIII 外侧 $\underline{\underline{3.0\%}}$ $\underline{\underline{2.0\%}}$	内侧 $\underline{\underline{ih\%}}$ $\underline{\underline{ih\%}}$ 内侧 $\underline{\underline{2.0\%}}$ $\underline{\underline{3.0\%}}$ 内侧 $\underline{\underline{2.0\%}}$ $\underline{\underline{3.0\%}}$ 内侧 $\underline{\underline{2.0\%}}$ $\underline{\underline{3.0\%}}$		

- 1、超高方式为绕路中线旋转，即当超高横坡大于路拱坡度时，先将外侧车道绕路中线转，待达到与内侧车道构成单向横坡后，整个断面一同绕路中线旋转；
- 2、超高缓和段长度 $L_c = B \cdot \Delta i / p$ ，其中 B 为旋转轴至行车道（设路缘带时为路缘带外侧边缘）的宽度， Δi 为超高坡度与路拱坡度代数差（%）， p 为超高渐变率；
- 3、当超高横坡小于土路肩横坡时，土路肩不变；否则，内侧土路肩超高，外侧土路肩不变。



CHINA SUPPLY & LOGISTICS PLANNING & ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE LTD

C. *Shaw's Abstracts of Science* (London: 1974) 中物理部分(註釋) 220(1974年12月31日刊)(東京:三和社, 1976)

建设单位 DEVELOPER	西林县民族宗教事务局	项目代号 PROJECT NO.	XL-DL-25-06	审 定 EXAM BY	覃克猛	
项目名称 PROJECT	西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程	阶 段 STAGE	施工图	审 核 CHECK BY	谭卫华	
子项目名称 SUB PRO.		图 别 STATUS	道 路	项目负责人 CHIEF DESIGNER	谭卫华	
图纸名称 DRAWING TITLE	超高方式图	图 号 DRAWING No.	S3-5	专业负责人 PRO. ENG BY	李 涛	
		版 次 REVISION	第1.0版	校 对 CHECK BY	黄智丰	
		日 期 DATE	2025.02	设 计 DESIGN BY	韦玉思	

路面工程数量表

S3-6-1

西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程

序号	起讫桩号	长度	行 车 道						路 肩			弯道路 面加宽	备注
			18厘米厚C30水泥混凝土面层			10厘米厚碎石垫层			培土路肩				
			宽度（m）	厚度（cm）	面积 m²	宽度（m）	厚度（cm）	面积m²	宽度（m）	厚度（cm）	面积 m²	面积 m²	
		（m）											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	K0+000～K1+042	1042	3.5	18	3647.0	3.90	10	4063.8	0.5*2	28	1042.0		
2	K1+122～K2+2765.26	2685.26	3.5	18	9398.4	3.90	10	10472.5	0.5*2	28	2685.3		
3	错车道	6处		18	285.0		10	285.0					
4	K0+000平面交叉处	1处		18	10.0		10	10.0					
5	弯道加宽	9处		18	379.0		10	379.0					
		长度	行 车 道						路 肩			弯道路 面加宽	
			15厘米厚碎石面层			10厘米厚风化石垫层			培土路肩				
			（m）	宽度（m）	厚度（cm）	面积 m²	宽度（m）	厚度（cm）	面积m²	宽度（m）	厚度（cm）	面积 m²	面积 m²
6	K1+042～K1+122	80	3.5	15	280.0	3.90	10	312.0	0.5*2	28	80.0		
	合 计	3807.26			13999.4			15522.3			3807.3		


弯道加宽工程数量表

S3-6-2

西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程

序号	起止柱号	加宽位置	加宽总长度	加宽宽度	加宽总面积	18cm水泥混凝土面层	10厘米厚碎石垫层	加宽缓和段		加宽标准段		加宽缓和段		备注
								缓和段长度	数量	标准段长度	数量	缓和段长度	数量	
			(m)	(m)	(m ²)	(m ²)	(m ²)	(m)	(m ²)	(m)	(m ²)	(m)	(m ²)	
1	K1+227-K0+255	内侧	28	2.0	46.0	46.0	46.0	5.0	5.0	18.0	36.0	5.0	5.0	
2	K1+312-K0+340	内侧	28	2.0	41.0	41.0	41.0	5.0	2.5	18.0	36.0	5.0	2.5	
3	K1+398-K1+426	内侧	28	2.0	41.0	41.0	41.0	5.0	2.5	18.0	36.0	5.0	2.5	
4	K1+718-K1+746	内侧	28	2.0	46.0	46.0	46.0	5.0	5.0	18.0	36.0	5.0	5.0	
5	K1+971-K1+999	内侧	28	2.0	41.0	41.0	41.0	5.0	2.5	18.0	36.0	5.0	2.5	
6	K2+418-K2+446	内侧	28	2.0	41.0	41.0	41.0	5.0	2.5	18.0	36.0	5.0	2.5	
7	K2+492-K2+520	内侧	28	2.0	41.0	41.0	41.0	5.0	2.5	18.0	36.0	5.0	2.5	
8	K2+652-K2+680	内侧	28	2.0	41.0	41.0	41.0	5.0	2.5	18.0	36.0	5.0	2.5	
9	K2+720-K2+748	内侧	28	2.0	41.0	41.0	41.0	5.0	2.5	18.0	36.0	5.0	2.5	
合 计					379.0	379.0	379.0							


Technical drawing of a road cross-section. The drawing shows a road with a total width of 450 units. The road surface has a central section with a width of 350 units and two side sections, each 50 units wide. The road surface is sloped at 2% on the central section and 3% on the side sections. The road is bordered by a shoulder with a slope of 1:1.5. A ditch (边沟) is located on the right side of the road, with a slope of 1:m. The ground line (地面线) is indicated on the right side. The drawing includes dimensions and labels for the various components.



- 1、本图尺寸以厘米为单位。
- 2、面层施工须按照《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTGF30-2015）的要求；
- 3、土基回弹模量 $E_0 \geq 40\text{MPa}$ ，如不能满足要求，应采取措施提高土基强度。
- 4、路面表面构造应采用刻槽、压槽、拉槽或拉毛等方法制作。构造深度在使用初期应满足：一般路段：0.50~0.90mm；特殊路段0.60~1.00mm。

出图专用章

Technical drawing of a road cross-section. The road width is 4.5m, with a 3.5m paved section and 0.5m shoulders on both sides. The road has a 2% cross-slope and a 3% shoulder slope. The shoulder has a 1:1.5 slope. The ditch has a 1:m slope. The ground line is shown on the right side.



路面结构一览表

注册执业章

出图专用章

说明:

- 1、本图尺寸以厘米为单位。
- 2、面层施工须按照《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30-2015）的要求；

3

路基土石方数量计算表						
西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程						S3-9
公路 段						
桩号	面积(平方米)		距离	挖方数量	填方数量	备注
	挖方	填方	(m)	(立方米)	(立方米)	
K0+000.000	0.510	0.085				
K0+020.000	1.816	0.000	20.000	23.26	0.85	
K0+040.000	2.158	0.000	20.000	39.74	0.00	
K0+060.000	1.990	0.000	20.000	41.48	0.00	
K0+080.000	1.660	0.059	20.000	36.50	0.59	
K0+100.000	1.775	0.000	20.000	34.35	0.59	
K0+120.000	1.532	0.000	20.000	33.08	0.00	
K0+140.000	2.164	0.000	20.000	36.96	0.00	
K0+160.000	2.190	0.002	20.000	43.55	0.02	
K0+180.000	2.235	0.005	20.000	44.25	0.07	
K0+200.000	1.913	0.097	20.000	41.48	1.01	
K0+220.000	0.837	0.161	20.000	27.50	2.58	
K0+240.000	1.102	0.073	20.000	19.39	2.34	
K0+260.000	1.034	0.000	20.000	21.36	0.73	
K0+280.000	1.454	0.000	20.000	24.88	0.00	
K0+300.000	0.343	0.080	20.000	17.97	0.80	
K0+320.000	1.004	0.231	20.000	13.46	3.11	
K0+340.000	1.003	0.066	20.000	20.07	2.96	
K0+360.000	0.831	0.079	20.000	18.34	1.45	
K0+380.000	1.211	0.000	20.000	20.42	0.79	
K0+400.000	1.272	0.010	20.000	24.83	0.10	
K0+420.000	0.302	0.247	20.000	15.74	2.57	
K0+440.000	1.536	0.000	20.000	18.38	2.47	
K0+460.000	0.478	0.198	20.000	20.14	1.98	
K0+480.000	1.605	0.000	20.000	20.82	1.98	
K0+500.000	0.880	0.004	20.000	24.85	0.04	
K0+520.000	1.304	0.004	20.000	21.84	0.08	
K0+540.000	0.370	0.330	20.000	16.74	3.34	
K0+560.000	0.400	0.218	20.000	7.70	5.48	
K0+580.000	1.529	0.000	20.000	19.30	2.18	
K0+600.000	1.787	0.000	20.000	33.17	0.00	
K0+620.000	1.827	0.000	20.000	36.14	0.00	
K0+640.000	2.694	0.019	20.000	45.21	0.19	
K0+660.000	1.263	0.225	20.000	39.57	2.44	
K0+680.000	0.465	0.067	20.000	17.28	2.92	
K0+700.000	1.947	0.010	20.000	24.13	0.77	
K0+720.000	1.946	0.000	20.000	38.93	0.10	
K0+740.000	0.493	0.088	20.000	24.39	0.88	
K0+760.000	1.501	0.226	20.000	19.94	3.14	

路基土石方数量计算表						
西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程						S3-9
公路 段						
桩号	面积(平方米)		距离	挖方数量	填方数量	备注
	挖方	填方	(m)	(立方米)	(立方米)	
K0+780.000	1.916	0.213	20.000	34.17	4.39	
K0+800.000	2.070	0.000	20.000	39.86	2.13	
K0+820.000	0.692	0.035	20.000	27.62	0.35	
K0+840.000	0.883	0.070	20.000	15.74	1.05	
K0+860.000	2.201	0.380	20.000	30.84	4.51	
K0+880.000	2.505	0.008	20.000	47.06	3.88	
K0+900.000	1.755	0.171	20.000	42.59	1.79	
K0+920.000	0.501	0.263	20.000	22.56	4.34	
K0+940.000	0.936	0.309	20.000	14.37	5.73	
K0+960.000	1.175	0.000	20.000	21.11	3.09	
K0+980.000	1.125	0.000	20.000	23.00	0.00	
K1+000.000	0.502	0.424	20.000	16.27	4.25	
K1+020.000	0.441	0.087	20.000	9.42	5.12	
K1+040.000	1.609	0.000	20.000	20.49	0.87	
K1+060.000	1.092	0.068	20.000	27.01	0.68	
K1+080.000	1.546	0.576	20.000	26.39	6.44	
K1+100.000	1.195	0.000	20.000	27.41	5.76	
K1+120.000	0.319	0.115	20.000	15.14	1.15	
K1+140.000	0.855	0.000	20.000	11.74	1.15	
K1+160.000	1.188	0.096	20.000	20.43	0.96	
K1+180.000	0.807	0.158	20.000	19.95	2.55	
K1+200.000	0.467	0.511	20.000	12.75	6.69	
K1+220.000	2.315	0.000	20.000	27.82	5.11	
K1+240.000	1.335	0.255	20.000	36.50	2.55	
K1+260.000	1.836	0.003	20.000	31.71	2.59	
K1+280.000	0.935	0.188	20.000	27.71	1.91	
K1+300.000	1.036	0.541	20.000	19.71	7.29	
K1+320.000	2.331	0.036	20.000	33.67	5.77	
K1+340.000	2.436	0.012	20.000	47.68	0.48	
K1+360.000	2.928	0.095	20.000	53.65	1.07	
K1+380.000	1.677	0.000	20.000	46.05	0.95	
K1+400.000	1.515	0.150	20.000	31.92	1.50	
K1+420.000	0.884	0.196	20.000	23.99	3.46	
K1+440.000	1.001	0.002	20.000	18.86	1.98	
K1+460.000	0.504	0.361	20.000	15.06	3.63	
K1+480.000	1.261	0.000	20.000	17.66	3.61	
K1+500.000	0.494	0.154	20.000	17.55	1.54	
K1+520.000	0.889	0.195	20.000	13.83	3.49	
K1+540.000	0.453	0.107	20.000	13.42	3.01	

路基土石方数量计算表						
西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程						S3-9
公路 段						
桩号	面积(平方米)		距离	挖方数量	填方数量	备注
	挖方	填方	(m)	(立方米)	(立方米)	
K1+560.000	0.201	0.197	20.000	6.54	3.04	
K1+580.000	0.324	0.202	20.000	5.26	3.99	
K1+600.000	1.106	0.211	20.000	14.30	4.13	
K1+620.000	0.865	0.016	20.000	19.71	2.27	
K1+640.000	0.936	0.021	20.000	18.01	0.37	
K1+660.000	0.790	0.050	20.000	17.25	0.71	
K1+680.000	1.698	0.000	20.000	24.87	0.50	
K1+700.000	1.875	0.000	20.000	35.72	0.00	
K1+720.000	1.750	0.012	20.000	36.25	0.12	
K1+740.000	2.596	0.343	20.000	43.46	3.55	
K1+760.000	0.907	0.207	20.000	35.03	5.50	
K1+780.000	1.707	0.042	20.000	26.14	2.48	
K1+800.000	0.972	0.392	20.000	26.79	4.34	
K1+820.000	0.844	0.024	20.000	18.16	4.16	
K1+840.000	1.781	0.008	20.000	26.25	0.31	
K1+860.000	0.977	0.018	20.000	27.58	0.26	
K1+880.000	1.473	0.205	20.000	24.49	2.24	
K1+900.000	1.242	0.000	20.000	27.14	2.05	
K1+920.000	0.282	0.143	20.000	15.24	1.43	
K1+940.000	0.545	0.039	20.000	8.28	1.83	
K1+960.000	0.658	0.014	20.000	12.03	0.53	
K1+980.000	0.231	0.410	20.000	8.89	4.24	
K2+000.000	1.087	0.000	20.000	13.18	4.10	
K2+020.000	0.627	0.023	20.000	17.14	0.23	
K2+040.000	0.650	0.052	20.000	12.77	0.75	
K2+060.000	1.206	0.030	20.000	18.55	0.83	
K2+080.000	1.293	0.000	20.000	24.98	0.30	
K2+100.000	0.621	0.034	20.000	19.13	0.34	
K2+120.000	0.764	0.104	20.000	13.85	1.37	
K2+140.000	0.204	0.456	20.000	9.68	5.60	
K2+160.000	1.251	0.000	20.000	14.54	4.56	
K2+180.000	1.103	0.000	20.000	23.54	0.00	
K2+200.000	0.804	0.153	20.000	19.07	1.53	
K2+220.000	0.592	0.013	20.000	13.96	1.66	
K2+240.000	1.641	0.006	20.000	22.33	0.20	
K2+260.000	1.375	0.000	20.000	30.16	0.06	
K2+280.000	0.956	0.060	20.000	23.31	0.60	
K2+300.000	1.338	0.160	20.000	22.94	2.20	
K2+320.000	2.642	0.000	20.000	39.80	1.60	

路基土石方数量计算表						
西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程						S3-9
公路 段						
桩号	面积(平方米)		距离	挖方数量	填方数量	备注
	挖方	填方	(m)	(立方米)	(立方米)	
K2+340.000	1.096	0.122	20.000	37.38	1.23	
K2+360.000	2.112	0.000	20.000	32.08	1.22	
K2+380.000	0.669	0.014	20.000	27.81	0.14	
K2+400.000	1.982	0.000	20.000	26.52	0.14	
K2+420.000	2.625	0.020	20.000	46.08	0.20	
K2+440.000	1.385	0.100	20.000	40.10	1.20	
K2+460.000	1.036	0.015	20.000	24.21	1.15	
K2+480.000	1.131	0.019	20.000	21.67	0.34	
K2+500.000	1.112	0.442	20.000	22.43	4.61	
K2+520.000	1.971	0.000	20.000	30.83	4.42	
K2+540.000	1.223	0.155	20.000	31.94	1.55	
K2+560.000	2.506	0.041	20.000	37.29	1.97	
K2+580.000	1.646	0.069	20.000	41.52	1.11	
K2+600.000	1.039	0.645	20.000	26.84	7.14	
K2+620.000	1.698	0.000	20.000	27.36	6.45	
K2+640.000	0.397	0.245	20.000	20.94	2.45	
K2+660.000	1.462	0.000	20.000	18.59	2.45	
K2+680.000	1.560	0.000	20.000	30.22	0.00	
K2+700.000	0.421	0.369	20.000	19.81	3.69	
K2+720.000	0.390	0.141	20.000	8.12	5.10	
K2+740.000	0.822	0.017	20.000	12.13	1.58	
K2+760.000	0.750	0.079	20.000	15.72	0.96	
K2+765.262	0.847	0.027	5.262	4.20	0.28	
合计	总挖方=3450.00立方米 总填方=288.70立方米					
计算:	复核:			日期:		

路基每公里土石方数量表

西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程

S3-10

起 讫 桩 号	长 度 (m)	挖 方 (m³)							填 方 (m³)			本桩利用		远 运 利 用 (挖余)				借 方 (填缺)				废 方				备 注
		总体积	土 方			石 方			总数量 (m³)	土 方 (m³)	石 方 (m³)	土 方 (m³)	石 方 (m³)	平均运距 (Km)		土 方 (m³)	平均运距 (Km)	石 方 (m³)	平均运距 (Km)	土 方 (m³)	石 方 (m³)	平 均 运 距 (Km)				
			松土	普通土	硬土	软石	次坚石	坚石						土 方	石 方							土方	石方	土方	石方	
主 线																										
K0+000～K2+765	2765	3450		2010	1440				289	289		289									3161				就地弃土	
小 计		3450		2010	1440				289	289		289									3161					

错车道、平面交叉、回车平台设置及工程数量一览表

S3-11


西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程

第 1 页 共 1 页


序号	中心桩号	位 置		加宽面积 (m²)	路肩增长 (m)	备注
		左	右			
	主线					
1	K0+047		右	47.5		
2	K0+464		右	47.5		
3	K0+943		右	47.5		
4	K1+177		右	47.5		
5	K1+626		右	47.5		
6	K2+010		右	47.5		
7						
8						
9						
10	K0+000平面交叉处	左	右	10		
	合 计			295		

序号	中心桩号	位 置		加宽面积 (m ²)	路肩增长 (m)	备注
		左	右			
合 计:						

姓名位	姓名位	姓名位	姓名位	姓名位	姓名位	姓名位	姓名位	姓名位	姓名位
电气	暖通								
姓名位	姓名位	姓名位	姓名位	姓名位	姓名位	姓名位	姓名位	姓名位	姓名位
结构	给排水								
姓名位	姓名位	姓名位	姓名位	姓名位	姓名位	姓名位	姓名位	姓名位	姓名位
总图	建筑								
专业	会签								



错车道平面布置图 1:200




路口平面交叉示意图

- 说明:
- 1、本图尺寸以厘米为单位。
 - 2、错车道原则按照每隔300m设置一道。
 - 3、错车道应设置在视距比较好的路段。
 - 4、错车道、路口平面交叉处与行车道相同。
 - 5、具体设置位置可根据现场实际情况进行调整。

注册执业章

出图专用章



中物聯規劃設計研究院
有限公司

本院质量及服务投诉电话:
0771—5323519 姚女士 QQ: 305724832

CHINA SUPPLY & LOGISTICS PLANNING & ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE LTD

建筑行业甲级资质	证书编号: A145006752
城乡规划甲级资质	证书编号: 自资规甲字21450400
工程咨询甲级资质	证书编号: 甲252021011160
土地规划乙级资质	证书编号: 201402
工程勘察专业乙级资质	证书编号: B245006759
市政(给水工程、排水工程、道路工程、桥梁)专业乙级资质	
环境工程(水污染防治工程)专项乙级	
农林行业(兽医/畜牧工程)专业乙级	
公路行业(公路)专业丙级资质	水利行业(河道整治)专业丙级
风景园林专项乙级资质	证书编号: A245006759



请核实项目二维码信息
www.zwl-ad.com

建设单位 DEVELOPER	西林县民族宗教事务局	项目代号 PROJECT NO.	XL-DL-25-06	审 定 EXAM BY	覃克猛	谭卫华
项目名称 PROJECT	西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程	阶 段 STAGE	施工图	审 核 CHECK BY	谭卫华	谭卫华
子项目名称 SUB PRO.		图 别 STATUS	道 路	项目负责人 CHIEF DESIGNER	谭卫华	谭卫华
图纸名称 DRAWING TITLE	错车道、路口平面交叉示意图	图 号 DRAWING No.	S3-12	专业负责人 PRO. ENG BY	李 涛	李 涛
		版 次 REVISION	第1.0版	校 对 CHECK BY	黄智丰	黄智丰
		日 期 DATE	2025.02	设 计 DESIGN BY	韦玉思	韦玉思

第 四 篇

桥梁、涵洞

第四篇 桥梁、涵洞设计说明

一、桥梁

本项目无经过桥梁。

二、涵洞

（一）、设计标准采用情况

根据《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）、《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）、《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG D63-2007）等要求，全线新建涵洞设计主要采用如下主要技术标准：

- 1、设计荷载为公路—II 级。
- 2、设计洪水频率： 大中桥 1/25、小桥涵 1/25。

（二）、施工方法及注意事项


施工时除严格遵守交通部部颁标准《公路桥涵施工技术规范》（JTGT F50-2011）及《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1—2004）的有关要求外，尚应注意：

- 1、对于钢筋砼圆管涵，在台帽设置三角垫层，使涵面形成 2%的横坡。
- 2、台帽或涵台顶面，应铺设小于 1cm 厚度的油毛毡垫层。
- 3、为了对涵顶下端起支撑作用，涵底必须铺砌。
- 4、涵洞地基承载力不足时，应进行地基处理或调整设计。
- 5、盖板在预制时必须在砼强度达到设计强度 70%才允许脱底模，堆放和运输时，必须在盖板端部用两点搁置，并不得上下倒置。






6、台背填土必须在连接中缝的砼强度达到设计强度的 70%后进行， 涵洞顶及涵身两侧在不小于两倍孔径范围内的填土须分层对称夯实相对密实度达到 95%。台背填土应选择含水量最佳，透水性良好的砂砾石或砂质土，保证内磨擦角不小于 35° 。

7、洞身在顺水方向应根据地形、地基土质情况，每 4~6m 设置沉降缝贯穿整个断面，洞口与洞身分离砌筑，沉降缝宽 1~2cm，缝内填沥青麻絮。

8、施工时，当涵洞顶覆盖土厚度小于 0.5m 时，严禁任何重型机械和车辆通过。




材料		混 凝 土		其 它					钢 筋	挖土(无水)
		C15砂	C30砂	7.5浆砌卵石	回填土	沥青麻絮	油毛毡	防腐沥青	Φ10	
项目	单位	m ³	m ³	m ³	m ³	m ²	m ²	m ²	Kg	m ³
涵 身	管节		1.31						318.95	
	基础			5.2						
	沉降缝					1.22				
	接头表层						2.26			
	接头填充					0.88				
	防腐层							9.05		
	台背回填				30.8					
	帽石	0.36								
翼墙	墙身			1.14						
右 洞 口	井身			1.53						
	铺砌			0.76						
	沉降缝					1.39				
左 洞 口	墙身			1.3						
	铺砌			0.38						
	基础			0.71						
	截水墙			0.17						
	沉降缝					2.89				
合 计		0.4	1.3	11.2	30.8	6.4	2.3	9.1	318.9	34.9



附注:

1. 图中尺寸除标高以米计外,其余均以厘米计。
2. 洞身每隔4~6米设置一道沉降缝,缝内填以沥青麻絮或不透水材料。
3. 涵洞每400米设置一个,具体位置可根据现场实际情况进行调整。
4. 地基承载力不得低于0.2MPa,否则应进行换土或其它加固措施。
5. 进出口为排水通畅可作适当开挖。
6. 涵洞与路线夹角为90度。
7. 涵长为600cm。



**中物聯規劃設計研究院
有限公司**

本院质量及服务投诉电话：
0771—5323519 姚女士 QQ: 305724832

CHINA SUPPLY & LOGISTICS PLANNING & ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE LTD




建筑行业甲级资质	证书编号: A145006752
城乡规划甲级资质	证书编号: 自资规甲字 21450400
工程咨询甲级资质	证书编号: 甲252021011160
土地规划乙级资质	证书编号: 201402
工程勘察专业乙级资质	证书编号: B245006759
市政(给水工程、排水工程、道路工程、桥梁)专业乙级资质	
环境工程(水污染防治工程)专项乙级	
农林行业(兽医/畜牧工程)专业乙级	
公路行业(公路)专业丙级资质	水利行业(河道整治)专业丙级
风景园林专项乙级资质	证书编号: A245006759



请核实项目二维码信息
www.zwl-ad.com

建设单位 DEVELOPER	西林县民族宗教事务局
项目名称 PROJECT	西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程
子项目名称 SUB PRO.	
图纸名称 DRAWING TITLE	圆管涵布置图

项目代号 PROJECT NO.	XL-DL-25-06	审 定 EXAM BY	覃克猛	
阶 段 STAGE	施工图	审 核 CHECK BY	谭卫华	
图 别 STATUS	道 路	项目负责人 CHIEF DESIGNER	谭卫华	
图 号 DRAWING No.	S4-3-1	专业负责人 PRO. ENG BY	李 涛	
版 次 REVISION	第1.0版	校 对 CHECK BY	黄智丰	
日 期 DATE	2025.02	设 计 DESIGN BY	韦玉思	




编号	直径	每根长度	根数	总长	每米重	重量	型号
单位	mm	cm	根	m	Kg/m	Kg	
1	Φ10	3176.45	1	31.76	0.62	19.6	HPB300
2	Φ10	2969.23	1	29.69	0.62	18.32	HPB300
3	Φ10	95	26	24.7	0.62	15.24	HPB300
合计	C30砼:0.2 m ³	HPB300:53.2Kg					

1. 图中尺寸除钢筋直径以毫米计及注明者外,其余均以厘米计。




CHINA SUPPLY & LOGISTICS PLANNING & ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE LTD

建筑行业甲级资质	证书编号: A145006752
城乡规划甲级资质	证书编号: 自资规甲字 21450400
工程咨询甲级资质	证书编号: 甲 252021011160
土地规划乙级资质	证书编号: 201402
工程勘察专业乙级资质	证书编号: B245006759
市政(给水工程、排水工程、道路工程、桥梁)专业乙级资质	
环境工程(水污染防治工程)专项乙级	
农林行业(兽医/畜牧工程)专业乙级	
公路行业(公路)专业丙级资质	水利行业(河道整治)专业丙级
风景园林专项乙级资质	证书编号: A245006759



建设单位 DEVELOPER	西林县民族宗教事务局	项目代号 PROJECT NO.	XL-DL-25-06	审 定 EXAM BY	覃克猛	覃克猛
项目名称 PROJECT	西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程	阶 段 STAGE	施工图	审 核 CHECK BY	谭卫华	谭卫华
子项目名称 SUB PRO.		图 别 STATUS	道 路	项目负责人 CHIEF DESIGNER	谭卫华	谭卫华
图纸名称 DRAWING TITLE	0.8m管径圆管涵一般构造图1	图 号 DRAWING No.	S4-3-2	专业负责人 PRO. ENG BY	李 涛	李 涛
		版 次 REVISION	第1.0版	校 对 CHECK BY	黄智丰	黄智丰
		日 期 DATE	2025. 02	设 计 DESIGN BY	韦玉思	韦玉思

姓名位	姓名位
电气	暖通
姓名位	姓名位
结构	给排水
姓名位	姓名位
总图	建筑
专业	会签




注:

1. 本图尺寸均以厘米计.
2. 端部管基系指管涵两米范围, 此段基础的砂砾垫层已考虑了当地的冻结深度.

注册执业章

出图专用章




中物聯規劃設計研究院有限公司

本院质量及服务投诉电话:
0771—5323519 姚女士 QQ: 305724832

CHINA SUPPLY & LOGISTICS PLANNING & ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE LTD

建筑行业甲级资质	证书编号: A145006752
城乡规划甲级资质	证书编号: 自资规甲字21450400
工程咨询甲级资质	证书编号: 甲252021011160
土地规划乙级资质	证书编号: 201402
工程勘察专业乙级资质	证书编号: B245006759
市政(给水工程、排水工程、道路工程、桥梁)专业乙级资质	
环境工程(水污染防治工程)专项乙级	
农林行业(兽医/畜牧工程)专业乙级	
公路行业(公路)专业丙级资质	水利行业(河道整治)专业丙级
风景园林专项乙级资质	证书编号: A245006759



请核实项目二维码信息
www.zwl-ad.com

建设单位 DEVELOPER	西林县民族宗教事务局	项目代号 PROJECT NO.	XL-DL-25-06	审 定 EXAM BY	覃克猛	谭卫华
项目名称 PROJECT	西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程	阶 段 STAGE	施工图	审 核 CHECK BY	谭卫华	谭卫华
子项目名称 SUB PRO.		图 别 STATUS	道 路	项目负责人 CHIEF DESIGNER	谭卫华	谭卫华
图纸名称 DRAWING TITLE	0.8m管径圆管涵一般构造图2	图 号 DRAWING No.	S4-3-3	专业负责人 PRO. ENG BY	李 涛	李 涛
		版 次 REVISION	第1.0版	校 对 CHECK BY	黄智丰	黄智丰
		日 期 DATE	2025.02	设 计 DESIGN BY	韦玉思	韦玉思

第十篇

筑路材料

第十篇 筑路材料说明

一、石料

沿线所需的碎石西林县马河采石场购买。

二、砂

砂在西林县马河采石场购买。

三、水

沿线水源丰富。

四、其它

1、钢材等材料在西林县城购买。

2、水泥等材料在西林县城购买。

沿线筑路材料料场表

西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程

第1页 共1页

S10-2

[illegible]