

路面工程数量表

S3-6-1

西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程

序号	起讫桩号	长度	行 车 道						路 肩			弯道路 面加宽	备注
			18厘米厚C30水泥混凝土面层			10厘米厚碎石垫层			培土路肩				
			宽度（m）	厚度（cm）	面积 m²	宽度（m）	厚度（cm）	面积m²	宽度（m）	厚度（cm）	面积 m²		
		（m）										面积 m²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	K0+000～K1+042	1042	3.5	18	3647.0	3.90	10	4063.8	0.5*2	28	1042.0		
2	K1+122～K2+2765.26	2685.26	3.5	18	9398.4	3.90	10	10472.5	0.5*2	28	2685.3		
3	错车道	6处		18	285.0		10	285.0					
4	K0+000平面交叉处	1处		18	10.0		10	10.0					
5	弯道加宽	9处		18	379.0		10	379.0					
		长度	行 车 道						路 肩			弯道路 面加宽	
			15厘米厚碎石面层			10厘米厚风化石垫层			培土路肩				
			（m）	宽度（m）	厚度（cm）	面积 m²	宽度（m）	厚度（cm）	面积m²	宽度（m）	厚度（cm）	面积 m²	面积 m²
6	K1+042～K1+122	80	3.5	15	280.0	3.90	10	312.0	0.5*2	28	80.0		
	合 计	3807.26			13999.4			15522.3			3807.3		

路面工程数量表

S3-6-1

西林县足别瑶族苗族乡平木村央报屯至那朋油茶产业基地道路硬化工程

序号	起讫桩号	长度	行 车 道						路 肩			弯道路 面加宽	备注
			18厘米厚C30水泥混凝土面层			10厘米厚碎石垫层			培土路肩				
			宽度（m）	厚度（cm）	面积 m²	宽度（m）	厚度（cm）	面积m²	宽度（m）	厚度（cm）	面积 m²		
		面积 m²											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14