

西林县财政投资评审中心

财 审 报 告

西财审报[2025]预 024 号

工程建设单位：西林县农业农村局

审 核 项 目：西林县八达镇周帮村周帮电站到河新屯养
牛坡玉米、沙糖桔产业基地道路硬化工程
预算审核

根据《中华人民共和国预算法》和《财政投资评审管理规定》（财建〔2009〕648号）的规定和你单位的要求，我中心派出评审组，自2025年2月18日至2025年2月27日，对你单位负责组织实施的西林县八达镇周帮村周帮电站到河新屯养牛坡玉米、沙糖桔产业基地道路硬化工程进行预算审核。现出具如下财审报告：

一、工程基本情况

该项目为西林县八达镇周帮村周帮电站到河新屯养牛坡玉米、沙糖桔产业基地道路硬化工程，地点位于西林县八达镇周帮村。

二、审核基本情况

本工程审核根据你单位提供的工程预算书、工程施工图，工程单价按我中心审核的西林县八达镇周帮村周帮电站到河新屯养牛坡玉米、沙糖桔产业基地道路硬化工程预算书单价取定。程计价套用《公路工程预算定额》（JTG /T 3832-2018）、《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）、桂交建管发〔2019〕39号《公路工程建设项目概算预算编制办法广西补充规定》及其配套的费用定额，材料价按西林县2025年第1期材料预算价格取定。

三、建设单位责任与审核责任

你单位依照国家有关法律、法规组织西林县八达镇周帮村周帮电站到河新屯养牛坡玉米、沙糖桔产业基地道路硬化工程，工程已编制了工程预算书；依照国家有关法律、法规建立了内部控制；已经提供了审核所需要的所有真实、完整、合法的资料并作出了书面承

诺。

审核是依据《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国预算法实施条例》进行的，审核的责任是对工程预算审核并发表审核意见。

四、审核结论

经我中心审定确认本工程送审价值为 1234645.09 元，审核审定价值为 1194360.61 元，核减金额为 40284.48 元。

附：1、工程预算审定单

2、工程预算书

西林县财政投资评审中心
2025年3月26日



材料五:


西林县财政投资评审中心 造价审核预算征求意见书

西林县农业农村局:

自 2025 年 2 月 18 日至 2025 年 2 月 27 日, 我中心根据县人民政府对西林县财政局年度审核工作计划的批复, 对西林县八达镇周帮村周帮电站到河新屯养牛坡玉米、沙糖桔产业基地道路硬化工程预算实施了审核, 按照 2012 年广西壮族自治区财政厅第 98 号令《广西壮族自治区政府财政投资评审管理办法》第九条“建设工程单位对评审结果进行核对, 并在 5 个工作日内书面签署反馈意见, 并由建设单位及其负责人盖章签字, 逾期不签署的, 视为同意评审意见”的规定, 现将我中心的工程预算书核对稿送你单位征求意见, 请在收到该工程预算书核对稿之日起 5 个工作日内提出书面意见, 送交审核组或者审核机关。如果在规定期限内没有提出书面意见, 视为无意见。

附件: 基建工程预算审核材料壹份

本意见一式两份, 西林县农业农村局、西林县财政投资评审中心各存一份。

负责人: 

2025 年 2 月 26 日

材料一:

建设工程预算审定单

工程名称: 西林县八达镇周帮村周帮电站到河新屯养牛坡玉米、沙糖桔产业基地
道路硬化工程

建设单位: 西林县农业农村局

实施单位:

单位: 元

序号	工程名称	送审造价	审定造价	审定结果	
				核增造价	核减造价
1	西林县八达镇周帮村周帮电站到河新屯养牛坡玉米、沙糖桔产业基地道路硬化工程项目	1234645.09	1194360.61		40284.48
	合计	1234645.09	1194360.61		40284.48

审核依据及意见:

1. 工程量按你单位提供的工程预算书及工程设计图取定;
2. 工程量单价按我中心审核的西林县八达镇周帮村周帮电站到河新屯养牛坡玉米、沙糖桔产业基地道路硬化工程预算书单价取定。工程计价套用《公路工程预算定额》(JTJ/T 3832-2018)、《公路建设工程项目概算预算编制办法》(JTJ 3830-2018)、桂交建管发(2019)39号《公路建设工程项目概算预算编制办法广西补充规定》及其配套的费用定额,材料价按西林县2025年第1期材料预算价格取定;
3. 请招标单位编制好工程清单后再进行招标;
4. 工程结算按实际完成工程量结算。

建设单位意见:



负责人签章:



2025年3月26日

编制人: 黄志芬

审核单位意见:



负责人:

(Signature)

2025年3月26日

审核人: 陈华生

材料二:

承 诺 书

被审核单位名称	西林县农业农村局	法人代表 (签字)	
被审核工程名称	西林县八达镇周帮村周帮电站到河新屯养牛坡玉米、沙糖桔产业基地道路硬化工程		
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和财政部《基本建设财务管理规定》（财建〔2002〕394号）及《财政投资评审管理规定》（财建〔2009〕648号）的规定，在审核期间，我单位愿意积极配合，并提供下列资料：见后附《提供资料清单》。			
被审核单位承诺：以上资料为我单位 2025 年 2 月西林县八达镇周帮村周帮电站到河新屯养牛坡玉米、沙糖桔产业基地道路硬化工程预算的全部资料，并保证其真实、完整，如发现有虚假、隐匿的资料，愿承担由此引起的全部法律责任。			
被审核单位主管领导签字：			
被审核单位财务负责人签字： 陆蒙蒙			

材料三:

提供资料清单

提供单位名称	西林县农业农村局		
使用单位名称	西林县财政投资评审中心		
序号	资料名称	数量	备注
1	西林县八达镇周帮村周帮电站到河新屯养牛坡玉米、沙糖桔产业基地道路硬化工程预算书	1 份	2025 年 2 月
2	西林县八达镇周帮村周帮电站到河新屯养牛坡玉米、沙糖桔产业基地道路硬化工程图纸	1 份	2025 年 2 月
3	西林县八达镇周帮村周帮电站到河新屯养牛坡玉米、沙糖桔产业基地道路硬化工程送审函	1 份	2025 年 2 月

提供人: 郎文学

提供单位(盖章): 西林县农业农村局

提供日期: 2025.3.26



审核经办人: 陈华生

审核组长: 林东明


退回资料记录:

经收入:

退回日期: 年 月 日

材料四:

西林县财政投资评审中心 投资现场审核复核工作记录表

审核业务单位	西林县财政投资评审中心	审核组长	林东明	主审人	黄志芳
审核工程名称	西林县八达镇周帮村周帮电站到河新屯养牛坡玉米、沙糖桔产业基地道路硬化工程		提交复核时间	2025年2月27日	
送审造价(元)	审定造价(元)		核增造价(元)	核减造价(元)	
1234645.09	1194360.61			40284.48	
组长复核事项				执行情况	
				是	否
1	是否按审核实施方案规定进行交叉复核			√	
2	复核人员的意见是否正确			√	
3	审核人员是否按复核人员的意见进行处理			√	
4	其他需要复核的事项				
复核意见					
同意编制人的意见					
复核人签名: 			日期: 2025.2.27		
处理结果					
处理人签名:			日期:		

西林县八达镇周帮村周帮电站到河新屯养牛坡玉米、沙糖桔产
业基地道路硬化工程施工图预算

(K0+000~K2+799)

第 册 共 册

编制:

黄志芬

复核:

陈华生

(西林县财政投资评审中心)

二零二五年二月

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：西林县八达镇周帮村周帮电站到河新屯养牛坡玉米、沙糖桔产业基地道路硬化工程
 编制范围：西林县八达镇周帮村周帮电站到河新屯养牛坡玉米、沙糖桔产业基地道路硬化工程

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额 (元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	2.799	1194360.61	426709.76	100.00	建设项目路线总长度 (主线长度)
102	路基工程	km	2.799	211852.74	75688.72	17.74	
LJ02	路基挖方	m ³	13575	208327.31	15.35	17.44	
LJ0201	挖土方 (普通土)	m ³	10860	35279.47	3.25	2.95	
LJ0202	挖石方 (次坚石)	m ³	2715	155803.73	57.39	13.04	
LJ0203	弃方运输	m ³	2665	17244.11	6.47	1.44	
LJ03	路基填方	m ³	250	1160.66	4.64	0.10	
LJ0301	利用土方填筑	m ³	250	1160.66	4.64	0.10	
4-1-3-3	修整路基 (机械调平、压实)	m ²	12595.5	2364.77	0.19	0.20	
103	路面工程	km	2.799	923739.86	330024.96	77.34	
LM02	水泥混凝土路面	km	2.799	888515.85	317440.46	74.39	
LM0205	水泥混凝土面层 (厚18cm)	m ²	10263	814463.02	79.36	68.19	
LM0201	风化石垫层 (厚15cm)	m ²	11382.6	74052.83	6.51	6.20	
LM04	土路肩	m ²	2799	35224.01	12.58	2.95	
104	桥梁涵洞工程	km	2.799	40389.97	14430.14	3.38	
10401	涵洞工程	m/道	30 / 6	40389.97	1346.33 / 6731.66	3.38	
HD01	管涵Φ0.8米	m/道	30 / 6	40389.97	1346.33 / 6731.66	3.38	
107	交通工程及沿线设施	公路公里	2.799	727.39	259.88	0.06	
10701	项目公示碑	车道/处	1	727.39	727.39	0.06	
110	专项费用	公路公里	2.799	17650.65	6306.06	1.48	
11002	安全生产费	公路公里	2.799	17650.65	6306.06	1.48	
2	第二部分 土地征用及拆迁补偿费	公路公里					
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里	2.799				
4	第四部分 预备费	公路公里					

复核：陈华生

编制：黄志芬

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：西林县八达镇周帮村周帮电站到河新屯养牛坡玉米、沙糖桔产业基地道路硬化工程

编制范围：西林县八达镇周帮村周帮电站到河新屯养牛坡玉米、沙糖桔产业基地道路硬化工程

编制范围：西林县八达镇周带村周带电站到河新屯养牛坡玉米、砂糖桔厂至亚地道路硬化工程														
代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计							场外运输损耗		
					路基工程	路面工程	桥梁涵洞工程	交通工程及沿线设施				辅助生产	%	数量
1001001	人工	工日	101.25	1240.533	129.092	1021.215	89.774	0.453						
1051001	机械工	工日	101.25	355.845	122.349	230.887	2.609							
2001001	HPB300钢筋	t	3539.82	0.031		0.031								
2003004	型钢(工字钢,角钢)	t	3690	0.01		0.01								
2003025	钢模板(各类定型大块钢模板)	t	5301	0.009			0.009							
2003026	组合钢模板	t	5151											
2009013	螺栓(混合规格)	kg	7.35	0.278			0.278							
2009028	铁件(铁件)	kg	4.53	2.242			2.183	0.059						
2009039	破碎锤钢钎	根	2222.22	5.702	5.702									
3001001	石油沥青	t	4320	1.068		0.934	0.134							
3003003	柴油(0号,-10号,-20号)	kg	7.3	9681.498	5818.073	3803.361	60.064							
3005001	煤	t	561.95	0.185		0.185								
3005002	电	kW·h	0.73	9990.498		9968.449	21.682	0.366						
3005004	水	m3	3.84	296.502		266.838	29.448	0.216						
4003002	锯材(中板δ=19~35mm,中方混合规格)	m3	1092	0.616		0.616								
5009012	油毛毡(400g,0.915m×21.95m)	m2	3.42	29.854			29.854							
5501002	土(路面用堆方)	m3	9.71	61.261			61.261							
5503005	中(粗)砂(混凝土、砂浆用堆方)	m3	90	931.42		904.458	26.871	0.092						
5505005	片石(码方)	m3	75	77.28			77.28							
5505010	风化石(堆方)	m3	15	2124.676		2124.676								
5505013	碎石(4cm)(最大粒径4cm堆方)	m3	85	1583.244		1583.088		0.156						
5505015	碎石(8cm)(最大粒径8cm堆方)	m3	85	1.813			1.813							

编制：黄志芬

复核：陈华生

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：西林县八达镇周帮村周帮电站到河新屯养牛坡玉米、沙糖桔产业基地道路硬化工程

编制范围：西林县八达镇周帮村周帮电站到河新屯养牛坡玉米、沙糖桔产业基地道路硬化工程

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计						场外运输损耗		
					路基工程	路面工程	桥梁涵洞 工程	交通工程 及沿线设 施			辅助生产	%	数量
5509002	42.5级水泥	t	448.56	603.168		590.338	6.809	0.049				1	5.972
7801001	其他材料费	元	1	14677.394	11848.26	2644.775	183.754	0.605					
7901001	设备摊销费	元	1	6961.26	6961.26								
8001027	斗容量1.0m³履带式单斗挖掘机 (WY100液压)	台班	1122.03	26.829	26.829								
8001030	斗容量2.0m³履带式单斗挖掘机 (WY200A液压)	台班	1478.3	50.228	50.228								
8001035	斗容量1.0m³履带式单斗挖掘机 (WK100机械)	台班	1033.08	0.427			0.427						
8001045	斗容量1.0m³轮胎式装载机 (ZL20)	台班	573.85	0.601			0.601						
8001058	功率120kW以内平地机 (F155)	台班	1168.27	4.448	1.375	3.073							
8001079	机械自身质量8~10t光轮压路机 (2Y- 8/10)	台班	388.21	1.637	1.637								
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机 (3Y-12/15)	台班	576.46	2.618		2.618							
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机 (3Y-18/21)	台班	739.61	5.008									
8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾 (YZS06B)	台班	159.13	19.397		19.397							
8001088	机械自身质量10t以内振动压路机 (YZJ10B)	台班	885.33	0.448	0.448								
8001095	蛙式夯土机 (200~620N·m) (HW- 280)	台班	27.8	0.021				0.021					
8003077	摊铺宽度2.5~4.5m轨道式水泥混凝土 摊铺机 (HTG4500含模轨400m)	台班	1319.22	3.797		3.797							
8003083	混凝土电动刻纹机 (RQF180)	台班	255.22	74.099		74.099							
8003085	电动混凝土切缝机 (含锯片摊销费用) (SLF)	台班	202.97	25.668			25.668						
8005005	出料容量750L以内强制式混凝土搅拌 机 (JS750)	台班	318.92	36.947			36.947						

编制：黄志芬

复核：陈华生

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：西林县八达镇周帮村周帮电站到河新屯养牛坡玉米、沙糖桔产业基地道路硬化工程
编制范围：西林县八达镇周帮村周帮电站到河新屯养牛坡玉米、沙糖桔产业基地道路硬化工程

第 3 页 共 3 页 02表

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计						场外运输损耗		
					路基工程	路面工程	桥梁涵洞工程	交通工程及沿线设施			辅助生产	%	数量
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机 (UT325)	台班	130.18	1.008			1.008						
8007016	装载质量12t以内自卸汽车 (T138, SX360)	台班	828.69	49.099	16.611	32.488							
8007043	容量10000L以内洒水汽车 (YG15170GSS.N)	台班	1093.21	17.124		17.124							
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机 (QY25)	台班	1342.51	0.073			0.073						
8099001	小型机具使用费	元	1	2.246			2.183	0.063					

编制：黄志芬

复核：陈华生

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：西林县八达镇周帮村周帮电站到河新屯养牛坡玉米、沙糖桔产业基地道路硬化工程
 编制范围：西林县八达镇周帮村周帮电站到河新屯养牛坡玉米、沙糖桔产业基地道路硬化工程

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)		金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税率(%)			合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	102	路基工程	km	2.799	169329.21		13070.58	31479.51	120758.05	165308.13		2262.67	5146.92	8528.56	13114.02	17492.43	211852.74	75688.72		
2	LJ02	路基挖方	m3	13575	166585.11		13017.43	31479.51	118119.67	162616.6		2216.46	5060.76	8331.57	12900.59	17201.34	208327.31	15.35		
3	LJ0201	挖土方(普通土)	m3	10860	29274.08		3408.68		24126.79	27535.47		492.98	919.21	1141.91	2276.92	2912.98	35279.47	3.25		
4	LJ0202	挖石方(次坚石)	m3	2715	123333.52		9608.74	31479.51	80227.49	121315.74		1545.97	3896.11	6626.24	9555.15	12864.53	155803.73	57.39		
5	LJ0203	弃方运输	m3	2665	13977.51				13765.39	13765.39		177.52	245.45	563.43	1068.52	1423.83	17244.11	6.47		
6	LJ03	路基填方	m3	250	897.06		53.16		825.52	878.68		15.11	28.17	73.1	69.77	95.83	1160.66	4.64		
7	LJ0301	利用土方填筑	m3	250	897.06		53.16		825.52	878.68		15.11	28.17	73.1	69.77	95.83	1160.66	4.64		
8	4~1~3	修整路基(机械碾压、压实)	m2	12595.5	1847.04				1812.86	1812.86		31.1	58	123.9	143.66	195.26	2364.77	0.19		
9	103	路面工程	km	2.799	688523.38		103398.03	521262.98	98446.65	723107.67		8229.6	20444.7	42469.74	53216.07	76272.1	923739.86	330024.96		
10	LM02	水泥混凝土路面	km	2.799	665206.06		84226.11	521262.98	95359.99	700849.09		7744.83	19769.19	35389.22	51399.83	73363.69	888515.85	317440.46		
11	LM0205	水泥混凝土面层(厚18cm)	m2	10263	600357.66		83649.87	489392.84	68678.7	641721.41		6994.44	18073.15	34018.23	46406.55	67249.24	814463.02	79.36		
12	LM0201	风化石垫层(厚15cm)	m2	11382.6	64848.41		576.24	31870.14	26681.29	59127.68		750.39	1696.04	1370.99	4993.28	6114.45	74052.83	6.51		
13	LM04	土路肩	m2	2799	23317.32		19171.93		3086.66	22558.58		484.77	675.5	7080.52	1816.24	2908.41	35224.01	12.58		
14	104	桥梁涵洞工程	km	2.799	29539.89		9089.57	19855.47	1017.34	29962.38		453.22	1191.99	3133.5	2313.93	3334.95	40389.97	14430.14		
15	10401	涵洞工程	m/道	30	29539.89		9089.57	19855.47	1017.34	29962.38		453.22	1191.99	3133.5	2313.93	3334.95	40389.97	1346.33		
16	HD01	管涵Φ0.8米	m/道	30	29539.89		9089.57	19855.47	1017.34	29962.38		453.22	1191.99	3133.5	2313.93	3334.95	40389.97	1346.33		
17	107	交通工程及沿线设施	公路公里	2.799	692.08		47.19	546.15	0.65	593.99		1.66	4.1	15.81	51.78	60.06	727.39	259.88		
18	10701	项目示碑	车道/处	1	692.08		47.19	546.15	0.65	593.99		1.66	4.1	15.81	51.78	60.06	727.39	259.88		
19	110	专项费用	公路公里	2.799						17650.65							17650.65	6306.06		

编制：黄志芬

复核：陈华生

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：西林县八达镇周帮村周帮电站到河新屯养牛坡玉米、沙糖桔产业基地道路硬化工程
编制范围：西林县八达镇周帮村周帮电站到河新屯养牛坡玉米、沙糖桔产业基地道路硬化工程

基地道路硬化工程																			
序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税金(元)		合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
20	11002	安全生产费	公路公里	2.799						17650.65							17650.65	6306.06	
														</					

编制：黄志芬

复核：陈华生

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：西林县八达镇周帮村周帮电站到河新屯养牛坡玉米、沙糖桔产业基地道路硬化工程
编制范围：西林县八达镇周帮村周帮电站到河新屯养牛坡玉米、沙糖桔产业基地道路硬化工程

路硬化工程		措施费 (%)												企业管理费 (%)										规费 (%)				
序号	工程类别	冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费率		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费率	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费率				
											I	II																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
01	土方		0.939						0.521	0.224	1.163	0.521	2.747	0.122			0.271	3.14	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5				
02	石方		0.876						0.47	0.176	1.052	0.47	2.792	0.108			0.259	3.159	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5				
03	运输		0.959						0.154	0.157	1.116	0.154	1.374	0.118			0.264	1.756	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5				
04	路面		0.94						0.818	0.321	1.261	0.818	2.427	0.066			0.404	2.897	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5				
05	隧道								1.195	0.257	0.257	1.195	3.569	0.096			0.513	4.178	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5				
06	构造物 I		0.622						1.201	0.262	0.884	1.201	3.587	0.114			0.466	4.167	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5				
06-1	构造物 I (绿化)		0.622						1.201	0.262	0.884	1.201	3.587	0.114			0.466	4.167	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5				
07	构造物 II		0.742						1.537	0.333	1.075	1.537	4.726	0.126			0.545	5.397	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5				
08	构造物 III (一般)		1.497						2.729	0.622	2.119	2.729	5.976	0.225			1.094	7.295	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5				
08-1	构造物 III (室内)								2.729	0.622	0.622	2.729	5.976	0.225			1.094	7.295	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5				
08-2	构造物 III (桥梁)		1.497						2.729	0.622	2.119	2.729	5.976	0.225			1.094	7.295	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5				
08-3	构造物 III (设备安装)								2.729	0.622	0.622	2.729	5.976	0.225			1.094	7.295	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5				
09	技术复杂大桥		0.907						1.677	0.389	1.296	1.677	4.143	0.101			0.637	4.881	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5				
10	钢材及钢结构 (一般)								0.564	0.351	0.351	0.564	2.242	0.104			0.653	2.999	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5				
10-1	钢材及钢结构 (桥梁)								0.564	0.351	0.351	0.564	2.242	0.104			0.653	2.999	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5				
10-2	钢材及钢结构 (金属标志牌等)								0.564	0.351	0.351	0.564	2.242	0.104			0.653	2.999	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5				

复核：陈华生

编制：黄志芬

表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：西林县八达镇周帮村周帮电站到河新屯养牛坡玉米、沙糖桔产业基地道路硬化工程
 编制范围：西林县八达镇周帮村周帮电站到河新屯养牛坡玉米、沙糖桔产业基地道路硬化工程

序号	工程名称	措施费												企业管理费								规费					
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费用		基本费用	主副食运补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费用	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费用			
											I	II															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
1	挖土方（普通土）		274.88						152.52	65.572	340.46	152.56	804.16	35.716			79.33	919.21	545.39	17.045	255.65	34.095	289.74	1141.91			
2	挖石方（次坚石）		804.64						579.67	161.66	966.37	579.67	3443.47	133.2			319.43	3896.311	3164.77	98.949	1483.49	197.828	1681.24	6626.24			
3	弃方运输		134.04						21.53	21.954	155.99	21.539	192.05	16.49			36.9	245.45	269.15	8.414	126.14	16.824	142.96	563.43			
4	利用土方填筑		8.42						4.67	2.01	10.43	4.67	24.64	1.09			2.43	28.17	34.91	1.09	16.37	2.18	18.55	73.14			
5	修整路基（机械调平、压实）		17.34						9.62	4.14	21.48	9.62	50.74	2.25			5.01	58	59.17	1.85	27.74	3.7	31.44	123.9			
6	水泥混凝土面层（厚18cm）		1430.72						5068.66	495.05	1925.77	5068.66	1519.631	421.57			2455.27	1807.315	1624.751	507.74	7616.02	1015.47	8631.49	3401.823			
7	风化石垫层（厚15cm）		263.51						424.19	62.79	326.29	424.19	1405.34	51.12			239.58	1696.04	654.804	306.94	40.934	347.86	1370.99				
8	土路肩		219.18						190.74	74.854	294.03	190.74	565.91	15.39			94.2	675.574	3381.74	105.68	1585.19	211.36	1796.55	7080.52			
9	管涵Φ0.8米		78.52						339.46	35.246	113.76	339.46	1043.79	27.83			120.37	1191.99	1496.6	701.53	93.543	795.07	3133.5				
10	项目公示碑		0.35						1.17	0.15	0.49	1.17	3.55	0.11			0.44	4.1	7.55	0.24	3.54	0.47	4.01	15.81			
11	合计：		3231.61						6792.23	923.31	4154.92	6792.23	2272.996	704.78			3352.97	2678.77	2586.154	1212.7	1616.35	1373.894	5414.7.6				

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：西林县八达镇周帮村周帮电站到河新屯养牛坡玉米、沙糖桔产业基地道路硬化工程
编制范围：西林县八达镇周帮村周帮电站到河新屯养牛坡玉米、沙糖桔产业基地道路硬化工程

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001	101.25		19	风化石堆方	m ³	5505010	15	
2	机械工	工日	1051001	101.25		20	碎石 (4cm) 最大粒径4cm堆方	m ³	5505013	85	
3	HPB300钢筋	t	2001001	3539.82		21	碎石 (8cm) 最大粒径8cm堆方	m ³	5505015	85	
4	型钢工字钢,角钢	t	2003004	3690		22	42.5级水泥	t	5509002	448.56	
5	钢模板各类定型大块钢模板	t	2003025	5301		23	其他材料费	元	7801001	1	
6	螺栓混合规格	kg	2009013	7.35		24	设备摊销费	元	7901001	1	
7	铁件铁件	kg	2009028	4.53		25	斗容量1.0m ³ 履带式单斗挖掘机WY100 液压	台班	8001027	1122.03	
8	破碎锤钢钎	根	2009039	2222.22		26	斗容量2.0m ³ 履带式单斗挖掘机WY200A 液压	台班	8001030	1478.3	
9	石油沥青	t	3001001	4320		27	斗容量1.0m ³ 履带式单斗挖掘机WK100 机械	台班	8001035	1033.08	
10	柴油0号, -10号, -20号	kg	3003003	7.3		28	斗容量1.0m ³ 轮胎式装载机ZL20	台班	8001045	573.85	
11	煤	t	3005001	561.95		29	功率120kW以内平地机F155	台班	8001058	1168.27	
12	电	kW·h	3005002	0.73		30	机械自身质量8~10t光轮压路机2Y- 8/10	台班	8001079	388.21	
13	水	m ³	3005004	3.84		31	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y- 12/15	台班	8001081	576.46	
14	锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格	m ³	4003002	1092		32	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y- 18/21	台班	8001083	739.61	
15	油毛毡400g, 0.915m×21.95m	m ²	5009012	3.42		33	机械自身质量0.6t手扶式振动碾 YZS06B	台班	8001085	159.13	
16	土路面用堆方	m ³	5501002	9.71		34	机械自身质量10t以内振动压路机 YZJ10B	台班	8001088	885.33	
17	中 (粗) 砂混凝土、砂浆用堆方	m ³	5503005	90		35	蛙式夯土机 (200~620N·m) HW-280	台班	8001095	27.8	
18	片石码方	m ³	5505005	75		36	摊铺宽度2.5~4.5m轨道式水泥混凝土 摊铺机HTG4500含模轨400mm	台班	8003077	1319.22	

编制：黄志芬

复核：陈华生

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：西林县八达镇周帮村周帮电站到河新屯养牛坡玉米、沙糖桔产业基地道路硬化工程
 编制范围：西林县八达镇周帮村周帮电站到河新屯养牛坡玉米、沙糖桔产业基地
 道路硬化工程

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
37	混凝土电动刻纹机RQF180	台班	8003083	255.22	
38	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用) SLF	台班	8003085	202.97	
39	出料容量750L以内强制式混凝土搅拌机TS750	台班	8005005	318.92	
40	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	8005010	130.18	
41	装载质量12t以内自卸汽车T138, SX360	台班	8007016	828.69	
42	容量10000L以内洒水车 YG15170GSSJN	台班	8007043	1093.21	
43	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班	8009030	1342.51	
44	小型机具使用费	元	8099001	1	
45	定额基价	元	1999	1	

编制：黄志芬

复核：陈华生

表A.0.3-1 分项工程预算计算数据表

建设项目名称：西林县八达镇周帮村周帮电站到河新屯养牛坡玉米、沙糖桔产业基地道路硬化工程
编制范围：西林县八达镇周帮村周帮电站到河新屯养牛坡玉米、沙糖桔产业基地道路硬化工程
标准定额库版本号： 校验码：

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
1	第一部分建筑安装工程费	公路公里	2.799	426709.76	1194360.61		
102	路基工程	km	2.799	75688.72	211852.74		
LJ02	路基挖方	m3	13575	15.35	208327.24		
LJ0201	挖土方（普通土）	m3	10860	3.25	35279.47		
1-1-9-5	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天然 密实方	10.86	3248.57	35279.46	01.土方	
LJ0202	挖石方（次坚石）	m3	2715	57.39	155803.72		
1-1-17-2	挖掘机带破碎锤破碎次坚石	100m3天然 密实方	27.15	5419.1	147128.61	02.石方	
1-1-9-11	斗容量1.0m3以内挖掘机装次坚石	1000m3天然 密实方	2.122	4088.18	8675.13	02.石方	
LJ0203	弃方运输	m3	2665	6.47	17244.12		
1-1-11-7	装载质量12t以内自卸汽车运土第一个1km	1000m3天然 密实方	2.122	6187.15	13129.14	03.运输	
1-1-11-21	装载质量12t以内自卸汽车运石第一个1km	1000m3天然 密实方	0.543	7578.23	4114.98	03.运输	
LJ03	路基填方	m3	250	4.64	1160.66		
LJ0301	利用土方填筑	m3	250	4.64	1160.66		
1-1-18-11	三、四级公路填方路基，自身质量10t以内 振动压路机碾压土方	1000m3压实 方	0.25	4642.62	1160.66	01.土方	
4-1-3-3	修整路基（机械调平、压实）	m2	12595.5	0.19	2364.81		
1-1-20-1	机械整修路拱	1000m2	12.5955	187.75	2364.77	01.土方	
103	路面工程	km	2.799	330024.96	923739.86		
LM02	水泥混凝土路面	km	2.799	317440.46	888515.85		
LM0205	水泥混凝土面层（厚18cm）	m2	10263	79.36	814463.06		
4-11-11-4	容量750L以内混凝土搅拌机拌和	10m3	184.734	254.89	47086.49	07.构造物 II	
2-2-19-7换	12t以内自卸汽车运输水泥混凝土1.4km	1000m3路面 实体	1.8473	7567.84	13980.38	03.运输	实际运距(km): 1.4km;

表A.0.3-1 分项工程预算计算数据表

建设项目名称：西林县八达镇周帮村周帮电站到河新屯养牛坡玉米、沙糖桔产业基地道路硬化工程
编制范围：西林县八达镇周帮村周帮电站到河新屯养牛坡玉米、沙糖桔产业基地道路硬化工程
标准定额库版本号：

第 2 页 共 3 页 21-1表

校验码：

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
2-2-17-3换	摊铺机铺筑混凝土路面厚度18cm(轨道式)	1000m2路面		10.263	73408.99	753396.45	04.路面	实际厚度(cm): 18cm; 普C30-32.5-4 换 普C25-32.5-4; 普C25-32.5-4 换 普C25-32.5-4; [5509001] 换 [5509002]; [5505013] 量 154.252; [5509002] 量 57.521;
LM0201	风化石垫层(厚15cm)	m2		11382.6	6.51	74052.81		
2-1-1-15换	路面垫层机械铺风化石(压实厚度15cm)	1000m2		11.3826	4771.1	54307.47	04.路面	[5505016] 换 [5505010]; 实际厚度(cm): 15cm;
1-1-11-21换	装载质量12t以内自卸汽车运石2.799km	1000m3天然 密实方		1.7074	11564.58	19745.36	03.运输	实际运距(km): 2.799km;
LM04	土路肩	m2		2799	12.58	35224.02		
2-3-2-5	培路肩	100m3		9.2367	3813.48	35224.01	04.路面	
104	桥梁涵洞工程	km		2.799	14430.14	40389.97		
10401	涵洞工程	m	道	30	1346.33	40389.97		
FD01	管涵Φ0.8米	m	道	30	1346.33	40389.97		
4-6-1-1换	C15混凝土墙帽	10m3实体		0.214	5341.52	1143.09	07.构造物II	[5509001] 换 [5509002];
4-5-2-1换	M7.5浆砌片石端墙基础	10m3		3.546	3203.77	11360.57	07.构造物II	[5509001] 换 [5509002];
4-5-2-2换	M7.5浆砌片石端墙墙身	10m3		3.174	3136.12	9954.03	07.构造物II	[5509001] 换 [5509002];
4-11-2-2换	拱上填料	10m3实体		4.62	1090.23	5036.85	07.构造物II	[5505015] 换 [5503007]; [5503007] 换 [5501002];
4-11-1-1	沥青麻絮沉降缝	10m2		3.097	214.34	663.82	07.构造物II	
4-11-4-4	沥青油毡(防水层)	10m2		1.357	506.64	687.51	07.构造物II	
4-1-3-3	斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方	1000m3		0.1606	21962.58	3527.19	07.构造物II	
107	交通工程及沿线设施	公路公里		2.799	259.88	727.39		
10701	项目公示碑	车道	处	1	727.39	727.39		
4-1-1-1	人工挖基坑土方(深3m以内干处)	1000m3		0.0008	44708.75	33.53	07.构造物II	

编制：黄志芬

复核：陈华生

表A.0.3-1 分项工程预算计算数据表

建设项目名称：西林县八达镇周帮村周帮电站到河新屯养牛坡玉米、沙糖桔产业基地道路硬化工程
 编制范围：西林县八达镇周帮村周帮电站到河新屯养牛坡玉米、沙糖桔产业基地道路硬化工程
 标准定额库版本号： 21-1表

第 3 页 共 3 页 21-1表

校验码：

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
5-1-4-1换	标志牌基础混凝土	10m3	0.018	5277.83	95	06.构造物 I	普C25-32.5-4 换 普C15-32.5-4; [5509001] 换 [5509002];
1-1-7-2	夯土机夯实填土	1000m3压实 方	0.0003	10323.33	3.1	01.土方	
110	专项费用	公路公里	2.799	6306.06	17650.65		
11002	安全生产费	公路公里	2.799	6306.06	17650.65		
2	第二部分土地征用及拆迁补偿费	公路公里					
3	第三部分工程建设其他费	公路公里	2.799				
4	第四部分预备费	公路公里					
401	基本预备费	元					
402	价差预备费	元					
5	第一至四部分合计	公路公里	2.799	426709.76	1194360.61		
6	建设期贷款利息	公路公里					
7	公路基本造价	公路公里	2.799	426709.76	1194360.61		

编制：黄志芬

复核：陈华生

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：西林县八达镇周帮村周帮电站到河新屯养牛坡玉米、沙糖桔产业基地道路硬化工程										第 1 页共 18 页		21-2表
分项编号：LJ0201 工程名称：挖土方（普通土）										数量：10860.0		单价：3.25
单位：m3										挖掘机挖装土、石方		
代 号	工 程 项 目											
	工 程 细 目		斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土									
	定 额 单 位		1000m3天然密实方									
	工 程 数 量		10.86									
	定 额 表 号		1~1~9~5									
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	3.1	33.67	3408.68					33.67	3408.68
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘 机WY100液压	台班	1122.03	1.98	21.5	24126.79					21.5	24126.79
9999001	定额基价	元	1	2696	29274	29274					29274	29274
合 计												
	直接费	元				27535.47						27535.47
	措施费	I		29274.08	1.163%	340.46						340.46
		II		29274.08	0.521%	152.52						152.52
	企业管理费	元		29274.08	3.14%	919.21						919.21
	规费	元		3408.68	33.5%	1141.91						1141.91
	利润	元		30686.27	7.42%	2276.92						2276.92
	税金	元		32366.48	9%	2912.98						2912.98
	金额合计	元				35279.47						35279.47

复核：陈华生

编制：黄志芬

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：西林县八达镇周帮村周帮电站到河新屯养牛坡玉米、砂糖桔产业基地道路硬化工程
 分项编号：LJ0202 工程名称：挖石方（次坚石） 单位：m3 数量：2715.0 单价：57.39 第 2 页共 18 页 21-2表

代 号	工 程 项 目		挖掘机带破碎锤破碎石方		挖掘机挖装土、石方		合 计					
	工 程 细 目	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	3.2	86.88	8796.6	3.78	8.02	812.14		94.9	9608.74
2009039	破碎锤钢钎	根	2222.22	0.21	5.7	12669.99					5.7	12669.99
7801001	其他材料费	元	1	436.4	11848.26	11848.26				11848.26		11848.26
7901001	设备摊销费	元	1	256.4	6961.26	6961.26				6961.26		6961.26
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘 机WY100液压	台班	1122.03				2.51	5.33	5976.18		5.33	5976.18
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘 机WY200A液压	台班	1478.3	1.85	50.23	74251.31				50.23		74251.31
9999001	定额基价	元	1	4277	116116	116116	3401	7217	7217	123334		123334
	直接费	元				114527.42			6788.32			121315.74
	措施费	I		84636.64	1.052%	890.38	7217.38	1.052%	75.93			966.3
		II		116116.14	0.47%	545.75	7217.38	0.47%	33.92			579.67
	企业管理费	元		116116.14	3.159%	3668.11	7217.38	3.159%	228			3896.11
	规费	元		18967.67	33.5%	6354.17	812.14	33.5%	272.07			6626.24
	利润	元		121220.38	7.42%	8994.55	7555.22	7.42%	560.6			9555.15
	税金	元		134980.38	9%	12148.23	7958.83	9%	716.3			12864.53
	金额合计	元				147128.61			8675.13			155803.73

编制：黄志芬

复核：陈华生

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：西林县八达镇周帮村周帮电站到河新屯养牛坡玉米、沙糖桔产业基地道路硬化工程																	21-2表			
分项目编号：LJ0301																	第 4 页共 18 页			
工程名称：利用土方填筑																	数量：250.0		单价：4.64	
填方路基																				
代 号	工 程 项 目		三、四级公路填方路基，自身质量10t以内振动压路机碾压土方																合 计	
	工 程 细 目																			
	定 额 单 位		1000m3压实方																	
	工 程 数 量		0.25																	
	定 额 表 号		1~1~18~11																	
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)			
1001001	人工	工日	101.25	2.1	0.53	53.16									0.53	53.16				
8001058	功率120kW以内平地机F155	台班	1188.27	1.47	0.37	429.34									0.37	429.34				
8001088	机械自身质量10t以内振动压路机YZ110B	台班	885.33	1.79	0.45	396.19									0.45	396.19				
9999001	定额基价	元	1	3588	897	897									897	897				
	直接费	元				878.68										878.68				
	措施费	I		897.06	1.163%	10.43										10.43				
		II		897.06	0.521%	4.67										4.67				
	企业管理费	元		897.06	3.14%	28.17										28.17				
	规费	元		218.19	33.5%	73.1										73.1				
	利润	元		940.32	7.42%	69.77										69.77				
	税金	元		1064.82	9%	95.83										95.83				
	金额合计	元				1160.66										1160.66				

编制：黄志芬 复核：陈华生

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：西林县八达镇周帮村周帮电站到河新屯养牛坡玉米、沙糖桔产业基地道路硬化工程																				
分项编号：4-1-3-3 工程名称：修整路基（机械调平、压实） 单位：m2 数量：12595.5 单价：0.19 第 5 页共 18 页 21-2表																				
代 号	工 程 项 目		整修路基																	
	工 程 细 目		机械整修路拱																	
	定 额 单 位		1000m2																	
	工 程 数 量		12.5955																	
	定 额 表 号		1~1~20~1																	
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)									
8001058	功率120kW以内平地机F155	台班	1168.27	0.08	1.01	1177.2			1.01	1177.2										
8001079	机械自身质量8~10t光轮压路机2Y-8/10	台班	388.21	0.13	1.64	635.66			1.64	635.66										
9999001	定额基价	元	1	147	1847	1847			1847	1847										
合 计																				
											直接费		元			1812.86				1812.86
											措施费		I	元		1847.04	1.163%	21.48		21.48
													II	元		1847.04	0.521%	9.62		9.62
											企业管理费		元			1847.04	3.14%	58		58
											规费		元			369.84	33.5%	123.9		123.9
											利润		元			1936.15	7.42%	143.66		143.66
											税金		元			2169.51	9%	195.26		195.26
											金额合计		元			2364.77				2364.77

复核：陈华生

编制：黄志芬

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：西林县八达镇周帮村周帮电站到河新屯养牛坡玉米、沙糖桔产业基地道路硬化工程														
工程名称：水泥混凝土面层（厚18cm） 单位：m2 数量：10263.0 单价：79.36 第 7 页共 18 页 21-2表														
分项目编号：LM0205		工 程 项 目		混凝土搅拌机拌和			自卸汽车运输水泥混凝土			普通混凝土				
代	工 程 细 目		容量750L以内混凝土搅拌机拌和			12t以内自卸汽车运输水泥混凝土1.4 km			摊铺机铺筑混凝土路面厚度18cm(轨道式)					
	定 额 单 位		10m3			1000m3路面实体			1000m2路面					
	工 程 数 量		184.734			1.8473			10.263					
	定 额 表 号		4~11~11~4			2~2~19~7改			2~2~17~3改					
号	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)		
9999001	定额基价	元	1	175	32403	32403	6134	11332	11332	54236	556622	556622	600358	600358
	直接费	元				30487.39			11159.82			600074.2		641721.41
	措施费	I	元		32403.45	1.075%	348.34	11332.03	1.116%	115065.22	1.261%	1450.97		1925.77
		II	元		32403.45	1.537%	498.04	11332.03	0.154%	556622.42	0.818%	4553.17		5068.66
	企业管理费	元		32403.45	5.397%	1748.81	11331.79	1.756%	556622.42	2.897%	16125.35		18073.15	
	规费	元		22445.18	33.5%	7519.14	1363.52	33.5%	77738.26	33.5%	26042.32		34018.23	
	利润	元		34998.64	7.42%	2596.9	11674.69	7.42%	578751.91	7.42%	42943.39		46406.55	
	税金	元		43198.62	9%	3887.88	12825.76	9%	691189.4	9%	62207.05		67249.24	
	金额合计	元				47086.49		13980.08			753396.45		814463.02	

编制：黄志芬 复核：陈华生

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：西林县八达镇周帮村周帮电站到河新屯养牛坡玉米、沙糖桔产业基地道路硬化工程										数量：11382.6		单价：6.51		第 8 页共 18 页		21-2表	
分项编号：LM0201										工程名称：风化石垫层（厚15cm）		单位：m2					
代 号	工 程 项 目			路面垫层			装卸汽车运土、石方										
	工 程 细 目			路面垫层机械铺风化石(压实厚度15cm)			装载质量12t以内自卸汽车运石2.799km										
	定 额 单 位			1000m2			1000m3天然密实方										
	工 程 数 量			11.3826			1.7074										
	定 额 表 号			2~1~1~1~15改			1~1~11~21改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)			
1001001	人工	工日	101.25	0.5	5.69	576.24							5.69	576.24			
5505010	风化石堆方	m3	15	186.66	2124.68	31870.14							2124.68	31870.14			
8001058	功率120kW以内平地机F155	台班	1168.27	0.27	3.07	3590.45							3.07	3590.45			
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	576.46	0.23	2.62	1509.17							2.62	1509.17			
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	739.61	0.44	5.01	3704.22							5.01	3704.22			
8007016	装载质量12t以内自卸汽车T138、SX360	台班	828.69				11.14	19.02	15762.05				19.02	15762.05			
8007043	容量10000L以内洒水汽车NG15170GSSIN	台班	1093.21	0.17	1.94	2115.41							1.94	2115.41			
9999001	定额基价	元	1	4291	48843	48843	9374	16005	16005				64848	64848			
	直接费		元			43365.63			15762.05					59127.68			
	措施费	I	元	11704.13	1.261%	147.59	16004.94	1.116%	178.62					326.2			
		II	元	48843.47	0.818%	399.54	16004.94	0.154%	24.65					424.19			
	企业管理费		元	48843.47	2.897%	1415	16004.94	1.756%	281.05					1696.04			
	规费		元	2166.68	33.5%	725.84	1925.82	33.5%	645.15					1370.99			
	利润		元	50805.59	7.42%	3769.78	16489.25	7.42%	1223.5					4993.28			
	税金		元	49823.37	9%	4484.1	18115.01	9%	1630.35					6114.45			
	金额合计		元			54307.47			19745.36					74052.83			

编制：黄志芬 复核：陈华生

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：西林县八达镇周帮村周帮电站到河新屯养牛坡玉米、沙糖桔产业基地道路硬化工程																
工程名称：管涵Φ0.8米																
数量：30.0 单价：1346.33 第 11 页共 18 页 21-2表																
单位：m/道																
代 号	工 程 项 目		基础、承台及支撑梁				浆砌片石				浆砌片石				锥坡填土、拱上填料、台背排水	
	工 程 细 目		C15混凝土墙帽				M7.5浆砌片石端墙基础				M7.5浆砌片石端墙墙身				拱上填料	
	定 额 单 位		10m3实体				10m3				10m3				10m3实体	
	工 程 数 量		0.214				3.546				3.174				4.62	
	定 额 表 号		4~6~1~1改				4~5~2~1改				4~5~2~2改				4~11~2~2改	
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	直接费	元				860.42				8418.75			7411.31		3214.39	
	措施费	I	元	285.08	1.075%	3.06	2726.64	1.075%	29.31	2309.08	1.075%	24.82	2749.68	1.075%	29.56	
		II	元	815.57	1.537%	12.54	7739.97	1.537%	118.96	6796.47	1.537%	104.46	3344.52	1.537%	51.41	
	企业管理费		元	815.57	5.397%	44.02	7739.97	5.397%	417.73	6796.47	5.397%	366.81	3344.52	5.397%	180.5	
	规费		元	190.24	33.5%	63.73	2452.19	33.5%	821.48	2040.68	33.5%	683.63	2619.54	33.5%	877.55	
	利润		元	875.19	7.42%	64.94	8305.97	7.42%	616.3	7292.56	7.42%	541.11	3605.98	7.42%	267.56	
	税金		元	1048.7	9%	94.38	10422.54	9%	938.03	9132.13	9%	821.89	4620.97	9%	415.89	
	金额合计		元			1143.09			11360.57			9954.03			5036.85	

复核：陈华生

编制：黄志芬

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：西林县八达镇周帮村周帮电站到河新屯养牛坡玉米、沙糖桔产业基地道路硬化工程

分项编号：HD01 工程名称：管涵Φ0.8米 单位：m/道 数量：30.0 单价：1346.33 第12页共18页 21-2表

代 号	工 程 项 目		沥青麻絮沉降缝		防水层		机械挖基坑土、石方		钢筋混凝土Φ80管涵	
	工 程 细 目	单 位	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	定 额 单 位		10m2		10m2		1000m3		m	
	工 程 数 量		3.097		1.357		0.1606		30	
	定 额 表 号		4~11~1~1		4~11~4~4		4~1~3~3		D~	
1001001	工、料、机名称	单 位	定 额	数量	金额(元)	定 额	数量	金额(元)	定 额	数量
		工日	0.2	0.62	62.71	0.8	1.09	109.92	110.2	17.7
3001001	石油沥青	t	0.02	0.07	280.96	0.05	0.07	298.97		
5009012	油毛毡400g, 0.915m×21.95m	m2				22	29.85	102.1		
7801001	其他材料费	元	53.4	165.38	165.38	1.7	2.31	2.31		
D-	钢筋混凝土Φ80管涵	m							1	30
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘 机WK100机械	台班							2.66	0.43
9999001	定额基价	元	170	526	526	393	533	533	14511	2330
									248	7454
	直接费	元			509.05			513.3		2233.26
	I	元	65.83	1.075%	0.71	115.38	1.075%	1.24	2330.45	1.075%
	II	元	525.82	1.537%	8.08	533.29	1.537%	8.2	2330.45	1.537%
	企业管理费	元	525.82	5.397%	28.38	533.29	5.397%	28.78	2330.45	5.397%
	规费	元	62.71	33.5%	21.01	109.92	33.5%	36.82	1878.44	33.5%
	利润	元	562.99	7.42%	41.77	571.51	7.42%	42.41	2517.09	7.42%
	税金	元	609	9%	54.81	630.74	9%	56.77	3235.96	9%
	金额合计	元			663.82			687.51		3527.19

复核：陈华生

编制：黄志芬

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：西林县八达镇周帮村周帮电站到河新屯养牛坡玉米、沙糖桔产业基地道路硬化工程
 分项编号：HD01 工程名称：管涵Φ0.8米 单位：m/道 数量：30.0 单价：1346.33 第 13 页共 18 页 21-2表

代 号	工 程 项 目		合 计									
	工 程 细 目											
	定 额 单 位											
	工 程 数 量											
	定 额 表 号											
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25									
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t	5301									
2009013	螺栓混合规格	kg	7.35									
2009028	铁件铁件	kg	4.53									
3001001	石油沥青	t	4320									
3005004	水	m3	3.84									
5009012	油毛毡400g, 0.915m×21.95m	m2	3.42									
5501002	土路面用堆方	m3	9.71									
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	90									
5505005	片石码方	m3	75									
5505015	碎石(8cm)最大粒径8cm堆方	m3	85									
5509002	42.5级水泥	t	448.56									
7801001	其他材料费	元	1									
D-	钢筋混凝土Φ80管涵	m	226.73									
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机械100机械	台班	1033.08									
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	573.85									
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机HJ1325	台班	130.18									
8009030	提升质量25t以内汽车式起重HJ125	台班	1342.51									

编制：黄志芬

复核：陈华生

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：西林县八达镇周帮村周帮电站到河新屯养牛坡玉米、沙糖桔产业基地道路硬化工程
 分项编号：HD01 工程名称：管涵Φ0.8米 单位：m/道 数量：30.0 单价：1346.33 第 14 页共 18 页 21-2表

代 号	工 程 项 目		工 程 细 目		合 计									
	工 程 单 位		工 程 数 量											
	定 额 单 位		定 额 数 量											
	定 额 表 号													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8099001	小型机具使用费	元	1								2.18			2.18
9999001	定额基价	元	1								29540			29540
	直接费	元												29962.38
	措施费	I												113.76
		II												339.46
	企业管理费	元												1191.99
	规费	元												3133.5
	利润	元												2313.93
	税金	元												3334.95
	金额合计	元												40389.97

编制：黄志芬

复核：陈华生

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：西林县八达镇周帮村周帮电站到河新屯养牛坡玉米、砂糖桔产业基地道路硬化工程
 工程名称：项目公示碑
 单位：车道/处
 数量：1.0
 单价：727.39
 第 15 页共 18 页
 21-2表

工 程 项 目			人工挖基坑土、石方				钢筋混凝土基础				夯实填土				项目公示碑			
工 程 细 目			人工挖基坑土方(深3m以内干处)				标志牌基础混凝土				夯土机夯实填土				项目公示碑			
代 号	定 额 单 位		1000m3					10m3					1000m3压实方			块		
	工 程 数 量		0.0008					0.018					0.0003			1		
	定 额 表 号		4~1~1~1~1				5~1~4~1改				1~1~7~2				B~			
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)			
1001001	人工	工日	101.25	269.5	0.2	20.47	13.1	0.24	23.87	48.8	0.01	1.48						
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3690						0.27									
2003026	组合钢模板	t	5151				0.01		0.65									
2009028	铁件铁件	kg	4.53				3.3	0.06	0.27									
3005004	水	m3	3.84				12	0.22	0.83									
4003002	锯材中板 δ = 19~35mm, 中方混合规格	m3	1092						0.02									
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	90				5.1	0.09	8.26									
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	85				8.67	0.16	13.27									
5509002	42.5级水泥	t	448.56				2.72	0.05	21.99									
7801001	其他材料费	元	1				33.6	0.6	0.6						500			
B-	项目公示碑	块	500										1	1				
8001095	蛙式夯土机(200~620N·m)HW-280	台班	27.8							70.42	0.02	0.59						
8099001	小型机具使用费	元	1				3.5	0.06	0.06									
9999001	定额基价	元	1	28642	21	21	3721	67	67	7291	2	2	600	1	600			

复核：陈华生

编制：黄志芬

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：西林县八达镇周帮村周帮电站到河新屯养牛坡玉米、沙糖桔产业基地道路硬化工程

分项编号：10701 工程名称：项目公示碑

单位：车道/处

数量：1.0

单价：727.39

第 17 页共 18 页

21-2表

代 号	工 程 项 目														合 计	
	工 程 细 目															
	定 额 单 位															
	工 程 数 量															
	定 额 表 号															
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)		
1001001	人工	工日	101.25										0.45	45.82		
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3690											0.27		
2003026	组合钢模板	t	5151											0.65		
2009028	铁件铁件	kg	4.53										0.06	0.27		
3005004	水	m3	3.84										0.22	0.83		
4003002	锯材中板 δ = 19~35mm, 中方	m3	1092											0.02		
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用	m3	90										0.09	8.26		
5505013	碎石 (4cm) 最大粒径4cm堆	m3	85										0.16	13.27		
5509002	42.5级水泥	t	448.56										0.05	21.99		
7801001	其他材料费	元	1										0.6	0.6		
B-	项目公示碑	块	500										1	500		
8001095	蛙式夯土机 (200~620N·m)	台班	27.8										0.02	0.59		
8099001	小型机具使用费	元	1										0.06	0.06		
9999001	定额基价	元	1										691	691		

编制：黄志芬

复核：陈华生

表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表

项目名称:	西林县八达镇周帮村周帮电站到河新屯养牛坡玉米、沙糖桔产业基地道路硬化工程
编制范围:	西林县八达镇周帮村周帮电站到河新屯养牛坡玉米、沙糖桔产业基地道路硬化工程

序 号	代 号	机 械 名 称	台班单 价 (元)	不变费用(元)		可变费用(元)																
				调整系数: 1.0		机械工 101.25元/工日	重油 --元/kg		汽油 --元/kg		柴油 7.3元/kg		煤 --元/t		电 0.73元/kw.h	水 --元/m3	木材 --元/kg		车船税	合计		
				定额	调整值		定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用			定额	费用			定额	费用
1	8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机	1478.30	604.71	604.71	2	202.5				671.089									873.589		
2	8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机	1033.08	358.34	358.34	2	202.5				472.237									674.737		
3	8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机	573.85	114.16	114.16	1	101.25				357.919								0.52	459.689		
4	8001058	功率120kW以内平地机	1168.27	365.13	365.13	2	202.5				599.549								1.09	803.139		
5	8001079	机械自身质量8~10t光轮压路机	388.21	117.6	117.6	1	101.25				23.2	169.36								270.61		
6	8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机	576.46	183.21	183.21	1	101.25				40	292								393.25		
7	8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机	739.61	206.2	206.2	1	101.25				59.2	432.16								533.41		
8	8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾	159.13	34.52	34.52	1	101.25				3.2	23.36								124.61		
9	8001088	机械自身质量10t以内振动压路机	885.33	250.67	250.67	2	202.5				59.2	432.16								634.66		
10	8001095	蛙式夯土机(200~620N·m)	27.80	15.14	15.14									17.34	12.658					12.658		
11	8003077	摊铺宽度2.5~4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机	1319.22	665.07	665.07	3	303.75				48	350.4								654.15		
12	8003083	混凝土电动刻纹机	255.22	126.31	126.31	1	101.25							37.89	27.66					128.91		
13	8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)	202.97	87.89	87.89	1	101.25							18.95	13.834					115.084		
14	8005005	出料容量750L以内强制式混凝土搅拌机	318.92	85.8	85.8	1	101.25							180.65	131.875					233.125		
15	8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机	130.18	13.23	13.23	1	101.25							21.51	15.702					116.952		

编制：黄志芬

复核: 陈华生

