

那坡县城厢镇城南社区党群服务中心建设项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：中共那坡县委组织部

(单位盖章)

造价咨询人：广西信永工程咨询有限责任公司

(单位盖章)

2025年02月27日

那坡县城厢镇城南社区党群服务中心建设项目 工程

招标工程量清单

招标人：中共那坡县委组织部
(单位盖章)

造价咨询人：广西信永工程咨询有限责
任公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编制人：(造价人员签字)

复核人：(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2025年02月27日

复核时间：2025年04月11日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:那坡县城厢镇城南社区党群服务中心建设项目

第1页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
那坡县城厢镇城南社区党群服务中心建设							
项目--土建							
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					
1	010101001001	平整场地 1.厚度:±30cm以内	m ²	200.00			
2	010101004001	挖沟槽(基坑)土方 1.土壤类别:三类土 2.深度:3m以内	m ³	551.89			
3	010103001001	回填方 1.密实度:符合设计要求 2.填方材料品种:符合设计要求	m ³	508.25			
4	010103001002	房心回填 1.密实度:符合设计要求 2.填方材料品种:符合设计要求	m ³	23.75			
5	010103002001	余土弃置(含装车) 1.废弃料品种:土 2.起运:1km	m ³	19.89			
6	桂010103003001	土(石)方运输增(减)m ³ ·km 1.运距暂定2km、增运1km、结算以实际为准	· km	39.78			
	4.	砌筑工程					
7	010401004001	多孔砖墙 1.部位:内、外墙 2.190厚页岩多孔砖,强度MU10 3.砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆	m ³	108.98			
8	010403004001	石挡土墙 1.石料种类、规格:Mu30片石 2.砂浆种类强度等级、配合比:M10水泥砂浆 3.石部位:室外平台边缘挡墙	m ³	5.94			
9	010401014001	砖地沟、明沟 1.做法参照:11ZJ901-3/7 2.砖品种、规格、强度等级:MU10非黏土烧结砖 3.沟截面尺寸:260×120mm 4.垫层材料种类、厚度:70厚C10混凝土垫层 5.砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆	m	58.20			
10	010404001001	三合土垫层 1.部位:台阶及平台 2.100厚石灰、砂、碎石三合土	m ³	10.19			
11	010404001002	公共卫生间垫层 1.C10轻骨料混凝土填充层找坡,坡向地漏	m ³	5.38			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
12	010501001001	C15混凝土垫层 1.混凝土种类:普通商品砼	m ³	22.19			
13	010501003001	C30混凝土独立基础 1.混凝土种类:泵送商品砼	m ³	33.89			
14	010502001001	C30混凝土矩形柱	m ³	46.16			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:那坡县城厢镇城南社区党群服务中心建设项目

第2页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 混凝土种类: 泵送商品砼					
15	010502002001	C25混凝土构造柱 1. 混凝土种类: 普通商品砼	m ³	5.33			
16	010503001001	C30混凝土基础梁 1. 混凝土种类: 泵送商品砼	m ³	16.68			
17	010503004001	C25混凝土圈梁 1. 部位: 卫生间、楼梯间反边 2. 混凝土种类: 普通商品砼	m ³	4.65			
18	010503005001	C25混凝土过梁 1. 混凝土种类: 普通商品砼	m ³	1.79			
19	010505001001	C30混凝土有梁板 1. 混凝土种类: 泵送商品砼	m ³	111.29			
20	010505001002	C30混凝土有梁板斜板 1. 混凝土种类: 泵送商品砼 2. 混凝土种类: 斜板坡度10°~30°	m ³	11.68			
21	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板 1. 混凝土种类: 泵送商品砼 2. 混凝土种类: 斜板坡度30°~60° 3. 混凝土强度等级:C30		14.42			
22	010506001001	C30混凝土直形楼梯 1. 混凝土种类: 泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 梯板厚度:100MM		8.04			
23	010507005001	扶手、压顶 1. 混凝土种类: 商品普通砼 2. 混凝土强度等级:C20		1.12			
24	010507004001	台阶 1. 做法详见: 11ZJ901-7/9 2. 100厚C15混凝土 3. 100厚1:3:6石灰、砂、碎石三合土(4.另计)	m ³	18.36			
25	010507001001	散水、坡道 1. 20厚1:2.5水泥砂浆粉面 2. 60厚C10混凝土 3. 做法参照: 11ZJ901-3/7	m ²	46.98			
26	010512008001	预制沟盖板 1. 部位: 室外暗沟 2. 做法参照: 11ZJ901-A/8 3. C25细石混凝土预制板 4. 含制作、运输、安装等, 不含钢筋	m ³	0.93			
27	010515002001	预制构件圆钢制安 圆钢Φ10以内 1. 钢筋种类、规格: HPB300	t	0.105			
28	010515001001	现浇构件圆钢筋制安 Φ10以内	t	0.628			
29	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 10以内	t	14.212			
30	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	15.917			
31	桂010515011001	砖砌体加固钢筋 不绑扎	t	0.443			
32	桂010516004001	电渣压力焊接	个	505			
	6.	金属结构工程					
33	010606013001	零星钢构件	t	0.782			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:那坡县城厢镇城南社区党群服务中心建设项目

第3页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 钢挂瓦条L30X4, 中距按瓦规格 2. 钢顺水条-25X5, 中距600 3. 部位: 屋面3					
	7.	木结构工程					
34	010703001001	屋面检修口 1. 参照图集15ZJ201-17页 2. 20厚木板外包1厚铝合金板	m ²	0.81			
	8.	屋面及防水工程					
35	010902001001	屋面卷材防水(屋面1) 1. 2道1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎) 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平	m ²	270.84			
36	010902003001	屋面刚性层(屋面1) 1. 50厚C20细石混凝土表面(内配钢筋双向4@100), 3*3分仓缝 2. 10厚1:4石灰砂浆 3. 干铺聚酯无纺布一层	m ²	253.04			
37	010901001001	瓦屋面(屋面3) 1. 天青色仿古屋面瓦 2. 挂瓦条L30*4, 中距按瓦规格(A.6另计) 3. 顺水条-30*6, 中距500(A.6另计)	m ²	143.95			
38	010902003002	屋面刚性层(屋面3) 1. 40厚C20细石混凝土持钉层找平(内配钢筋双向4@150),	m ²	143.95			
39	010902001002	屋面卷材防水(屋面3) 1. 满铺0.4后聚乙烯膜一层 2. 1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎) 3. 15厚1:2.5水泥砂浆找平层	m ²	143.95			
40	010904001001	楼(地)面卷材防水 1. 部位: 卫生间 2. 7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯厚≥0.5) 用1:3厚专用粘结料满粘 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m ²	26.25			
41	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1. 部位: 卫生间 2. 1.5厚聚氨酯防水涂料墙柱交接处翻起高度不小于250mm 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m ²	26.25			
42	010903003001	墙面砂浆防水(防潮) 1. 部位: 卫生间 2. 5厚刮涂型聚合物水泥防水砂浆	m ²	136.43			
43	010903002001	外墙面涂膜防水 1. 1~1.5厚JS水泥基防水涂料	m ²	557.15			
44	010904002002	楼(地)面涂膜防水 1. 部位: 首层地面 2. 1.2厚聚合物乳液防水涂料防潮层 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m ²	180.60			
45	010904003001	天棚砂浆防水(防潮) 1. 部位: 顶棚2 2. 3厚刮涂型聚合物水泥防水砂浆	m ²	13.44			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:那坡县城厢镇城南社区党群服务中心建设项目

第4页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	9.	保温、隔热、防腐工程					
46	011001001001	保温隔热屋面(屋面1) 1.干铺80挤塑聚苯乙烯泡沫板(XPS P=30)(耐火等级为B1级)	m ²	253.04			
47	011001001002	保温隔热屋面 1.30厚粉煤灰陶粒混凝土找坡2%抹平,平均厚度99mm 2.钢筋砼屋面板,表面清扫干净	m ²	253.04			
48	011001003001	保温隔热墙面 1.部位:外墙内侧 2.25厚无机保温砂浆 3.5厚抗裂砂浆	m ²	484.66			
	10.	楼地面装饰工程					
49	011101001001	隔音砂浆楼面 1.部位:楼面1 2.30厚隔音砂浆	m ²	324.90			
50	011102003001	块料楼地面 1.部位:除卫生间外 2.800*800*8厚防滑地砖铺实拍平,瓷砖填缝剂填缝 3.20厚1:3干硬性水泥砂浆 4.1.2厚聚合物乳液防水涂料防潮层(A.7另计) 5.20厚1:3水泥砂浆找平(A.7另计) 6.素水泥浆一遍(内参建筑胶)(A.7另计) 7.80厚C15混凝土(A.4另计) 8.基土压(夯)实(A.4另计)	m ²	593.90			
51	011102003002	块料楼地面 1.部位:卫生间 2.300*300*8厚防滑陶瓷地砖,瓷砖填缝剂填缝 3.5厚1:1水泥砂浆结合层 4.20厚1:3水泥砂浆找平 5.1.5厚聚氨酯防水涂料,墙柱交接处翻起高度不小于250mm(A.7另计) 6.20厚1:3水泥砂浆找平(A.7另计) 7.425厚陶粒混凝土填充层找坡(A.8另计) 8.0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(A.7另计) 9.20厚1:3水泥砂浆找平(A.7另计) 10.80厚C15混凝土(A.4另计) 11.基土压(夯)实(A.4另计)	m ²	13.44			
52	011102003003	块料楼面 1.部位:楼梯 2.800*800*8厚防滑地砖铺实拍平,瓷砖填缝剂填缝 3.20厚1:3干硬性水泥砂浆 4.素水泥浆一遍(内参建筑胶)	m ²	28.95			
53	011107002001	块料台阶 1.面层材料品种:陶瓷面砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆	m ²	15.58			
54	011105003001	块料踢脚线	m	245.69			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:那坡县城厢镇城南社区党群服务中心建设项目

第5页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 17厚1:3水泥砂浆 2. 3厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 8-10厚面砖, 水泥浆擦缝					
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
55	011201001001	外墙一般抹灰 1. 5厚1:2.5水泥砂浆(掺5%防水剂)用专用胶粘成品塑料分隔条 2. 15厚1:3抹灰砂浆, 分两次抹	m ²	594.81			
56	011201001002	内墙一般抹灰(非保温) 1. 部位: 走道、各功能房 2. 15厚1:1:6水泥石灰砂浆, 分两次抹 3. 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆	m ²	394.21			
57	011202001001	柱、梁面一般抹灰 1. 5厚1:2.5水泥砂浆 2. 15厚1:3抹灰砂浆, 分两次抹 3. 做法暂按外墙	m ²	271.80			
58	桂011204007001	块料内墙面(无保温) 1. 部位: 卫生间 2. 15厚1:3专用抹灰砂浆, 分两次抹灰 3. 5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆(A.7另计) 4. 3厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 5. 5厚390*390锦砖, 白水泥浆擦缝	m ²	80.90			
59	桂011204007002	块料内墙面(有保温) 1. 部位: 卫生间 2. 15厚1:3专用抹灰砂浆, 分两次抹灰 3. 5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆(A.7另计) 4. 3厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 5. 5厚390*390锦砖, 白水泥浆擦缝	m ²	55.53			
60	桂011204007003	块料墙裙 1. 部位: 外墙 2. 高度: 800mm 3. 15厚1:3水泥砂浆 4. 刷素水泥浆一遍 5. 4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 6. 360*180*8厚釉面砖, 白水泥砂浆擦缝	m ²	54.00			
61	桂011201005001	墙面钉(挂)网 1. 梁、柱、剪力墙与砌体墙交接处补平, 挂镀锌钢丝网, 每边宽度不小于250mm 2. 楼梯间及人流通道挂镀锌钢丝网	m ²	337.17			
62	桂011201005002	墙面钉(挂)网 1. 外墙满挂镀锌铁丝网	m ²	594.81			
	12.	天棚工程					
63	011301001001	天棚抹灰 1. 5厚1:1:4水泥石灰砂浆 2. 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 3. 部位: 楼梯间	m ²	49.76			
64	011301001002	天棚抹灰 1. 7厚1:2水泥砂浆 2. 3厚刮涂型聚合物水泥防水砂浆(8另计)	m ²	13.92			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:那坡县城厢镇城南社区党群服务中心建设项目

第6页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 部位:卫生间					
65	011302001001	吊顶天棚 1. 轻钢龙骨标准龙骨: 主龙骨中距900~1000, 次龙骨中距450, 横撑龙骨中距900 2. 9厚900*2700纸面石膏板	m ²	423.32			
	13.	门窗工程					
66	010802001001	铝合金平开门 1. 含五金配件 2. 含制作、运输、安装	m ²	10.08			
67	010802003001	钢质乙级防火门 1. 乙级钢制成品防火门 2. 含五金配件 3. 含制作、运输、安装	m ²	23.10			
68	桂010811001001	防火锁	把	9			
69	桂010811001002	闭门器	套	13			
70	桂010811001003	防火铰链	副	39.00			
71	010802001002	铝合金地弹门 1. 门框、扇材质及规格:70系列柠檬灰色铝合金框 Low-E 中空玻璃 (5+9A+5) 2. 含制作、安装、运输、五金配件等	m ²	11.25			
72	010807001001	铝合金固定窗 1. 扇材质及规格: 柠檬灰色铝合金框 Low-E 中空玻璃 (5+9A+5) 2. 含制作、安装、运输、五金配件等	m ²	53.79			
73	010807001002	铝合金推拉窗 1. 扇材质及规格: 柠檬灰色铝合金框 Low-E 中空玻璃 (5+9A+5) 2. 含制作、安装、运输、五金配件等	m ²	59.82			
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
74	011406003001	天棚满刮腻子 1. 部位: 顶1、顶2 2. 满刮腻子2道	m ²	344.33			
75	011406003002	内墙满刮腻子 1. 部位: 内墙1 2. 满刮腻子2道	m ²	878.87			
76	011406001001	内墙抹灰面油漆 1. 部位: 内墙1 2. 涂料2道	m ²	878.87			
77	011407001001	外墙面喷(刷)涂料 1. 喷或滚刷底涂料一遍 2. 喷或滚刷面层涂料二遍 3. 含防水腻子层	m ²	594.81			
78	011407001002	独立梁、柱喷(刷)涂料 1. 喷或滚刷底涂料一遍 2. 喷或滚刷面层涂料二遍 3. 含防水腻子层	m ²	271.80			
		A.14 其他装饰工程					
79	011503001001	楼梯栏杆(H=900mm)	m	16.71			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:那坡县城厢镇城南社区党群服务中心建设项目

第7页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1.做法:做法参图集15J403-1 B14/A1、B1型 2.不锈钢管扶手 直形 Φ60 3.不锈钢管栏杆 Φ28					
80	011503001002	护窗栏杆(H=900mm) 1.做法:做法参图集15J403-1 D13/PA1、PB1型 2.不锈钢管扶手 直形 Φ60 3.不锈钢管栏杆 Φ28	m	5.40			
81	011503001003	阳台栏杆(H=1050mm) 1.扶手:60X60X8黑色方通 2.横杆:30X30X6黑色方通 3.立杆:30X30X6黑色方通,净距不大于110	m	62.86			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
82	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架搭拆 双排 24m以内	m ²	856.55			
83	桂011701002001	里脚手架 脚手架材质:钢管 搭设高度:3.6m以内	m ²	240.09			
84	011701006001	满堂脚手架 部位:一~三层 搭设高度:5.2m以内 脚手架材质:钢管架	m ²	505.50			
85	桂011701010001	框架现浇混凝土运输道 运输道材质:楼板钢管架 泵送、非泵送:泵送	m ²	561.20			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
86	011702001001	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	m ²	12.87			
87	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	72.44			
88	011702002001	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	m ²	93.87			
89	011702002002	矩形柱 胶合板模板 钢支撑[实际高度=4.2]	m ²	114.57			
90	011702002003	矩形柱 胶合板模板 钢支撑[实际高度=3.9]	m ²	212.45			
91	011702003001	构造柱 胶合板模板 木支撑[实际高度=4.2]	m ²	18.44			
92	011702003002	构造柱 胶合板模板 木支撑[实际高度=3.9]	m ²	37.70			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:那坡县城厢镇城南社区党群服务中心建设项目

第8页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
93	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m ²	190.55			
94	011702009001	过梁 胶合板模板 钢支撑	m ²	26.69			
95	011702008001	圈梁直形 胶合板模板 钢支撑	m ²	51.15			
96	011702014001	有梁板 胶合板模板 钢支撑[实际高度=4.2]	m ²	386.49			
97	011702014002	有梁板 胶合板模板 钢支撑[实际高度=3.9]	m ²	806.34			
98	011702022001	挑檐、天沟 胶合板模板 钢支撑	m ²	151.22			
99	011702024001	楼梯 直形 胶合板模板 钢支撑	m ²	38.28			
100	011702027001	台阶 木模板木支撑	m ²	15.58			
	011703	垂直运输					
101	011703001001	卷扬机 檐口高度(40m以内)	台·月	5			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
102	011705001001	履带式挖掘机进出场费 斗容量(1以内)	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
103	桂011708002001	混凝土泵送		264.39			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
那坡县城厢镇城南社区党群服务中心建设							
项目一安装							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
104	030404017001	配电箱 AL 1、含箱内元器件详见系统图计价 2、安装高度:距地1.5米明装	台	1			
105	030404017002	应急照明配电箱 1、含箱内元器件详见系统图计价 2、安装高度:距地1.5米明装	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:那坡县城厢镇城南社区党群服务中心建设项目

第9页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
106	030412001001	吸顶灯 1*16W 1、含光源及接线底盒 2、安装方式:吸顶安装	套	20			
107	030412001002	吸顶灯 1*10W (防水防尘) 1、含光源及接线底盒 2、安装方式:吸顶安装	套	6			
108	030412005001	LED单管荧光灯 1*22W 1、含光源及接线底盒 2、安装方式:吸顶安装	套	2			
109	030412005002	LED双管荧光灯 2*24W 1、含光源及接线底盒 2、安装方式:吸顶安装	套	42			
110	030412001003	应急照明灯 6W A型 1、含光源及接线底盒 2、应急时间≥90min 3、安装方式:距地2.5m安装	套	11			
111	030412001004	方向指示灯 1W A型 1、含光源及接线底盒 2、应急时间≥90min 3、安装方式:底距地0.8米壁挂	套	8			
112	030412001005	双面多信息复合标志灯 1W A型 1、含光源及接线底盒 2、应急时间≥90min 3、安装方式:距地2.5m链吊	套	3			
113	030412004001	安全出口指示灯 1W A型 1、含光源及接线底盒 2、应急时间≥90min 3、安装方式:门框上方0.2米壁挂	套	3			
114	030404034001	单联单控开关 1、安装方式:底边距地1.3米暗装	个	5			
115	030404034002	双联单控开关 1、安装方式:底边距地1.3米暗装 2、含接线盒	个	6			
116	030404034003	三联单控开关 1、安装方式:底边距地1.3米暗装 2、含接线盒	个	3			
117	030404034004	延迟开关 10A 250V 1、安装方式:底边距地1.3米暗装 2、含接线盒	个	9			
118	030404035001	单、三相暗插座 220V 10A 1、安装方式:距地0.3m暗装 2、含接线盒	个	28			
119	030404035002	挂式空调插座 220V 16A 1、安装方式:距地2.0m暗装 2、含接线盒	个	6			
120	030404035003	柜式空调插座 220V 16A 1、安装方式:距地0.3m暗装 2、含接线盒	个	6			
121	030408001001	电力电缆 ZR-YJV-3*35+1*16mm ²	m	9.33			
122	030408006001	电力电缆头 ZR-YJV-3*35+1*16mm ²	个	1			
123	030408002001	双绞线缆 管内穿放 NH-RVSP-2*1.5mm ²	m	158.38			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:那坡县城厢镇城南社区党群服务中心建设项目

第10页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
124	030411004001	管内穿线 照明线路 BV-2.5mm ²	m	1032.18			
125	030411004002	管内穿线 动力线路 BV-4.0mm ²	m	1220.84			
126	030411004003	管内穿线 动力线路 NH-BV-4.0mm ²	m	13.50			
127	030411001001	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC50 *1.5mm	m	1.60			
128	030411001002	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC20 *1.1mm	m	128.88			
129	030411001003	镀锌钢管埋地敷设 SC50 *1.5mm	m	6.00			
130	030411001004	塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 PC20	m	694.91			
131	030413002001	凿(压)槽及恢复 (≤50mm)	m	1.60			
132	030413002002	凿(压)槽及恢复 (≤20mm)	m	338.70			
	030409	防雷及接地装置					
133	030409002001	接地母线敷设 利用基础钢筋做接地母线 1、利用结构内钢筋网做自然接地体	m	115.20			
134	030409002002	接地母线敷设 户外钢接地母线敷设 1、镀锌扁钢-40*4	m	4.16			
135	030409003001	避雷引下线敷设 1、利用结构柱两根Φ16对角主筋焊接	m	52.80			
136	030409005001	避雷网 沿女儿墙敷设 1、Φ12镀锌圆钢	m	53.56			
137	030409005002	避雷网 沿坡屋面、屋脊敷设 1、Φ12镀锌圆钢	m	12.68			
138	030409006001	接闪短杆 1、Φ20热镀锌圆钢, H=0.5m	根	4			
139	030409008001	接地检测端子板 1、详图集: 15D502 2、距室外地面+0.5m	块	4			
140	030409008002	总等电位端子箱MEB 1、距地0.3米装	台	1			
141	030409008003	局部电位端子箱LEB 1、距地0.5米装	台	6			
142	030414011001	接地装置调试 接地网	系统	1			
	5.	B5 建筑智能化系统设备安装工程					
143	030502003001	楼层接线箱 FD 1、安装方式: 距地1.5m暗装	个	3			
144	030502012001	信息插座 TO 1、安装方式: 距地0.3m暗装 2、含接线底盒	个	15			
145	030502005001	双绞线缆 管内穿放 CAT6	m	381.21			
146	030502019001	双绞线缆测试	链路	15			
147	030411001005	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC50 *1.5mm	m	1.60			
148	030411001006	镀锌钢管埋地敷设 SC50 *1.5mm	m	6.00			
149	030411001007	塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 PC20	m	361.71			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:那坡县城厢镇城南社区党群服务中心建设项目

第11页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
150	030413002003	凿(压)槽及恢复(≤50mm)	m	1.60			
151	030413002004	凿(压)槽及恢复(≤20mm)	m	165.60			
	9.	B9 给排水、燃气工程(给水)					
152	031001006001	钢丝网骨架PE复合管 DN100 1、连接方式: 螺纹连接 2、压力等级:1.60MPa 3、安装部位: 埋地 4、含打(留)洞眼、管件及管卡安装、 水压试验、管道冲洗、通水、消毒等。	m	5.19			
153	031001006002	衬塑钢管 DN40 1、连接方式: 螺纹连接 2、压力等级:1.60MPa 3、安装部位: 水表前 4、含打(留)洞眼、管件及管卡安装、 水压试验、管道冲洗、通水、消毒等。	m	17.72			
154	031001006003	PP-R塑料给水管 DN40 1、连接方式: 热熔连接 2、压力等级:1.60MPa 3、含打(留)洞眼、管件及管卡安装、 水压试验、管道冲洗、通水、消毒等。	m	18.83			
155	031001006004	PP-R塑料给水管 DN32 1、连接方式: 热熔连接 2、压力等级:1.00MPa 3、含打(留)洞眼、管件及管卡安装、 水压试验、管道冲洗、通水、消毒等。	m	19.39			
156	031001006005	PP-R塑料给水管 DN15 1、连接方式: 热熔连接 2、压力等级:1.00MPa 3、含打(留)洞眼、管件及管卡安装、 水压试验、管道冲洗、通水、消毒等。	m	4.42			
157	031003002001	闸阀 DN100 1、连接形式: 法兰连接 2、压力等级:1.60MPa	个	1			
158	031003002002	闸阀 DN40 1、连接形式: 螺纹连接 2、压力等级:1.00MPa 3、型号、规格: Z41T-10Q DN40	个	1			
159	031003002003	止回阀 DN40 1、连接形式: 螺纹连接 2、压力等级:1.00MPa	个	1			
160	031003002004	减压阀 DN32 1、连接形式: 螺纹连接 2、压力等级:1.00MPa	个	1			
161	031003002005	自动排气阀 DN15 1、连接形式: 螺纹连接 2、压力等级:1.00MPa	个	1			
162	031003002006	截止阀 DN15 1、连接形式: 螺纹连接 2、压力等级:1.00MPa	个	1			
163	031003013001	水表 DN40 1、连接形式: 螺纹连接	组	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:那坡县城厢镇城南社区党群服务中心建设项目

第12页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、含表前闸阀 3、压力等级:1.60MPa					
164	031003013002	水表 DN32 1、连接形式:螺纹连接 2、含表前截止阀 DN32 3、压力等级:1.00MPa	组	3			
165	030901013001	灭火器 MF/ABC3 1、手提式磷酸铵盐干粉灭火器放置式 2、产品符合当地消防部门验收标准	具	12			
166	010401011001	砖砌圆形阀门井 ϕ 700 1、复合材料井盖	座	1			
167	030901011001	室外消火栓 SS100/65-1.0 1、具体位置由施工根据现场实际情况调整	套	1			
168	030817008001	套管 刚性防水套管制作安装(80mm以内)	个	1			
169	030817008002	套管 刚性防水套管制作安装(50mm以内)	个	1			
	9.	B9 给排水、燃气工程(排水)					
170	031001006006	HDPE双壁波纹管 De200 1、连接方式:承插连接	m	23.27			
171	031001006007	PVC-U 承插塑料排水管 De110 1、连接方式:粘接连接	m	42.16			
172	031001006008	PVC-U 承插塑料排水管 De50 1、连接方式:粘接连接	m	4.45			
173	031001006009	PVC-U 直通雨水管 De110 1、连接方式:粘接连接	m	27.60			
174	031001006010	PVC-U 过阳台承插塑料雨水管、空调排水管 De110 1、连接方式:粘接连接	m	19.80			
175	031001006011	PVC-U 过阳台承插塑料雨水管、空调排水管 De75 1、连接方式:粘接连接	m	3.60			
176	031001006012	PVC-U 过阳台承插塑料雨水管、空调排水管 De50 1、连接方式:粘接连接	m	47.60			
177	031004006001	蹲式大便器 1、含存水弯 2、3L、5L两档	套	6			
178	031004003001	台式洗脸盆 台上盆 1、甲方自定 附阀门配件 2、采用延时自闭式水嘴	套	6			
179	桂031004023001	87式雨水斗 De110	个	2			
180	桂031004021001	地漏 De75 1、含存水弯	个	4			
181	030817008003	套管 刚性防水套管制作安装(150mm以内)	个	6			
182	桂010507011001	玻璃钢化粪池4m ³ 1、清掏期180天	座	1			
183	010401011002	塑料检查井 ϕ 315 1、复合材料井盖	座	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:那坡县城厢镇城南社区党群服务中心建设项目

第13页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
184	桂030413013001	小型机械挖填沟槽 小型机械挖沟槽 一般土 1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:1.5米以内		47.28			
185	桂030413014001	小型机械挖填沟槽 机械回填沟槽 土方 1、填方材料品种:符合设计要求土源		47.28			
	7.	B7 通风空调工程					
186	030702008001	挡烟垂壁安装 卷帘式挡烟垂壁 1、板底800mm	m	20.10			
187	030703008001	防雨百叶窗 200*200mm2 1、窗顶平梁底,设防护网	个	6			
188	030404033001	排气扇 1、安装方式:墙上安装	台	6			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
那坡县城厢镇城南社区党群服务中心建设 项目--地灾处理							
		分部分项工程					
	1.	绿化工程					
189	桂050101013001	砍伐乔木	株	138			
190	060104001001	清理浮土	m ²	1853.00			
191	040103002001	余方弃置 1.起运:1km		517.50			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:那坡县城厢镇城南社区党群服务中心建设项目

第14页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
192	桂040103003001	土石方运输每增1km 1. 运距暂定2km、增运1km、结算以实际为准	· km	1035.00			
193	010101003001	人工清理水沟	m ³	12.00			
194	050102012001	铺种草皮 1. 草皮种类:高羊茅, 高0.6m 2. 养护期: 3个月	m ²	1853.00			
195	050102002001	栽植灌木 1. 种类:紫穗槐 2. 冠丛高:0.6m 3. 养护期:3个月	株	1500			
196	060105006001	土工布铺设	m ²	1853.00			
197	040203006001	沥青混合料路面 1. 沥青品种:中粒式 2. 厚度:6cm	m ²	120.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
198	041106001	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		总 合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称:那坡县城厢镇城南社区党群服务中心建设项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
1	热轧带肋钢筋HRB400以上 10以内 (综合)	t		5.00	3714.16				
2	热轧带肋钢筋HRB400以上 10以上 (综合)	t		5.00	3696.46				
3	砌筑水泥 M32.5	t		5.00	336.28				
4	砂 (综合)			5.00	84.00				
5	多孔页岩砖 240×180×90	千块		5.00	960.00				
6	周转枋材			5.00	1168.14				
7	陶瓷墙面砖 390×390	m ²		5.00	57.52				
8	陶瓷防滑地面砖 800×800	m ²		5.00	88.50				
9	9厚900*2700纸面石膏板	m ²		5.00	17.70				
10	乙级钢制成品防火门	m ²		5.00	424.78				
11	铝合金推拉窗 (中空玻璃)	m ²		5.00	469.03				
12	铝合金固定窗	m ²		5.00	261.06				
13	水泥基渗透结晶防水涂料	kg		5.00	10.74				
14	自粘聚合物改性沥青防水卷材无胎基(N)类1.5mm	m ²		5.00	22.22				
15	玻化微珠保温砂浆			5.00	707.96				
16	胶合板模板1830×915×18	m ²		5.00	26.55				
17	预拌普通混凝土 C15[商品砼]			5.00	349.51				
18	预拌细石混凝土 C20			5.00	409.22				
19	塑料管 PC20	m		5.00	2.55				
20	PVC-U De110	m		5.00	19.47				
21	HDPE双壁波纹管 De200	m		5.00	29.58				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称:那坡县城厢镇城南社区党群服务中心建设项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
22	衬塑钢管 DN40	m		5.00	44.50				
23	延时自闭式水嘴	个		5.00	161.28				
24	电力电缆 ZR-YJV-3*35+1*16mm ²	m		5.00	108.44				
25	塑料检查井 φ315	座		5.00	480.00				
26	配电箱 AL	台		5.00	1295.63				
27	应急照明配电箱	台		5.00	1769.91				
28	台式洗脸盆 台上盆	个		5.00	159.29				
29	LED双管荧光灯 2*24W	套		5.00	55.43				
30	延迟开关 10A 250V	个		5.00	66.50				
31	BV-2.5mm ²	m		5.00	2.10				
32	BV-4.0mm ²	m		5.00	3.30				
33	NH-RVSP-2*1.5mm ²	m		5.00	5.48				
34	CAT6	m		5.00	2.73				
35	挡烟垂壁	m ²		5.00	166.38				
36	玻璃钢化粪池4m ³	套		5.00	2800.00				
37	电	kW·h		5.00	0.73				
38	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		5.00	55.05				
39	卷扬机带塔 提升质量(3~5)tH=40m	台·月		5.00	2650.00				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

主要材料及价格表

工程名称:那坡县城厢镇城南社区党群服务中心建设项目

第1页 共6页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1	010000102	型钢(综合)	t		
2	010106001	热轧带肋钢筋HRB400以上 10以内(综合)	t		
3	010106002	热轧带肋钢筋HRB400以上 10以上(综合)	t		
4	010902001	圆钢HPB300 φ 10以内(综合)	t		
5	011101002.1	30X30X6黑色方通	t		
6	011301001	扁钢(综合)	t		
7	012901030	薄钢板(0.5~4)mm	t		
8	012901031	中厚钢板(4.1~20)mm	t		
9	012907005	镀锌铁皮24# 0.7mm	m ²		
10	023107003	无纺布 400g/m ²	m ²		
11	030183001	铁钉(综合)	kg		
12	030192000	圆钉(综合)	kg		
13	030311004	防火铰链	副		
14	030312001	闭门器(明装)	套		
15	030314003	国产地弹簧	个		
16	030316014.1	防火锁	把		
17	031311001	电焊条(综合)	kg		
18	031324001	不锈钢焊丝	kg		
19	032116001	铁件(综合)	kg		
20	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
21	040102001.1	砌筑水泥M32.5	t		
22	040102001.2	砌筑水泥 M32.5	t		
23	040102003	普通硅酸盐水泥 P.0 42.5MPa	t		
24	040102004	普通硅酸盐水泥 P.0 42.5MPa	kg		
25	040301001	砂(综合)			
26	040301001.1	砂(综合)			
27	040301001.2	砂(综合)			
28	040301003	细砂			
29	040301004	中砂			
30	040301006	天然中(粗)砂			
31	040501001	砾石(综合)			
32	040502001	碎石(综合)			
33	040502002	碎石 5~10mm			
34	040502003	碎石 5~20mm			
35	040902002	生石灰	t		
36	040902004	石灰膏			
37	040908002	抗裂砂浆	kg		

主要材料及价格表

工程名称:那坡县城厢镇城南社区党群服务中心建设项目

第2页 共6页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
38	041101001	毛石(块石)			
39	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
40	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
41	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
42	041302002	多孔页岩砖 240×180×90	千块		
43	043004001.1	隔音砂浆			
44	050102005	周转圆木			
45	050301002	一等杉木板材			
46	050301003	一等杉木枋材			
47	050304004	二等松杂板枋材(综合)			
48	050306001	周转板枋材			
49	050306002	周转枋材			
50	050306003	周转板材			
51	070103002.1	陶瓷墙面砖 360×180	m ²		
52	070103014.1	陶瓷墙面砖 390×390	m ²		
53	070501003	陶瓷地面砖 300×300	m ²		
54	070501007.1	陶瓷防滑地面砖 800×800	m ²		
55	070501012	陶瓷梯级砖	m ²		
56	070501013	陶瓷踢脚砖	m ²		
57	090101001.1	9厚900*2700纸面石膏板	m ²		
58	110305001.1	乙级钢制成品防火门	m ²		
59	110914001.1	铝合金平开门	m ²		
60	110915001.1	铝合金推拉窗(中空玻璃)	m ²		
61	110917001.1	铝合金固定窗	m ²		
62	111901101.1	铝合金有框地弹门	m ²		
63	122310001.1	不锈钢管弯头 φ60 304材质	个		
64	130102001	调和漆(综合)	kg		
65	130301001	乳胶漆	kg		
66	130302001	外墙水性底漆	kg		
67	130302002	水性外墙乳胶漆	kg		
68	130308001	聚氨酯甲料	kg		
69	130308004	聚氨酯甲乙料	kg		
70	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg		
71	130503001	沥青漆	kg		
72	130507001	防锈漆	kg		
73	130508002	环氧富锌底漆	kg		
74	130527001	聚合物水泥防水涂料(JS-II)	kg		

主要材料及价格表

工程名称:那坡县城厢镇城南社区党群服务中心建设项目

第3页 共6页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
75	130527002	水泥基渗透结晶防水涂料	kg		
76	133101005	石油沥青 60#~100#	kg		
77	133303001	聚乙烯丙纶双面复合防水卷材SBC	m ²		
78	133320002	自粘聚合物改性沥青防水卷材无胎基(N)类1.5mm	m ²		
79	133501001	防水腻子	kg		
80	143504015	聚氨酯乙料	kg		
81	152302004	玻化微珠保温砂浆			
82	170103005	焊接钢管 DN40	m		
83	170508017.1	不锈钢管 φ28×0.8 304 材质	m		
84	170508029.1	不锈钢管 φ60×1.5 304材质	m		
85	170508029.2	不锈钢管 φ60×1.5 304材质	m		
86	170902002.1	60X60X8黑色方通	m		
87	172504003	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De110	m		
88	291111001	开关盒	个		
89	291112001	接线盒	个		
90	341101001	水			
91	350103001	胶合板模板1830×915×18	m ²		
92	350104002	复合木模板面板	m ²		
93	350302001	回转扣件	个		
94	350302002	对接扣件	个		
95	350302003	直角扣件	个		
96	350303001	脚手架焊接钢管 48.3×3.6	t		
97	360105001.1	复合材料井盖(含井座)700	套		
98	360105001.2	复合材料井盖(含井座)315	套		
99	B-C.2	low-e 5+9A+5中空玻璃与5厚浮法玻璃补差 材料费	m ²		
100	B-C.3	low-e 5+9A+5中空玻璃与12厚钢化白玻补差 材料费	m ²		
101	B-C.4	low-e 5+9A+5中空玻璃与 5+9A+5中空玻璃补差 材料费	m ²		
102	043104001.1	预拌普通混凝土 C10[商品砼]			
103	043104001.2	预拌普通混凝土 C10[商品砼]			
104	043104002	预拌普通混凝土 C15			
105	043104002.1	预拌普通混凝土 C15[商品砼]			
106	043104002.2	预拌普通混凝土 C15[商品砼]			
107	043104003	预拌普通混凝土 C20			
108	043104003.1	预拌普通混凝土 C20[商品砼]			
109	043104004.1	预拌普通混凝土 C25[商品砼]			
110	043104004.2	预拌普通混凝土 C25[商品砼]			
111	043104004.3	预拌普通混凝土 C25[商品砼]			

主要材料及价格表

工程名称:那坡县城厢镇城南社区党群服务中心建设项目

第4页 共6页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
112	043104005	预拌普通混凝土 C30			
113	043115008	预拌细石混凝土 C20			
114	170014000	镀锌钢管 SC50 *1.5mm	m		
115	172500000.1	塑料管 PC20	m		
116	172500000.2	PVC-U De110	m		
117	172500000.3	PVC-U De50	m		
118	172502000.1	PP-R塑料给水管 DN15	m		
119	172502000.2	PP-R塑料给水管 DN32	m		
120	172502000.3	PP-R塑料给水管 DN40	m		
121	172503000	钢丝网骨架PE复合管 DN100	m		
122	172504000.1	PVC-U De110	m		
123	172504000.2	PVC-U De75	m		
124	172504000.3	PVC-U De50	m		
125	172506000	HDPE双壁波纹管 De200	m		
126	172801000	衬塑钢管 DN40	m		
127	172902001	钢筋混凝土排水管 DN300	m		
128	180903000.1	塑料给水管件 DN100	个		
129	180903000.2	塑料给水管件 DN40	个		
130	180903000.3	塑料给水管件 DN32	个		
131	180903000.4	塑料给水管件 DN15	个		
132	180904000.1	承插塑料管件 De110	个		
133	180904000.2	承插塑料管件 De75	个		
134	180904000.3	承插塑料管件 De50	个		
135	181101000	钢塑复合管件 DN40	个		
136	190301004	截止阀 DN32	个		
137	190301005	闸阀 DN40	个		
138	194103000.1	闸阀 DN40	个		
139	194103000.2	止回阀 DN40	个		
140	194103000.3	减压阀 DN32	个		
141	194103000.4	截止阀 DN15	个		
142	194110000	闸阀 DN100	个		
143	211501000	蹲式大便器	个		
144	212501000	蹲式大便器低水箱	个		
145	213301000	延时自闭式水嘴	个		
146	213318000	地漏 De75	个		
147	213320000	大便器冲洗管	根		
148	213326002	蹲式大便器低水箱配件	套		

主要材料及价格表

工程名称:那坡县城厢镇城南社区党群服务中心建设项目

第5页 共6页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
149	213331000	87式雨水斗 De110	个		
150	224101000	防雨百叶窗 200*200mm2	个		
151	226113000	自动排气阀 DN15	个		
152	230100000	灭火器 MF/ABC3	具		
153	230302000	室外消火栓 SS100/65-1.0	套		
154	240101000.1	水表 DN40	个		
155	240101000.2	水表 DN32	个		
156	270503001	Φ12镀锌圆钢	m		
157	270504001	Φ20热镀锌圆钢, H=0.5m	根		
158	270605000	接地测试板	块		
159	2811	电力电缆 ZR-YJV-3*35+1*16mm2	m		
160	301302000	信息插座 T0	个		
161	360112005z	塑料检查井 Φ315	座		
162	500102001	排气扇	台		
163	550117001.1	配电箱 AL	台		
164	550117001.2	应急照明配电箱	台		
165	550910000.1	局部电位端子箱LEB	个		
166	550910000.2	总等电位端子箱MEB	个		
167	Z012902035	钢板 10~16mm	kg		
168	Z170102000	焊接钢管 (综合)	kg		
169	Z170303000.1	镀锌钢管 SC50 *1.5mm	m		
170	Z170303000.2	镀锌钢管 SC20 *1.1mm	m		
171	Z210901000	台式洗脸盆 台上盆	个		
172	Z250001001.1	吸顶灯 1*16W	套		
173	Z250001001.2	吸顶灯 1*10W (防水防尘)	套		
174	Z250001001.3	LED单管荧光灯 1*22W	套		
175	Z250001001.4	LED双管荧光灯 2*24W	套		
176	Z250001001.5	应急照明灯 6W A型	套		
177	Z250001001.6	方向指示灯 1W A型	套		
178	Z250001001.7	安全出口指示灯 1W A型	套		
179	Z250001001.8	双面多信息复合标志灯 1W A型	套		
180	Z260501001.1	延迟开关 10A 250V	个		
181	Z260501001.2	三联单控开关	个		
182	Z260501001.3	双联单控开关	个		
183	Z260501001.4	单联单控开关	个		
184	Z264101001.1	单、三相暗插座 220V 10A	套		
185	Z264101001.2	挂式空调插座 220V 16A	套		

