

昭平县走马镇西坪村乡村振兴示范点项目 工程

招标工程量清单


招标人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:



法定代表人
或其授权人:



编制人:



复核人:



编制时间:

复核时间:

总 说 明

工程名称:昭平县走马镇西坪村乡村振兴示范点项目

第1页 共1页

一、工程概况:

昭平县走马镇西坪村乡村振兴示范点项目。建设内容包括广场工程,步道工程、入村小品工程,桥面整治工程、微菜园、地面硬化、戏台前环境地面改造、雨水管道整治等。

二、编制依据:

- 1、项目设计施工图纸;
- 2、《建设工程工程量计算规范(GB50854~GB50862-2013)广西壮族自治区实施细则(修订本)》;
- 3、《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》;
- 4、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其相应配套的费用定额;
- 5、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及相应的费用定额;
- 6、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及相应的费用定额;
- 7、2011年《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》及其相应配套的费用定额;
- 8、桂建标[2016]17号文《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》,采用一般计税方法;
- 9、广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件桂建标[2023]7号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》;
- 10、《关于调整除税法计算适用增值税税率的通知》(桂造价[2019]10号);
- 11、与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料及其他相关资料。
- 12、材料价格参考2024年第5期《贺州市建设工程造价信息》公布的信息价,没有的则参考同期南宁市信息价,信息价缺项的则按南宁市的顺序参照商讯或厂家报价以及市场询价。

三、其他需要说明的问题:

- 1、本预算土石方运距按5km考虑。



单位工程投标报价汇总表

工程名称: 昭平县走马镇西坪村乡村振兴示范点项目

第1页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
广场			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
步道			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
入村小品			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
桥面整治			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
微菜园			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:昭平县走马镇西坪村乡村振兴示范点项目

第2页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
地面硬化			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
戏台前环境地面改造			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
主街道提升			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
道路白改黑			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:昭平县走马镇西坪村乡村振兴示范点项目

第1页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
广场			
—	2021绿化工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
步道			
—	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
入村小品			
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 昭平县走马镇西坪村乡村振兴示范点项目

第2页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
桥面整治			
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
微菜园			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:昭平县走马镇西坪村乡村振兴示范点项目

第3页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
地面硬化			
—	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
戏台前环境地面改造			
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 昭平县走马镇西坪村乡村振兴示范点项目

第4页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
主街道提升			
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:昭平县走马镇西坪村乡村振兴示范点项目

第5页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
道路白改黑			
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
雨污管道整治			
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平县走马镇西坪村乡村振兴示范点项目

第1页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
广场							
		分部分项工程					
	2.	园路园桥工程					
1	桂050201016001	园路基层 1. 100厚C15混凝土 2. 150厚灰土分层夯实 3. 素土夯实,压实系数》0.94	m ²	1172.98			
2	桂050201017001	园路面层 1. 40mm厚青石板面层,缝宽15,1:1水泥砂浆填缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层	m ²	1172.98			
3	桂050201016002	园路基层 3. 100厚C15混凝土 4. 150厚碎石粉层,加7%水泥 5. 素土夯实,压实系数》0.94	m ²	26.12			
4	桂050201017002	园路面层 1. 20厚碎块大理石,1:2水泥砂浆灌缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层	m ²	26.12			
5	040204007001	树池砌筑 1. 材料品种、规格:多孔页岩砖 2. 树池尺寸:2100×2100 3. 树池盖面材料品种:防腐硬木漆板 4. 树池侧面镶贴浅灰色花岗岩粗磨板(二级) 4. 基础、垫层:材料品种、厚度、强度等级:100厚C15混凝土垫层	个	6			
6	050102012001	树池地面种植马尼拉草皮 1. 草皮种类:马尼拉草 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:12个月	m ²	17.34			
7	050102001001	银杏 1. 种类:银杏 2. 胸径或干径:30cm 3. 株高:12-13m 4. 冠幅: 4-5m 4. 养护期:12个月	株	5			
		仿木混凝土栏杆					
8	040309003001	仿木混凝土栏杆H=1290mm 1. 仿木栏杆立柱150×150@1800,外刷涂料及油漆 2. 仿木栏杆横杆80×80,外刷涂料及油漆 3. 详施工图	m	53.00			
		景墙					
9	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5米以内 3. 部位:文化墙基础		10.17			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平县走马镇西坪村乡村振兴示范点项目

第2页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
10	040103001001	回填方 1. 密实度:满足设计要求 2. 填方材料品种:原土		9.84			
11	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:未利用土方 2. 运距:投标人自行考虑		0.33			
12	040303001001	混凝土垫层 1. 混凝土种类、强度等级:C15		0.92			
13	040305004001	砖砌体 1. 部位:文化墙 2. 材料品种、规格:青砖 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆中砂M5		10.49			
14	05B001	文化墙装饰 1. 花窗: 5400*500、8000*200、 900*500mm 2. “百姓活动广场” 600*600不锈钢字体 喷白色油漆 3. 磨盘 ϕ 680mm	项	1			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		合 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
步道							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平县走马镇西坪村乡村振兴示范点项目

第3页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		分部分项工程					
		生态步道					
15	040202001001	路床(槽)整形	m ²	452.63			
16	桂050201017003	园路面层 1. 600×300×50毛石青石板 2. 50厚1:3干硬性水泥砂浆,面撒素水泥 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 150厚石粉垫层(掺6%水泥) 5. 素土夯实,密度系数>93%	m ²	452.63			
		仿木混凝土栏杆					
17	040309003002	仿木混凝土栏杆H=1290mm 1. 仿木栏杆立柱150×150@1800,外刷涂料及油漆 2. 仿木栏杆横杆80×80,外刷涂料及油漆 3. 详施工图	m	7.35			
		休闲亭					
18	011104002001	竹、木(复合)地板 1. 地面铺装1200×200×30原木地板 2. 2.80×80×1镀锌钢管焊接@500×500 3. 防护材料种类:调和漆,底漆一遍,面漆三遍	m ²	33.03			
19	050304004001	木花架柱、梁 1. 木材种类:原木 2. 柱、梁截面:200×200、200×300、300×300 3. 连接方式:圆钉 4. 防护材料种类:调和漆,底漆一遍,面漆三遍		3.45			
20	050303009001	木(防腐木)屋面 1. 屋面满铺小青瓦盖六留四 2. 瓦搁板60×25 3. 改性沥青油毡一层 4. 木板25厚一层 5. 硬木椽子100×100 中~中 200 6. 防护材料种类:调和漆,底漆一遍,面漆三遍	m ²	41.10			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平县走马镇西坪村乡村振兴示范点项目

第4页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
入村小品							
		分部分项工程					
		入口村牌底座					
21	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内		6.32			
22	010103001001	回填方 1. 密实度:满足设计要求 2. 填方来源、运距:原土		3.71			
23	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种:未利用方 2. 运距:投标人自行考虑		2.61			
24	010403004001	石挡土墙 1. 石料种类、规格:毛石 2. 砂浆种类强度等级、配合比:水泥石灰 砂浆中砂M5		4.14			
25	010501001001	混凝土垫层 1. 混凝土种类:100厚素混凝土 2. 混凝土强度等级:C15		0.63			
26	010404001001	碎石垫层 1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚级 配碎石		0.69			
		粤桂小品底座					
27	010101004002	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内		6.32			
28	010103001002	回填方 1. 密实度:满足设计要求 2. 填方来源、运距:原土		3.71			
29	010103002002	余土弃置		2.61			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平县走马镇西坪村乡村振兴示范点项目

第5页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 废弃料品种:未利用方 2. 运距:投标人自行考虑					
30	010403004002	石挡土墙 1. 石料种类、规格:毛石 2. 砂浆种类强度等级、配合比:水泥石灰 砂浆中砂M5		4.43			
31	010501001002	混凝土垫层 1. 混凝土种类:100厚素混凝土 2. 混凝土强度等级:C15		0.63			
32	010404001002	碎石垫层 1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚级 配碎石		0.69			
		廉洁小品底座					
33	010101004003	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内		2.11			
34	010103001003	回填方 1. 密实度:满足设计要求 2. 填方来源、运距:原土		1.18			
35	010103002003	余土弃置 1. 废弃料品种:未利用方 2. 运距:投标人自行考虑		0.93			
36	010403004003	石挡土墙 1. 石料种类、规格:毛石 2. 砂浆种类强度等级、配合比:水泥石灰 砂浆中砂M5		1.44			
37	010501001003	混凝土垫层 1. 混凝土种类:100厚素混凝土 2. 混凝土强度等级:C15		0.48			
38	010404001003	碎石垫层 1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚级 配碎石		0.60			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平县走马镇西坪村乡村振兴示范点项目

第6页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
桥面整治							
		分部分项工程					
	4.	桥涵工程					
39	040308001001	水泥砂浆抹面 1. 高强度水泥修复剂 2. 10厚 1:3水泥砂浆找平 3. 原混凝土地面清洁修补	m ²	75.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平县走马镇西坪村乡村振兴示范点项目

第7页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
微菜园							
		分部分项工程					
		微菜园围栏					
40	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内		304.82			
41	010103001004	回填方 1. 密实度:满足设计要求及规范 2. 填方材料品种:原土回填		264.69			
42	010103002004	余土弃置 1. 废弃料品种:土方 2. 运距:投标人自行考虑		40.13			
43	010403003001	毛石挡土墙 1. 石料种类、规格:毛石 4. 防潮层材料种类:用1:2的水泥砂浆抹面,并刷热沥青两道 2. 砂浆种类、强度等级、配合比:水泥砂浆 M5		70.96			
44	010404001004	垫层 1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚级配碎石		19.69			
45	010501001004	垫层 1. 混凝土种类:商品普通砼 2. 混凝土强度等级:C15		17.01			
46	011503001001	不锈钢栏杆H=650mm 1. 立柱1: 50*50不锈钢方管厚0.8 喷涂木纹@1500 2. 立柱1: 30*30不锈钢方管厚0.8 喷涂木纹@80 3. 横杆1: 40*40不锈钢方管厚0.8 喷涂木纹 4. 花纹图案:不锈钢板喷涂宽180mm,厚0.8mm 5. 含大门 6. 详建施CYIS-01	m	223.79			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平县走马镇西坪村乡村振兴示范点项目

第8页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
地面硬化							
		分部分项工程					
	3.	道路工程					
47	040202001002	路床(槽)整形 1. 部位:地面硬化	m ²	1408.45			
48	040202011001	碎石 1. 180mm厚级配碎石	m ³	1408.45			
49	040203007001	水泥混凝土 1. 150厚C30混凝土面层 2. 混凝土面层分块控制, 随打随抹平, 每块长度不大于6m, 缝宽20沥青砂子或沥青处理, 松木条嵌缝 3. 道路面层刻画防滑纹	m ²	1408.45			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平县走马镇西坪村乡村振兴示范点项目

第9页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
戏台前环境地面改造							
		分部分项工程					
	9.	A.9 楼地面工程					
50	011101001001	水泥砂浆楼地面 1.水泥基自流平砂浆面层 2.10厚1:3水泥砂浆找平 3.原混凝土地面清洁修补	m ²	362.60			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平县走马镇西坪村乡村振兴示范点项目

第10页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
主街道提升							
		分部分项工程					
	3.	道路工程					
51	040202001003	路床(槽)整形	m ²	3796.72			
52	040203006001	沥青混合料 1. 40mm厚细粒式AC-13沥青	m ²	3796.72			
53	040203006002	沥青混合料 1. 60mm厚中粒式AC-16沥青	m ²	3796.72			
54	040203003001	乳化沥青粘层油	m ²	3796.72			
55	040203003002	乳化沥青透层油	m ²	3796.72			
56	040202003001	200mm厚5%水稳层	m ²	3796.72			
57	040202011002	100mm厚级配碎石垫层	m ²	3796.72			
58	040205006001	标线 1. 材料品种及工艺:热熔划线涂料(白色) 2. 线型:直线型	m ²	130.99			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平县走马镇西坪村乡村振兴示范点项目

第11页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
道路白改黑							
		分部分项工程					
	3.	道路工程					
59	040203006003	沥青混合料 1. 7cm厚AC-16C中粒式改性沥青混凝土 (SBS改性) 2. 1cm厚下封层(下)+自粘式玻纤格栅(上) 3. 现状混凝土路面	m ²	1934.98			
60	040205006002	标线 1. 材料品种及工艺:热熔划线涂料(白色) 2. 线型:直线型	m ²	151.82			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 昭平县走马镇西坪村乡村振兴示范点项目

第12页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
雨污管道整治							
分部分项工程							
土石方工程							
61	010101003002	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 不装车		621.31			
62	010101003003	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 装车		4918.36			
63	010103001005	回填方 1. 原土回填夯实 2. 含: 回填、压实等, 压实度按施工图设计要求		540.27			
64	010103001006	回填方 1. 沟槽回填机制砂 2. 含: 回填、压实等, 压实度按施工图设计要求		3569.32			
65	010103002005	余土弃置 1. 运距: 投标人自行考虑		4918.36			
道路破除及恢复							
66	041001001001	拆除路面 1. 破路前原路面切缝 2. 拆除原混凝土路面面层: 厚度15cm	m ²	2184.00			
67	040402018001	旧路面机械切缝 切缝机切缝	m	81.00			
68	040103002002	余方弃置 1. 废弃料品种: 废碴 2. 运距: 投标人自行考虑		327.60			
69	040202001004	路床(槽)整形	m ²	2184.00			
70	040203007002	水泥混凝土路恢复 1. 15cm厚C30混凝土 2. 18cm厚碎石垫层 3. 含模板	m ²	2184.00			
6.	管网工程						
71	040501004001	UPVC排水塑料管 DN150 1. 具体做法详见施工图设计	m	1720.00			
72	040501004002	HDPE双壁波纹管(环刚度SN8) DN300 1. 环刚度≥8KN/m, 橡胶圈接口(雨水) 2. 管道闭水试验 3. 具体做法详见施工图设计	m	432.95			
73	040501004003	HDPE双壁波纹管(环刚度SN8) DN400 1. 环刚度≥8KN/m, 橡胶圈接口(雨水) 2. 管道闭水试验 3. 具体做法详见施工图设计	m	68.58			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平县走马镇西坪村乡村振兴示范点项目

第13页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
74	040501004004	HDPE双壁波纹管(环刚度SN8) DN500 1. 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}$, 橡胶圈接口(雨水) 2. 管道闭水试验 3. 具体做法详见施工图设计	m	136.52			
75	040501004005	HDPE双壁波纹管(环刚度SN8) DN600 1. 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}$, 橡胶圈接口(雨水) 2. 管道闭水试验 3. 具体做法详见施工图设计	m	60.00			
76	040501001001	II级d200mm钢筋砼承插雨水连接管道铺设 1. 100mm厚砂砾石垫层 2. C20砼全包管基础 3. 砼全包管基每隔10m设变形缝一道, 缝宽20mm, 迎水面处缝内用聚硫密封膏填塞, 规格 $20\times 40\text{mm}$ 。其余缝内用沥青麻絮或其他具有弹性的防水材料填塞 4. 管道闭水试验 5. 钢筋砼管执行GB/T11836-2009标准 6. 模板制作、安装及拆除等 7. 具体做法及要求详见施工图设计	m	497.00			
77	040501001002	II级d300mm钢筋砼承插雨水连接管道铺设 1. 100mm厚砂砾石垫层 2. C20砼全包管基础 3. 砼全包管基每隔10m设变形缝一道, 缝宽20mm, 迎水面处缝内用聚硫密封膏填塞, 规格 $20\times 40\text{mm}$ 。其余缝内用沥青麻絮或其他具有弹性的防水材料填塞 4. 管道闭水试验 5. 钢筋砼管执行GB/T11836-2009标准 6. 模板制作、安装及拆除等 7. 具体做法及要求详见施工图设计	m	351.63			
78	040501001003	II级d400mm钢筋砼承插雨水连接管道铺设 1. 100mm厚砂砾石垫层 2. C20砼全包管基础 3. 砼全包管基每隔10m设变形缝一道, 缝宽20mm, 迎水面处缝内用聚硫密封膏填塞, 规格 $20\times 40\text{mm}$ 。其余缝内用沥青麻絮或其他具有弹性的防水材料填塞 4. 管道闭水试验 5. 钢筋砼管执行GB/T11836-2009标准 6. 模板制作、安装及拆除等 7. 具体做法及要求详见施工图设计	m	47.60			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 昭平县走马镇西坪村乡村振兴示范点项目

第14页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
79	040501001004	II级d800mm钢筋砼采用钢丝网1:2水泥砂浆抹带接口管道铺设 1. 100mm厚砂砾石垫层 2. C20砼全包管基础 3. 砼全包管基每隔10m设变形缝一道, 缝宽20mm, 迎水面处缝内用聚硫密封膏填塞, 规格20×40mm。其余缝内用沥青麻絮或其他具有弹性的防水材料填塞 4. 管道闭水试验 5. 钢筋砼管执行GB/T11836-2009标准 6. 模板制作、安装及拆除等 7. 具体做法及要求详见施工图设计	m	146.00			
80	040501001005	II级d1000mm钢筋砼采用钢丝网1:2水泥砂浆抹带接口管道铺设 1. 100mm厚砂砾石垫层 2. C20砼全包管基础 3. 砼全包管基每隔10m设变形缝一道, 缝宽20mm, 迎水面处缝内用聚硫密封膏填塞, 规格20×40mm。其余缝内用沥青麻絮或其他具有弹性的防水材料填塞 4. 管道闭水试验 5. 钢筋砼管执行GB/T11836-2009标准 6. 模板制作、安装及拆除等 7. 具体做法及要求详见施工图设计	m	94.00			
81	040501001006	II级d1400mm钢筋砼采用钢丝网1:2水泥砂浆抹带接口管道铺设 1. 100mm厚砂砾石垫层 2. C20砼全包管基础 3. 砼全包管基每隔10m设变形缝一道, 缝宽20mm, 迎水面处缝内用聚硫密封膏填塞, 规格20×40mm。其余缝内用沥青麻絮或其他具有弹性的防水材料填塞 4. 管道闭水试验 5. 钢筋砼管执行GB/T11836-2009标准 6. 模板制作、安装及拆除等 7. 具体做法及要求详见施工图设计	m	42.03			
82	040504002001	1000圆形混凝土雨水检查井 1. 做法详见: 图集20S515-29页 2. 垫层、基础材质及厚度: 100mm厚C15混凝土垫层 3. C15混凝土流槽 4. 井墙及底板混凝土强度等级: C30抗渗混凝土S6 5. 盖板材质、规格: 直径800重型球墨铸铁沟盖板 6. 球墨铸铁爬梯、高强度聚乙烯防坠网、模板等 7. 井平均深1.27m 8. 井管高度0.4m	座	54			
83	040504002002	1250圆形混凝土雨水检查井 1. 做法详见: 图集20S515-29页 2. 垫层、基础材质及厚度: 100mm厚C15混凝土垫层 3. C15混凝土流槽 4. 井墙及底板混凝土强度等级: C30抗渗混凝土S6	座	7			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平县走马镇西坪村乡村振兴示范点项目

第15页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		5. 盖板材质、规格:直径800重型球墨铸铁沟盖板 6. 球墨铸铁爬梯、高强度聚乙烯防坠网、模板等 7. 井平均深2.30m 8. 井筒高度0.4m					
84	040504002003	1500圆形混凝土雨水检查井 1. 做法详见:图集20S515-29页 2. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层 3. C15混凝土流槽 4. 井墙及底板混凝土强度等级:C30抗渗混凝土S6 5. 盖板材质、规格:直径800重型球墨铸铁沟盖板 6. 球墨铸铁爬梯、高强度聚乙烯防坠网、模板等 7. 井平均深2.57m 8. 井筒高度0.4m	座	4			
85	040504002004	1900×1100mm矩形直线砼雨水检查井(适用d1400mm管,井深综合考虑) 1. 100mm厚C15砼垫层 2. C30砼底板、井墙、井室盖板砼抗渗等级P6 3. C30砼井座, C35砼调节环 4. 流槽用M7.5预水泥砂浆砌MU10砖, 20mm厚1:2防水水泥砂浆抹面 5. 井筒高度0.4m 6. 采用φ800mm球墨铸铁可调式防沉降井盖井圈, 承压等级: D400 7. 爬梯、脚窝(流槽部分在安放踏步的同侧加设脚窝)、防坠网、无盖检查井应急安全警示装置制作及安装 8. 模板制作、安装及拆除等 9. 平均井深3.01m 10. 具体做法及要求详见施工图设计, 详	座	3			
86	040504009001	单篦子井 砖砌体偏沟式单算雨水口(规格: 11600×860mm) 1、35mmC20细石混凝土垫层 2、C20混凝土底板 3、M10水泥砂浆砌筑砖砌体 4、内侧M10水泥砂浆勾缝 5、球墨铸铁井圈及进水疏框(规格: 600×400×55mm) 6、模板制作、安装及拆除等 7、具体做法及要求详见施工图设计	座	115			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平县走马镇西坪村乡村振兴示范点项目

第16页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
87	040201022001	边沟 1. 铸铁篦子580×380×30 2. 30厚1:2.5防水砂浆 3. 150厚9%石灰土 4. 路基碾压时, 压实系数》0.93(环刀取样) 5、详见 07J306-P18页, 墙边排水沟	m	154.00			
		钢筋工程					
88	040901001001	钢筋制作、安装 10以上	t	10.415			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
89	041106001001	大型机械场外运输费履带式挖掘机1.0m3以内	台·次	1			
90	041106001002	大型机械场外运输费履带式挖掘机1m3以外	台·次	1			
91	041106001003	大型机械场外运输费履带式推土机90kw以外	台·次	1			
92	041106001004	大型机械场外运输费压路机	台·次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		总 合 计					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平县走马镇西坪村乡村振兴示范点项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
广场						
—		2021绿化工程一般计税法				
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
3	桂050501003001	雨季施工增加费				
步道						
—		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
入村小品						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施 人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
桥面整治						
—		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002002	检验试验配合费				
3	桂041201003002	雨季施工增加费				
4	桂041201004002	工程定位复测费				
微菜园						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平县走马镇西坪村乡村振兴示范点项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施 人材机)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
地面硬化						
—		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002003	检验试验配合费				
3	桂041201003003	雨季施工增加费				
4	桂041201004003	工程定位复测费				
戏台前环境地面改造						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计 税法				
1	桂011801001003	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施 人材机)			
2	桂011801002003	检验试验配合费				
3	桂011801003003	雨季施工增加费				
4	桂011801004003	工程定位复测费				
主街道提升						
—		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001004	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002004	检验试验配合费				
3	桂041201003004	雨季施工增加费				
4	桂041201004004	工程定位复测费				
道路白改黑						
—		2022市政综合工程一般计税法				

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,
但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:昭平县走马镇西坪村乡村振兴示范点项目

第1页 共3页

序号	项目名称	金额(元)	备注
广场			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	970.14	分部分项工程费及措施项目费
步道			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	439.64	分部分项工程费及措施项目费
入村小品			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	12.21	分部分项工程费及措施项目费
桥面整治			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1.63	分部分项工程费及措施项目费
微菜园			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 昭平县走马镇西坪村乡村振兴示范点项目

第2页 共3页

序号	项目名称	金额(元)	备注
6	安全生产责任保险费暂估价	179.43	分部分项工程费及措施项目费
地面硬化			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	402.34	分部分项工程费及措施项目费
戏台前环境地面改造			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	26.59	分部分项工程费及措施项目费
主街道提升			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1589.75	分部分项工程费及措施项目费
道路白改黑			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	389.63	分部分项工程费及措施项目费
雨污管道整治			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

计 日 工 表

工程名称:昭平县走马镇西坪村乡村振兴示范点项目

第1页 共2页

编号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价 (元)
广场					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
步道					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
入村小品					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
桥面整治					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
微菜园					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
地面硬化					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
戏台前环境地面改造					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
主街道提升					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
道路白改黑					

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计算规定确定。
 2. 投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。
 3. 计日工单价包含除增值税以外的所有费用。

总承包服务费计价表

工程名称:昭平县走马镇西坪村乡村振兴示范点项目

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础(元)	服务内容	费率(%)	金额(元)
广场					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
步道					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
入村小品					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
桥面整治					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
微菜园					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
地面硬化					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
戏台前环境地面改造					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
主街道提升					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
道路白改黑					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
雨污管道整治					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
合 计					

注: 此表项目名称、服务内容由招标人填写, 编制招标控制价时, 费率及金额由招标人按有关计价规定确定; 投标时, 费率及金额由投标人自主报价, 计入投标总价中。此表项目价值在结算时, 计算基础按实计取。

规费、增值税计价表

工程名称:昭平县走马镇西坪村乡村振兴示范点项目

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
广场				
一	2021绿化工程一般计税法			
步道				
一	2022市政综合工程一般计税法			
入村小品				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
桥面整治				
一	2022市政综合工程一般计税法			
微菜园				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
地面硬化				
一	2022市政综合工程一般计税法			
戏台前环境地面改造				

主要材料及价格表

工程名称:昭平县走马镇西坪村乡村振兴示范点项目

第1页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1	010103002.1	螺纹钢HRB400 10以上(综合)	t		
2	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
3	012703001	镀锌型钢(综合)	t		
4	022502001	玻璃纤维布	m ²		
5	031311001	电焊条(综合)	kg		
6	032116001	铁件(综合)	kg		
7	040101001	水泥(综合)	t		
8	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
9	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
10	040102003	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t		
11	040102003	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t		
12	040102003	普通硅酸盐水泥P.0 42.5MPa	t		
13	040301001	砂(综合)			
14	040301001	砂(综合)			
15	040301003	细砂			
16	040301004	中砂			
17	040301004	中砂			
18	040302001	机制砂			
19	040502001	碎石(综合)			
20	040502001	碎石(综合)			
21	040502003	碎石 5~20mm			
22	040502003	碎石 5~20mm			
23	040502004	碎石 5~40mm			
24	040506001.1	砂砾石	m ³		
25	040506001.2	砂砾石			
26	040701006	石屑			
27	040902001	生石灰	kg		
28	040902002	生石灰	t		
29	040902004	石灰膏			
30	040902004	石灰膏			
31	041101001	毛石(块石)			
32	041104002.1	20厚碎块大理石	m ²		
33	041104010.1	40厚青石板	m ²		
34	041104010.1	600×300×50毛石青石板	m ²		
35	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
36	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		

主要材料及价格表

工程名称: 昭平县走马镇西坪村乡村振兴示范点项目

第2页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
37	050102006	周转圆木(支撑)			
38	050102006.1	周转圆木(支撑)	m3		
39	050102006.2	周转圆木(支撑)			
40	050306001	周转板枋材			
41	050306001.1	周转板枋材	m3		
42	050306001.2	周转板枋材			
43	071301001	硬木地板(平口)成品	m²		
44	080301002	花岗岩板(墙面用)	m²		
45	130102002	有色调和漆	kg		
46	130104001	无光调和漆	kg		
47	131102001	热熔标线涂料底漆	kg		
48	131102002	热塑型道路标线涂料面漆	kg		
49	131103001	热熔标线涂料反光玻璃珠	kg		
50	133101001	石油沥青(综合)	kg		
51	133101003	石油沥青 30#	kg		
52	133101005	石油沥青 60#~100#	kg		
53	133102001	普通乳化沥青(水乳型)	kg		
54	133107001	改性沥青	kg		
55	133321001	自粘聚合物改性沥青防水卷材 聚酯胎基(PY)类 2.0mm厚	m²		
56	133508001	建筑油膏	kg		
57	143901001	乙炔气			
58	143906001	氧气			
59	144116024	专用界面剂	kg		
60	170103005	焊接钢管 DN40	m		
61	311101001	小青瓦(盖) 180×180×13	百张		
62	311101002	小青瓦(底) 200×200×13	百张		
63	322701002	化肥【复合肥、尿素等】	kg		
64	341101001	水			
65	341101001	水			
66	341101001.1	水	m3		
67	341101001.2	水			
68	341104001	煤	t		
69	350102003	组合钢模板	kg		
70	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²		
71	350103001.1	胶合板模板 1830×915×18	m²		
72	350103001.2	胶合板模板 1830×915×18	m2		

主要材料及价格表

工程名称:昭平县走马镇西坪村乡村振兴示范点项目

第3页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
73	350201001	模板钢支撑	kg		
74	350203003	卡具及扣件(综合)	kg		
75	360104006.1	铸铁井盖井座 重型Φ800	套		
76	360107003.1	铸铁立算 规格:600×400×55mm	套		
77	B040302001	机制砂			
78	043103002	碎石 GD20 商品普通砼 C15			
79	043103003	碎石 GD20 商品普通砼 C20			
80	043104002.1	碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]			
81	043104002	碎石 GD40 商品普通砼 C15			
82	043104002	碎石 GD40 商品普通砼 C15			
83	B043104002	碎石 GD40 商品普通砼 C15			
84	B043104003.1	碎石 GD40 商品普通砼 C20			
85	B043104003.2	C20细石混凝土			
86	B043104005	碎石 GD40 商品普通砼 C30			
87	B043104005.1	碎石 GD40 商品普通砼 C30			
88	B043104005.2	碎石 GD40 商品普通砼 C30 P6			
89	B043104005.3	碎石 GD40 商品普通砼 C30 P6			
90	042904006Z	预制混凝土井筒	m		
91	043117002Z.1	AC-16C中粒式改性沥青混凝土(SBS改性)			
92	043117002Z.1	AC-16C中粒式改性沥青混凝土(SBS改性)			
93	043117003Z.1	40mm厚细粒式AC-13沥青			
94	050102101	大木原材			
95	050102102	大木枋材			
96	172500000Z.2	UPVC排水塑料管 DN150	m		
97	172506000.1	HDPE(聚乙烯)双壁波纹排水管DN300	m		
98	172506000.2	HDPE(聚乙烯)双壁波纹排水管DN400	m		
99	172506000.3	HDPE(聚乙烯)双壁波纹排水管DN500	m		
100	172506000.4	HDPE(聚乙烯)双壁波纹排水管DN600	m		
101	172902000Z.1	II级d200mm钢筋砼承插雨水连接管	m		
102	172902000Z.2	II级d400mm钢筋砼承插雨水连接管	m		
103	172902000Z.3	II级d300mm钢筋砼承插雨水连接管	m		
104	172902000Z.4	II级d800mm钢筋砼承插雨水连接管	m		
105	172902000Z.5	II级d1000mm钢筋砼承插雨水连接管	m		
106	172902000Z.6	II级d1400mm钢筋砼承插雨水连接管	m		
107	312501001	烧结青砖240×115×53	块		
108	320101000.1	银杏 胸径:30cm	株		

