

施工图设计

图 别 : 景观

项 目 名 称 : 马江镇白梅村勒修屯人居环境整治项目

设 计 编 号 :

项目负责人 : 周晶

技术负责人 : 周晶



中创绘工程咨询有限公司

证书编号:A452011743

二零二四年三月



中创绘工程咨询有限公司

Zhongchuanghui Engineering Consulting Co.,Ltd.

TEL (FAX): 023-630

工程设计资质证书编号: A45201174

附注:
Descriptions

项目总负责人	周 晶	周晶
Project General Manager		
专业负责人	周 晶	周晶
Specialized Person in Charge		
设计人	吴明娟	吴明娟
design		
制图人	吴明娟	吴明娟
Drawing		
校对 人	张梦非	张梦非
Check		
审核 人	周 晶	周晶
Examiner		
审 定 人	周 晶	周晶
Approved		

建设单位CLIENT

昭平县农业农村局

项目名称PROJECT

马江镇白梅村勒修屯人居环境整治项目

子项目名称SUBPROJECT

图名DRAWING

目录

工程编号		阶 段	施工图
JOB NO.		STATUS	
版本	第一版	专 业	景 观
EDITION		DISCIPLINE	
日期	2024.03	图 号	LN-01
DATE		DRAWING NO.	

详路面结构层做法

图 纸 目 录

序号	图纸名称	图号	图纸规格	序号	图纸名称	图号	图纸规格
1	图纸目录	LN-01	A 2	25			
2	景观土建施工图总说明	LN-02	A2	26			
3	景观总平面	LP-01	A2	27			
4	物料及索引总平面图	LP-02	A2	28			
5	做法索引总平面图	LP-03	A2	29			
6	尺寸定位总平面图	LP-04	A2	30			
7	场地平整及拆除平面图	LP-05	A2	3 1			
8	篱笆矮墙及仿木栏杆做法	T-101	A2	3 2			
9	地面通用做法	T-102	A 2	3 3			
1 0	民族团结清廉乡村彩绘图	T-201	A 2	3 4			
1 1	乡村振兴彩绘图	T-202	A 2	3 5			
1 2	新建院墙做法	T-301	A 2	3 6			
1 3	四角亭详图一	T-401	A 2	3 7			
1 4	四角亭详图二	T-402	A 2	3 8			
1 5	四角亭详图三	T-403	A 2	3 9			
1 6	小矮墙，码头台阶做法	T-501	A 2	4 0			
1 7				4 1			
1 8				4 2			
1 9				4 3			
2 0				4 4			
2 1				4 5			
2 2				4 6			
2 3				4 7			
2 4				4 8			

景观土建施工图总说明

一、一般说明:

- 1.1 本次出图设计为马江镇白梅村勒修屯人居环境整治项目（基础工程）部分内容。
- 1.2 本工程图纸所注尺寸除标高及特殊说明处以米（m）为单位外，其余均以毫米（mm）为单位。
- 1.3 本图集所涉及给排水、电气、动力等设备管道穿过钢筋混凝土或砌体，均需预埋或预留孔，不宜临时开凿，并应密切配合各工种施工。
- 1.4 本工程施工应遵守各有关施工规范及规程。
- 1.5 本工程项目定位为培育民族村寨项目。
- 1.6 项目概况：设计为马江镇熊埠村平寨小组人居环境整治项目位于贺州市昭平县马江镇,由昭平县乡村振兴局投资建设。

二、设计依据:

- 2.1 房屋建筑制图统一标准 GB/T 50001-2019
- 2.2 建筑制图规范 GB/T 50104-2010
- 2.3 城市居住区规划设计规范 GB50180-2018
- 2.4 民用建筑设计通则 GB50352-2019
- 2.5 公园设计规范 GB51192-2016
- 2.6 城市道路工程设计规范 CJJ37-2012 (2016年版)
- 2.7 建筑结构荷载规范 GB50009-2012
- 2.8 混凝土结构设计规范 GB50010-2010 (2015年版)
- 2.9 钢结构设计规范 GB50017-2003
- 2.10 砌体结构设计规范 GB50003-2011
- 2.11 木结构设计规范 GB50005-2003
- 2.12 无障碍设计规范 GB50763-2012
- 2.13 园林绿化工程项目规范 GB55014-2021
- 2.14 园林绿化工程施工及验收规范 CJJ 82-2012

三、材料

3.1 结构材料

3.1.1 混凝土材料：除图纸特别注明外，本工程所用混凝土强度等级要求如下表：

园路广场基层、垫层材料标准				
内容		华北	华中/东	华南
基 层	厚度、材料	车载	20cm C25素混凝土	
		非车载	10cm C20素混凝土（石材类面层适用） /混凝土砖类可不设该层	
底 基 层	厚度	车载	18cm	
		非车载	10cm	
	材料	三七灰土	级配碎石	
	材料选择	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

注:1、除注明外，现浇混凝土宜采用混凝土等级C20，预制混凝土构件应采用混凝土等级为C20。

- 2、三七灰土基层为：石灰:土=3:7。
- 3、该表格中内容表示与相关标准图集不一致时，以标准图集为准。

3.1.2 砌体材料：除图纸特别注明外，本工程所用的砖砌体强度MU10，砂浆强度M7.5；其中受力砌体（如水中栈道基础、严寒及寒冷地区砖挡墙等）强度为MU15，砂浆强度为M10。

3.1.3 金属材料：除图纸特别注明外，本工程所用钢材均采用Q235-B钢，应符合国家标准《碳素结构钢》GB/T700-2006有关

3.1.4 不锈钢材料：除了不可见面或特殊标注要求外，本工程所有不锈钢均为316不锈钢。

规定：不锈钢材应符合国家标准中的有关规定；焊接材料应符合国家标准中的有关规定，焊缝应满焊并保持焊缝均匀，无裂缝、过烧现象，外露处应挫平、磨光；焊条用E43系列，焊缝详结构图，钢与不锈钢之间的焊接采用不锈钢焊条；各金属构件表面应光滑平直、无毛刺，安装后不得有歪斜、扭曲、变形等缺陷。

3.2 饰面材料

3.2.1 除图纸特别注明外，本工程所用饰面材料均在本公司标准化材料样板中选定；

3.2.2 石材加工须平直通角、棱角完整无损；

3.2.3 所有石材外露面，如无特殊说明，均要求正面和侧面采用相同的面处理方式；

3.2.4 饰面材料说明（如无特殊说明）：图中沿弧线铺贴的花岗石须按弧线切割；

3.2.5 石材转角拼接：高端及以上项目重要节点处使用转角石拼接，其他区域及中高端项目使用海棠角拼接。幼儿园、儿童配套场地所有立面石材全部采用密拼后倒圆角处理。立面石材（大于等于20厚）采用海棠角拼接，尺寸为5*5。

3.3 防水材料

3.3.1 泳池防水材料使用2.0厚3遍水泥基渗透结晶型防水层（池底+池壁涂满）

3.3.2 水景、亭、廊顶/屋面防水材料使用1.5厚合成高分子防水涂料（单组分聚氨酯，甲供防水材料）分两遍涂刷。

3.4 其他材料

3.4.1 除图纸特别注明外，本工程所用抹灰砂浆为1:2.5水泥砂浆，水泥标号不低于325；

3.4.2 玻璃：除灯具和图纸特殊说明外，均采用安全玻璃。

四、通用做法说明

4.1 地面工程

4.1.1 选择铺装材料应符合产品标准要求，面材标注除特殊注明者外均为含灰缝；

4.1.2 本工程设计基层压实度应不小于93%（重击实标准）；

4.1.3 本工程设计土基压实度应不小于93%（重击实标准）；

4.1.4 排水坡道双坡路拱中间采用圆曲线找顺，单坡向与地势的排水方向一致；

4.1.5 道路坡度设计：（1）横坡：路宽>5m 采用双向放坡，双向排水，坡度为 1%-2.5%，根据路宽及当地降雨量大小合理取值；路宽≤5m，采用单向放坡，单向排水，坡度为1.0%。（2）纵坡：0.2%<坡度<8.0%；

4.1.6 园路的纵坡要求:

园路纵坡要求		
园路分类	最小纵坡（%）	最大纵坡（%）
主园路 （环湖路、入户主路）	多雪严寒地区	≤6%
	普通地区	≤8%

备注：园路纵坡>8%应设台阶。

4.1.7 本图中若未具体注明路宽小于5米时，混凝土沿路纵向每隔6米分块设置缩缝；路宽大于5米时，沿路中心线每隔4米分块设纵缝（可结合道路波打线设置）；混凝土道路纵向长约20米左右或与不同建筑物衔接时需做胀缝；

4.1.8 广场按不大于6*6米分块设置缩缝（附图A）；

4.1.9 本图中未具体注明的混凝土遇有基层变化处应设胀缝一道（附图B）；

4.2 墙柱工程

4.2.1 景墙、挡墙、种植池、坐凳等若采用砖砌体做法，砌体下部，距室外地坪60mm高处，应设防潮层一道；临土一侧应设防水层。做法为：使用1.5厚合成高分子防水涂料（单组分聚氨酯，甲供防水材料）分两遍涂刷

4.2.2 砖砌墙体每隔4米应设构造柱；

4.2.3 围墙每两个构造柱中间靠近地面设120*120mm泄水口；

4.2.4 砖墙砌体每隔15-20米设一变形缝，基础及墙体完全断开，缝内填充沥青麻丝、橡胶条或塑料条，缝宽20~30mm（附图C）

4.2.5 清水砖墙外露部分均以1:2.5水泥砂浆勾缝，除图纸特别注明外，砖缝宽度为5mm。

4.3 面材铺贴

4.3.1 普通挂贴（垂直湿贴）：20厚1:2.5水泥砂浆打底，原浆找平，纯水泥砂浆贴面材；

4.3.2 石材挂贴（湿挂）：30厚1:2.5水泥砂浆分层灌浆；石材背面用双股18号铜丝与石材绑扎后与预埋件固定（附图D）；石材挂贴（干挂）：清理预做饰面石材的结构表面；固定件与基层采用Φ12膨胀螺栓连接；安装龙骨、挂件；石材加工后，进行石材安装。（附图E）

4.3.3 干铺（水平铺贴）：30厚1:3干硬性水泥砂浆，面2厚纯水泥粉（洒适量清水），干铺石材；

4.3.4 湿铺（水平铺贴）：20厚1:2.5水泥砂浆打底，纯水泥砂浆铺贴；

4.3.5 喷涂饰面：12厚1:2.5水泥砂浆，8厚1:2.5水泥砂浆木抹搓平，面喷或滚刷涂料二遍。

4.3.6 立面和构筑物等特殊标注的石材都需做六面防护。

4.5 防护要求

4.5.1 装饰木材选择应符合标准要求；（1）木材必须经过防腐、防蛀及防变形处理。（2）所有木材含水率不大于15%，均应做防腐处理。原色木构件须涂渗透性透明保护漆二遍，凡属上人平台的户外木结构饰面均须涂耐磨性透明保护漆二遍；（3）木材选定原则：

材料选用 区域	地面(坐凳面)木材类			立面木材类		
	园	园+	湾系	园	园+	湾系
非严寒地区	菠萝格/竹木			菠萝格/山樟木		
材料选择	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

- 注：1、盐碱地、海边项目的地面（坐凳面）材料单独选择；
- 2、菠萝格涂漆漆、山樟木面涂清红柚木色漆；竹木颜色可根据设计选定；

4.5.2 金属构件须用铁刷除锈，磨去毛刺，湿布擦净，涂防锈漆二遍，干透后再扫面漆二遍，调和漆二道或银粉二道，面层色泽颜色详图纸注明，如无特别注明的均为黑色氟碳漆，铁件及所有紧固零件均作热镀锌处理，除注明外所有钢件均为亚光面。该说明只适合于构造性、非受力构件，受力构件说明详结构图；

4.5.3 防滑：凡是光滑的地面材料（如：玻璃、卵石铺装）坡度必须小于0.5%；

4.5.4 人流密集的场所台阶高度超过0.70m并侧面临空时，应设防护设施，护栏应结实、牢固，竖向力和顶部能承受不小于1.0KN/m的侧向推力；

4.5.5 桥面、栈道边缘是悬空的部位，为防止物品滚入和拐杖滑入，边缘应有高起至少50mm的挡边；

4.5.6 亭、廊、花架、敞厅等供游人坐憩之处，不采用粗糙饰面材料，也不采用易刮伤肌肤和衣物的构造；

4.5.7 任何有人活动的场所，在高度2.2米以下范围不得有尖锐的构筑物、石材、金属饰品等。应做成钝角或圆角，以防伤人；

4.5.8 凡有儿童出入场所的栏杆必须采用防止儿童攀登的构造：竖向杆件净距不应大于0.11m。横向杆件顶部扶手应向内突出使攀登儿童重心不易翻出外沿；

4.5.9 地下室顶板、建筑屋面等已做防水层的顶板上严禁再打膨胀螺栓，导致破坏防水层；

4.5.10 所有带屋顶结构（不漏雨）的构筑物，须沿屋檐外边线2cm处做一条10*10mm滴水线凹槽（附图F），防止雨水污染墙面；

4.5.11 如无特别说明，本工程所涉及有关建筑结构顶板（底板）及围护结构，其有关构造做法及措施参照相应建筑施工图设计；所有园建均须在建筑顶（底）板完成面上砌筑。

五、其他说明

5.1 如遇特殊地区特殊地质（如冻胀土、盐碱土、湿陷性黄土等）情况，必须进行土基和种植土处理，做法详各项目处理文件。


5.2 所有软基础施工须先安装模板，有收水沟时可不设模板，但须先完成收水沟结构后做软基础，不允许斜面放坡，以免影响绿化种植；

5.3 配件的施工安装方法，质量验收标准以及建材技术指标等均按国家现行的建筑工程规范及有关规定执行；

5.4 本工程施工图纸所示尺寸与实际不符时，按实际为准；


5.5 图中未详尽之处，须严格按照国家现行的《工程施工及验收规范》及工程所在地方法规执行；

5.6 本设计图纸须经有关主管部门审批、盖章后方可用于施工；




A 缩(纵)缝

B 胀缝、沉降缝



C 变形缝

D 石材挂贴大样(湿挂)




E 石材挂贴大样(干挂)

F 滴水线

六、图示注释符号说明

LEGEND	图例	LEGEND	图例
CODE 编号	DESCRIPTION 图纸说明	CODE 编号	DESCRIPTION 图纸说明
PA	PLANTING AREA 种植区	TP1	TOP OF PLINTH 种植点标高
E.V.A	EMERGENCY VEHICULAR ACCESS 消防车道	SL	STRUCTURAL LEVEL/TOP OF SLAB 结构板顶标高
FL	FLOOR LEVEL 完成面标高	i=坡度 L=坡长	RAMP DN 放坡方向
TW	TOP OF WALL 墙顶标高	TC	TOP OF CURB 路牙顶面标高
TS	TOP OF SOIL 土壤面标高	RL	ROAD LEVEL 道路标高
WL	WATER LEVEL 水面标高		
BF	BOTTOM OF FOUNTAIN/ POND/POOL 水池底标高		



中创绘工程咨询有限公司

Zhongchuanghui Engineering Consulting Co.,Ltd.

TEL (FAX) : 023-6303

工程设计资质证书编号: A45201174

附注:
Descriptions

项目总负责人	周 晶	周晶
Project General Manager		
专业负责人	周 晶	周晶
Specialized Person in Charge		
设计人	吴明娟	吴明娟
design		
制图人	吴明娟	吴明娟
Drawing		
校对人	张梦非	张梦非
Check		
审核人	周 晶	周晶
Examiner		
审定人	周 晶	周晶
Approved		

建设单位 C L I E N T

昭平县农业农村局

项目名称 P R O J E C T

马江镇白梅村勒修屯人居环境整治项目


子项目名称 S U B P R O J E C T

图名 D R A W I N G L

景观土建施工图总说明

工程编号 JOB NO.		阶 段 STATUS	施工图
版本 EDITION	第一版	专 业 DISCIPLINE	景 观
日期 DATE	2 0 2 4 . 0 3	图 号 DRAWING NO.	LN-02

26646
3



图例	中文名称	工程量	单位	备注
	道路拓宽1米	80	米	详T-102,2号图
	水沟加盖板	391.3	米	详T-102,3号图
	场地硬化	99.5	平方米	详T-102,1号图
	仿竹篱笆微田园矮墙	125.6	米	详T-101,1号图
	砖砌小矮墙	97.5	米	详T-101,4号图
	1.2米宽透水砖路面	146.5	米	详T-102,5号图
	仿木护栏	141.4	米	详T-101,5号图
	新建院墙	21.5	米	详T-301,1号图
	墙体彩绘	30	平方米	详T-201,1号图
	四角亭	1	座	详T-401,1号图
	新建2米宽道路	80	米	详T-102,1号图
	新建0.6米宽道路	80	米	详T-102,1号图
	新建小矮墙	300	米	详T-501,1号图
	0.5米宽田埂路硬化	280	米	详T-102,1号图
	码头台阶路	50	米	详T-501,5号图
	文化彩绘墙	1000	平方米	详T-202,1号图
	原水沟加盖板	100	米	详T-101,9号图

1 景观总平面
SCALE 1:800

设计说明: 1.本图以mm为单位。
2.本项目业主未提供地形测绘图及相关土地信息图等资料,本图设计内部航拍图仅作参考,具体尺寸及工程量以现场审计为准。



中创绘工程咨询有限公司

Zhongchuanghui Engineering Consulting Co.,Ltd.

TEL (FAX): 023-630

工程设计资质证书编号: A45201174

附注:
Descriptions

项目总负责人	周 晶	周晶
Project General Manager		
专业负责人	周 晶	周晶
Specialized Person in Charge		
设计人	吴明娟	吴明娟
design		
制图人	吴明娟	吴明娟
Drawing		
校对	张梦非	张梦非
Check		
审核人	周 晶	周晶
Examiner		
审定人	周 晶	周晶
Approved		

建设单位 CLIENT

昭平县农业农村局

项目名称 PROJECT

马江镇白梅村勒修屯人居环境整治项目

子项目名称 SUBPROJECT

图名 DRAWING


景观总平面

工程编号		阶 段	施工图
JOB NO.		STATUS	
版本	第一版	专 业	景 观
EDITION		DISCIPLINE	
日期	2024.03	图 号	LP-01
DATE		DRAWING NO.	



工程编号 <i>JOB NO.</i>		阶 段 <i>STATUS</i>	施工图
版本 <i>EDITION</i>	第一版	专 业 <i>DISCIPLINE</i>	景 观
日期 <i>DATE</i>	2024.03	图 号 <i>DRAWING NO.</i>	LP-02





中创绘工程咨询有限公司

Zhongchuanghui Engineering Consulting Co.,Ltd.

TEL (FAX) : 023-630

工程设计资质证书编号: A45201174

附注:
Descriptions

项目总负责人	周 晶	周晶
Project General Manager		
专业负责人	周 晶	周晶
Specialized Person in Charge		
设 计 人	吴明娟	吴明娟
design		
制 图 人	吴明娟	吴明娟
Drawing		
校 对 人	张梦非	张梦非
Check		
审 核 人	周 晶	周晶
Examiner		
审 定 人	周 晶	周晶
Approved		

建 设 单 位 C L I E N T

昭平县农业农村局

项 目 名 称 P R O J E C T

马江镇白梅村勒修屯人居环境整治项目

子 项 目 名 称 S U B P R O J E C T

图 名 D R A W I N G

尺寸定位总平面图

工程编号		阶 段	施工图
JOB NO.		STATUS	
版本	第一版	专 业	景 观
EDITION		DISCIPLINE	
日期	2024.03	图 号	LP-03
DATE		DRAWING NO.	



1 做法索引总平面图
SCALE 1:800

设计说明: 1.本图以mm为单位。
2.本项目业主未提供地形测绘图及相关土地信息图等资料,本图设计内部航拍图仅作参考,具体尺寸及工程量以现场审计为准。

26646
3



中创绘工程咨询有限公司

Zhongchuanghui Engineering Consulting Co., Ltd.

TEL (FAX): 023-630

工程设计资质证书编号: A45201174

附注:
Descriptions

项目总负责人	周 晶	周 晶
Project General Manager		
专业负责人	周 晶	周 晶
Specialized Person in Charge		
设计人	吴明娟	吴明娟
design		
制图人	吴明娟	吴明娟
Drawing		
校对	张梦非	张梦非
Check		
审核人	周 晶	周 晶
Examiner		
审定人	周 晶	周 晶
Approved		

建设单位 CLIENT

昭平县农业农村局

项目名称 PROJECT

马江镇白梅村勒修屯人居环境整治项目


子项目名称 SUBPROJECT

图名 DRAWING


场地平整及拆除平面图

工程编号		阶段	施工图
JOB NO.		STATUS	
版本	第一版	专业	景观
EDITION		DISCIPLINE	
日期	2024.03	图号	LP-05
DATE		DRAWING NO.	


26646
3




1 仿竹篱笆立面图
SCALE 1:10




2 仿竹篱笆剖面图
SCALE 1:10




3 仿竹篱笆大样图
SCALE 1:10




4 砖砌矮墙大样图
SCALE 1:10



5 护栏平面图
SCALE 1:10



6 护栏立面图
SCALE 1:10




7 护栏剖面图
SCALE 1:10



8 仿木栏杆意向图
SCALE 1:20

仿木栏杆工艺设计说明:
喷假树纹漆二遍
喷树纹保底漆一遍
刮树纹颜料腻子二遍
水泥砂浆精塑木纹石缝10-20厚
水泥砂浆粗木纹面20-30厚
水泥砂浆抹钢丝网面20厚
布钢丝网扎牢 C25混凝土
焊接钢筋网栏杆造型
内配3Φ8, Φ6@250



中创绘工程咨询有限公司
Zhongchuanghui Engineering Consulting Co., Ltd.
TEL (FAX): 023-6306303
工程设计资质证书编号: A45201174


附注:
Descriptions

项目总负责人 Project General Manager	周 晶	周 晶
专业负责人 Specialized Person in Charge	周 晶	周 晶
设计人 design	吴明娟	吴明娟
制图人 Drawing	吴明娟	吴明娟
校对 Check	张梦非	张梦非
审核人 Examiner	周 晶	周 晶
审定人 Approved	周 晶	周 晶


建设单位	CLIENT
昭平县农业农村局	
项目名称	PROJECT
马江镇白梅村勒修屯人居环境整治项目	
子项目名称	SUBPROJECT
图名	DRAWING
篱笆矮墙及仿木栏杆做法	

工程编号 JOB NO.		阶段 STATUS	施工图
版本 EDITION	第一版	专业 DISCIPLINE	景观
日期 DATE	2024.03	图号 DRAWING NO.	T-101



266463



1 场地硬化做法
SCALE 1:10




2 道路拓宽做法
SCALE 1:10




4 排水沟盖板大样
SCALE 1:10




5 球磨铸铁盖板意向图
SCALE NO SCALE




8 停车场透水砖做法
SCALE 1:10




6 1.2米宽园路平面图
SCALE 1:10




7 1.2米宽园路做法
SCALE 1:10



9 原水沟加盖板制作法
SCALE 1:10



10 C30预制混凝土水沟盖板500×750×60平面图
SCALE 1:10



中创绘工程咨询有限公司

Zhongchuanghui Engineering Consulting Co., Ltd.

TEL (FAX): 023-630

工程设计资质证书编号: A45201174

附注:
Descriptions

项目总负责人 Project General Manager	周 晶	周晶
专业负责人 Specialized Person in Charge	周 晶	周晶
设计人 design	吴明娟	吴明娟
制图人 Drawing	吴明娟	吴明娟
校对 Check	张梦非	张梦非
审核人 Examiner	周 晶	周晶
审定人 Approved	周 晶	周晶

建设单位 CLIENT

昭平县农业农村局

项目名称 PROJECT

马江镇白梅村勒修屯人居环境整治项目

子项目名称 SUBPROJECT

图名 DRAWING

地面通用做法

工程编号 JOB NO.		阶段 STATUS	施工图
版本 EDITION	第一版	专业 DISCIPLINE	景观
日期 DATE	2024.03	图号 DRAWING NO.	T-102



1 民族团结彩绘意向图

SCALE NO SCALE


墙绘尺寸为暂定尺寸（4x5m），具体以现场实际尺寸为准
材质：室外专用墙绘材料
2mm~5mm 表面光滑，平整



2 清廉乡村彩绘意向图

SCALE NO SCALE


墙绘尺寸为暂定尺寸（4x5m），具体以现场实际尺寸为准
材质：室外专用墙绘材料
2mm~5mm 表面光滑，平整



注：1、墙绘要求形象、逼真、立体感强，富有乡村田园艺术氛围。
2、创作主题“画”，画风具有国画手法、风景油画手法、3D立体手法、喷涂手法等结合，笔触干净，色彩饱和丰富。
3、特殊建议请相关比较专业画师及名师描绘实施。
4、材质：专用外墙墙绘涂料
5、本设计墙绘内容及图案仅为示意，具体内容及图案业主自拟。

3 墙绘做法

SCALE 1:10



中创绘工程咨询有限公司

Zhongchuanghui Engineering Consulting Co.,Ltd.

TEL (FAX): 023-630

工程设计资质证书编号: A45201174

附注:
Descriptions

项目总负责人	周晶	周晶
Project General Manager		
专业负责人	周晶	周晶
Specialized Person in Charge		
设计人	吴明娟	吴明娟
design		
制图人	吴明娟	吴明娟
Drawing		
校对	张梦非	张梦非
Check		
审核人	周晶	周晶
Examiner		
审定人	周晶	周晶
Approved		

建设单位 CLIENT

昭平县农业农村局

项目名称 PROJECT

马江镇白梅村勒修屯人居环境整治项目

子项目名称 SUBPROJECT

图名 DRAWING


民族团结清廉乡村彩绘图

工程编号		阶段	施工图
JOB NO.		STATUS	
版本	第一版	专业	景观
EDITION		DISCIPLINE	
日期	2024.03	图号	T-201
DATE		DRAWING NO.	

266463




1 乡村振兴彩绘意向图
SCALE NO SCALE



3 墙绘做法
SCALE 1:10

乡村振兴彩绘图案暂定1000平方米, 具体以现场实际尺寸为准,
材质: 室外专用墙绘材料
2mm~5mm 表面光滑, 平整



中创绘工程咨询有限公司

Zhongchuanghui Engineering Consulting Co.,Ltd.

TEL (FAX): 023-630

工程设计资质证书编号: A45201174

附注:
Descriptions

项目总负责人 Project General Manager	周 晶	周晶
专业负责人 Specialized Person in Charge	周 晶	周晶
设计人 design	吴明娟	吴明娟
制图人 Drawing	吴明娟	吴明娟
校对 Check	张梦非	张梦非
审核人 Examiner	周 晶	周晶
审定人 Approved	周 晶	周晶

建设单位 CLIENT

昭平县农业农村局

项目名称 PROJECT

马江镇白梅村勒修屯人居环境整治项目


子项目名称 SUBPROJECT

图名 DRAWING

乡村振兴彩绘图


工程编号 JOB NO.		阶段 STATUS	施工图
版本 EDITION	第一版	专业 DISCIPLINE	景观
日期 DATE	2024.03	图号 DRAWING NO.	T-202

2 6 6 4 6
3







外墙砖	仿古青砖贴面 240*60*10	1、10厚仿古砖，水泥浆擦缝	除注明外
		2、4厚1:1 水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴	
		3、20厚1:3建筑防水10%水泥砂浆	
		4、砖体或钢筋混凝土板底清理干净	
外墙真石漆	真石漆	1、防水保护面漆	
		2、3厚喷涂真石漆两遍	
		3、刷防潮底漆一遍	
		4、20厚专用抹灰砂浆，分两道抹灰	
		5、砖墙或钢筋混凝土板底清理干净	

注：1.未注明方通均采用镀锌方通，且需做钢结构防锈处理，具体做法详见设计总说明。
2.此次宣传栏图案及文字内容仅作参考，具体实施内容及图案甲方自拟。



2 新建院墙剖面图
SCALE NO SCALE



中创绘工程咨询有限公司

Zhongchuanghui Engineering Consulting Co.,Ltd.

TEL (FAX): 023-630

工程设计资质证书编号: A45201174

附注:
Descriptions

项目总负责人 Project General Manager	周 晶	周晶
专业负责人 Specialized Person in Charge	周 晶	周晶
设计人 design	吴明娟	吴明娟
制图人 Drawing	吴明娟	吴明娟
校对 Check	张梦非	张梦非
审核人 Examiner	周 晶	周晶
审定人 Approved	周 晶	周晶

建设单位 CLIENT

昭平县农业农村局

项目名称 PROJECT


马江镇白梅村勒修屯人居环境整治项目

子项目名称 SUBPROJECT

图名 DRAWING

新建院墙做法

工程编号 JOB NO.		阶段 STATUS	施工图
版本 EDITION	第一版	专业 DISCIPLINE	景观
日期 DATE	2024.03	图号 DRAWING NO.	T-301



中创绘工程咨询有限公司

Zhongchuanghui Engineering Consulting Co.,Ltd.

TEL (FAX): 023-630

工程设计资质证书编号: A45201174

附注:
Descriptions

项目总负责人	周 晶	周晶
Project General Manager		
专业负责人	周 晶	周晶
Specialized Person in Charge		
设计人	吴明娟	吴明娟
design		
制图人	吴明娟	吴明娟
Drawing		
校对人	张梦非	张梦非
Check		
审核人	周 晶	周晶
Examiner		
审定人	周 晶	周晶
Approved		

建设单位 CLIENT

昭平县农业农村局

项目名称 PROJECT


马江镇白梅村勒修屯人居环境整治项目

子项目名称 SUBPROJECT


图名 DRAWING

四角亭详图一


工程编号		阶 段	施工图
JOB NO.		STATUS	
版本	第一版	专 业	景观
EDITION		DISCIPLINE	
日期	2024.03	图 号	T-401
DATE		DRAWING NO.	




1 亭子平面图
SCALE 1:50




2 亭子屋面仰视图
SCALE 1:50



3 亭子屋顶平面图
SCALE 1:50



4 亭子立面图
SCALE 1:50



中创绘工程咨询有限公司

Zhongchuanghui Engineering Consulting Co., Ltd.

TEL (FAX): 023-630

工程设计资质证书编号: A45201174

附注:
Descriptions

项目总负责人 Project General Manager	周晶	周晶
专业负责人 Specialized Person in Charge	周晶	周晶
设计人 design	吴明娟	吴明娟
制图人 Drawing	吴明娟	吴明娟
校对 Check	张梦非	张梦非
审核人 Examiner	周晶	周晶
审定人 Approved	周晶	周晶

建设单位 CLIENT

昭平县农业农村局

项目名称 PROJECT


马江镇白梅村勒修屯人居环境整治项目

子项目名称 SUBPROJECT


图名 DRAWING

四角亭详图二


工程编号 JOB NO.		阶段 STATUS	施工图
版本 EDITION	第一版	专业 DISCIPLINE	景观
日期 DATE	2024.03	图号 DRAWING NO.	T-402




1 亭子剖面图
SCALE 1:50




2 亭子檐口大样图
SCALE 1:25



3 亭子翼角角梁大样图
SCALE 1:25



工程编号 JOB NO.		阶 段 STATUS	施工图
版本 EDITION	第一版	专 业 DISCIPLINE	景 观
日期 DATE	2024.0	图 号 DRAWING NO.	T-40



266463



中创绘工程咨询有限公司

Zhongchuanghui Engineering Consulting Co., Ltd.

TEL (FAX): 023-630

工程设计资质证书编号: A45201174

附注:
Descriptions

项目总负责人	周 晶	周 晶
Project General Manager		
专业负责人	周 晶	周 晶
Specialized Person in Charge		
设计人	吴明娟	吴明娟
design		
制图人	吴明娟	吴明娟
Drawing		
校对人	张梦非	张梦非
Check		
审核人	周 晶	周 晶
Examiner		
审定人	周 晶	周 晶
Approved		

建设单位 CLIENT

昭平县农业农村局

项目名称 PROJECT


马江镇白梅村勒修屯人居环境整治项目

子项目名称 SUBPROJECT


图名 DRAWING

小矮墙、码头台阶做法


工程编号		阶 段	施工图
JOB NO.		STATUS	
版本	第一版	专 业	景 观
EDITION		DISCIPLINE	
日期	2024.03	图 号	T-501
DATE		DRAWING NO.	




1 微田园矮墙标准段平面图
SCALE 1:10




2 微田园矮墙标准段立面图
SCALE 1:10




3 微田园矮墙 1-1 剖面图
SCALE 1:10




4 微田园矮墙 2-2 剖面图
SCALE 1:10



5 码头台阶平面图
SCALE 1:50



6 码头台阶做法
SCALE 1:10



7 道牙收边构造做法
SCALE 1:10