

昭平县2024年北陀镇风清村刘屋屯等人居环境整治  
项目

招标工程量清单



招标人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



(造价人员签字盖专用章)

复核人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: \_\_\_\_\_

复核时间: \_\_\_\_\_

# 总 说 明

工程名称：昭平县2024年北陀镇风清村刘屋屯等人居环境整治项目

第1页 共1页

## 一、编制依据：

- 1、按照提供的《昭平县2024年北陀镇风清村刘屋屯等人居环境整治项目》施工图纸
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量计算规范》（GB50854~50862-2013）及其广西壮族自治区实施细则；
- 3、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其费用定额；
- 4、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及计价相关规定；
- 5、2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》及其费用定额；
- 6、2011年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》及计价相关规定；
- 7、执行《广西壮族自治区建筑安装工程劳动保险费管理办法的通知》（桂政发（2012）42号文）有关计价规定；
- 8、执行《关于调整安装市政等工程费用定额有关规定的通知》（桂建标（2013）47号文）有关计价规定；
- 9、执行《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标函（2019）193号文）、《桂造价[2019]10号文》有关计价规定；
- 10、执行《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标（2023）7号文）；
- 11、执行《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发（2023）6号文），安责险暂估价的具体金额=〔招标控制价的分部分项工程费+招标控制价的措施项目费（含单价及总价措施项目费）〕 $\times$ 0.2%=7888.74元，其中：北陀镇风清村刘屋屯人居环境整治提升项目金额为1394.07元、马江镇熊埠村底寨小组人居环境整治项目-金额为1037.59元、马江镇熊埠村底寨小组人居环境整治项目金额为1289.48元、马江镇白梅村勒修屯人居环境整治项目金额为2025.51元（其中：景观工程金额为1869.87元、休息亭金额为155.64元）、仙回乡茶山村小茶山、马道坪屯人居环境整治项目金额为2142.09元；
- 12、本工程采用袋装水泥、机制砂计取。
- 13、材料价格按2024年第5期《贺州市建设工程造价信息》，信息价没有的则按照市场询价中档价，信息材料价格已综合考虑了市、县城区范围内10公里运距，除商品砼外超运距增加费0.50元/t/km；
- 14、北陀镇风清村刘屋屯人居环境整治提升项目，昭平县至工地，距离73.2km，钢材、水泥增加运距63.2km；北陀镇至工地，距离3km，砂、石、砖材料不增加运距；
- 15、马江镇熊埠村底寨小组人居环境整治项目（基础工程），昭平县至工地，距离49.8km，钢材、水泥增加运距39.8km；马江镇至工地，距离6km，砂、石、砖材料不增加运距；
- 16、马江镇熊埠村底寨小组人居环境整治项目（提升工程），昭平县至工地，距离49.8km，钢材、水泥增加运距39.8km；马江镇至工地，距离6km，砂、石、砖材料不增加运距；
- 17、马江镇白梅村勒修屯人居环境整治项目（提升工程），昭平县至工地，距离52.9km，钢材、水泥增加运距42.9km；马江镇至工地，距离2.6km，砂、石、砖材料不增加运距；
- 18、仙回乡茶山村小茶山、马道坪屯人居环境整治项目，昭平县至工地，距离39.7km，钢材、水泥增加运距29.7km；仙回乡至工地，距离6.3km，砂、石、砖材料不增加运距；









# 单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：昭平县2024年北陀镇风清村刘屋屯等人居环境整治项目

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
北陀镇风清村刘屋屯人居环境整治提升项目			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
马江镇熊埠村底寨小组人居环境整治项目-			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
马江镇熊埠村底寨小组人居环境整治项目			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
景观工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
休息亭			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
仙回乡茶山村小茶山、马道坪屯人居环境整治项目			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		





# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：昭平县2024年北陀镇风清村刘屋屯等人居环境整治项目

第1页 共28页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
北陀镇风清村刘屋屯人居环境整治提升项目							
		分部分项工程					
		小矮墙部分					
1	040101002001	挖沟槽土方（用于回填） 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1m以内	m <sup>3</sup>	284.96			
2	040101001001	挖沟槽土方（弃运） 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1m以内	m <sup>3</sup>	107.79			
3	040103001001	回填方 1、密实度：符合设计要求 2、填方材料品种：三类土	m <sup>3</sup>	247.79			
4	040103002001	余方弃置 1、运距：投标人自行考虑 2、废弃料品种：开挖土	m <sup>3</sup>	70.62			
5	040303001001	小矮墙垫层 1、混凝土种类、强度等级：C20自拌砼，厚10cm 2、含模板安装、拆除	m <sup>3</sup>	27.78			
6	050307010001	小矮墙砖基础 1、材料种类、规格：小青砖 240×115×53 2、砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆	m <sup>3</sup>	80.01			
7	050307010002	小矮墙砖柱 1、材料种类、规格：小青砖 240×115×53 2、砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆	m <sup>3</sup>	6.89			
8	050307010003	小矮墙墙身 1、材料种类、规格：小青砖 240×115×53 2、砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆	m <sup>3</sup>	33.34			
9	050307010004	小矮墙空花墙墙身 1、墙体材料种类、规格：小青砖砌筑 2、砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆	m <sup>3</sup>	68.67			
10	040303016001	小矮墙混凝土压顶 1、混凝土种类、强度等级：C25自拌砼，内配钢筋3Φ6，箍筋Φ6@200 2、含模板安装、拆除	m <sup>3</sup>	20.00			
		不锈钢栏杆					
11	011503001001	不锈钢栏杆 1、扶手材质、规格：Φ60*1.4不锈钢圆管 2、栏杆材质、规格：上下横杆：	m	18.00			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：昭平县2024年北陀镇凤清村刘屋屯等人居环境整治项目

第2页 共28页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		φ50*1.4不锈钢圆管，竖管：φ40*1.4不锈钢圆管，间距@110mm 3、立杆材质、规格：φ50*1.4不锈钢圆管 4、栏杆高度：1000mm 5、栏杆材质：304不锈钢					
12	040303016002	不锈钢栏杆混凝土护脚 1、混凝土种类、强度等级：C25自拌砼 2、含模板制作安装拆除	m <sup>3</sup>	0.39			
13	011201001001	三面M7.5水泥砂浆批灰20厚，压平抹光	m <sup>2</sup>	7.56			
		花圃工程					
14	040101002002	挖沟槽土方（用于回填） 1、土壤类别：三类土	m <sup>3</sup>	107.45			
15	040103002002	余方弃置 1、运距：投标人自行考虑 2、废弃料品种：开挖土	m <sup>3</sup>	107.45			
16	040303001002	花圃混凝土垫层 1、混凝土种类、强度等级：C20自拌砼，厚10cm、15cm 2、含模板安装、拆除	m <sup>3</sup>	35.63			
17	040305004001	砖砌体 1、部位：花圃 2、材料品种、规格：MU10砖（非黏土砖） 3、砂浆种类、强度等级：M5水泥砂浆	m <sup>3</sup>	37.71			
18	040308001001	水泥砂浆抹面 1、砂浆配合比：15厚1：3水泥砂浆，掺5%防水粉 2、部位：花圃内侧	m <sup>2</sup>	95.48			
19	040308003001	花圃侧面镶贴面层 1、材质、规格：20厚芝麻灰色钟山青原石面花岗岩板 2、15厚1：3水泥砂浆	m <sup>2</sup>	99.75			
20	040308003002	花圃顶面镶贴面层 1、材质、规格：50厚芝麻灰色钟山青原石面花岗岩板 2、砂浆种类、配比：15厚1：3水泥砂浆	m <sup>2</sup>	68.40			
21	桂050102017001	红欏木绿篱 1、冠丛高：35~40cm（25株/m <sup>2</sup> 全冠形态饱满） 2、养护期：6个月	m <sup>2</sup>	64.15			
22	桂050102017002	金叶女贞 1、冠丛高：35~40cm（25株/m <sup>2</sup> 全冠形态饱满） 2、养护期：6个月	m <sup>2</sup>	64.15			
		地面硬化部分					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。



# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：昭平县2024年北陀镇凤清村刘屋屯等人居环境整治项目

第3页 共28页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
23	桂050201016001	100厚级配碎石，压实度92%	m <sup>2</sup>	460.00			
24	桂050201017001	地面硬化 1、150mm厚C25自拌砼路面 2、含模板制作安装拆除、塑料膜养生 3、每隔5m设置一道缩缝，沥青玛蹄脂填缝	m <sup>2</sup>	460.00			
25	桂050201017002	混凝土路面刻防滑条	m <sup>2</sup>	460.00			
		毛石混凝土挡墙部分					
26	040101002003	挖沟槽土方-装车 1、土壤类别：三类土	m <sup>3</sup>	86.11			
27	040103001009	回填方 1、密实度：满足设计要求 2、填方材料品种：土方	m <sup>3</sup>	6.02			
28	040103002003	余方弃置 1、运距：投标人自行考虑 2、废弃料品种：开挖土	m <sup>3</sup>	80.09			
29	*040303015001	毛石混凝土挡墙（埋石率20%） 1、混凝土种类、强度等级：C25自拌混凝土 2、泄水孔材料品种、规格：塑料管 Φ100 3、沉降缝要求：每20m设置一道，缝宽20mm，沥青木板填缝，岩内外顶三方填塞深度150mm	m <sup>3</sup>	156.68			
		仿木栏杆					
30	*040309003001	C25砼仿木安全护栏 1、混凝土栏杆制作安装，高1.06m 2、栏杆柱基础尺寸300*300*300；栏杆立柱尺寸180*180@2000，内配4Φ14；扶手尺寸150*150，内配4Φ8；内分隔栏杆尺寸120*120，内配4Φ8 3、做法（外到内）：①外刷黄色木纹漆②1:3水泥砂浆加玻璃纤维分层抹灰③钢丝网结构层50厚④钢筋主骨架 4、含基础浇筑、基础模板制作安装拆除、基础土方挖填运，运距投标人自行考虑	m	183.00			
		村屯标识					
31	040101003001	挖基坑土方（用于回填） 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.2m 3、部位：标识基础	m <sup>3</sup>	3.59			
32	040101002012	挖沟槽土方（余方弃置） 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1m以内 3、运距：投标人自行考虑	m <sup>3</sup>	4.18			
33	040103001003	回填方	m <sup>3</sup>	3.12			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：昭平县2024年北陀镇风清村刘屋屯等人居环境整治项目

第4页 共28页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
34	040303002001	标识混凝土基础（埋石率20%） 1、混凝土种类、强度等级:C25毛石砼 2、含模板制作安装拆除	m <sup>3</sup>	9.30			
35	040205004001	定制成品村屯标识 1、成品标识牌规格：高4.2米，宽2.3米，厚度0.3米镀锌板双面烤漆1.2mm，双面样式相同	块	1			
		3D艺术彩绘					
36	020801001001	墙面仿古抹灰 1、20厚1:3水泥砂浆	m <sup>2</sup>	40.00			
37	020801001002	墙面仿古抹灰 1、5厚干粉类聚合物水泥砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m <sup>2</sup>	40.00			
38	020801001003	墙面仿古刮腻子 1、面刮耐水性腻子2道	m <sup>2</sup>	40.00			
39	*040205007001	3D艺术彩绘（内容：清廉乡村与民族团结）	m <sup>2</sup>	40.00			
		零星项目					
40	040205004002	大理石项目公示牌	块	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
41	041106001001	履带式挖掘机 1.0m <sup>3</sup> 以外 场外运输费	台·次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。



# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：昭平县2024年北陀镇凤清村刘屋屯等人居环境整治项目

第5页 共28页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ利 润					
		Σ增值税					
马江镇熊埠村底寨小组人居环境整治项目-							
		分部分项工程					
		铸铁盖板水沟					
42	*040201022001	截水沟 1. 断面尺寸:410mm*300mm (内空) 2. 基础材料、品种、厚度:100mm厚C15商品砼垫层, 含模板制作安装拆除 3. 砌体材料:MU10标准砖 4. 砌筑砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 5. 抹灰砂浆强度等级:20厚1: 2.5水泥砂浆	m	218.30			
43	040402016001	沟道盖板(成品) 1. 材质:球墨铸铁 2. 规格尺寸:500mm*500mm*50mm 3. 强度等级:B125	m	218.30			
44	040101002013	挖沟槽土方(装车) 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:按设计图纸要求	m <sup>3</sup>	75.16			
45	040101002014	挖沟槽土方(不装车) 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:按设计图纸要求	m <sup>3</sup>	77.72			
46	040103001010	回填土方 1. 填方来源:开挖土	m <sup>3</sup>	77.72			
47	040103002008	余方弃置 1. 运距:3km 2. 废弃料品种:开挖土	m <sup>3</sup>	75.16			
		三面光排水沟					
48	*040201022002	排水沟 1. 断面尺寸:400mm*500mm (内空) 2. 基础材料、品种、厚度:100mm厚C15商品砼垫层, 含模板制作安装拆除 3. 砌体材料:MU10标准砖 4. 砌筑砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 5. 抹灰砂浆强度等级:20厚1: 2.5水泥砂浆找平	m	639.80			
49	040101002015	挖沟槽土方(装车) 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:按设计图纸要求	m <sup>3</sup>	399.75			
50	040101002016	挖沟槽土方(不装车) 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:按设计图纸要求	m <sup>3</sup>	355.73			
51	040103001011	回填土方 1. 填方来源:开挖土	m <sup>3</sup>	355.73			
52	040103002009	余方弃置 1. 运距:投标人自行考虑	m <sup>3</sup>	399.75			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：昭平县2024年北陀镇凤清村刘屋屯等人居环境整治项目

第6页 共28页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		2. 废弃料品种:开挖土					
		新建1.2米高挡土墙					
53	040101002005	挖沟槽土方(装车) 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:按设计图纸要求	m <sup>3</sup>	16.24			
54	040101002006	挖沟槽土方(不装车) 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:按设计图纸要求	m <sup>3</sup>	13.32			
55	040103001012	沟槽回填方 1. 密实度:符合设计要求 2. 填方材料品种:原土	m <sup>3</sup>	13.32			
56	040103002010	余方弃置 1. 运距:投标人自行考虑 2. 废弃料品种:开挖土	m <sup>3</sup>	16.24			
57	040305001004	100mm厚C15商品砼垫层, 含模板制作 安装拆除	m <sup>3</sup>	2.83			
58	*040305003001	浆砌块料 1. 材料品种、规格:当地卵石MU40 2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆 3. 泄水孔材料品种、规格:φ50排水管 4. 每隔15m设置一道变形缝, 变形缝宽度为30mm, 缝内沿墙的内、外、顶三边填塞沥青或涂沥青木板, 塞入深度不宜小于200mm 5. 反滤层: 粒径10mm砂砾层, 粒径20mm粗砾或碎石, 铺土工布300~400g/m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	31.23			
		路面硬化					
59	040202001001	路床(槽)整形	m <sup>2</sup>	1038.30			
60	040202015001	150mm厚级配碎石基层	m <sup>2</sup>	1038.30			
61	040203007001	水泥混凝土路面 1. 180mm厚C25商品砼路面, 每隔6米分块捣制, 缩缝可用分仓施工缝代替 2. 含模板制作安装拆除、锯缝、填缝、塑料膜养生	m <sup>2</sup>	1038.30			
62	040203007002	混凝土路面刻防滑条	m <sup>2</sup>	1038.30			
		φ500过路涵管					
63	040101002007	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:按设计图纸要求	m <sup>3</sup>	7.75			
64	040103002011	余方弃置 1. 废弃料品种:开挖土方 2. 运距:投标人自行考虑	m <sup>3</sup>	7.75			
65	040501001001	钢筋混凝土管 1. 规格:φ500*60*2500承插式钢筋混凝土排水管 II级管	m	3.00			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。



## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：昭平县2024年北陀镇风清村刘屋屯等人居环境整治项目

第7页 共28页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		2. 接口方式:胶圈接口(柔性接口管) 3. 铺设方式: 人机配合下管					
66	桂040501021001	300mm厚中粗砂护管垫层 1. 压实系数 $\geq 0.9$	m <sup>3</sup>	1.64			
67	040103001013	回填方 1. 填方材料品种:中粗砂	m <sup>3</sup>	2.48			
68	040103001014	回填方 1. 填方材料品种:石粉渣	m <sup>3</sup>	2.73			
69	040202015002	15cm厚级配碎石垫层	m <sup>2</sup>	5.46			
70	040203007003	混凝土硬化 1. 混凝土强度等级:C25商品砼 2. 厚度:18cm 3. 含塑料膜养生、模板制作安装拆除	m <sup>2</sup>	5.46			
		$\phi 800$ 过路涵管					
71	040101002008	挖沟槽土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 按设计图纸要求	m <sup>3</sup>	73.77			
72	040103002005	余方弃置 1. 废弃料品种:开挖土方 2. 运距: 投标人自行考虑	m <sup>3</sup>	73.77			
73	040501001002	钢筋混凝土管 1. 规格: $\phi 800 \times 60 \times 2500$ 承插式钢筋混凝土排水管 II级管 2. 接口方式:胶圈接口(柔性接口管) 3. 铺设方式: 人机配合下管	m	13.00			
74	桂040501021002	300mm厚中粗砂护管垫层 1. 压实系数 $\geq 0.9$	m <sup>3</sup>	12.87			
75	040103001015	回填方 1. 填方材料品种:中粗砂	m <sup>3</sup>	30.82			
76	040103001007	回填方 1. 填方材料品种:石粉渣	m <sup>3</sup>	21.44			
77	040202015003	15cm厚级配碎石垫层	m <sup>2</sup>	42.89			
78	040203007004	混凝土硬化 1. 混凝土强度等级:C25商品砼 2. 厚度:18cm 3. 含塑料膜养生、模板制作安装拆除	m <sup>2</sup>	42.89			
		场地平整					
79	040101001002	清除表土, 厚0.2m	m <sup>3</sup>	224.38			
80	040103002006	余方弃置 1. 废弃料品种:表土 2. 运距: 投标人自行考虑	m <sup>3</sup>	224.38			
		小 计					
		$\Sigma$ 人工费					
		$\Sigma$ 材料费					
		$\Sigma$ 机械费					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：昭平县2024年北陀镇风清村刘屋屯等人居环境整治项目

第8页 共28页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
81	041106001002	履带式挖掘机 1.0m³ 以外 场外运输费	台·次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
马江镇熊埠村底寨小组人居环境整治项目							
		分部分项工程					
		新建1.2米高挡土墙					
82	040101002017	挖沟槽土方(装车) 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：按设计图纸要求	m³	12.11			
83	040101002018	挖沟槽土方(不装车) 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：按设计图纸要求	m³	9.93			
84	040103001016	沟槽回填方 1、密实度：符合设计要求 2、填方材料品种：原土	m³	9.93			
85	040103002013	余方弃置 1、运距：投标人自行考虑 2、废弃料品种：开挖土	m³	12.11			
86	040305001005	100mm厚C15商品砼垫层，含模板制作 安装拆除	m³	2.11			
87	040305003004	浆砌块料 1、材料品种、规格：当地卵石MU40 2、砂浆强度等级：M10水泥砂浆 3、泄水孔材料品种、规格：Φ50排水	m³	23.29			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。



## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：昭平县2024年北陀镇凤清村刘屋屯等人居环境整治项目

第9页 共28页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		管 4、每隔15m设置一道变形缝，变形缝宽度为30mm，缝内沿墙的内、外、顶三边填塞沥青或涂沥青木板，塞入深度不宜小于200mm 5、反滤层：粒径10mm砂砾层，粒径20mm粗砾或碎石，铺土工布300~400g/m <sup>2</sup>					
		新建3米高挡土墙					
88	040101002019	挖沟槽土方(装车) 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：按设计图纸要求	m <sup>3</sup>	36.56			
89	040101002020	挖沟槽土方(不装车) 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：按设计图纸要求	m <sup>3</sup>	22.29			
90	040103001017	沟槽回填方 1、密实度：符合设计要求 2、填方材料品种：原土	m <sup>3</sup>	22.29			
91	040103002014	余方弃置 1、运距：投标人自行考虑 2、废弃料品种：开挖土	m <sup>3</sup>	36.56			
92	040305001002	100mm厚C15商品砼垫层，含模板制作安装拆除	m <sup>3</sup>	3.38			
93	040305003002	浆砌块料 1、材料品种、规格：当地卵石MU40 2、砂浆强度等级：M10水泥砂浆 3、泄水孔材料品种、规格：Φ50排水管 4、每隔15m设置一道变形缝，变形缝宽度为30mm，缝内沿墙的内、外、顶三边填塞沥青或涂沥青木板，塞入深度不宜小于200mm 5、反滤层：粒径10mm砂砾层，粒径20mm粗砾或碎石，铺土工布300~400g/m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	84.96			
		新建1.5米高挡土墙					
94	040101002021	挖沟槽土方(装车) 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：按设计图纸要求	m <sup>3</sup>	156.32			
95	040101002022	挖沟槽土方(不装车) 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：按设计图纸要求	m <sup>3</sup>	116.57			
96	040103001018	沟槽回填方 1、密实度：符合设计要求 2、填方材料品种：原土	m <sup>3</sup>	116.57			
97	040103002015	余方弃置 1、运距：投标人自行考虑 2、废弃料品种：开挖土	m <sup>3</sup>	156.32			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：昭平县2024年北陀镇风清村刘屋屯等人居环境整治项目

第10页 共28页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
98	040305001003	100mm厚C15商品砼垫层，含模板制作安装拆除	m <sup>3</sup>	18.35			
99	040305003003	浆砌块料 1、材料品种、规格:当地卵石MU40 2、砂浆强度等级:M10水泥砂浆 3、泄水孔材料品种、规格:Φ50排水管 4、每隔15m设置一道变形缝，变形缝宽度为30mm，缝内沿墙的内、外、顶三边填塞沥青或涂沥青木板，塞入深度不宜小于200mm 5、反滤层：粒径10mm砂砾层，粒径20mm粗砾或碎石，铺土工布300~400g/m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	268.56			
		新建3米宽道路					
100	040202001007	路床(槽)整形	m <sup>2</sup>	397.20			
101	040202015006	150mm厚级配碎石基层	m <sup>2</sup>	397.20			
102	040203007013	水泥混凝土路面 1、180mm厚C25商品砼路面，每隔6米分块捣制，缩缝可用分仓施工缝代替 2、含模板制作安装拆除、锯缝、填缝、塑料膜养生	m <sup>2</sup>	397.20			
103	040203007014	混凝土路面刻防滑条	m <sup>2</sup>	397.20			
		新建1米宽道路及拓宽1米路					
104	040202001002	路床(槽)整形	m <sup>2</sup>	205.50			
105	040202015007	150mm厚级配碎石基层	m <sup>2</sup>	205.50			
106	040203007015	水泥混凝土路面 1、180mm厚C25商品砼路面，每隔6米分块捣制，缩缝可用分仓施工缝代替 2、含模板制作安装拆除、锯缝、填缝、塑料膜养生	m <sup>2</sup>	205.50			
107	040203007016	混凝土路面刻防滑条	m <sup>2</sup>	205.50			
		护坡仿木栏杆					
108	040101002023	护坡仿木栏杆人工挖基础土方	m <sup>3</sup>	1.16			
109	040103002016	余方弃置 1、废弃料品种:开挖土 2、运距:投标人自行考虑 3、人工装土 自卸汽车运土	m <sup>3</sup>	1.16			
110	010501003006	独立基础 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土种类、强度等级:C25 3、含模板制作安装拆除	m <sup>3</sup>	1.16			
111	*020405002001	护坡仿木栏杆 1、喷假树纹漆二遍 2、喷树纹保底漆一遍 3、刮树纹颜料腻子二遍 4、水泥砂浆精塑木纹石缝10-20厚	m	69.30			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。



## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：昭平县2024年北陀镇风清村刘屋屯等人居环境整治项目

第11页 共28页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		5、水泥砂浆粗木纹面20-30厚 6、水泥砂浆抹钢丝网面20厚 7、布钢丝网扎牢 C25商品砼 8、含模板制作安装拆除，做法详图纸					
		φ 240PVC-U塑料排水管					
112	040501004001	φ 240PVC-U塑料排水管	m	50.00			
		原有院墙翻新					
113	011406001001	抹灰面油漆 1、喷塑石纹漆二遍 2、喷塑石保底漆一遍 3、刮塑石颜料腻子二遍 4、水泥砂浆精塑石纹石缝10-20厚 5、50厚水泥1:2砂浆塑石纹面（内掺50#钢丝挂网）	m <sup>2</sup>	300.00			
114	桂011204007001	块料墙面 1、240*60*10厚仿古青砖，水泥浆擦缝 2、4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3、20厚1：3建筑防水10%水泥砂浆 4、砖体或钢筋混凝土板底清理干净	m <sup>2</sup>	96.00			
115	011201001003	墙面一般抹灰 1、20厚专用抹灰砂浆，分两道抹灰 2、砖墙或钢筋混凝土板底清理干净	m <sup>2</sup>	304.00			
116	011406001002	外墙真石漆 1、防水保护面漆 2、3厚喷涂真石漆两遍 3、刷防潮底漆一遍 4、包括人工、材料费，外墙涂料、外墙漆含基层处理、抗碱底漆、面漆等施工工序	m <sup>2</sup>	304.00			
117	010401012001	零星砌砖 1、砖品种、规格、强度等级:240*115*53仿古青砖 2、砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆 3、零星砌砖名称、部位:压顶	m <sup>3</sup>	2.54			
118	010507005001	压顶 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、含模板制作安装拆除	m <sup>3</sup>	3.40			
119	010507005002	压顶 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C15 3、含模板制作安装拆除	m <sup>3</sup>	0.66			
120	010605002001	不锈钢文化墙 1、100*100*3mm不锈钢钢板，黑色黑体字体 2、450*500*3mm不锈钢钢板，灰色行	组	87			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：昭平县2024年北陀镇凤清村刘屋屯等人居环境整治项目

第12页 共28页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		楷字体/黄色行楷字体 3、5mm不锈钢钢板，黄色氟碳漆饰面 4、具体字体内容详见设计图纸 5、管理民主文化墙、村容整洁文化墙、乡村文明文化墙、生产发展文化墙各为一组					
		微田园矮墙					
121	010101003001	挖沟槽土方 1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:1m以内	m <sup>3</sup>	133.65			
122	010103001005	回填土方 1、填方材料品种:开挖土	m <sup>3</sup>	93.98			
123	010103002001	余方弃置 1、运距:投标人自行考虑 2、废弃料品种:开挖土	m <sup>3</sup>	39.67			
124	010404001001	100mm厚C15商品砼垫层，含模板制作安装拆除	m <sup>3</sup>	13.65			
125	010401001001	砖基础 1、砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2、砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆 3、基础类型:大放脚基础	m <sup>3</sup>	26.02			
126	010401009001	实心砖柱 1、砖品种、规格、强度等级:240*115*53仿古青砖 2、砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆 3、柱类型、周长:1.2m以内	m <sup>3</sup>	3.38			
127	010401003001	实心砖墙 1、砖品种、规格、强度等级:240*115*53仿古青砖 2、砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆 3、墙体厚度:24cm	m <sup>3</sup>	10.34			
128	010401012002	零星砌砖 1、砖品种、规格、强度等级:240*115*53仿古青砖 2、砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆 3、零星砌砖名称、部位:压顶	m <sup>3</sup>	0.84			
129	020101005001	空花墙 1、砖品种、规格、强度等级:240*115*53仿古青砖 2、砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆	m <sup>3</sup>	9.04			
		新建院墙					
130	010401003002	实心砖墙 1、砖品种、规格、强度等级:MU10标	m <sup>3</sup>	8.71			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。



## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：昭平县2024年北陀镇风清村刘屋屯等人居环境整治项目

第13页 共28页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		准砖 2、墙体厚度:240mm 3、砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑					
131	桂011204007002	块料墙面 1、240*60*10厚仿古青砖，水泥浆擦缝 2、4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3、20厚1:3建筑防水10%水泥砂浆 4、砖体或钢筋混凝土板底清理干净	m <sup>2</sup>	17.42			
132	011201001002	墙面一般抹灰 1、20厚专用抹灰砂浆，分两道抹灰 2、砖墙或钢筋混凝土板底清理干净	m <sup>2</sup>	55.18			
133	011406001003	外墙真石漆 1、防水保护面漆 2、3厚喷涂真石漆两遍 3、刷防潮底漆一遍 4、包括人工、材料费，按税前独立计，外墙涂料、外墙漆含基层处理、抗碱底漆、面漆等施工工序	m <sup>2</sup>	55.18			
134	010401012003	零星砌砖 1、砖品种、规格、强度等级:240*115*53仿古青砖 2、砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆 3、零星砌砖名称、部位:压顶	m <sup>3</sup>	0.46			
135	010507005003	压顶 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、含模板制作安装拆除	m <sup>3</sup>	0.62			
136	010507005004	压顶 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C15 3、含模板制作安装拆除	m <sup>3</sup>	0.12			
137	01B001	不锈钢文化墙 1、100*100*3mm不锈钢钢板，黑色黑体字体 2、450*500*3mm不锈钢钢板，灰色行楷字体/黄色行楷字体 3、5mm不锈钢钢板，黄色氟碳漆饰面 4、具体字体内容详见设计图纸 5、管理民主文化墙、村容整洁文化墙、乡村文明文化墙、生产发展文化墙各为一组	组	15			
		墙体彩绘					
138	011406001004	抹灰面油漆 1、面刷罩光漆二遍 2、人工绘画3D墙绘(丙烯颜料) 3、刷白色乳胶漆二遍	m <sup>2</sup>	30.00			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：昭平县2024年北陀镇风清村刘屋屯等人居环境整治项目

第14页 共28页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		4、刷底涂料二遍 5、满刮防水腻子三道，打磨平 6、刷专用界面漆一遍 7、原墙面打毛拉毛处理 8、原有墙面 9、民族团结彩绘意向图、清廉乡村彩绘意向图具体内容详见施工图纸					
		三面光排水沟					
139	040201022003	排水沟 1、断面尺寸:400mm*500mm(内空) 2、基础材料、品种、厚度:100mm厚C15商品砼垫层,含模板制作安装拆除 3、砌体材料:MU10标准砖 4、砌筑砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 5、抹灰砂浆强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆找平	m	71.00			
140	040101002024	挖沟槽土方(装车) 1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:按设计图纸要求	m <sup>3</sup>	44.36			
141	040101002009	挖沟槽土方(不装车) 1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:按设计图纸要求	m <sup>3</sup>	39.48			
142	040103001019	回填土方 1、填方材料品种:开挖土	m <sup>3</sup>	39.48			
143	040103002017	余方弃置 1、运距:投标人自行考虑 2、废弃料品种:开挖土	m <sup>3</sup>	44.36			
		场地平整					
144	040101001003	清除表土,厚0.2m	m <sup>3</sup>	67.58			
145	040103002018	余方弃置 1.废弃料品种:表土 2.运距:投标人自行考虑	m <sup>3</sup>	67.58			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
146	041106001003	履带式挖掘机 1.0m <sup>3</sup> 以外 场外运输费	台·次	1			
		小 计					
		Σ人工费					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。



## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：昭平县2024年北陀镇风清村刘屋屯等人居环境整治项目

第15页 共28页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
景观工程							
		分部分项工程					
		道路拓宽1米					
147	040202001008	路床(槽)整形	m <sup>2</sup>	80.00			
148	040202015008	180mm厚级配碎石基层	m <sup>2</sup>	80.00			
149	040203007017	水泥混凝土路面 1、200mm厚C25商品砼路面(弯拉强度4.0Mpa) 2、含模板制作安装拆除、塑料膜养生	m <sup>2</sup>	80.00			
150	040203007018	混凝土路面刻防滑条	m <sup>2</sup>	80.00			
151	040901001001	传力杆Φ14 L=70cm	t	0.113			
		水沟加盖板					
152	040201022004	排水沟 1、断面尺寸:410mm*300mm(内空) 2、基础材料、品种、厚度:100厚C15混凝土垫层 3、砌体材料:MU10标准砖 4、砌筑砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 5、抹灰砂浆强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆	m	391.30			
153	040402016003	沟道盖板(成品) 1、材质:球墨铸铁 2、规格尺寸:500*500*50 3、强度等级:B125	m	391.30			
154	040101002025	挖沟槽土方(装车) 1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:按设计图纸要求	m <sup>3</sup>	134.72			
155	040101002026	挖沟槽土方(不装车) 1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:按设计图纸要求	m <sup>3</sup>	139.31			
156	040103001020	回填土方	m <sup>3</sup>	139.31			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：昭平县2024年北陀镇风清村刘屋屯等人居环境整治项目

第16页 共28页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
157	040103002019	余方弃置 1、运距:投标人自行考虑 2、废弃料品种:开挖土	m <sup>3</sup>	134.72			
		场地硬化					
158	040202001009	路床(槽)整形	m <sup>2</sup>	99.50			
159	040202015009	180mm厚级配碎石基层	m <sup>2</sup>	99.50			
160	040203007019	水泥混凝土路面 1、200mm厚C25商品砼路面 2、含模板制作安装拆除、塑料膜养生	m <sup>2</sup>	99.50			
161	040203007020	混凝土路面刻防滑条	m <sup>2</sup>	99.50			
		仿竹篱笆微田园矮墙					
162	011503001002	不锈钢仿竹篱笆 1、不锈钢仿竹竹杆φ50立柱 2、不锈钢仿竹竹杆φ30横梁 3、不锈钢仿竹竹杆φ20斜撑 4、具体内容详见设计图纸	m	125.60			
163	010501003007	独立基础 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土种类、强度等级:C15	m <sup>3</sup>	1.00			
164	011702001001	独立基础 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	23.46			
165	010101004001	挖基坑土方 1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:0.3m	m <sup>3</sup>	4.79			
166	010103001006	回填方 1、填方材料品种:开挖土	m <sup>3</sup>	3.79			
167	010103002003	余方弃置 1、运距:投标人自行考虑 2、废弃料品种:开挖土	m <sup>3</sup>	1.00			
		砖砌小矮墙					
168	040101002027	挖沟槽土方(不装车) 1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:按设计图纸要求	m <sup>3</sup>	62.01			
169	040101002028	挖沟槽土方(装车) 1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:按设计图纸要求	m <sup>3</sup>	36.58			
170	040103001021	回填土方 1、填方材料品种:开挖土	m <sup>3</sup>	62.01			
171	040103002020	余方弃置 1、运距:投标人自行考虑 2、废弃料品种:开挖土	m <sup>3</sup>	36.58			
172	040305001006	100mm厚C15商品砼垫层,含模板制作 安装拆除	m <sup>3</sup>	9.56			
173	040305004005	砖砌体 1、材料品种、规格:MU10标准砖 2、砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆	m <sup>3</sup>	41.65			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。



## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：昭平县2024年北陀镇风清村刘屋屯等人居环境整治项目

第17页 共28页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
174	040308001002	水泥砂浆抹面 1、20厚1：2.5水泥砂浆抹灰	m <sup>2</sup>	126.75			
		1.2米宽透水砖路面					
175	040202001003	路床(槽)整形	m <sup>2</sup>	105.48			
176	040202011001	150mm厚碎石垫层	m <sup>2</sup>	105.48			
177	040203007005	100mm厚C15商品砼垫层，含模板制作 安装拆除	m <sup>2</sup>	105.48			
178	040203008001	块料面层 1、块料品种、规格：仿芝麻灰陶瓷透 水砖300*150*55，缝宽<2，细砂扫 缝，洒水沉实 2、垫层：30厚1：3干硬性水泥砂浆面上 撒素水泥粉一道（找坡1%）	m <sup>2</sup>	175.80			
179	040101002029	挖沟槽土方(装车) 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：按设计图纸要求	m <sup>3</sup>	41.02			
180	040101002030	挖沟槽土方(不装车) 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：按设计图纸要求	m <sup>3</sup>	111.34			
181	040103001022	回填土方 1、填方材料品种：开挖土	m <sup>3</sup>	111.34			
182	040103002021	余方弃置 1、运距：投标人自行考虑 2、废弃料品种：开挖土	m <sup>3</sup>	41.02			
183	040203007006	100mm厚C15商品砼垫层，含模板制作 安装拆除	m <sup>2</sup>	128.92			
184	040305004002	砖砌体 1、材料品种、规格：MU10标准砖 2、砂浆种类、强度等级：M7.5水泥砂 浆	m <sup>3</sup>	28.13			
		护坡仿木栏杆					
185	040101002031	护坡仿木栏杆人工挖基础土方	m <sup>3</sup>	2.32			
186	040103002022	余方弃置 1、废弃料品种：开挖土 2、运距：投标人自行考虑 3、人工装土 自卸汽车运土	m <sup>3</sup>	2.32			
187	010501003002	独立基础 1、混凝土种类：自拌砼 2、混凝土种类、强度等级：C25 3、含模板制作安装拆除	m <sup>3</sup>	2.32			
188	020405002002	护坡仿木栏杆 1、喷假树纹漆二遍 2、喷树纹保底漆一遍 3、刮树纹颜料腻子二遍 4、水泥砂浆精塑木纹石缝10-20厚 5、水泥砂浆粗木纹面20-30厚 6、水泥砂浆抹钢丝网面20厚	m	141.40			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：昭平县2024年北陀镇风清村刘屋屯等人居环境整治项目

第18页 共28页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		7、布钢丝网扎牢 C25商品砼 8、含模板制作安装拆除，做法详图纸					
		新建院墙					
189	040101002032	挖沟槽土方(装车) 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：按设计图纸要求	m <sup>3</sup>	6.62			
190	040101002033	挖沟槽土方(不装车) 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：按设计图纸要求	m <sup>3</sup>	14.30			
191	040103001023	回填土方 1、填方材料品种：原土回填	m <sup>3</sup>	14.30			
192	040103002023	余方弃置 1、运距：3km	m <sup>3</sup>	6.62			
193	010401001002	砖基础 1、砖品种、规格、强度等级：MU10标准砖 2、砂浆种类、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑	m <sup>3</sup>	4.64			
194	010401003003	实心砖墙 1、砖品种、规格、强度等级：MU10标准砖 2、墙体厚度：240mm 3、砂浆种类、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑	m <sup>3</sup>	5.16			
195	010501001001	100mm厚垫层 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15 3、含模板制作安装拆除	m <sup>3</sup>	1.98			
196	桂011204007003	块料墙面 1、240*60*10厚仿古青砖，水泥浆擦缝 2、4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3、20厚1：3建筑防水10%水泥砂浆 4、砖体或钢筋混凝土板底清理干净	m <sup>2</sup>	10.32			
197	011201001004	墙面一般抹灰 1、20厚专用抹灰砂浆，分两道抹灰 2、砖墙或钢筋混凝土板底清理干净	m <sup>2</sup>	32.68			
198	011406001006	外墙真石漆 1、防水保护面漆 2、3厚喷涂真石漆两遍 3、刷防潮底漆一遍 4、包括人工、材料费，外墙涂料、外墙漆含基层处理、抗碱底漆、面漆等施工工序	m <sup>2</sup>	32.68			
199	010401012004	零星砌砖 1、砖品种、规格、强度等级：240*115*53仿古青砖 2、砂浆种类、强度等级：M7.5水泥砂	m <sup>3</sup>	0.27			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。



## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：昭平县2024年北陀镇风清村刘屋屯等人居环境整治项目

第19页 共28页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		浆 3、零星砌砖名称、部位:压顶					
200	010507005005	压顶 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、含模板制作安装拆除	m <sup>3</sup>	0.37			
201	010507005006	压顶 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C15 3、含模板制作安装拆除	m <sup>3</sup>	0.07			
202	010605002002	不锈钢文化墙 1、100*100*3mm不锈钢钢板, 黑色黑体字体 2、450*500*3mm不锈钢钢板, 灰色行楷字体/黄色行楷字体 3、5mm不锈钢钢板, 黄色氟碳漆饰面 4、具体字体内容详见设计图纸 5、管理民主文化墙、村容整洁文化墙、乡村文明文化墙、生产发展文化墙各为一组	组	9			
		墙体彩绘					
203	011406001007	抹灰面油漆 1、面刷罩光漆二遍 2、人工绘画3D墙绘(丙烯颜料) 3、刷白色乳胶漆二遍 4、刷底涂料二遍 5、满刮防水腻子三道, 打磨平 6、刷专用界面漆一遍 7、原墙面打毛拉毛处理 8、原有墙面 9、民族团结彩绘意向图、清廉乡村彩绘意向图具体内容详见施工图纸	m <sup>2</sup>	45.00			
		场地清理					
204	040101001004	清除表土, 厚0.2m	m <sup>3</sup>	317.38			
205	040103002024	余方弃置 1、废弃料品种:表土 2、运距:投标人自行考虑	m <sup>3</sup>	317.38			
		新建2米宽道路					
206	040202001004	路床(槽)整形	m <sup>2</sup>	160.00			
207	040202015010	180mm厚级配碎石基层	m <sup>2</sup>	160.00			
208	040203007007	水泥混凝土路面 1、200mm厚C25水泥商品砼路面(弯拉强度4.0Mpa) 2、含模板制作安装拆除、塑料膜养生	m <sup>2</sup>	160.00			
209	040203007008	混凝土路面刻防滑条	m <sup>2</sup>	160.00			
		新建0.6米宽道路					
210	040202001005	路床(槽)整形	m <sup>2</sup>	48.00			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：昭平县2024年北陀镇风清村刘屋屯等人居环境整治项目

第20页 共28页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
211	040202015004	180mm厚级配碎石基层	m <sup>2</sup>	48.00			
212	040203007009	水泥混凝土路面 1、200mm厚C25水泥混凝土路面（弯拉强度4.0Mpa） 2、含模板制作安装拆除、塑料膜养生	m <sup>2</sup>	48.00			
213	040203007010	混凝土路面刻防滑条	m <sup>2</sup>	48.00			
		新建小矮墙					
214	040101002010	挖沟槽土方（不装车） 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：按设计图纸要求	m <sup>3</sup>	133.12			
215	040103001024	回填土方 1、填方材料品种：开挖土	m <sup>3</sup>	93.60			
216	040103002007	余方弃置 1、运距：投标人自行考虑 2、废弃料品种：开挖土	m <sup>3</sup>	39.52			
217	040305001007	100mm厚C15商品砼垫层，含模板制作安装拆除	m <sup>3</sup>	13.60			
218	040305004003	砖基础 1、材料品种、规格：MU10标准砖 2、砂浆种类、强度等级：M7.5水泥砂浆	m <sup>3</sup>	25.92			
219	010401009002	实心砖柱 1、砖品种、规格、强度等级：240*115*53仿古青砖 2、砂浆种类、强度等级：M7.5水泥砂浆	m <sup>3</sup>	3.35			
220	010401003004	实心砖墙 1、砖品种、规格、强度等级：240*115*53仿古青砖 2、砂浆种类、强度等级：M7.5水泥砂浆	m <sup>3</sup>	10.30			
221	010401012005	零星砌砖 1、砖品种、规格、强度等级：240*115*53仿古青砖 2、砂浆种类、强度等级：M7.5水泥砂浆 3、零星砌砖名称、部位：压顶	m <sup>3</sup>	0.83			
222	020101005002	空花墙 1、砖品种、规格、强度等级：240*115*53仿古青砖 2、砂浆种类、强度等级：M7.5水泥砂浆	m <sup>3</sup>	9.02			
		0.5米宽田埂场地硬化					
223	040202001006	路床(槽)整形	m <sup>2</sup>	140.00			
224	040202015005	180mm厚级配碎石基层	m <sup>2</sup>	140.00			
225	040203007011	水泥混凝土路面 1、200mm厚C25混凝土路面	m <sup>2</sup>	140.00			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。



## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：昭平县2024年北陀镇凤清村刘屋屯等人居环境整治项目

第21页 共28页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		2、含模板制作安装拆除、塑料膜养生					
226	040203007012	混凝土路面刻防滑条	m <sup>2</sup>	140.00			
		码头台阶路					
227	040303001003	100mm厚C15商品砼垫层，含模板制作安装拆除	m <sup>3</sup>	17.00			
228	040303024001	混凝土台阶 1、混凝土种类、强度等级:C15商品砼 2、含模板制作安装拆除	m <sup>3</sup>	13.50			
229	040901001002	现浇构件钢筋 1、钢筋混凝土结构配单层双向Φ8@200	t	0.671			
230	040203008002	块料面层（平台） 1、块料品种、规格:300*300*30厚荔枝面芝麻灰花岗岩 2、垫层：材料品种、厚度、强度等级:20厚1：2.5水泥砂浆	m <sup>2</sup>	80.00			
231	040203008003	块料面层（台阶） 1、块料品种、规格:600*300*30厚荔枝面芝麻灰花岗岩 2、垫层：材料品种、厚度、强度等级:20厚1：2.5水泥砂浆	m <sup>2</sup>	90.00			
232	050201003001	路牙(树池围牙、路缘石)铺设 1、垫层厚度、材料种类:100mm厚C15商品砼垫层及C15基座靠背 2、路牙材料种类、规格:600*250*150烧面芝麻灰花岗岩道牙 3、砂浆强度等级:20厚1：2.5水泥砂浆	m	80.00			
		文化彩绘墙					
233	011406001008	抹灰面油漆 1、面刷罩光漆二遍 2、人工绘画3D墙绘(丙烯颜料) 3、刷白色乳胶漆二遍 4、刷底涂料二遍 5、满刮防水腻子三道，打磨平 6、刷专用界面漆一遍 7、原墙面打毛拉毛处理 8、原有墙面 9、民族团结彩绘意向图、清廉乡村彩绘意向图具体内容详见施工图纸	m <sup>2</sup>	1330.00			
		原水沟加盖板					
234	040402016002	沟道盖板 1、C30商品砼预制混凝土水沟盖板，尺寸：500*750*60 2、钢筋Φ16@100,单层双向 3、L50x5厚角钢 4、Φ8钢筋 L=150,与角钢焊接	m	100.00			
		拆除工程					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：昭平县2024年北陀镇风清村刘屋屯等人居环境整治项目

第22页 共28页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
235	桂011616003001	房屋整体机械拆除 1、拆除一层砖瓦房	m <sup>2</sup>	50.00			
236	011601001001	拆除原有砖砌围墙，高2m，24cm厚， 长38m	m <sup>3</sup>	18.24			
237	010103002002	余方弃置 1、运距：投标人自行考虑 2、废弃料品种：拆除废料	m <sup>3</sup>	58.63			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增 值 税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增 值 税					
休息亭							
		分部分项工程					
	0205	木作工程					
238	020206001001	柱顶石 1、石材种类：芝麻灰荔枝面花岗岩柱 2、构件规格：直径400mm，高280mm	只	4			
239	*桂020501010001	实木柱子 1、木材品种：防腐木柱 2、刨光要求：表面打磨 3、基础处理：防腐、防虫、防火 4、面漆：外喷深红色油漆 5、构件规格：Φ250mm，	m <sup>3</sup>	0.46			
240	020501005001	雷公柱(灯心木) 1、构件规格：直径240 2、木材品种：防腐木	m <sup>3</sup>	0.05			
241	020501004001	童(瓜)柱 1、构件规格：Φ180 2、木材品种：防腐木	m <sup>3</sup>	0.05			
242	020502002001	矩形梁 1、木材品种：防腐木 2、构件规格：220*160	m <sup>3</sup>	0.42			
243	020506001001	老角梁、由钺	m <sup>3</sup>	0.43			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。



## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：昭平县2024年北陀镇凤清村刘屋屯等人居环境整治项目

第23页 共28页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		1、木材品种:防腐木 2、构件规格:老角梁200×160					
244	020506002001	仔角梁 1、木材品种:防腐木 2、构件规格:仔角梁100×160	m <sup>3</sup>	0.07			
245	020503002001	方桁(檩) 1、木材品种:防腐木 2、构件规格:Φ180檩条、150*60檩垫板、Φ120檩条	m <sup>3</sup>	0.45			
246	020506011001	翼角檐椽望板 1、木材品种:防腐木 2、构件规格:82mm	m <sup>2</sup>	4.68			
247	020506013001	木制望板 1、木材品种:防腐木 2、构件规格:20mm	m <sup>2</sup>	4.01			
248	020508017001	小连檐 1、木材品种:防腐木 2、构件规格:50*30mm	块	4			
249	020505002001	矩形椽 1、木材品种:防腐木 2、构件规格:80*60木制飞椽	m	8.73			
250	020508010001	雀替 1、木材品种:防腐木, 50厚双面雕花雀替	块	4			
251	020508010002	雀替 1、木材品种:防腐木, 370×100×160 龙头木挑梁	块	4			
252	020412007001	木质挂落 1、木材品种:防腐木	m <sup>2</sup>	5.83			
253	050305003001	美人靠椅 1、木材品种:防腐木 2、凳面板: 50厚防腐木凳面, 400宽	m	10.76			
254	020601003001	筒瓦屋面 1、九样亚光青灰色琉璃瓦 2、30~70mm厚M5混合砂浆 3、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材	m <sup>2</sup>	22.39			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	050401	脚手架工程					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：昭平县2024年北陀镇风清村刘屋屯等人居环境整治项目

第24页 共28页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
255	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	m <sup>2</sup>	51.87			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
仙回乡茶山村小茶山、马道坪屯人居环境整治项目							
		分部分项工程					
		田园篱笆					
256	050101006001	清除草皮,含清装运,运距1km	m <sup>2</sup>	849.60			
257	010101004003	挖基坑土方 1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:1m以内	m <sup>3</sup>	4.73			
258	010103002004	余方弃置 1、废弃料品种:开挖土 2、运距:投标人自行考虑	m <sup>3</sup>	4.73			
259	010501003008	独立基础 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土种类、强度等级:C25 3、含模板制作安装拆除	m <sup>3</sup>	4.73			
260	010501003009	独立基础 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	94.56			
261	*040309001001	田园篱笆 1、Φ60*4仿真竹不锈钢立柱、Φ30*2 仿真竹不锈钢栏杆 2、热镀锌铁丝网,1m高,5*5厘米 孔,2mm粗,5号镀锌铁丝绑扎固定	m	1416.00			
		混凝土仿古护栏					
262	040101003003	挖基坑土方 1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:1m以内	m <sup>3</sup>	3.99			
263	040103002025	余方弃置 1、废弃料品种:开挖土 2、运距:投标人自行考虑	m <sup>3</sup>	3.99			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。



## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：昭平县2024年北陀镇凤清村刘屋屯等人居环境整治项目

第25页 共28页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
264	040303001004	100厚C15商品砼垫层，含模板制作安装拆除	m <sup>3</sup>	1.00			
265	010501003003	独立基础 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土种类、强度等级：C25	m <sup>3</sup>	0.82			
266	010501003004	独立基础 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	47.87			
267	*040309003003	混凝土仿木栏杆 1、C25商品砼栏杆 2、5厚干粉类聚合物水泥砂浆，压入一层耐碱玻璃纤维网布，塑性，人工拉木纹 3、涂底漆1遍（黑色） 4、涂中间层涂料1遍（黄色） 5、面漆1道 6、罩面漆1道	m	70.00			
268	*040309003002	翻新仿古护栏 1、涂底漆1遍（黑色） 2、涂中间层涂料1遍（黄色） 3、面漆1道 4、罩面漆1道	m	455.00			
		篮球场					
269	041001001002	破除原有混凝土，厚12cm	m <sup>2</sup>	420.00			
270	040103002026	余方弃置 1、废弃料品种：破除废料 2、运距：投标人自行考虑	m <sup>3</sup>	50.40			
271	040203007021	水泥混凝土 1、混凝土强度等级：C25商品砼 2、厚度：12cm 3、含模板制作安装拆除	m <sup>2</sup>	420.00			
272	040205006001	2mm厚50mm宽白色热熔标线	m <sup>2</sup>	6.85			
		浇筑小拱桥					
273	040101003002	挖基坑土方-装车 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5m以内	m <sup>3</sup>	13.60			
274	040102003001	挖基坑石方 1、岩石类别：较软岩 2、开挖深度：1.5m以内	m <sup>3</sup>	2.40			
275	040103001025	台背回填级配碎石	m <sup>3</sup>	4.80			
276	040303001005	100mm厚混凝土垫层 1、混凝土种类、强度等级：C20商品砼	m <sup>3</sup>	1.48			
277	040303002002	混凝土基础 1、混凝土种类、强度等级：C25商品砼 2、含模板制作安装拆除	m <sup>3</sup>	14.04			
278	040303004001	混凝土墩(台)帽 1、混凝土种类、强度等级：C30商品砼 2、含模板制作安装拆除	m <sup>3</sup>	3.24			
279	040303013001	混凝土板(梁)	m <sup>3</sup>	5.25			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：昭平县2024年北陀镇风清村刘屋屯等人居环境整治项目

第26页 共28页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		1、混凝土种类、强度等级:C40商品砼					
280	040303013002	8cm桥面铺装 1、混凝土种类、强度等级:C40防水商品砼 2、含模板制作安装拆除	m <sup>3</sup>	1.40			
281	040901001003	现浇构件螺纹钢制安 $\Phi$ 10以上	t	1.546			
282	040202011002	20cm厚级配碎石	m <sup>2</sup>	6.00			
283	040203007022	水泥混凝土 1、混凝土强度等级:商品砼C30 2、厚度:20cm 3、含模板制作安装拆除、养护	m <sup>2</sup>	6.00			
284	040309001002	金属栏杆 1、80*50*5mm方钢上扶手, 30*30*3mm方钢下扶手 2、50*50*5mm方钢栏杆立柱 3、20*20*3mm方钢栏杆 4、每10m设置一道2cm伸缩缝, 上扶手采用90*60*2mm方钢套筒, 下扶手采用40*40*2mm方钢套筒	m	8.00			
		泥砖房外里面粉刷					
285	011201002001	墙面装饰抹灰 1、15厚1:3水泥砂浆	m <sup>2</sup>	250.00			
286	011201002002	墙面装饰抹灰 1、5厚干粉类聚合物水泥砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m <sup>2</sup>	250.00			
287	011201002003	墙面刮耐水性腻子两道	m <sup>2</sup>	250.00			
288	011201002004	墙体绘画清廉乡村和民族团结艺术彩绘	m <sup>2</sup>	250.00			
		翻新长廊、凉亭					
289	010901001001	拆除原旧瓦片	m <sup>2</sup>	100.00			
290	010901001002	瓦屋面 1、底瓦压三露七, 盖瓦压七露三 2、底瓦盖瓦安装施工须采用1:3水泥砂浆座浆安装 3、瓦脚必须预留拉筋与上面拉接错固 4、瓦脚为1:2水泥砂浆铸模形成, 翘角、堆塑按当地民俗风情图样铸模形成	m <sup>2</sup>	100.00			
291	011406001010	翻新凉亭 1、刷仿木纹漆两遍	m <sup>2</sup>	115.00			
		成品垃圾分类亭					
292	010607003001	成品垃圾分类亭 1、尺寸: 3m*1.5m*2.515m 2、含安装	座	8			
		新建观光亭					
293	010101004002	挖基坑土方 1、土壤类别:三类土	m <sup>3</sup>	128.26			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。



## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：昭平县2024年北陀镇风清村刘屋屯等人居环境整治项目

第27页 共28页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		2、挖土深度:2m以内					
294	010103001007	回填方 1、填方材料品种:开挖土	m <sup>3</sup>	115.04			
295	010103002005	余方弃置 1、废弃料品种:开挖土 2、运距:投标人自行考虑	m <sup>3</sup>	13.22			
296	010501001002	100mm厚垫层 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C15	m <sup>3</sup>	3.22			
297	010501003005	独立基础 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土种类、强度等级:C25	m <sup>3</sup>	6.72			
298	010502003001	异形柱 1、柱形状:圆形 直径400mm 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	6.02			
299	010503001001	基础梁 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土种类、强度等级:C25	m <sup>3</sup>	3.31			
300	010505001001	有梁板 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	14.20			
301	010515001004	现浇构件螺纹钢制安 $\Phi$ 10以内	t	0.920			
302	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 $\Phi$ 10以上	t	1.122			
303	020601003002	小青瓦屋面 1、底瓦压三露七，盖瓦压七露三 2、底瓦盖瓦安装施工须采用1:3水泥砂浆座浆安装 3、瓦脚必须预留拉筋与上面拉接错固 4、瓦脚为1:2水泥砂浆铸模形成，翘角、堆塑按当地民俗风情图样铸模形成	m <sup>2</sup>	91.43			
304	011406001011	刷仿木纹漆两遍	m <sup>2</sup>	64.50			
305	020603009001	120mm厚防腐木装饰牛角及屋脊装饰	个	8			
306	020603011001	宝顶	个	2			
		小 计					
		$\Sigma$ 人工费					
		$\Sigma$ 材料费					
		$\Sigma$ 机械费					
		$\Sigma$ 管理费					
		$\Sigma$ 利 润					
		$\Sigma$ 增值税					
		单价措施项目					
	041101	脚手架工程					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。





# 总价措施项目费用表

工程名称：昭平县2024年北陀镇风清村刘屋屯等人居环境整治项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
北陀镇风清村刘屋屯人居环境整治提升项目						
—		2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
马江镇熊埠村底寨小组人居环境整治项目-						
—		2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	桂041201001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002002	检验试验配合费				
3	桂041201003002	雨季施工增加费				
4	桂041201004002	工程定位复测费				
马江镇熊埠村底寨小组人居环境整治项目						
—		2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	桂041201001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002003	检验试验配合费				
3	桂041201003003	雨季施工增加费				
4	桂041201004003	工程定位复测费				
景观工程						
—		2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	桂041201001004	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002004	检验试验配合费				
3	桂041201003004	雨季施工增加费				
4	桂041201004004	工程定位复测费				
休息亭						
—		2021仿古建筑工程(单价合同)一般计税法				
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
2	桂050501002001	检验试验配合费				
3	桂050501003001	雨季施工增加费				
仙回乡茶山村小茶山、马道坪屯人居环境整治项目						
—		2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	桂041201001005	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002005	检验试验配合费				
3	桂041201003005	雨季施工增加费				
4	桂041201004005	工程定位复测费				
		合 计				

## 其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：昭平县2024年北陀镇风清村刘屋屯等人居环境整治项目

第1页 共2页

序号	项目名称	金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
北陀镇风清村刘屋屯人居环境整治提升项目				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	1278.96	115.11	1394.07
马江镇熊埠村底寨小组人居环境整治项目-				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	951.92	85.67	1037.59
马江镇熊埠村底寨小组人居环境整治项目				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	1183.01	106.47	1289.48
景观工程				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	1715.48	154.39	1869.87
休息亭				
一	2021仿古建筑工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			

注：1、一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额），简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

2、材料设备暂估价计入清单项目综合单价，此处不汇。





