


清塘镇英家村委葫芦督供水保障工程

招标工程量清单

招 标 人:		造价咨询人:	
	(单位盖章) 4511220005284		(单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人:		法定代表人 或其授权人:	
	(签字或盖章)		(签字或盖章)
编 制 人:		复 核 人:	
	(造价工程师签字)		(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2021.3.28

复核时间:

编制说明

1、编制依据

- (1) 工程量计算依据为设计图纸。
- (2) 费用构成及计算标准按桂水基【2007】38号文颁布的《广西水利水电工程设计概（预）算编制规定》和《广西水利水电建筑工程预算定额》。
- (3) 桂水基【2004】46号文发布《关于在我区水利水电建设工程实行建筑意外伤害保险制度的通知》
- (4) 缺项子目套用相关行业预算定额，但其费用构成及计算标准仍套用桂水基【2016】1号文执行。

2、编制方法

- (1) 人工单价按桂水基[2016]1号文《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》计算，人工单价为7.46元/工时。
- (2) 材料单价水泥、钢材、木材、汽油、柴油、块石、碎石、砂、等主要材料按规定的限价作为定额取定价进入工程单价直接费，材料价按《贺州市建设工程造价信息》2025年第1期取定，本项目采用机制砂。
- (3) 其他直接费计算基础为直接费，建筑工程费率为3.5%，安装工程费率为3.7%。
- (4) 现场经费按直接费的百分率计算：土方工程4%、石方工程6%、土石填筑工程6%、混凝土工程6%、模板工程6%、钻孔灌浆及锚固工程7%、疏浚工程5%、其他工程5%、机电金属结构设备安装工程按人工费的45%。
- (5) 管理费按直接工程费的百分率计算：土方工程3%、石方工程5%、土石填筑工程5%、混凝土工程3%、模板工程5%、钻孔灌浆及锚固工程6%、疏浚工程4%、植物措施3%、其他工程4%、机电金属结构设备安装工程按人工费的45%。
- (6) 社会保障及企业计提费率按人工费的32.8%。
- (7) 企业利润 = (直接工程费+间接工程费) × 7%。
- (8) 税金：本工程建设地点在县城外，税金按建安工作量乘以税率计算，列入相应的工程项目中，税金费率按9%计取。
- (9) 建筑工程预算：建筑工程费为工程量乘以建筑工程单价。
- (10) 建筑工程意外伤害保险按建安工程费0.3%计列。
- (11) 本项目采用增值税一般计税法。

工程项目总价表

招标编号:

工程名称: 清塘镇英家村委葫芦督供水保障工程

第1页 共1页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：清塘镇英家村委葫芦督供水保障工程

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		管道开挖回填工程						
1.1	500101002001	挖掘机挖沟槽土方（就近堆放）	m ³	1082.55				
1.2	500103001001	土方回填（利用开挖土）	m ³	1054.53				
1.3	500109001001	C15砼镇墩	m ³	3.53				
1.4	500110001001	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	23.04				
1.5	500109001002	M5水泥砂浆覆盖管道	m ³	6.67				
1.6	500102001001	拆除C25砼路面（村道）厚18cm	m ³	34.02				
1.7	500105010001	恢复C25砼路面（村道）厚18cm	m ²	189				
1.8	500109008001	切割机切伸缩缝5mm宽180mm深	m	630				
1.9	500102001002	拆除C25砼路面（巷道）厚10cm	m ³	22.59				
1.10	500105010002	恢复C25砼路面（巷道）厚10cm	m ²	225.9				
2		附属建筑物工程						
2.1		闸阀井工程（4个）						
2.1.1	500101002002	挖掘机挖沟槽土方（就近堆放）	m ³	5.5				
2.1.2	500103001002	土方回填（利用开挖土）	m ³	1.9				
2.1.3	500109001003	C25砼底板	m ³	1.4				
2.1.4	500105006001	M7.5水泥砂浆砌砼空心砖390×190×190	m ³	2				
2.1.5	500109001004	C25砼闸阀底座	m ³	0.6				
2.1.6	500109001005	C25预制钢筋砼盖板	m ³	0.2				
2.1.7	500105010003	1:2水泥砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	20.2				
2.1.8	500105010004	1:2水泥砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	3.5				
2.1.9	500110001002	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	4.5				
2.1.10	500111001001	一般钢筋制作安装，机械	t	0.04				
2.2		排气阀井工程（3个）						

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：清塘镇英家村委葫芦督供水保障工程

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.2.1	500101002003	挖掘机挖沟槽土方（就近堆放）	m ³	4.1				
2.2.2	500103001003	土方回填（利用开挖土）	m ³	1.4				
2.2.3	500109001006	C25砼底板	m ³	1				
2.2.4	500105006002	M7.5水泥砂浆砌砼空心砖390×190×190	m ³	1.5				
2.2.5	500109001007	C25砼闸阀底座	m ³	0.5				
2.2.6	500109001008	C25预制钢筋砼盖板	m ³	0.1				
2.2.7	500105010005	1:2水泥砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	15.1				
2.2.8	500105010006	1:2水泥砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	2.6				
2.2.9	500110001003	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	3.4				
2.2.10	500111001002	一般钢筋制作安装，机械	t	0.03				
2.3		排水阀井工程（2个）						
2.3.1	500101002004	挖掘机挖沟槽土方（就近堆放）	m ³	2.8				
2.3.2	500103001004	土方回填（利用开挖土）	m ³	1				
2.3.3	500109001009	C25砼底板	m ³	0.7				
2.3.4	500105006003	M7.5水泥砂浆砌砼空心砖390×190×190	m ³	1				
2.3.5	500109001010	C25砼闸阀底座	m ³	0.3				
2.3.6	500109001011	C25预制钢筋砼盖板板	m ³	0.1				
2.3.7	500105010007	1:2水泥砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	10.1				
2.3.8	500105010008	1:2水泥砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	1.8				
2.3.9	500110001004	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	2.3				
2.3.10	500111001003	一般钢筋制作安装，机械	t	0.02				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 清塘镇英家村委葫芦督供水保障工程

第4页 共5页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 清塘镇英家村委葫芦督供水保障工程

第5页 共5页

[illegible]

其他项目清单

招标编号:

工程名称: 清塘镇英家村委葫芦督供水保障工程

第1页 共1页

[illegible]

工程单价费(税)率汇总表

招标编号:

工程名称：清塘镇英家村委葫芦督供水保障工程

第1页 共1页

[illegible]

主要材料预算价格汇总表

招标编号:

工程名称：清塘镇英家村委葫芦督供水保障工程

第1页 共1页

[illegible]