

富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目 工程

招标工程量清单

招标人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



(造价工程师签字)

复核人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2024年6月18日

复核时间: 2024年6月18日

总 说 明

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第1页 共1页

一、项目概况

本项目为富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目。本项目总建筑面积78048.00平方米。主要建设内容为：连栋薄膜温室建筑面积77248.00平方米，垃圾处理中心建筑面积800.00平方米。以及配套建设场区范围内的园区排水沟、园区道路涵洞、园区公共设施、园区灌溉、园区无土栽培气路、园区供暖、总平土石方等。

二、编制依据

(一) 依据资料

1. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）2016修订版；
2. 桂建标[2013]42号《关于颁布〈建设工程工程量计算规范(GB50854~50862—2013)广西壮族自治区实施细则〉的通知》；
3. 广西壮族自治区建设行政主管部门颁发的《广西消耗量定额》、费用标准、计价相关规定，内容包括：
4. 《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》（2013版）。
5. 《广西市政工程消耗量定额》（2014版）。
6. 《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》（2015版）。
7. 《广西壮族自治区安装工程费用定额》（2015版）。
8. 《广西壮族自治区建筑装饰装修安装园林绿化工程费用定额》（2013版）。
9. 《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》（2013版）。
10. 《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》（2018版）。
11. 项目建设单位提供的基础资料。

(二) 本项目控制价采用的材料费用的依据或来源有：

1. 材料价格按2024年《贺州市建设工程造价信息》第4期信息价计取，信息价没有刊登的材料价格采取市场询价；
2. 自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知（桂建标〔2018〕19号）；
3. 自治区住房城乡建设厅关于印发推行房屋建筑和市政基础设施工程施工图联合审查全面提质增效的实施意见的通知（桂建发〔2019〕1号）；
4. 财政部关于印发《基本建设项目建设成本管理规定》的通知（财建〔2016〕504号）；
5. 自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知（桂建标〔2019〕12号）。

三、其他说明

1. 本工程预算软件采用广龙计价2023专业版；
2. 本预算价格各项取费费率按相关规定计取，按(营改增)简易计税法计税（3.28%）；
3. 本预算用砂均按机制砂考虑，如实际施工时采用天然砂，请按规定办理签证。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第1页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1#连栋薄膜温室-土建工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
1#连栋薄膜温室-安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
1#连栋薄膜温室-采收车轨道			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
2#连栋薄膜温室-土建工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
2#连栋薄膜温室-安装工程			

单位工程投标报价汇总表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第2页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
2#连栋薄膜温室-采收车轨道			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
3#连栋薄膜温室-土建工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
3#连栋薄膜温室-安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
3#连栋薄膜温室-采收车轨道			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第3页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
4#连栋薄膜温室-土建工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
4#连栋薄膜温室-安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
4#连栋薄膜温室-采收车轨道			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
垃圾处理中心-土建工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第4页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
垃圾处理中心-安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
园区排水沟			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
园区道路涵洞			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
园区公共设施			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第5页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
园区灌溉			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
园区无土栽培气路			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
园区供暖			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
总平土石方			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第1页 共12页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1#连栋薄膜温室-土建工程			
—	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
	工程总价汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
1#连栋薄膜温室-安装工程			
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
	工程总价汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第2页 共12页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
1#连栋薄膜温室-采收车轨道			
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程 (营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
	工程总价汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
2#连栋薄膜温室-土建工程			
—	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
	工程总价汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第3页 共12页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
2#连栋薄膜温室-安装工程			
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程 (营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
	工程总价汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
2#连栋薄膜温室-采收车轨道			
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程 (营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
	工程总价汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第4页 共12页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
3#连栋薄膜温室-土建工程			
—	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
	工程总价汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
3#连栋薄膜温室-安装工程			
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
	工程总价汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第5页 共12页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
3#连栋薄膜温室-采收车轨道			
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程 (营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
	工程总价汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
4#连栋薄膜温室-土建工程			
—	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第6页 共12页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	工程总价汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
4#连栋薄膜温室-安装工程			
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程 (营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
	工程总价汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
4#连栋薄膜温室-采收车轨道			
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程 (营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第7页 共12页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
	工程总价汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
垃圾处理中心-土建工程			
—	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
	工程总价汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
垃圾处理中心-安装工程			
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第8页 共12页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
	工程总价汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
	园区排水沟		
一	市政综合工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
	工程总价汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
	园区道路涵洞		
一	市政综合工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第9页 共12页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
	工程总价汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
园区公共设施			
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
	工程总价汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
园区灌溉			
一	市政综合工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第10页 共12页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
	工程总价汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
园区无土栽培气路			
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程 (营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
	工程总价汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
园区供暖			
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程 (营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第11页 共12页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
	工程总价汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
	总平土石方		
一	市政综合工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
	工程总价汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
	工程项目汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第1页 共38页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1#连栋薄膜温室-土建工程							
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
1	010101003001	挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 (3)人机配合开挖,开挖比例由投标人自行决定		37.46			
2	010101004001	挖基坑土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 (3)人机配合开挖,开挖比例由投标人自行决定		6.17			
3	010103001001	回填方 1.密实度:达到设计要求		22.53			
4	010103002001	余方弃置 (1)废弃料品种:余土弃置 (2)运距:暂按3km,最终以实际结算为准		21.13			
5	桂010104002001	地基钎探 (1)温室范围内钎探点为15-20m设置一个 (2)钎插深度:1.8m	孔	118			
	0104	砌筑工程					
6	010401003001	实心砖墙 (1)砖品种、规格、强度等级:MU10实心砖 (2)墙体类型:外墙 (3)墙体厚度:240mm (4)砂浆种类、强度等级:M7.5混合砂浆 (5)部位:±0.000以上		19.87			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
7	010501001001	垫层 (1)混凝土种类:自拌混凝土 (2)混凝土强度等级:C15		14.93			
8	010501003001	独立基础 (1)混凝土种类:自拌混凝土 (2)混凝土种类、强度等级:C25		11.26			
9	*010503004001	圈梁 (1)混凝土种类:自拌混凝土 (2)混凝土种类、强度等级:C25		28.05			
10	*010507001001	散水 (1)80厚C15混凝土面层,撒1:1水泥砂浆压实赶光 (2)素土夯实		382.79			
11	010515001001	现浇构件圆钢筋 φ 10以内	t	0.506			
12	010515001002	现浇构件螺纹钢 10以上	t	1.649			
13	桂010301006001	螺旋地桩	根	594			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第2页 共38页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
	0106	金属结构工程					
14	010603002001	钢柱 (1) 钢材品种、规格:主立柱Z1(方管 50*100*2.5mm)、副立柱Z2(方管 50*50*2.0mm), 缓冲间立柱 50*50*2.0方管 (2) 钢材品种: Q235B热浸镀锌 (3) 构件运距:1km	t	12.931			
15	010603002002	钢柱 (1) 钢材品种、规格:立柱Z3(方管 30*50*2.0mm)、斜立柱Z4(方管 30*50*2.0mm)、门口立柱MZ(方管 30*50*2.0mm) (2) 钢材品种: Q235B热浸镀锌 (3) 构件运距:1km	t	2.357			
16	010602003001	钢桁架 (1) 钢材品种、规格:上下弦(方管 50*50*2.0mm)、拉花(∠ 30*30*3.0mm) (2) 钢材品种: Q235B热浸镀锌 (3) 构件运距:1km以内	t	25.783			
17	*010602001001	钢屋架 (1) 钢材品种、规格:支撑 32*1.5、拱杆 32*1.8、立杆 32*1.8、稳定杆32*1.8、纵拉管25*1.5、端头拱杆椭圆管30*75*1.8, 缓冲间50*50*2.0方管 (2) 钢材品种: Q235B热浸镀锌 (3) 构件运距:1km以内	t	57.082			
18	010606005001	钢墙架 (1) 墙架规格:(30*50*2.0mm 方管)、方管纵撑50*70*2.0 (2) 钢材品种:Q235B热镀锌 (3) 构件运距:1km以内	t	11.679			
19	010606001001	柱间钢支撑 (1) 钢材品种、规格:Q235B 12圆钢 (2) 构件运距:1km	t	0.293			
20	010606001002	屋架钢支撑 (1) 钢材品种、规格:Q235B 32*1.8圆管 (2) 构件运距:1km	t	0.693			
21	010606013001	卷膜杆 (1) 钢材品种、规格:Q235B热镀锌 25*1.5 圆管 (2) 构件运距:1km	m	2058.00			
22	010606011001	钢板天沟 (1) 钢材品种、规格:2.0mm厚镀锌铁皮 (2) 构件运距:1km		862.00			
23	010605002001	墙面10mmPC阳光板		47.00			
24	010901003001	阳光板屋面 (1) 阳光板品种、规格:屋面10mmPC阳光板		19.07			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第3页 共38页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
	0108	门窗工程					
25	010802001001	铝合金平开门 不带亮		8.00			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
26	011201001001	墙面一般抹灰 (1)墙体类型:标准砖墙 (2)底层厚度、砂浆种类、配合比:12厚1:3水泥砂浆扫底打毛 (3)面层厚度、砂浆种类、配合比:8厚1:2.5水泥砂浆罩面		297.73			
		道路工程					
27	040202001001	素土夯实		392.00			
28	040203007001	水泥混凝土路面 (1)混凝土强度等级:C25 (2)厚度:80mm (3)嵌缝材料:沥青砂,油毡两层 (4)路面刻纹、养护		384.00			
29	040203007002	水泥混凝土路面 (1)混凝土强度等级:C25 (2)厚度:100mm		8.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
30	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑		75.10			
31	011702008001	圈梁 直形 胶合板模板 木支撑		187.98			
32	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑		90.70			
33	011702029001	散水 木模板木支撑		382.79			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第4页 共38页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1#连栋薄膜温室-安装工程							
分部分项工程							
分部工程							
34	030404017001	配电柜1 (1)箱内元件详系统图 (2)安装方式:落地明装 (3)型号:AC380/50HZ	台	1			
35	030404017002	配电柜2 (1)箱内元件详系统图 (2)安装方式:落地明装 (3)型号:AC380/50HZ	台	1			
36	030404035001	插座 (1)名称:单相五孔插座 (2)规格:220V, 10A (3)安装方式:距地0.2m明装	套	1			
37	030404035002	插座 (1)名称:单相五孔插座卷帘门 (2)规格:220V, 10A (3)安装方式:距地3.0m明装	套	1			
38	030404034001	照明开关 (1)名称:跷板开关 (2)安装方式:明装单联	套	1			
39	030412001001	普通灯具 (1)名称:吊灯 (2)型号:36W (3)安装方式: 安装温室骨架上	套	11			
40	*030108003001	环流风机 (1)功率:AC220V/110W	台	24			
41	*030108003002	轴流风机 (1)功率:AC380V/900W	台	59			
42	030406003001	一般小型电器检查接线	台	115			
43	030411001001	配管 (1)规格:刚性阻燃塑料管PC20 (2)配置形式:吊棚内敷设	m	1016.25			
44	030408001001	铜芯电力电缆普通敷设 YJV22-1KV-3*6+2*4mm ² (1)敷设部位:室外电引入段	m	60.00			
45	030408001002	铜芯电力电缆普通敷设 YJV22-1KV-3*25+2*16mm ² (1)敷设部位:室外电引入段	m	60.00			
46	030408006001	电力电缆头 YJV22-1KV-3*25+2*16mm ²	个	4			
47	030411004001	配线 (1)配线形式:管内敷设 (2)型号:多芯软导线 RVV-6*1.5mm ²	m	196.11			
48	030411004002	配线 (1)配线形式:管内敷设 (2)型号:多芯软导线 RVV-3*1.5mm ²	m	571.01			
49	030411004003	配线 (1)配线形式:管内敷设 (2)型号:多芯软导线 RVV-3*2.5mm ²	m	241.76			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第5页 共38页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
50	030411004004	配线 (1)配线形式:管内敷设 (2)型号:多芯软导线 RVV-2*2.5mm ²	m	365.04			
51	030411004005	配线 (1)配线形式:管内敷设 (2)型号:多芯软导线 RVV-3*4mm ²	m	10.16			
52	030411003001	钢制桥架 (1)型号:300*100*1mm	m	104.08			
53	030411002001	线槽 (1)规格:100*100*1mm厚镀锌线槽	m	169.96			
	0310	给排水、采暖、燃气工程					
54	*040501004001	塑料管 (1)材质及规格:HDPE双壁波纹管DN400 (2)连接形式:承插式胶圈接口 (3)管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	202.65			
55	031001006003	直通雨水塑料管 (1)介质:雨水 (2)材质、规格:PVC De110 (3)连接形式:粘接连接 (4)管道、管件及管卡安装、灌水试验、通球试验	m	241.80			
56	040101002001	挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:700mm (3)土方就近堆放		99.30			
57	040103001001	回填方 (1)密实度:符合设计要求 (2)填方来源:原土回填		73.85			
58	040103002001	余方弃置 (1)运距暂按3km,最终以实际结算为准		14.37			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第6页 共38页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
1#连栋薄膜温室-采收车轨道							
		分部分项工程					
	0106	金属结构工程					
59	031001002001	钢管 (1)规格、压力等级：48*2.5mm (2)材质：热镀锌钢材，Q235材质 (3)连接形式：焊接连接 (4)含手工除微锈，镀锌一遍 (5)介质：水 (6)部位：用于锅炉给回水	m	11072.18			
60	010606012001	轨道支架 (1)钢材品种、规格：热镀锌钢板1.5mm厚，Q235材质 (2)构件运距：1km (3)含手工除微锈，镀锌	t	4.891			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
2#连栋薄膜温室-土建工程							
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
61	010101003003	挖沟槽土方 (1)土壤类别：三类土		50.90			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第7页 共38页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(2)挖土深度:2m以内 (3)人机配合开挖,开挖比例由投标人自行决定					
62	010101004002	挖基坑土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 (3)人机配合开挖,开挖比例由投标人自行决定		8.10			
63	010103001002	回填方 1.密实度:达到设计要求		30.60			
64	010103002002	余方弃置 (1)废弃料品种:余土弃置 (2)运距:暂按3km,最终以实际结算为准		28.40			
65	桂010104002002	地基钎探 (1)温室范围内钎探点为15-20m设置一个 (2)钎插深度:1.8m	孔	169			
	0104	砌筑工程					
66	010401003002	实心砖墙 (1)砖品种、规格、强度等级:MU10实心砖 (2)墙体类型:外墙 (3)墙体厚度:240mm (4)砂浆种类、强度等级:M7.5混合砂浆 (5)部位:±0.000以上		27.94			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
67	010501001002	垫层 (1)混凝土种类:自拌混凝土 (2)混凝土强度等级:C15		20.30			
68	010501003002	独立基础 (1)混凝土种类:自拌混凝土 (2)混凝土种类、强度等级:C25		15.99			
69	010503004002	圈梁 (1)混凝土种类:自拌混凝土 (2)混凝土种类、强度等级:C25		38.13			
70	*010507001002	散水 (1)80厚C15混凝土面层,撒1:1水泥砂浆压实赶光 (2)素土夯实		469.76			
71	010515001003	现浇构件圆钢筋Φ10以内	t	0.702			
72	010515001004	现浇构件螺纹钢 10以上	t	2.245			
73	桂010301006002	螺旋地桩	根	841			
	0106	金属结构工程					
74	010603002003	钢柱 (1)钢材品种、规格:主立柱Z1(方管50*100*2.5mm)、副立柱Z2(方管50*50*2.0mm),缓冲间立柱50*50*2.0方管 (2)钢材品种:Q235B热浸镀锌	t	18.715			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第8页 共38页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(3) 构件运距:1km					
75	010603002004	钢柱 (1) 钢材品种、规格:立柱Z3(方管 30*50*2.0mm)、斜立柱Z4(方管 30*50*2.0mm)、门口立柱MZ(方管 30*50*2.0mm) (2) 钢材品种: Q235B热浸镀锌 (3) 构件运距:1km	t	3.317			
76	*010602003002	钢桁架 (1) 钢材品种、规格:上下弦(方管 50*50*2.0mm)、拉花(∠ 30*30*3.0mm) (2) 钢材品种: Q235B热浸镀锌 (3) 构件运距:1km以内	t	37.065			
77	*010602001002	钢屋架 (1) 钢材品种、规格:支撑 32*1.5、拱杆 32*1.8、立杆 32*1.8、稳定杆32*1.8、纵拉管25*1.5、端头拱杆椭圆管30*75*1.8, 缓冲间50*50*2.0 方管 (2) 钢材品种: Q235B热浸镀锌 (3) 构件运距:1km以内	t	82.216			
78	010606005002	钢墙架 (1) 墙架规格:(30*50*2.0mm 方管)、方管纵撑50*70*2.0 (2) 钢材品种:Q235B热镀锌 (3) 构件运距:1km以内	t	15.461			
79	010606001003	柱间钢支撑 (1) 钢材品种、规格:Q235B 12圆钢 (2) 构件运距:1km	t	0.497			
80	010606001004	屋架钢支撑 (1) 钢材品种、规格:Q235B 32*1.8 圆管 (2) 构件运距:1km	t	1.155			
81	010606013002	卷膜杆 (1) 钢材品种、规格:Q235B热镀锌 25*1.5 圆管 (2) 构件运距:1km	m	2954.00			
82	*010606011002	钢板天沟 (1) 钢材品种、规格:2.0mm厚镀锌铁皮 (2) 构件运距:1km		1239.22			
83	010605002002	墙面10mmPC阳光板		90.50			
84	010901003002	阳光板屋面 (1) 阳光板品种、规格:屋面10mmPC阳光板		19.07			
	0108	门窗工程					
85	010802001002	铝合金平开门 不带亮		12.00			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
86	011201001002	墙面一般抹灰 (1) 墙体类型:标准砖墙		241.41			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第9页 共38页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(2)底层厚度、砂浆种类、配合比:12厚1:3水泥砂浆扫底打毛 (3)面层厚度、砂浆种类、配合比:8厚1:2.5水泥砂浆罩面					
		道路工程					
87	040202001002	素土夯实		463.78			
88	040203007003	水泥混凝土路面 (1)混凝土强度等级:C25 (2)厚度:80mm (3)嵌缝材料:沥青砂,油毡两层 (4)路面刻纹、养护		463.78			
89	040203007004	水泥混凝土路面 (1)混凝土强度等级:C25 (2)厚度:100mm		8.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
90	011702001003	混凝土基础垫层 木模板木支撑		101.98			
91	011702008002	圈梁 直形 胶合板模板 木支撑		255.18			
92	011702001004	独立基础 胶合板模板 木支撑		129.26			
93	011702029002	散水 木模板木支撑		469.76			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
2#连栋薄膜温室-安装工程							
		分部分项工程					
		分部工程					
94	030404017003	配电柜1 (1)箱内元件详系统图	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第10页 共38页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(2) 安装方式:落地明装 (3) 型号:AC380/50HZ					
95	030404017004	配电柜2 (1) 箱内元件详系统图 (2) 安装方式:落地明装 (3) 型号:AC380/50HZ	台	1			
96	030404035003	插座 (1) 名称:单相五孔插座 (2) 规格:220V, 10A (3) 安装方式:距地0.2m明装	套	1			
97	030404035004	插座 (1) 名称:单相五孔插座卷帘门 (2) 规格:220V, 10A (3) 安装方式:距地3.0m明装	套	1			
98	030404034002	照明开关 (1) 名称:跷板开关 (2) 安装方式:明装单联	套	1			
99	030412001002	普通灯具 (1) 名称:吊灯 (2) 型号:36W (3) 安装方式:安装温室骨架上	套	15			
100	*030108003003	环流风机 (1) 功率:AC220V/110W	台	44			
101	*030108003004	轴流风机 (1) 功率:AC380V/900W	台	138			
102	030406003002	一般小型电器检查接线	台	241			
103	*030411001003	配管 (1) 规格:刚性阻燃塑料管PC20 (2) 配置形式:吊棚内敷设	m	1963.89			
104	030408001003	铜芯电力电缆普通敷设 YJV22-1KV-3*35+2*16mm ² (1) 敷设部位:室外电引入段	m	120.00			
105	030408006003	电力电缆头 YJV22-1KV-3*35+2*16mm ²	个	4			
106	030411004006	配线 (1) 配线形式:管内敷设 (2) 型号:多芯软导线 RVV-6*1.5mm ²	m	423.19			
107	030411004007	配线 (1) 配线形式:管内敷设 (2) 型号:多芯软导线 RVV-3*1.5mm ²	m	1028.40			
108	030411004008	配线 (1) 配线形式:管内敷设 (2) 型号:多芯软导线 RVV-3*2.5mm ²	m	644.09			
109	030411004009	配线 (1) 配线形式:管内敷设 (2) 型号:多芯软导线 RVV-2*2.5mm ²	m	594.96			
110	030411004010	配线 (1) 配线形式:管内敷设 (2) 型号:多芯软导线 RVV-3*4mm ²	m	14.66			
111	*030411003002	钢制桥架 (1) 型号:400*100*1mm	m	319.38			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第11页 共38页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
112	030411002002	线槽 (1)规格:100*100*1mm镀锌线槽	m	213.04			
	0310	给排水、采暖、燃气工程					
113	*040501004012	塑料管 (1)材质及规格:HDPE双壁波纹管DN400 (2)连接形式:承插式胶圈接口 (3)管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	335.83			
114	031001006006	直通雨水塑料管 (1)介质:雨水 (2)材质、规格:PVC De110 (3)连接形式:粘接连接 (4)管道、管件及管卡安装、灌水试验、通球试验	m	359.40			
115	040101002003	挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:700mm (3)土方就近堆放		164.56			
116	040103001022	回填方 (1)密实度:符合设计要求 (2)填方来源:原土回填		122.38			
117	040103002004	余方弃置 (1)运距暂按3km,最终以实际结算为准		23.82			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
2#连栋薄膜温室-采收车轨道							
		分部分项工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第12页 共38页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
	0106	金属结构工程					
118	*031001002009	钢管 (1)规格、压力等级：48*2.5mm (2)材质：热镀锌钢材，Q235材质 (3)连接形式：焊接连接 (4)含手工除微锈，镀锌一遍 (5)介质：水 (6)部位：用于锅炉给回水	m	21913.63			
119	*010606012002	轨道支架 (1)钢材品种、规格：热镀锌钢板1.5mm厚，Q235材质 (2)构件运距：1km (3)含手工除微锈，镀锌	t	9.678			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
3#连栋薄膜温室-土建工程							
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
120	010101003004	挖沟槽土方 (1)土壤类别：三类土 (2)挖土深度：2m以内 (3)人机配合开挖，开挖比例由投标人自行决定		50.90			
121	010101004003	挖基坑土方 (1)土壤类别：三类土 (2)挖土深度：2m以内 (3)人机配合开挖，开挖比例由投标人自行决定		9.41			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第13页 共38页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
122	010103001003	回填方 1. 密实度:达到设计要求		30.60			
123	010103002003	余方弃置 (1) 废弃料品种:余土弃置 (2) 运距:暂按3km, 最终以实际结算为准		29.71			
124	桂010104002003	地基钎探 (1) 温室范围内钎探点为15-20m设置一个 (2) 钎插深度:1.8m	孔	208			
	0104	砌筑工程					
125	010401003003	实心砖墙 (1) 砖品种、规格、强度等级:MU10实心砖 (2) 墙体类型:外墙 (3) 墙体厚度:240mm (4) 砂浆种类、强度等级:M7.5混合砂浆 (5) 部位: ±0.000以上		24.33			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
126	010501001003	垫层 (1) 混凝土种类:自拌混凝土 (2) 混凝土强度等级:C15		20.30			
127	010501003003	独立基础 (1) 混凝土种类:自拌混凝土 (2) 混凝土种类、强度等级:C25		19.04			
128	*010503004003	圈梁 (1) 混凝土种类:自拌混凝土 (2) 混凝土种类、强度等级:C25		38.13			
129	*010507001003	散水 (1) 80厚C15混凝土面层, 撒1:1水泥砂浆压实赶光 (2) 素土夯实		511.36			
130	010515001005	现浇构件圆钢筋 φ 10以内	t	0.702			
131	010515001006	现浇构件螺纹钢 10以上	t	2.245			
132	桂010301006003	螺旋地桩	根	953			
	0106	金属结构工程					
133	*010603002005	钢柱 (1) 钢材品种、规格:主立柱Z1(方管50*100*2.5mm)、副立柱Z2(方管50*50*2.0mm), 缓冲间立柱50*50*2.0方管 (2) 钢材品种: Q235B热浸镀锌 (3) 构件运距:1km	t	22.113			
134	*010603002006	钢柱 (1) 钢材品种、规格:立柱Z3(方管30*50*2.0mm)、斜立柱Z4(方管30*50*2.0mm)、门口立柱MZ(方管30*50*2.0mm) (2) 钢材品种: Q235B热浸镀锌 (3) 构件运距:1km	t	3.299			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第14页 共38页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
135	*010602003003	钢桁架 (1) 钢材品种、规格：上下弦（方管 50*50*2.0mm）、拉花（∠ 30*30*3.0mm） (2) 钢材品种：Q235B热浸镀锌 (3) 构件运距：1km以内	t	45.526			
136	*010602001003	钢屋架 (1) 钢材品种、规格：支撑 32*1.5、拱杆 32*1.8、立杆 32*1.8、稳定杆32*1.8、纵拉管25*1.5、端头拱杆椭圆管30*75*1.8，缓冲间50*50*2.0方管 (2) 钢材品种：Q235B热浸镀锌 (3) 构件运距：1km以内	t	93.204			
137	010606005003	钢墙架 (1) 墙架规格：(30*50*2.0mm 方管)、方管纵撑50*70*2.0 (2) 钢材品种：Q235B热镀锌 (3) 构件运距：1km以内	t	17.730			
138	010606001005	柱间钢支撑 (1) 钢材品种、规格：Q235B 12圆钢 (2) 构件运距：1km	t	0.480			
139	010606001006	屋架钢支撑 (1) 钢材品种、规格：Q235B 32*1.8圆管 (2) 构件运距：1km	t	1.329			
140	010606013003	卷膜杆 (1) 钢材品种、规格：Q235B热镀锌 25*1.5 圆管 (2) 构件运距：1km	m	3374.00			
141	010606011003	钢板天沟 (1) 钢材品种、规格：2.0mm厚镀锌铁皮 (2) 构件运距：1km		1503.04			
142	010605002003	墙面10mmPC阳光板		114.00			
143	010901003003	阳光板屋面 (1) 阳光板品种、规格：屋面10mmPC阳光板		19.07			
	0108	门窗工程					
144	010802001003	铝合金平开门 不带亮		14.00			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
145	011201001003	墙面一般抹灰 (1) 墙体类型：标准砖墙 (2) 底层厚度、砂浆种类、配合比：12厚1:3水泥砂浆扫底打毛 (3) 面层厚度、砂浆种类、配合比：8厚1:2.5水泥砂浆罩面		209.92			
		道路工程					
146	040202001003	素土夯实		616.00			
147	040203007005	水泥混凝土路面 (1) 混凝土强度等级：C25		608.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第15页 共38页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(2)厚度:80mm (3)嵌缝材料:沥青砂,油毡两层 (4)路面刻纹、养护					
148	040203007006	水泥混凝土路面 (1)混凝土强度等级:C25 (2)厚度:100mm		8.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
149	011702001005	混凝土基础垫层 木模板木支撑		101.98			
150	011702008003	圈梁 直形 胶合板模板 木支撑		255.18			
151	011702001006	独立基础 胶合板模板 木支撑		151.97			
152	011702029003	散水 木模板木支撑		511.36			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
3#连栋薄膜温室-安装工程							
		分部分项工程					
		分部工程					
153	030404017005	配电柜1 1.箱内元件详系统图 2.安装方式:落地明装 (3)型号:AC380/50HZ	台	1			
154	030404017006	配电柜2 1.箱内元件详系统图 2.安装方式:落地明装 (3)型号:AC380/50HZ	台	1			
155	030404035005	插座 (1)名称:单相五孔插座 (2)规格:220V, 10A	套	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第16页 共38页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(3)安装方式:距地0.2m明装					
156	030404035006	插座 (1)名称:单相五孔插座卷帘门 (2)规格:220V, 10A (3)安装方式:距地3.0m明装	套	1			
157	030404034003	照明开关 (1)名称:跷板开关 (2)安装方式:明装单联	套	1			
158	030412001003	普通灯具 (1)名称:吊灯 (2)型号:36W (3)安装方式:安装温室骨架上	套	18			
159	*030108003005	环流风机 (1)功率:AC220V/110W	台	54			
160	*030108003006	轴流风机 (1)功率:AC380V/900W	台	188			
161	030406003003	一般小型电器检查接线	台	309			
162	*030411001004	配管 (1)规格:刚性阻燃塑料管PC20 (2)配置形式:吊棚内敷设	m	2151.56			
163	030408001004	铜芯电力电缆普通敷设 YJV22-1KV-3*50+2*25mm ² (1)敷设部位:室外电引入段	m	60.00			
164	030408001005	铜芯电力电缆普通敷设 YJV22-1KV-3*70+2*35mm ² (1)敷设部位:室外电引入段	m	60.00			
165	030408006004	电力电缆头 YJV22-1KV-3*50+2*25mm ²	个	2			
166	030408006002	电力电缆头 YJV22-1KV-3*70+2*35mm ²	个	2			
167	030411004011	配线 (1)配线形式:管内敷设 (2)型号:多芯软导线 RVV-6*1.5mm ²	m	471.72			
168	030411004012	配线 (1)配线形式:管内敷设 (2)型号:多芯软导线 RVV-3*1.5mm ²	m	1140.87			
169	030411004013	配线 (1)配线形式:管内敷设 (2)型号:多芯软导线 RVV-3*2.5mm ²	m	865.37			
170	030411004014	配线 (1)配线形式:管内敷设 (2)型号:多芯软导线 RVV-2*2.5mm ²	m	760.77			
171	030411004015	配线 (1)配线形式:管内敷设 (2)型号:多芯软导线 RVV-3*4mm ²	m	15.29			
172	030411003003	钢制桥架 (1)型号:400*100*1mm	m	441.00			
173	030411002003	线槽 (1)规格:100*100*1镀锌线槽	m	237.08			
	0310	给排水、采暖、燃气工程					
174	*040501004013	塑料管 (1)材质及规格:HDPE双壁波纹管DN400	m	470.27			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第17页 共38页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(2)连接形式:承插式胶圈接口 (3)管道检验及试验要求:管道闭水试验					
175	*031001006009	直通雨水塑料管 (1)介质:雨水 (2)材质、规格:PVC De110 (3)连接形式:粘接连接 (4)管道、管件及管卡安装、灌水试验、通球试验	m	434.40			
176	*040101002004	挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:700mm (3)土方就近堆放		230.43			
177	040103001023	回填方 (1)密实度:符合设计要求 (2)填方来源:原土回填		171.63			
178	040103002005	余方弃置 (1)运距暂按3km,最终以实际结算为准		33.06			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
3#连栋薄膜温室-采收车轨道							
		分部分项工程					
	0106	金属结构工程					
179	*031001002010	钢管 (1)规格、压力等级: 48*2.5mm (2)材质:热镀锌钢材, Q235材质 (3)连接形式:焊接连接	m	26864.84			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第18页 共38页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(4)含手工除微锈，镀锌一遍 (5)介质：水 (6)部位：用于锅炉给回水					
180	*010606012003	轨道支架 (1)钢材品种、规格：热镀锌钢板1.5mm厚，Q235材质 (2)构件运距：1km (3)含手工除微锈，镀锌	t	11.864			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
4#连栋薄膜温室-土建工程							
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
181	010101003005	挖沟槽土方 (1)土壤类别：三类土 (2)挖土深度：2m以内 (3)人机配合开挖，开挖比例由投标人自行决定		48.98			
182	010101004004	挖基坑土方 (1)土壤类别：三类土 (2)挖土深度：2m以内 (3)人机配合开挖，开挖比例由投标人自行决定		9.34			
183	010103001004	回填方 1.密实度：达到设计要求		29.44			
184	010103002004	余方弃置 (1)废弃料品种：余土弃置 (2)运距：暂按3km，最终以实际结算为		28.88			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第19页 共38页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		准					
185	桂010104002004	地基钎探 (1) 温室范围内钎探点为15-20m设置一个 (2) 钎插深度:1.8m	孔	207			
	0104	砌筑工程					
186	010401003004	实心砖墙 (1) 砖品种、规格、强度等级:MU10实心砖 (2) 墙体类型:外墙 (3) 墙体厚度:240mm (4) 砂浆种类、强度等级:M7.5混合砂浆 (5) 部位: ±0.000以上		21.38			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
187	010501001004	垫层 (1) 混凝土种类:自拌混凝土 (2) 混凝土强度等级:C15		19.54			
188	010501003004	独立基础 (1) 混凝土种类:自拌混凝土 (2) 混凝土种类、强度等级:C25		18.77			
189	*010503004004	圈梁 (1) 混凝土种类:自拌混凝土 (2) 混凝土种类、强度等级:C25		36.69			
190	*010507001004	散水 (1) 80厚C15混凝土面层, 撒1:1水泥砂浆压实赶光 (2) 素土夯实		492.16			
191	010515001007	现浇构件圆钢筋 ϕ 10以内	t	0.675			
192	010515001008	现浇构件螺纹钢 10以上	t	2.160			
193	桂010301006004	螺旋地桩	根	967			
	0106	金属结构工程					
194	010603002007	钢柱 (1) 钢材品种、规格:主立柱Z1(方管50*100*2.5mm)、副立柱Z2(方管50*50*2.0mm), 缓冲间立柱50*50*2.0方管 (2) 钢材品种: Q235B热浸镀锌 (3) 构件运距:1km	t	21.929			
195	010603002008	钢柱 (1) 钢材品种、规格:立柱Z3(方管30*50*2.0mm)、斜立柱Z4(方管30*50*2.0mm)、门口立柱MZ(方管30*50*2.0mm) (2) 钢材品种: Q235B热浸镀锌 (3) 构件运距:1km	t	3.101			
196	*010602003004	钢桁架 (1) 钢材品种、规格:上下弦(方管50*50*2.0mm)、拉花(∠30*30*3.0mm) (2) 钢材品种: Q235B热浸镀锌	t	45.404			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第20页 共38页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(3) 构件运距:1km以内					
197	*010602001004	钢屋架 (1) 钢材品种、规格:支撑 32*1.5、拱杆 32*1.8、立杆 32*1.8、稳定杆32*1.8、纵拉管25*1.5、端头拱杆椭圆管30*75*1.8,缓冲间50*50*2.0方管 (2) 钢材品种: Q235B热浸镀锌 (3) 构件运距:1km以内	t	100.654			
198	*010606005004	钢墙架 (1) 墙架规格: (30*50*2.0mm 方管)、方管纵撑50*70*2.0 (2) 钢材品种:Q235B热镀锌 (3) 构件运距:1km以内	t	17.194			
199	010606001007	柱间钢支撑 (1) 钢材品种、规格:Q235B 12圆钢 (2) 构件运距:1km	t	0.506			
200	010606001008	屋架钢支撑 (1) 钢材品种、规格:Q235B 32*1.8圆管 (2) 构件运距:1km	t	1.155			
201	010606013004	卷膜杆 (1) 钢材品种、规格:Q235B热镀锌 25*1.5 圆管 (2) 构件运距:1km	m	3274.00			
202	010606011004	钢板天沟 (1) 钢材品种、规格:2.0mm厚镀锌铁皮 (2) 构件运距:1km		1489.88			
203	010605002004	墙面10mmPC阳光板		91.50			
204	010901003004	阳光板屋面 (1) 阳光板品种、规格:屋面10mmPC阳光板		19.07			
	0108	门窗工程					
205	010802001004	铝合金平开门 不带亮		10.00			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
206	011201001004	墙面一般抹灰 (1) 墙体类型:标准砖墙 (2) 底层厚度、砂浆种类、配合比:12厚1:3水泥砂浆扫底打毛 (3) 面层厚度、砂浆种类、配合比:8厚1:2.5水泥砂浆罩面		184.32			
		道路工程					
207	040202001004	素土夯实		648.00			
208	040203007007	水泥混凝土路面 (1) 混凝土强度等级:C25 (2) 厚度:80mm (3) 嵌缝材料:沥青砂 (4) 路面刻纹、养护		640.00			
209	040203007008	水泥混凝土路面 (1) 混凝土强度等级:C25		8.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第21页 共38页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(2)厚度:100mm					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
210	011702001007	混凝土基础垫层 木模板木支撑		91.74			
211	011702008004	圈梁 直形 胶合板模板 木支撑		229.58			
212	011702001008	独立基础 胶合板模板 木支撑		148.86			
213	011702029004	散水 木模板木支撑		492.16			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
4#连栋薄膜温室-安装工程							
		分部分项工程					
		分部工程					
214	030404017007	配电柜1 1. 箱内元件详系统图 2. 安装方式:落地明装 (3)型号:AC380/50HZ	台	1			
215	030404017008	配电柜2 1. 箱内元件详系统图 2. 安装方式:落地明装 (3)型号:AC380/50HZ	台	1			
216	030404035007	插座 (1)名称:单相五孔插座 (2)规格:220V, 10A (3)安装方式:距地0.2m明装	套	1			
217	030404035008	插座 (1)名称:单相五孔插座卷帘门 (2)规格:220V, 10A (3)安装方式:距地3.0m明装	套	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第22页 共38页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
218	030404034004	照明开关 (1)名称:跷板开关 (2)安装方式:明装单联	套	1			
219	030412001004	普通灯具 (1)名称:吊灯 (2)型号:36W (3)安装方式:安装温室骨架上	套	19			
220	*030108003007	环流风机 (1)功率:AC220V/110W	台	40			
221	*030108003008	轴流风机 (1)功率:AC380V/900W	台	198			
222	030406003004	一般小型电器检查接线	台	289			
223	*030411001005	配管 (1)规格:刚性阻燃塑料管PC20 (2)配置形式:吊棚内敷设	m	1839.19			
224	*030408001006	铜芯电力电缆普通敷设 YJV22-1KV-3*50+2*25mm ² (1)敷设部位:室外电引入段	m	60.00			
225	*030408001007	铜芯电力电缆普通敷设 YJV22-1KV-3*70+2*35mm ² (1)敷设部位:室外电引入段	m	60.00			
226	030408006005	电力电缆头 YJV22-1KV-3*50+2*25mm ²	个	2			
227	030408006006	电力电缆头 YJV22-1KV-3*70+2*35mm ²	个	2			
228	030411004016	配线 (1)配线形式:管内敷设 (2)型号:多芯软导线 RVV-6*1.5mm ²	m	465.05			
229	030411004017	配线 (1)配线形式:管内敷设 (2)型号:多芯软导线 RVV-3*1.5mm ²	m	873.95			
230	030411004018	配线 (1)配线形式:管内敷设 (2)型号:多芯软导线 RVV-3*2.5mm ²	m	820.45			
231	030411004019	配线 (1)配线形式:管内敷设 (2)型号:多芯软导线 RVV-2*2.5mm ²	m	579.78			
232	030411004020	配线 (1)配线形式:管内敷设 (2)型号:多芯软导线 RVV-3*4mm ²	m	10.32			
233	*030411003004	钢制桥架 (1)型号:400*100*1mm	m	405.00			
234	*030411002004	线槽 (1)规格:100*100*1mm镀锌线槽	m	277.66			
	0310	给排水、采暖、燃气工程					
235	*040501004014	塑料管 (1)材质及规格:HDPE双壁波纹管DN400 (2)连接形式:承插式胶圈接口 (3)管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	330.00			
236	*031001006012	直通雨水塑料管 (1)介质:雨水	m	390.60			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第23页 共38页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(2) 材质、规格:PVC De110 (3) 连接形式:粘接连接 (4) 管道、管件及管卡安装、灌水试验、通球试验					
237	040101002005	挖沟槽土方 (1) 土壤类别:三类土 (2) 挖土深度:700mm (3) 土方就近堆放		161.70			
238	040103001024	回填方 (1) 密实度:符合设计要求 (2) 填方来源:原土回填		120.25			
239	040103002006	余方弃置 (1) 运距暂按3km, 最终以实际结算为准		23.41			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
4#连栋薄膜温室-采收车轨道							
		分部分项工程					
	0106	金属结构工程					
240	*031001002011	钢管 (1) 规格、压力等级: 48*2.5mm (2) 材质:热镀锌钢材, Q235材质 (3) 连接形式:焊接连接 (4) 含手工除微锈, 镀锌一遍 (5) 介质:水 (6) 部位:用于锅炉给回水	m	26701.48			
241	*010606012004	轨道支架 (1) 钢材品种、规格:热镀锌钢板1.5mm	t	11.792			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第24页 共38页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		厚, Q235材质 (2) 构件运距: 1km (3) 含手工除微锈, 镀锌					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
垃圾处理中心-土建工程							
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
242	010101003006	挖沟槽（基坑）土方（回填部分） 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 1.5m以内		145.12			
243	010101003002	挖沟槽（基坑）土方（弃土部分） 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 1.5m以内 3. 运距: 暂按3km, 最终以实际结算为准		61.75			
244	010103001005	回填方 1. 密实度: 按设计要求 2. 填方来源: 原土回填		145.12			
245	桂010104002005	基础钎插 1. 钎插深度: 1.8m	孔	120			
	0104	砌筑工程					
246	010401001001	砖基础 1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖 240×115×53 MU10 2. 基础类型: 条形 3. 砂浆种类、强度等级: M7.5水泥砂浆		37.57			
247	*010401003005	实心砖墙		85.39			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第25页 共38页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 240×115×53 MU10 2. 墙体厚度:24cm 3. 砂浆种类、强度等级:M10混合砂浆					
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
248	010501001005	垫层 1. 混凝土种类:自拌普通砼 2. 混凝土强度等级:C15		13.14			
249	010501003005	独立基础 1. 混凝土种类:自拌普通砼 2. 混凝土种类、强度等级:C30		2.35			
250	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:自拌普通砼 2. 混凝土强度等级:C30		3.29			
251	010502001002	矩形柱(二次浇筑) 1. 混凝土种类:自拌普通砼 2. 混凝土强度等级:C30		0.19			
252	010503004005	圈梁 1. 混凝土种类:自拌普通砼 2. 混凝土强度等级:C25		6.40			
253	010515001009	现浇构件圆钢筋制安 ϕ 10以内	t	0.310			
254	010515001010	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	0.670			
255	010516002001	预埋铁件 1. 规格: ϕ 16 L=300	t	0.120			
	0106	金属结构工程					
256	010603003001	钢管柱 1. 钢材品种、规格:150*150*3镀锌方管 2. 除锈方法:喷砂除锈 3. 镀锌一遍 4. 构件运距:暂定1km	t	0.814			
257	*010602003005	钢桁架 1. 钢材品种、规格:上弦杆:椭圆管 75*30*2、下弦杆: ϕ 32*2圆管、腹杆: ϕ 12圆钢 2. 单榀质量:0.5t以内 3. 除锈方法:喷砂除锈 4. 镀锌一遍 5. 构件运距:暂定1km	t	1.169			
258	010606002001	钢檩条 1. 钢材品种、规格: ϕ 25*2圆管、椭圆管 75*30*2 2. 单根质量:0.3t以内 3. 除锈方法:喷砂除锈 4. 镀锌一遍 5. 构件运距:暂定1km	t	2.254			
259	010604001001	钢梁 1. 梁类型:方管梁 2. 钢材品种、规格:120*120*2.5方管 3. 单根质量:3t以内 4. 安装高度:2m	t	0.738			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第26页 共38页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		5. 除锈方法:喷砂除锈 6. 镀锌一遍 7. 构件运距:暂定1km					
	0108	门窗工程					
260	010802001005	塑钢平开门		60.00			
261	桂010811002001	门窗周边塞缝 1. 塞缝材料种类:水泥砂浆1: 2.5	m	40.00			
	0109	屋面及防水工程					
262	*010901002005	型材屋面 1. 型材品种、规格:压型彩钢板 0. 476mm		915.94			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
263	011201001005	墙面一般抹灰 1. 20厚1: 2.5水泥砂浆抹平		755.57			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
264	桂011701002001	里脚手架 1. 搭设高度:3.6m以内 2. 脚手架材质:钢管		358.20			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
265	011702001009	垫层 1. 模板、支撑材质:木模版、木支撑		36.80			
266	011702001010	独立基础 1. 模板、支撑材质:胶合模板、木支撑		13.44			
267	011702002001	矩形柱 1. 模板、支撑材质:胶合模板、木支撑 2. 支模高度:3.6m以下		37.30			
268	011702008005	圈梁 1. 模板、支撑材质:胶合模板、木支撑		80.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第27页 共38页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
垃圾处理中心-安装工程							
		分部分项工程					
	030404	控制设备及低压电器安装					
269	030404017009	配电箱 (1)安装方式:底边距地1.5m明装 (2)型号:AC380/50HZ (3)箱内元件详系统图	台	1			
	030411	配管、配线					
270	030411001006	砖、混凝土结构明配-PC20	m	80.25			
271	*030411001002	钢结构支架配管-PC20	m	108.86			
272	030408001008	铜芯电力电缆普通敷设 YJV22-1KV-5*2.5mm ² (1)敷设部位:室外电引入段	m	60.00			
273	030408006007	电力电缆头 YJV22-1KV-5*2.5mm ²	个	2			
274	030411004021	RVV圆型护套铜芯 RVV-3×2.5mm ²	m	88.25			
275	030411004022	RVV圆型护套铜芯 RVV-3×1.5mm ²	m	137.66			
276	030412005001	吊灯 (1)规格:40W节能荧光灯 (2)安装形式:吊装距地3m	套	20			
277	030404034005	一位单控开关 (1)安装方式:距地1.3m明装	套	1			
278	030404035009	单相明插座10A5孔 (1)安装方式:距地1.4m明装	套	8			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第28页 共38页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利润					
园区排水沟							
		分部分项工程					
		3m排水沟					
279	*040201022001	排水沟 1. 挖掘机挖沟槽土方三类土 2. 土方外运暂按3km, 最终以实际结算为准 3. 铺设户外无纺布(钢条或铆钉固定@1000)	m	3467.50			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
园区道路涵洞							
		分部分项工程					
	0401	土石方工程					
280	040101003001	人机配合挖基坑土方(不装车) (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1.5m (3)部位:涵洞		176.38			
281	040103001025	回填方 (1)填方来源:原土回填		153.37			
282	040101003002	人机配合挖基坑土方(装车) (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1.5m		323.12			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第29页 共38页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(3) 部位:涵洞					
283	040103002007	余方弃置 (1) 废弃料品种:三类土 (2) 运距暂按3km, 最终以实际结算为准		323.12			
	0402	道路工程					
284	040202001005	路床(槽)整形		4706.70			
285	*040202009001	天然级配砂石基层 (1) 石料规格:天然级配砂石 (2) 厚度:300mm		4706.70			
286	040203007009	C25 混凝土路面 (1) 混凝土强度等级:C25 混凝土 (2) 厚度:120mm		245.52			
287	*040203007010	C25 混凝土路面 (1) 混凝土强度等级:C25 混凝土 (2) 厚度:100mm		4520.48			
	0405	管网工程					
288	桂040501023001	钢筋混凝土基础 (1) 混凝土种类、强度等级:C25钢筋混凝土		194.31			
289	桂040501023002	混凝土管道基础 (1) 混凝土种类、强度等级:C25混凝土		34.50			
290	040501001001	承插式C30 II级预制圆管 (1) 接口方式:承插式 (2) 规格:DN1000 (3) 混凝土强度等级:C30 (4) 管道检验及试验要求:闭水试验	m	75.00			
	0409	钢筋工程					
291	040901001001	现浇构件钢筋 (1) 钢筋规格:螺纹钢HRB400 10	t	1.495			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第30页 共38页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
园区公共设施							
		分部分项工程					
		化粪池工程					
292	*桂010507011001	标准化粪池 (1)化粪池规格:G5-12F 2350*4800*2100mm (2)参考图集:03s702钢筋混凝土化粪池图集19、21页 (3)混凝土种类、强度等级:C25 (4)无地下水 不过汽车 有覆土	座	2			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
园区灌溉							
		分部分项工程					
	0401	土石方工程					
293	040101002006	人机配合挖沟槽土方(不装车) 1.土壤类别:三类土 2.部位:管道		2461.79			
294	*040103001026	回填方 1.密实度:满足设计要求 3.填方来源:现场土 4.部位:管道		2406.52			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第31页 共38页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
	0405	水肥灌溉给排水工程					
295	*040501004015	塑料管 1. 材质及规格:U-PVC160给水管 2. 连接形式:对接熔接 4. 管道检验及试验要求:试压试验 5. 管道消毒、冲洗	m	978.16			
296	*040501004002	塑料管 1. 材质及规格:U-PVC110给水管 2. 连接形式:对接熔接 4. 管道检验及试验要求:试压试验 5. 管道消毒、冲洗	m	1345.37			
297	040501004003	塑料管 1. 材质及规格:U-PVC90给水管 2. 连接形式:对接熔接 4. 管道检验及试验要求:试压试验 5. 管道消毒、冲洗	m	18.88			
298	040501004004	塑料管 1. 材质及规格:U-PVC75给水管 2. 连接形式:对接熔接 4. 管道检验及试验要求:试压试验 5. 管道消毒、冲洗	m	1045.24			
299	040501004005	塑料管 1. 材质及规格:U-PVC63给水管 2. 连接形式:对接熔接 4. 管道检验及试验要求:试压试验 5. 管道消毒、冲洗	m	118.59			
300	040501004006	塑料管 1. 材质及规格:U-PVC110排水管 2. 连接形式:对接熔接 4. 管道检验及试验要求:试压试验 5. 管道消毒、冲洗	m	1071.44			
301	040501004007	滴灌带D16 (2L/h, 0.3m间距, 带旁通阀)	m	84678.76			
302	040502008001	套管制作、安装160	个	12			
303	040502005001	阀门 (1) 种类:电磁阀 (2) 材质及规格:de75 (3) 连接方式:法兰连接	个	27			
304	040502005002	阀门 (1) 种类:电磁阀 (2) 材质及规格:de63 (3) 连接方式:法兰连接	个	5			
305	040502005003	阀门 (1) 种类:铜球阀 (2) 材质及规格:dn110 (3) 连接方式:法兰连接	个	14			
306	040502005004	阀门 (1) 种类:铜球阀 (2) 材质及规格:dn90 (3) 连接方式:法兰连接	个	1			
307	040502005005	阀门 (1) 种类:蝶阀	个	5			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第32页 共38页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(2)材质及规格:DN125 (3)连接方式:法兰连接					
308	040502005006	阀门 (1)种类:蝶阀 (2)材质及规格:DN90 (3)连接方式:法兰连接	个	5			
309	040502005007	阀门 (1)种类:蝶阀 (2)材质及规格:DN110 (3)连接方式:法兰连接	个	5			
310	040502005008	阀门 (1)种类:止回阀 (2)材质及规格:DN110 (3)连接方式:法兰连接	个	3			
311	040502003001	塑料管管件 1.种类:堵头 2.材质及规格:DN160 3.连接方式:对接熔接	个	3			
312	040502003002	塑料管管件 1.种类:堵头 2.材质及规格:DN110 3.连接方式:对接熔接	个	10			
313	040502003003	塑料管管件 1.种类:堵头 2.材质及规格:DN90 3.连接方式:对接熔接	个	1			
314	040502003004	塑料管管件 1.种类:堵头 2.材质及规格:DN75 3.连接方式:对接熔接	个	8			
315	040502003005	塑料管管件 1.种类:堵头 2.材质及规格:DN63 3.连接方式:对接熔接	个	5			
	0405	给排水工程					
316	*040501004008	塑料管 1.材质及规格:U-PVC160给水管 2.连接形式:对接熔接 4.管道检验及试验要求:试压试验 5.管道消毒、冲洗	m	528.00			
317	040501004009	塑料管 1.材质及规格:U-PVC63给水管 2.连接形式:对接熔接 4.管道检验及试验要求:试压试验 5.管道消毒、冲洗	m	631.40			
		灌溉检查井					
318	040504001001	检查井 (1)垫层、基础材质及厚度:C20素混凝土,厚度200mm (2)砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌MU10砖 (3)勾缝、抹面要求:抹面、勾缝、座	座	10			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第33页 共38页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		浆、抹三角灰均用1:2水泥砂浆 (4)盖板材质、规格:采用700重型铸铁 井盖、井座					
		深水井					
319	040501004010	井管DN50PE管	m	840.00			
320	040501004011	DN100PE管	m	20.00			
321	010401012001	零星砌砖 1. M7.5浆砌砖支墩		0.23			
322	010507007001	其他构件 1. 部位:镇墩 2. 凝土种类:商品混凝土 3. 凝土强度等级:C15 4. 含模板 胶合板模板 木支撑		0.35			
323	040502005009	阀门 1. 种类:止回阀DN50 2. 连接方式:焊接	个	4			
324	040502005010	阀门 1. 种类:闸阀DN50 2. 连接方式:焊接	个	4			
325	040502005011	阀门 1. 种类:排气阀DN50 2. 连接方式:焊接	个	4			
326	040502009001	压力表	个	4			
327	030109011001	深井潜水泵 1. 型号:200QJ32-165/12 功率25KW 2. 功率25KW 3. 此项为暂估价(最终以实际结算为准)	台	4			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第34页 共38页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利润					
园区无土栽培气路							
		分部分项工程					
		土方工程					
328	040101002007	挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1m以内		474.82			
329	*040103001027	回填方		416.62			
330	040103002008	余方弃置 (1)废弃料品种:弃土 (2)运距:暂按3km,最终以实际结算为准		58.20			
		管网工程					
331	*031001006013	塑料管 (1)材质、规格:DE110PVC-U管 (2)连接形式:粘接连接 (3)介质:气路管	m	1334.02			
332	031001006014	塑料管 (1)介质:支管接无土栽培 (2)材质、规格:De20PVC-U管 (3)连接形式:粘接连接	m	1132.80			
333	031003005001	塑料阀门 (1)型号、规格:DN25塑料球阀	个	944			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第35页 共38页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
园区供暖							
分部分项工程							
土石方工程							
334	040101002008	挖沟槽土方(不装车) 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:0.8m		134.37			
335	040101002002	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:0.8m		5.62			
336	040103001028	回填方 1. 填方来源:原土回填		134.37			
337	040103002009	余方弃置 1. 废弃料品种:回填余土 2. 运距:暂按3km, 最终以实际结算为准		5.62			
管道工程							
338	031001002012	DN80供水管 1. 安装部位:地上明装 2. 规格:DN80焊接钢管、壁厚4mm 3. 连接形式:焊接	m	252.32			
339	031001002002	DN100供水管 1. 安装部位:地上明装 2. 规格:DN100焊接钢管、壁厚4mm 3. 连接形式:焊接	m	294.95			
340	*031001002003	DN125供水管 1. 安装部位:地上明装 2. 规格:DN125焊接钢管、壁厚4.5mm 3. 连接形式:焊接	m	754.89			
341	031001002004	DN150供水管 1. 安装部位:地上明装 2. 规格:DN150无缝钢管、壁厚4.5mm 3. 连接形式:焊接	m	326.43			
342	031001002005	DN80回水管 1. 安装部位:地上明装 2. 规格:DN80焊接钢管、壁厚4mm 3. 连接形式:焊接	m	217.43			
343	*031001002006	DN100回水管 1. 安装部位:地上明装 2. 规格:DN100焊接钢管、壁厚4mm 3. 连接形式:焊接	m	330.54			
344	031001002007	DN125回水管 1. 安装部位:地上明装 2. 规格:DN125焊接钢管、壁厚4.5mm 3. 连接形式:焊接	m	1387.26			
345	031001002008	DN150回水管 1. 安装部位:地上明装 2. 规格:DN150无缝钢管、壁厚4.5mm 3. 连接形式:焊接	m	695.47			
346	040501002001	DN200钢管(过路面套管) 1. 铺设深度:0.8m 2. 材质及规格:焊接钢管DN200	m	20.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第36页 共38页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
347	040501002002	DN250钢管（过路面套管） 1. 铺设深度:0.8m 2. 材质及规格:焊接钢管DN250	m	10.00			
		支架及其他					
348	*031002001001	管道吊架 1. 60*40*2mm镀锌方管，间距2m一个 2. φ10圆钢吊环	kg	1675.98			
349	031002003001	DN150刚性防水套管制作、安装 1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN150	个	10			
350	031002003002	DN200刚性防水套管制作、安装 1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN200	个	4			
351	031001006015	耐高温橡胶软管 1. 内径26mm，单根长3.5m 2. 带2个DN20倒刺接头	根	1166			
		管道附件					
352	031003001001	铜球阀 DN20	个	27			
353	031003001002	自动排气阀 DN20	个	27			
		刷油、防腐蚀、绝热工程					
354	031208002001	管道绝热-DN125 1. 绝热材料品种:聚氨酯泡沫塑料管壳 2. 绝热厚度:50mm		2.00			
355	031208002002	管道绝热-DN150 1. 绝热材料品种:聚氨酯泡沫塑料管壳 2. 绝热厚度:50mm		1.20			
356	桂031211001001	管道除锈 1. 除锈级别:微锈 2. 除锈方法:手工除锈		1844.19			
357	*031202002001	管道防腐蚀 1. 涂刷（喷）品种:白色200度有机硅 金属耐高温油漆防火防锈漆两遍		1844.19			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第37页 共38页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
总平土石方							
		分部分项工程					
		场地平整(土石方)					
358	*040101001001	挖一般土方 1. 土壤类别:一二类土		18579.56			
359	040102001001	挖一般石方 1. 依据地勘报告暂定岩石等级为较硬岩, 根据业主提供的图纸石方量为暂估量, 最终以实际结算为准		4078.44			
360	*040103001029	回填方(推土机推土) 1. 密实度:按设计要求 2. 填方材料品种:利用土 3. 运距:暂按100m, 最终以实际结算为准		18579.56			
361	040103001	回填方(推土机推石碴) 1. 密实度:按设计要求 2. 填方材料品种:利用石渣 3. 运距:暂按100m, 最终以实际结算为准		4077.44			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
362	041106001001	大型机械、设备进出场及安拆	台·次	1			
363	041106001002	大型机械、设备进出场及安拆	台·次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
1#连栋薄膜温室-土建工程						
—		建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
1#连栋薄膜温室-安装工程						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
1#连栋薄膜温室-采收车轨道						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法				
1	桂031401001012	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002012	检验试验配合费				
3	桂031401003012	雨季施工增加费				
2#连栋薄膜温室-土建工程						
—		建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
2#连栋薄膜温室-安装工程						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法				
1	桂031401001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002003	检验试验配合费				
3	桂031401003003	雨季施工增加费				
2#连栋薄膜温室-采收车轨道						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法				
1	桂031401001004	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002004	检验试验配合费				
3	桂031401003004	雨季施工增加费				
3#连栋薄膜温室-土建工程						
—		建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
1	桂011801001003	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002003	检验试验配合费				
3	桂011801003003	雨季施工增加费				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
4	桂011801004003	工程定位复测费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
3#连栋薄膜温室-安装工程						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、 自控仪表工程(营改增)简易计税法				
1	桂031401001005	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费 +机械费)			
2	桂031401002005	检验试验配合费				
3	桂031401003005	雨季施工增加费				
3#连栋薄膜温室-采收车轨道						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、 自控仪表工程(营改增)简易计税法				
1	桂031401001006	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费 +机械费)			
2	桂031401002006	检验试验配合费				
3	桂031401003006	雨季施工增加费				
4#连栋薄膜温室-土建工程						
—		建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
1	桂011801001004	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002004	检验试验配合费				
3	桂011801003004	雨季施工增加费				
4	桂011801004004	工程定位复测费				
4#连栋薄膜温室-安装工程						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、 自控仪表工程(营改增)简易计税法				
1	桂031401001007	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费 +机械费)			
2	桂031401002007	检验试验配合费				
3	桂031401003007	雨季施工增加费				
4#连栋薄膜温室-采收车轨道						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、 自控仪表工程(营改增)简易计税法				
1	桂031401001008	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费 +机械费)			
2	桂031401002008	检验试验配合费				
3	桂031401003008	雨季施工增加费				
垃圾处理中心-土建工程						
—		建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
1	桂011801001005	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002005	检验试验配合费				
3	桂011801003005	雨季施工增加费				
4	桂011801004005	工程定位复测费				
垃圾处理中心-安装工程						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、 自控仪表工程(营改增)简易计税法				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
1	桂031401001009	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002009	检验试验配合费				
3	桂031401003009	雨季施工增加费				
4	桂031401010009	脚手架搭拆费				
园区排水沟						
—		市政综合工程(营改增)简易计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
园区道路涵洞						
—		市政综合工程(营改增)简易计税法				
1	桂041201001003	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002003	检验试验配合费				
3	桂041201003003	雨季施工增加费				
4	桂041201004003	工程定位复测费				
园区公共设施						
—		建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
1	桂011801001006	安全文明施工费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002006	检验试验配合费				
3	桂011801003006	雨季施工增加费				
4	桂011801004006	工程定位复测费				
园区灌溉						
—		市政综合工程(营改增)简易计税法				
1	桂041201001004	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002004	检验试验配合费				
3	桂041201003004	雨季施工增加费				
4	桂041201004004	工程定位复测费				
园区无土栽培气路						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法				
1	桂031401001010	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002010	检验试验配合费				
3	桂031401003010	雨季施工增加费				
园区供暖						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法				
1	桂031401001011	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002011	检验试验配合费				
3	桂031401003011	雨季施工增加费				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第1页 共5页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1#连栋薄膜温室-土建工程			
—	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
1#连栋薄膜温室-安装工程			
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价		(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
1#连栋薄膜温室-采收车轨道			
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1317.09	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
2#连栋薄膜温室-土建工程			
—	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
2#连栋薄膜温室-安装工程			
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第2页 共5页

序号	项目名称	金额(元)	备注
6	安全生产责任保险费暂估价		(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
2#连栋薄膜温室-采收车轨道			
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	2607.12	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
3#连栋薄膜温室-土建工程			
—	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
3#连栋薄膜温室-安装工程			
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价		(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
3#连栋薄膜温室-采收车轨道			
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	3195.62	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
4#连栋薄膜温室-土建工程			
—	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第3页 共5页

序号	项目名称	金额(元)	备注
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
4#连栋薄膜温室-安装工程			
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程 (营改增)简易计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价		(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
4#连栋薄膜温室-采收车轨道			
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程 (营改增)简易计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	3176.20	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
垃圾处理中心-土建工程			
—	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
垃圾处理中心-安装工程			
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程 (营改增)简易计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
园区排水沟			
—	市政综合工程(营改增)简易计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第4页 共5页

序号	项目名称	金额(元)	备注
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价		(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
园区道路涵洞			
一	市政综合工程(营改增)简易计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
园区公共设施			
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
园区灌溉			
一	市政综合工程(营改增)简易计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价	128000.00	明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价		(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
园区无土栽培气路			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
园区供暖			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第1页 共2页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1#连栋薄膜温室-土建工程				
—	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法			
1	暂列金额	项		
1#连栋薄膜温室-安装工程				
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法			
1	暂列金额	项		分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费
1#连栋薄膜温室-采收车轨道				
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法			
1	暂列金额	项		分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费
2#连栋薄膜温室-土建工程				
—	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法			
1	暂列金额	项		
2#连栋薄膜温室-安装工程				
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法			
1	暂列金额	项		分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费
2#连栋薄膜温室-采收车轨道				
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法			
1	暂列金额	项		分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费
3#连栋薄膜温室-土建工程				
—	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法			
1	暂列金额	项		
3#连栋薄膜温室-安装工程				
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法			
1	暂列金额	项		分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费
3#连栋薄膜温室-采收车轨道				
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法			
1	暂列金额	项		分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费
4#连栋薄膜温室-土建工程				
—	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法			
1	暂列金额	项		
4#连栋薄膜温室-安装工程				
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法			

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。

暂列金额明细表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第2页 共2页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项		分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费
4#连栋薄膜温室-采收车轨道				
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法			
1	暂列金额	项		分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费
垃圾处理中心-土建工程				
—	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法			
1	暂列金额	项		
垃圾处理中心-安装工程				
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法			
1	暂列金额	项		分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费
园区排水沟				
—	市政综合工程(营改增)简易计税法			
1	暂列金额	项		分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费
园区道路涵洞				
—	市政综合工程(营改增)简易计税法			
1	暂列金额	项		分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费
园区公共设施				
—	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法			
1	暂列金额	项		
园区灌溉				
—	市政综合工程(营改增)简易计税法			
1	暂列金额	项		分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费
园区无土栽培气路				
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法			
1	暂列金额	项		分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费
园区供暖				
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法			
1	暂列金额	项		分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费
总平土石方				
—	市政综合工程(营改增)简易计税法			
1	暂列金额	项		分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费
合计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第1页 共3页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	备注
1#连栋薄膜温室-土建工程					
—	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
1	专业工程暂估价				按实际发生计算
1#连栋薄膜温室-安装工程					
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法				
1	专业工程暂估价				按实际发生计算
1#连栋薄膜温室-采收车轨道					
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法				
1	专业工程暂估价				按实际发生计算
2#连栋薄膜温室-土建工程					
—	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
1	专业工程暂估价				按实际发生计算
2#连栋薄膜温室-安装工程					
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法				
1	专业工程暂估价				按实际发生计算
2#连栋薄膜温室-采收车轨道					
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法				
1	专业工程暂估价				按实际发生计算
3#连栋薄膜温室-土建工程					
—	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
1	专业工程暂估价				按实际发生计算
3#连栋薄膜温室-安装工程					
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法				
1	专业工程暂估价				按实际发生计算
3#连栋薄膜温室-采收车轨道					
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法				
1	专业工程暂估价				按实际发生计算
4#连栋薄膜温室-土建工程					
—	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
1	专业工程暂估价				按实际发生计算
4#连栋薄膜温室-安装工程					

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。专业工程暂估金额为不包含增值税（可抵扣进项税额）的费用。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第2页 共3页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	备注
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法				
1	专业工程暂估价				按实际发生计算
4#连栋薄膜温室-采收车轨道					
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法				
1	专业工程暂估价				按实际发生计算
垃圾处理中心-土建工程					
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
1	专业工程暂估价				按实际发生计算
垃圾处理中心-安装工程					
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法				
1	专业工程暂估价				按实际发生计算
园区排水沟					
一	市政综合工程(营改增)简易计税法				
1	专业工程暂估价				按实际发生计算
园区道路涵洞					
一	市政综合工程(营改增)简易计税法				
1	专业工程暂估价				按实际发生计算
园区公共设施					
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
1	专业工程暂估价				按实际发生计算
园区灌溉					
一	市政综合工程(营改增)简易计税法		128000.00		
1	专业工程暂估价		128000.00		按实际发生计算
1.1	钻井	4座, 井径160mm, 深200m	128000.00		按实际发生计算
园区无土栽培气路					
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法				
1	专业工程暂估价				按实际发生计算
园区供暖					
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法				
1	专业工程暂估价				按实际发生计算
总平土石方					
一	市政综合工程(营改增)简易计税法				

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。专业工程暂估金额为不包含增值税（可抵扣进项税额）的费用。

计日工表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第1页 共3页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
1#连栋薄膜温室-土建工程					
	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
一	人工	项			
二	材料	项			
三	施工机械	项			
1#连栋薄膜温室-安装工程					
	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法				
一	人工	项			
二	材料	项			
三	施工机械	项			
1#连栋薄膜温室-采收车轨道					
	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法				
一	人工	项			
二	材料	项			
三	施工机械	项			
2#连栋薄膜温室-土建工程					
	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
一	人工	项			
二	材料	项			
三	施工机械	项			
2#连栋薄膜温室-安装工程					
	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法				
一	人工	项			
二	材料	项			
三	施工机械	项			
2#连栋薄膜温室-采收车轨道					
	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法				
一	人工	项			
二	材料	项			
三	施工机械	项			
3#连栋薄膜温室-土建工程					
	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
一	人工	项			
二	材料	项			
三	施工机械	项			
3#连栋薄膜温室-安装工程					

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计算规定确定。
 2. 投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。
 3. 计日工单价包含除增值税以外的所有费用。

计 日 工 表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第2页 共3页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、 自控仪表工程(营改增)简易计税法				
一	人工	项			
二	材料	项			
三	施工机械	项			
3#连栋薄膜温室-采收车轨道					
	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、 自控仪表工程(营改增)简易计税法				
一	人工	项			
二	材料	项			
三	施工机械	项			
4#连栋薄膜温室-土建工程					
	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
一	人工	项			
二	材料	项			
三	施工机械	项			
4#连栋薄膜温室-安装工程					
	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、 自控仪表工程(营改增)简易计税法				
一	人工	项			
二	材料	项			
三	施工机械	项			
4#连栋薄膜温室-采收车轨道					
	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、 自控仪表工程(营改增)简易计税法				
一	人工	项			
二	材料	项			
三	施工机械	项			
垃圾处理中心-土建工程					
	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
一	人工	项			
二	材料	项			
三	施工机械	项			
垃圾处理中心-安装工程					
	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、 自控仪表工程(营改增)简易计税法				
一	人工	项			
二	材料	项			
三	施工机械	项			
园区排水沟					

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计算规定确定。
 2. 投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。
 3. 计日工单价包含除增值税以外的所有费用。

计 日 工 表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第3页 共3页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
	市政综合工程(营改增)简易计税法				
一	人工	项			
二	材料	项			
三	施工机械	项			
园区道路涵洞					
	市政综合工程(营改增)简易计税法				
一	人工	项			
二	材料	项			
三	施工机械	项			
园区公共设施					
	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
一	人工	项			
二	材料	项			
三	施工机械	项			
园区灌溉					
	市政综合工程(营改增)简易计税法				
一	人工	项			
二	材料	项			
三	施工机械	项			
园区无土栽培气路					
	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法				
一	人工	项			
二	材料	项			
三	施工机械	项			
园区供暖					
	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法				
一	人工	项			
二	材料	项			
三	施工机械	项			
总平土石方					
	市政综合工程(营改增)简易计税法				
一	人工	项			
二	材料	项			
三	施工机械	项			
	总计				

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计算规定确定。
 2. 投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。
 3. 计日工单价包含除增值税以外的所有费用。

总承包服务费计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第1页 共3页

序号	项目名称	计算基础(元)	服务内容	费率(%)	金额(元)
1#连栋薄膜温室-土建工程					
—	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
1#连栋薄膜温室-安装工程					
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法				
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
1#连栋薄膜温室-采收车轨道					
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法				
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
2#连栋薄膜温室-土建工程					
—	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
2#连栋薄膜温室-安装工程					
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法				
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
2#连栋薄膜温室-采收车轨道					
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法				
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
3#连栋薄膜温室-土建工程					
—	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
3#连栋薄膜温室-安装工程					
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法				
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
3#连栋薄膜温室-采收车轨道					
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法				
1	发包人发包专业工程				

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定。投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。此表项目价值在结算时，计算基础按实计取。

总承包服务费计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第2页 共3页

序号	项目名称	计算基础(元)	服务内容	费率(%)	金额(元)
2	发包人供应材料				
4#连栋薄膜温室-土建工程					
—	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
4#连栋薄膜温室-安装工程					
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法				
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
4#连栋薄膜温室-采收车轨道					
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法				
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
垃圾处理中心-土建工程					
—	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
垃圾处理中心-安装工程					
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法				
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
园区排水沟					
—	市政综合工程(营改增)简易计税法				
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
园区道路涵洞					
—	市政综合工程(营改增)简易计税法				
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
园区公共设施					
—	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
园区灌溉					
—	市政综合工程(营改增)简易计税法				
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定。投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。此表项目价值在结算时，计算基础按实计取。

税前项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					单价	合价
1#连栋薄膜温室-土建工程						
		税前项目				
1	010901002001	培育专业薄膜 (1)含15丝PO膜、挂钩、固膜卡安装配件等全部内容		28196.77		
2	03B001001001	防虫网(40目)		3699.62		
3	03B001001002	压膜绳 高强度涤纶丝、2.0cm	m	20165.43		
4	031001006001	塑料管 Φ250 PVC管 1. 安装部位:ZJ2、ZJ3基础	m	71.40		
5	031001006002	塑料管 Φ300 PVC管 1. 安装部位:ZJ4基础二次浇筑	m	72.60		
1#连栋薄膜温室-安装工程						
		税前项目				
6	010101001001	电动卷膜器 1. 功率: AC220V/100W	台	26		
2#连栋薄膜温室-土建工程						
		税前项目				
7	010901002002	培育专业薄膜 (1)含15丝PO膜、安装配件等全部内容		40277.39		
8	03B001001003	防虫网(40目)		5951.26		
9	03B001001004	压膜绳 高强度涤纶丝、2.0cm	m	28956.97		
10	031001006004	塑料管 Φ250 PVC管 1. 安装部位:ZJ2、ZJ3基础	m	97.20		
11	031001006005	塑料管 Φ300 PVC管 1. 安装部位:ZJ4基础二次浇筑	m	105.20		
2#连栋薄膜温室-安装工程						
		税前项目				
12	010101001019	电动卷膜器 1. 功率: AC220V/100W	台	48		
3#连栋薄膜温室-土建工程						
		税前项目				
13	010901002003	培育专业薄膜 (1)含15丝PO膜、安装配件等全部内容		47451.09		
14	03B001001005	防虫网(40目)		7506.78		
15	03B001001006	压膜绳 高强度涤纶丝、2.0cm	m	42090.30		
16	031001006007	塑料管 Φ250 PVC管 1. 安装部位:ZJ2、ZJ3基础	m	99.90		
17	031001006008	塑料管 Φ300 PVC管 1. 安装部位:ZJ4基础二次浇筑	m	132.80		
3#连栋薄膜温室-安装工程						
		税前项目				

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

规费、增值税计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第1页 共10页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1#连栋薄膜温室-土建工程				
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	税金	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
1#连栋薄膜温室-安装工程				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	税金	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
1#连栋薄膜温室-采收车轨道				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		

规费、增值税计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第2页 共10页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.1	养老保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	税金	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
2#连栋薄膜温室-土建工程				
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	税金	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
2#连栋薄膜温室-安装工程				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			

规费、增值税计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第3页 共10页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
2	税金	Σ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
2#连栋薄膜温室-采收车轨道				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	税金	Σ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
3#连栋薄膜温室-土建工程				
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	税金	Σ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			

规费、增值税计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第4页 共10页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
2.5	水利建设基金	Σ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
3#连栋薄膜温室-安装工程				
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	税金	Σ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
3#连栋薄膜温室-采收车轨道				
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	税金	Σ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
4#连栋薄膜温室-土建工程				
—	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		

规费、增值税计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第5页 共10页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	税金	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
4#连栋薄膜温室-安装工程				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	税金	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
4#连栋薄膜温室-采收车轨道				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			

规费、增值税计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第6页 共10页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.4	生育保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	税金	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
垃圾处理中心-土建工程				
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	税金	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
垃圾处理中心-安装工程				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	税金	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			

规费、增值税计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第7页 共10页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)	
2.2	城市维护建设税	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)			
2.3	教育附加费				
2.4	地方教育附加费				
2.5	水利建设基金				
园区排水沟					
一	市政综合工程(营改增)简易计税法				
1	规费	1.1+1.2+1.3			
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)			
1.1.1	养老保险费				
1.1.2	失业保险费				
1.1.3	医疗保险费				
1.1.4	生育保险费				
1.1.5	工伤保险费				
1.2	住房公积金				
1.3	工程排污费				
2	税金		Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税				
2.2	城市维护建设税				
2.3	教育附加费				
2.4	地方教育附加费				
2.5	水利建设基金				
园区道路涵洞					
一	市政综合工程(营改增)简易计税法				
1	规费	1.1+1.2+1.3			
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)			
1.1.1	养老保险费				
1.1.2	失业保险费				
1.1.3	医疗保险费				
1.1.4	生育保险费				
1.1.5	工伤保险费				
1.2	住房公积金				
1.3	工程排污费				
2	税金		Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税				
2.2	城市维护建设税				
2.3	教育附加费				
2.4	地方教育附加费				
2.5	水利建设基金				
园区公共设施					
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
1	规费	1.1+1.2+1.3			

规费、增值税计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第8页 共10页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	税金	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
园区灌溉				
一	市政综合工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	税金	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
园区无土栽培气路				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			

规费、增值税计价表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第9页 共10页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.2	住房公积金	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.3	工程排污费			
2	税金	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
园区供暖				
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	税金	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
总平土石方				
—	市政综合工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	税金	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			

主要材料及价格表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第1页 共3页

序号	材料编号	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1	010000102-1	型钢(综合)	t		
2	010101001	螺纹钢HRB335 10以内(综合)	t		
3	010101002	螺纹钢HRB335 10以上(综合)	t		
4	010103001	螺纹钢HRB400 10	t		
5	010103002	螺纹钢HRB400 10以上(综合)	t		
6	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
7	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg		
8	010310002-1	镀锌铁丝 Φ4	kg		
9	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		
10	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
11	010902002	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t		
12	010903002	圆钢 HPB300 Φ10以上(综合)	kg		
13	011302006	扁钢 ≤-60×5	kg		
14	011303002	镀锌扁钢 -25×4	kg		
15	011303002	镀锌扁钢 -25×4	kg		
16	011701001	工字钢(综合)	t		
17	011901001	槽钢(综合)	t		
18	012102001	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t		
19	012102001	等边角钢(综合)	t		
20	012102001-1	等边角钢(综合)	t		
21	012102001-2	等边角钢(综合)	t		
22	012102001-2	等边角钢(综合)	t		
23	012104001	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t		
24	012901001	钢板(综合)	t		
25	012901031	中厚钢板 4.1~20mm	t		
26	012901031	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t		
27	012901031-1	中厚钢板 4.1~20mm	t		
28	012902020	钢板 1.6~1.9mm	kg		
29	012902020	钢板 1.6~1.9mm	kg		
30	012902024	钢板 3.5~4.0mm	kg		
31	012902027	钢板 3~10mm	kg		
32	012902027-1	钢板 3~10mm	kg		
33	012907006-1	天沟 镀锌铁皮2mm			
34	030156026	膨胀螺栓 M12	套		
35	031311001	电焊条(综合)	kg		
36	031311001	电焊条(综合)	kg		
37	031311001-1	电焊条(综合)	kg		
38	031311001-2	电焊条(综合)	kg		
39	031311002	电焊条 结422Φ2.5~3.2	kg		
40	031311003	电焊条 结422 Φ3.2	kg		
41	032104003	钢丝网(综合)			
42	032116001	铁件(综合)	kg		

主要材料及价格表

工程名称：富川瑶族自治县现代设施蔬菜产业园项目

第2页 共3页

序号	材料编号	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
43	032116004	预埋铁件	kg		
44	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
45	040102001-1	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
46	040102002	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	kg		
47	040102003	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t		
48	040102004	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg		
49	040301001	机制砂			
50	040301001	砂(综合)			
51	040301001-1	砂(综合)			
52	040301004	中砂			
53	040301004	机制砂			
54	040301004-1	中砂			
55	040301005	粗砂			
56	040502003	碎石 5~20mm			
57	040502004	碎石 5~40mm			
58	040902004	石灰膏			
59	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
60	041301001-1	蒸压灰砂砖 240×115×53	千块		
61	041301001-1	页岩标准砖 240×115×53	千块		
62	050102005	周转圆木			
63	050102006	周转圆木(支撑)			
64	050102006-1	周转圆木(支撑)			
65	050304004	二等松杂板枋材(综合)			
66	050304004-1	二等松杂板枋材(综合)			
67	050304004-2	二等松杂板枋材(综合)			
68	050306001	周转板枋材			
69	050306002	周转枋材			
70	050306003	周转板材			
71	090508003-1	压型彩钢板 0.476mm			
72	090508010-1	10mmPC阳光板			
73	090901001-1	10mmPC阳光板			
74	110904001	铝合金平开门不带亮(成品)			
75	111102001	塑钢平开门(成品) 80系			
76	130102001	调和漆(综合)	kg		
77	133508001	建筑油膏	kg		
78	134101001	嵌缝料	kg		
79	140301004	国V汽油 92#	kg		
80	143503001	膨胀剂	kg		
81	143503004	高效减水剂(粉)	kg		
82	170103005	焊接钢管 DN40	m		
83	170103009	焊接钢管 DN80	m		
84	170103010	焊接钢管 DN100	m		

