

“春晓”未成年人法治教育基地项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

软件名称及版本号：广龙软件 23.0.2
工程计价软件测评合格编号：2016J03

“春晓”未成年人法治教育基地项目 工程

招标工程量清单

招标人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:



法定代表人
或其授权人:



编制人:



复核人:



编制时间: 2025年04月07日

复核时间: 2025年04月07日

总 说 明

工程名称：“春晓”未成年人法治教育基地项目

第1页 共1页

一、项目概况

- 1、工程名称：“春晓”未成年人法治教育基地项目。
- 2、建设地点：贺州市八步区。
- 3、建设内容：拆除工程、建筑装饰装修工程、水电安装工程等。
- 4、建设规模：总装修占地面积：307.16m²，地面装修289.04m²，墙面装修467.84m²，吊顶面积315.13m²。
- 5、本招标控制价范围：设计图纸范围内。

二、编制依据

- 1、《建设工程工程量计算规范》（GB50854~50862-2013）及其广西壮族自治区实施细则（修订本）、《〈建设工程工程量清单计价规范〉GB50854~50862-2013广西壮族自治区实施细则（修订本）。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：“春晓”未成年人法治教育基地项目

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
“春晓”未成年人法治教育基地项目-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
“春晓”未成年人法治教育基地项目-装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
“春晓”未成年人法治教育基地-安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：“春晓”未成年人法治教育基地项目

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
“春晓”未成年人法治教育基地项目-拆除工程			
一	建筑拆除工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
工程总价汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
“春晓”未成年人法治教育基地项目-装饰装修工程			
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
工程总价汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：“春晓”未成年人法治教育基地项目

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
“春晓”未成年人法治教育基地项目-拆除工程							
		分部分项工程					
	0116	拆除工程					
1	011601001001	砖砌体拆除 1. 拆除方式:人工拆除 2. 砌体名称:砖墙	m ³	24.87			
2	011610001001	门拆除 1. 门洞口尺寸:2150mm*900mm	樘	1			
3	011610001002	门拆除 1. 门窗洞口尺寸:2150mm*1200mm	樘	4			
4	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除 1. 拆除方式:人工拆除 2. 龙骨及饰面种类:铝格栅吊顶	m ²	330.59			
5	010103002001	废渣弃置 1. 运距:由投标人自行考虑 2. 使用环保渣土车	m ³	34.79			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
“春晓”未成年人法治教育基地项目-装饰装修工程							
		分部分项工程					
	A.9	楼地面工程					
6	011101006001	平面砂浆找平层 1. 界面处理剂 1. 45厚C15细石混凝土找平层	m ²	285.04			
7	011103002001	地板胶楼地面	m ²	285.04			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：“春晓”未成年人法治教育基地项目

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		1. 6厚PVC地板胶					
8	011103001001	讲台地面 1. 40mm×60mm×2mm 镀锌方通, 间距400mm 2. 木板规格型号为1220mm×2400mm×18mm多层木板板材 3. 地板胶面层	m ²	4.00			
	A. 10	墙、柱面工程					
9	011207001001	墙面轻钢龙骨 1. 轻钢龙骨, 竖龙骨间距不应大于400mm, 横撑龙骨间距不应大于600mm	m ²	350.62			
10	011207001002	墙面板 1. 12mm阻燃板	m ²	502.76			
11	011207001003	墙面板 1. 10mm厚防火石膏板面层	m ²	336.91			
12	011207001004	墙面装饰板 1. 10mm厚木纹护墙板 (专用胶粘贴)	m ²	21.62			
13	011207001005	墙面装饰板 1. 2mm厚1200*3000mmpu新型板材软质墙板 (专用胶粘贴)	m ²	38.98			
14	011207001006	墙面装饰板 1. 5mm厚2400*320mm拼接式PVC多功能槽板	m ²	22.10			
	A. 11	天棚工程					
15	011301001001	天棚抹灰 混合砂浆砂浆抹灰	m ²	327.12			
16	011302002001	格栅吊顶 1. 铝格栅, 方通50mm*50mm*6mm厚, 龙骨间距1500mm, #8加长吊杆	m ²	220.46			
17	011302005001	软膜吊顶 1. 天空图案软膜吊顶, 内置内置LED灯 (220V 双线透镜LED灯) 2. 100mm铝型材边框+5mm白色铝PVC板底板 3. 龙骨为: 40*60*1.5mm镀锌方通+#8加长吊杆, 间距1500mm	m ²	94.67			
	A. 12	门窗工程					
18	桂010801008001	装饰门 1. 成品实木门 2. 定制, 含制作、安装、运输及相应五金配件	扇	1			
19	010802001001	不锈钢玻璃门 1. 1.0mm不锈钢(选色)厚度板材加工 2. 12mm普通透明钢化玻璃玻璃门, 拉丝不锈钢拉手 3. 含制作、安装、运输及相应五金配件	m ²	8.70			
20	010807001001	家庭主题区窗户 1. 推拉式850*1100mm 5cm宽铝合金边	m ²	1.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：“春晓”未成年人法治教育基地项目

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		框+透明玻璃+定制窗帘盒					
21	010808004001	门框门套 1. 轻钢龙骨+12厘板+不锈钢(202#灰钢1.1mm厚加工成型)	m ²	12.00			
	A.13	油漆、涂料、裱糊工程					
22	011406003001	内墙满刮腻子 1. 两道腻子找平	m ²	268.91			
23	011407001001	内墙墙面喷(刷)涂料 1. 两道环保墙漆	m ²	257.56			
24	011405001001	金属面油漆 1. 1遍底漆+1遍金属漆	m ²	8.02			
	A.14	其他装饰工程					
25	011502001001	金属装饰线 1. 不锈钢装饰线条(202#不锈钢1.1mm厚加工成型)	m	7.70			
26	01B026001	LED屏幕包边 1. 不锈钢包边(202#灰钢1.1mm厚加工成型)	m	24.00			
27	011503001001	装饰护栏 1. 栏杆: 40*50*1.5mm镀锌方通 2. 扶手: 40*50*1.5mm镀锌方通 3. 高度: 450mm 4. 1遍底漆+1遍金属漆(另计)	m	7.00			
28	011503001002	装饰护栏踏板 1. 5mm镀锌钢板, 宽600mm 2. 1遍底漆+1遍金属漆(另计)	m	3.50			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
29	011701006001	满堂脚手架	m ²	289.04			
	011710	已完工程保护费					
30	桂011710001001	楼地面成品保护 1. 木板保护	m ²	307.16			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：“春晓”未成年人法治教育基地项目

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
“春晓”未成年人法治教育基地-安装工程							
		分部分项工程					
		电气设备安装工程					
31	030404034001	单控双联翘板开关 1. 安装方式：暗装,底距地1.4米	套	17			
32	030404034002	单控三联翘板开关 1. 安装方式：暗装,底距地1.4米	套	9			
33	030411001001	砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径 SC20 1. 材质:SC 规格:20*1.1 配置形式:暗配	m	92.45			
34	030411001002	砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径 SC25 1. 材质:SC 2. 规格:25*1.2 3. 配置形式:暗配	m	336.11			
35	030404035001	单相二、三孔普通插座 1. 型号及规格：250V / 10A, 2. 安装方式：距地0.3m暗装	套	37			
36	030502012001	信息插座	个	14			
37	030411004001	管内穿线 照明线路 BV-2.5mm ² 1. 材质、规格:BV-2.5mm ² 2. 配线形式:管内穿线	m	1072.22			
38	030411004002	管内穿线 动力线路 BV-4mm ² 1. 材质、规格:BV-4.0mm ² 2. 配线形式:管内穿线	m	277.35			
39	030502005001	超六类非屏蔽双绞线 (B1级阻燃) 1. 材质、规格:Cat6. UTP	m	150.57			
40	030411001003	砖、混凝土结构明配 扣压式(KBG)、 紧定式(JDG)电气钢管规格20	m	123.57			
41	030404033001	300*300静音排气扇 1. 安装方式：侧墙安装+端面开孔*8	台	8			
42	030412004001	定制圆形长条灯	m	20.00			
43	030412004002	飞鸟装饰灯 1. 安装方式：吊顶安装	套	24			
44	030412004003	吊线筒灯 1. 防眩精工全铝LED筒灯 24W4000K中性光 2. 安装方式：吊顶安装	套	19			
45	030412004004	方通格栅长条灯 60*5*4cm 18W	套	44			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：“春晓”未成年人法治教育基地项目

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		1. 安装方式：吸顶安装					
46	030412004005	长方形LED日光灯 120*20*4cm 1. 铁艺+亚克力LED灯30W, 吊装	套	9			
47	030412001001	轨道射灯 20W4000K中性光 1. 安装方式：吸顶安装 2. 含轨道	套	172			
48	030501012001	网络交换机 交换容量 336Gbps, 转发性能 108Mpps, 24个千兆电+4个万兆光, 机架式, 支持PoE	台	2			
49	030501009001	路由器 放装AP, 11ax, 整机速率2.975Gbps, 双频, 推荐接入用户数80, 最大用户 数256, 发射功率20dBm, 1个千兆电, 智能天线, leader AP, 最佳覆盖半径 18米	台	6			
50	030502001001	机柜 1. 金利Y2	台	2			
51	030404017001	配电箱 1. 安装方式：距地1.7m安装	台	1			
52	030404017002	24口光分纤箱 1. 安装方式：距地1.7m安装	台	1			
53	030404017003	光缆交接箱 1. 安装方式：距地1.7m安装	台	1			
54	01B004001	网络硬盘录像机 1. 【硬件规格】 存储接口：1个SATA接口, 已内置1块 4TB硬盘, 总容量4TB 视频接口：1×HDMI, 1×VGA 网络接口：1×RJ45 10/100Mbps自适 应以太网口+4个10M/100MbpsPoE网口 USB接口：2×USB 2.0 机箱规格：1U 260系列机箱, 265mm (宽)×225mm(深)×48mm(高) 【产品性能】 输入带宽：40Mbps 输出带宽：60Mbps 接入能力：4路H.264、H.265格式高清 码流接入 解码能力：最大支持4×1080P 显示能力：最大支持1080P输出	台	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					

税前项目清单与计价表

工程名称：“春晓”未成年人法治教育基地项目

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					单价	合价
“春晓”未成年人法治教育基地项目-装饰装修工程						
		税前项目				
1	011501001001	装饰花圃 1. 定制, 12厘板+仿真瓷砖贴+仿真植物	项	1		
2	011501001002	展示架 1. 实木展示架, 宽12cm长30cm	个	1		
3	011501001003	展示架 1. 实木展示架, 宽12cm长60cm	个	1		
4	011501001004	展示架 1. 实木展示架, 宽12cm长90cm	个	1		
5	011501001005	展示架 1. 实木展示架, 宽12cm长100cm	个	1		
6	010807001002	玻璃假窗造型 1. 规格尺寸: 400*1200mm	个	2		
7	011503002001	篮球场围栏网 1. 定制篮球场网+底盘立柱(50*50mm立柱+3mm菱形金属网网孔50*50mm), 铁丝焊接+喷漆	m ²	33.64		
8	011503002002	篮球架 1. 定制(改装)篮球架一套	套	1		
9	桂010801008002	隐藏门 1. 规格尺寸: 2*2.4m 2. 定制, 方通焊接框架+九厘板+石膏板+腻子找平+五金合页配件	扇	1		
10	011501001006	黑板 1. 定制黑板4.2*1m, 异形造型 2. 轻钢龙骨打底面贴阻燃板+免漆木纹板(另计) 3. 镶嵌黑板贴	m ²	4.20		
11	011501001007	课桌椅	套	3		
12	011501001008	讲台桌 0.9*0.6	张	1		
13	011407001002	墙面喷(刷)涂料 1. 墙面喷黑漆两遍	m ²	398.88		
14	011407002001	天棚喷(刷)涂料 天棚抹灰面刷黑漆两遍	m ²	327.12		
15	011207001007	脉络石墙面 1. 天然无机矿物石粉, 规格1200*3000根据需要进行裁剪加工, 厚度2-5mm	m ²	49.42		
16	011207001008	肌理漆墙面 1. 肌理漆两遍	m ²	5.27		
17	01B002001	灯带(悬浮墙面线条灯) 1. 20x20铝型材LED线条灯, 带400W电源, 1000mm, 40W, 墙面挖孔安装	m	12.00		
18	01B002002	灯带(墙面发光灯条) 1. 铝合金底+PU外壳, LED24V灯带	m	30.00		
19	011505002001	挂钩 5cm, 白色烤漆	个	100		
20	011507004001	奖牌 定制, 0.5*0.35m	个	30		
21	01B003001	木质展示框	个	80		

注: 税前项目包含除增值税以外的所有费用。

税前项目清单与计价表

工程名称：“春晓”未成年人法治教育基地项目

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					单价	合价
		A4木质磁性展示框				
22	01B004001	卡槽 A4亚克力卡槽	个	20		
23	01B007001	画框 1. 实木装饰画框, A3内尺寸29.7*42cm	个	20		
24	01B008001	留言板 1. PVC底板面贴软木片 2. 尺寸: 4.6*1.2m	m ²	5.52		
25	01B009001	长条板凳 1. 不锈钢塑木板凳1.5m	张	1		
26	01B010001	仿真绿植 1. 带盆约1.2米高散尾葵	盆	2		
27	01B011001	镜子 1. 30*40cm带边框免打孔高清防爆玻璃镜	面	1		
28	01B012001	挂钟 1. 圆形时钟	个	1		
29	01B013001	画架 1. 1.5木质画架+4K画板	套	1		
30	01B014001	电视柜 多层实木 1.8*0.4*0.3	张	1		
31	01B015001	茶几 1. 圆形茶几 直径50cm 2. 铁架烤漆+岩板桌面	张	1		
32	01B016001	沙发 1. 三人位木质工艺结构+海绵填充布艺沙发 2. 尺寸: 长175cm宽83cm总高79cm	套	1		
33	01B018001	窗帘 竖百叶帘 竖百叶帘: 300cm*250cm高, 连片尺寸9.7cm拉绳顶装 左右双开铝合金轨道垂直遮光百叶帘	套	1		
34	01B019001	窗帘 窗纱 1. 定制, 2幅100*130cm 白色梦幻窗纱 滑轨安装	套	1		
35	01B020001	仿真书 定制	项	1		
36	01B021001	玻璃窗贴膜/玻璃门贴	m ²	121.95		
37	01B022001	装饰台灯 1. 订制装饰台灯 (配灯泡20W)	套	1		
38	01B023001	庭院路灯 1. 高2.75, 黑色喷漆(10W)	套	1		
39	01B024001	门头壁灯 1. 规格190*320mm, 10w	套	2		
40	01B027001	发光字 1. 金属背光字	m	4.00		
41	01B028001	灯箱效果 1. LED卡布墙面灯箱+画布	m ²	27.16		
42	01B029001	亚克力版面内容 1. 磨砂亚克力 UV	m ²	16.10		
43	01B031001	墙面油画布 油画布UV 现场贴装	m ²	297.83		

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

税前项目清单与计价表

工程名称：“春晓”未成年人法治教育基地项目

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					单价	合价
44	01B032001	版面内容 10mmPVC板UV印	m ²	71.90		
45	01B033001	主题文字 10mmPVC雕刻字	m	18.40		
46	01B038001	除甲醛	项	1		
47	01B039001	精细保洁费	项	1		
“春晓”未成年人法治教育基地-安装工程						
		税前项目				
48	01B001001	室内LED曲面大屏幕 1. 弧形钢结构、现场焊接	m ²	18.02		
49	01B003001	操作电脑 CPU: i5-13400(10核/2.5GHz) 内存: 8GB 硬盘: 256G SSD 显示器: 23.8英寸 显卡: 集显 操作系统: Windows10 IoT版(不含授权)	台	1		
50	01B005001	55寸触摸机 1. 尺寸: 55红外触摸。 配置: I5+8G+128G(定制232+网络接口)	台	5		
51	01B007001	75寸触摸机 1. 尺寸: 75红外触摸。 配置: I5八代+8G+128G(定制232+网络接口)	台	1		
52	01B008001	32寸触摸机 1. 尺寸: 32红外触摸。 配置: I5八代+8G+128G(定制232+网络接口)	台	2		
53	01B009001	65寸触摸机 1. 尺寸: 65红外触摸。 配置: I5八代+8G+128G(定制232+网络接口)	台	1		
54	01B011001	抢答台 1. 尺寸高815mm 底座宽400mm 面板宽400mm	个	3		
55	01B012001	65寸显示器 1、65寸悬浮全面屏。 2、屏占比: ≥97%。 3、色域(NTSC): ≥72%。 4、电视尺寸(宽*高*厚): 1456×840×74mm。 5、整机额定功率: ≤135W。 6、物理分辨率: 4K(3840*2160)。 7、亮度: 250(TYP)。 8、能效等级: 三级。 9、WiFi功能: 2.4GHz WIFI。 10、内存: 1.5GB, 存储: 8GB。 11、CPU: 四核 ARM Cortex A35。 12、GPU: 双核 Mali-G52。 13、操作系统: Android 9。 14、音频模式: 七段式均衡。 15、端口: HDMI2.0(ARC)*1, HDMI2.0*1, USB2.0*2, 网口*1, RF*1, S/PDIF*1。 16、WIFI屏蔽功能: 支持WIFI屏蔽。 17、精准投屏: 支持精准投屏功能, 可实现手机-电视一一对码精准投屏。	台	1		

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

税前项目清单与计价表

工程名称：“春晓”未成年人法治教育基地项目

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					单价	合价
		18、酒店功能：具有酒店菜单，可自定义开机LOGO、开机视频、克隆功能、第三方应用自启、按键锁定、通电启动。 19、产品需按国家标准具有国家节能产品认证证书、环境标志产品认证证书、3C认证证书。				
56	01B015001	夹娃娃机	台	1		
57	01B002001	垂直客流摄像头(含客流统计显示器 3D03版) 1. 采用背照式传感器，相比传统摄像机前照式传感器，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用 采用双目立体视觉技术，结合智能算法支持分类统计人员进入、离开情况 采用双目立体视觉技术，基于双镜头的立体摄像，获取目标的立体信息，结合智能算法计算出客流人数及行走方向 支持分类统计人员进入、离开情况 支持内置存储（EMMC） 支持实时数据上传和周期上传，邮件报表支持日报表、周报、月报表和年报表 支持高度过滤 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON) ，0.0176 Lux @ (F2.25, AGC ON) 黑白：0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON) ，0.0035 Lux @ (F2.25, AGC ON) ，0 Lux with IR 宽动态：120 dB 焦距&视场角：2.0 mm @F2.25, 水平视场角：104.5°，垂直视场角：70.5° 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达6 m 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 最大图像尺寸：2560 × 1440 Wi-Fi协议：IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n 频率范围：2.4 GHz~2.4835 GHz 调制方式：802.11b: CCK, DSSS 802.11g/n: OFDM 信道带宽：20/40 MHz 有效传输距离：50 m RS-485：1路RS-485 报警：1 输入(最大支持DC12V)，1 输出(最大支持DC/AC24V 1A) 网络：1路RJ45封装10 M/100 M以太网口 音频：内置1路麦克风；1路输入（Line in）；1路输出（Line out） 包装尺寸：235 × 120 × 125 mm 产品尺寸：167 × 61 × 41 mm 带包装重量：820 g 电流及功耗：DC: 12 V, 0.58 A, 最大功耗：7.0 W PoE: 802.3af, 36 V~57 V, 0.24 A~0.15 A, 最大功耗：8.5 W 供电方式：DC: 12 V ± 20%；支持防反接保护 PoE: 36 V~57 V, 802.3af, Class 3 启动及工作温湿度：-30 °C~60 °C, 湿度小于95%（无凝结）	台	1		

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

税前项目清单与计价表

工程名称：“春晓”未成年人法治教育基地项目

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					单价	合价
		设备重量: 440 g 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 防护: IP67				
58	01B017001	<p>中控主机（含软件编程）</p> <p>1、设备采用2U机箱，外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20标准要求，机箱采用激光切割、精密数控折弯成型，保证加工精度及成型质量；设备各组件间通过压铆件、螺钉紧固，保证主体强度；</p> <p>2、设备前面板内嵌分辨率480x270的LCD彩色液晶屏，支持设备IP地址显示，可实时检测接口状态、整机温度、CPU使用率、存储空间等，可视化呈现设备的工作状态，做到及时预警、便捷运维；</p> <p>3、采用嵌入式操作系统，CPU ARM Cortex ® 32位工业级处理器，8GB 高速存储器，2G内置存储器，支持SSL加密技术；</p> <p>4、设备可靠性高，支持 7*24小时持续稳定运行，平均无故障运行时间（MTBF）≥300000小时；</p> <p>5、具备视频矩阵功能，最大支持3840*2160@60hz输入输出，支持8bit和10bit位深处理，支持伴随音频，支持画面回显；</p> <p>6、支持定时、条件触发、界面触发、多线程时间触发、预案管理等多种方式联动控制，实现智能化管理；</p> <p>7、支持通讯反馈，实时掌握受控设备的工作状态，支持多个智能操作终端之间设备控制状态实时同步；</p> <p>8、标配2张ECS_7路串口卡，支持选配扩展子卡。</p> <p>智能中控主机配套的原厂编辑软件，根据系统所控设备类型，及使用的实际要求，进行定制化的界面和系统应用的编写。</p>	套	1		
59	01B017002001	<p>可视化控制平台</p> <p>1、基于Flutter技术实现在苹果PAD和安卓PAD上的原生实现，全触摸操控体验；</p> <p>2、具备全可视化控制和操作，所见即所得，提升现场控制的准确性和针对性；并且具备良好的界面设计和用户体验，操作人员使用简单、流畅；</p> <p>3、支持多控制端，如移动端、落地一体机等多种客户端操作实时同步，让任何时刻的编辑操作都实时高效，安全可靠；</p> <p>4、支持多媒体播控服务器、视频拼接器、音频处理器、智能中控及IPC摄像机的可视化控制。</p>	套	1		
60	01B017003001	<p>移动控制端（手持PAD）</p> <p>麒麟9000S十二核/12+256G/WiFi版/前置1600万后置1300万/120Hz 全面屏/11寸超轻薄 /2560*1600/HarmonyOS 4</p>	台	1		
61	01B017004001	<p>多媒体服务器</p> <p>1、采用X86嵌入式系统架构，处理器12代酷睿、内存16G、硬盘250G SSD；</p> <p>2、支持3路DP独立输出，单路输出4096*2160@60Hz，拼接带载最大分辨率8192*2160@60Hz；</p> <p>3、支持1路MIC IN，1路Line IN，1路Line OUT音频接口，支持接口扩展；</p> <p>4、支持接口虚拟放大缩小，支持输出接口标记，定位输出接口位置；</p> <p>5、支持输出画面拆分重组，实现画面任意排序，支持输出任意角度旋转，满足对不规则显示屏的拼接带</p>	台	1		

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

税前项目清单与计价表

工程名称：“春晓”未成年人法治教育基地项目

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					单价	合价
		载： 6、支持视频素材硬解码，最大支持1个硬件解码 8K×2K@60Hz或2个4K×2K@60Hz的SDR视频文件流畅播放。				
62	01B017005001	显示器 21.5寸/高清/HDMI+VGA	台	1		
63	01B017006001	多媒体播放盒 1. 处理器不低于4核心处理器，每个核心处理器不低于1.8GHz 2. 最宽支持4096（4096*2160@60Hz）、最高支持4096（2160*4096@60Hz）。 3. 支持主流视频格式：MPG、AVI、MP4、RMVB、MKV、MOV。 4. 支持主流图片格式：JPG、PNG、GIF、BMP、JPEG。 5. 支持主流文档格式：PDF、PPT、WORD、EXCEL。 6. 支持流媒体协议：HLS、RTMP、RTSP。 7. 支持4K@60Hz、H265、H264、VP9 视频硬解码播放。 8. 支持多路视频开窗，2路4K、6路1080P、10路720P、20路360P。 9. 支持USB3.0接口，支持U盘节目导入播放和即插即播两种方式。 10. 支持Wifi ap和Wifi sta可以随时切换。 11. 支持HDMI2.0输出接口，支持自适应和自定义两种模式。 12. 支持232接口，支持第三方中控设备进行控制。 13. 支持通过USB接口与独立发送主控连接，实现远程对LED屏体的亮度、电源和开关屏等控制。 14. 支持千兆以太网通信。 15. 支持板载4G模块和5G模块。 16. 支持手动、射频模块、GPS和NTP对时同步播放机制。 17. 支持1路3.5mm音频输出接口。 18. 支持网页自动浏览刷新等。 19. 支持SNMP协议和诺瓦标准SDK协议。 20. 使用环境温度-20—60摄氏度。 21. 操作系统为Android11版本	台	12		
64	030414007001	电源管理器 功能特点 1. 8通道电源时序打开/关闭。 2. 远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 3. 当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—一起到级联控制ALARM（报警）功能。 4. 单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。 5. 输入连接器：大功率线码式电源连接器。 6. 输出连接器：多用途电源插座。	台	2		
65	01B018001	多功能卡 1. 使用 RS232 串口或千兆网口通信； 2. 支持用网口级联在接收卡之间或最后； 3. 具有定时功能，可以替代定时器和延时器； 4. 支持配电箱温度检测； 5. 支持配电箱湿度检测；	台	1		

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

规费、增值税计价表

工程名称：“春晓”未成年人法治教育基地项目

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
“春晓”未成年人法治教育基地项目-拆除工程				
一	建筑拆除工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	Σ(分部分项工程费+措施项目费+其他项目费)		
1.3	工程排污费			
2	税金	Σ(分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
“春晓”未成年人法治教育基地项目-装饰装修工程				
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
1.3	工程排污费			
2	税金	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
“春晓”未成年人法治教育基地-安装工程				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: “春晓” 未成年人法治教育基地项目

编号: 012

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
1	等边角钢(综合)	t		5.00	4133.00				
2	镀锌型钢(综合)	t		5.00	5700.00				
3	1.5mm镀锌钢板	t		5.00	5768.14				
4	6厚PVC地板胶地面	m ²		5.00	265.00				
5	天空图案软膜吊顶(内置LED灯)	m ²		5.00	385.00				
6	拉丝不锈钢拉手	副		5.00	181.00				
7	电焊条(综合)	kg		5.00	6.28				
8	预埋铁件	kg		5.00	6.56				
9	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		5.00	441.00				
10	砂(综合)	m ³		5.00	215.00				
11	石灰膏	m ³		5.00	397.00				
12	碎石 GD20 细石商品普通砼 C15	m ³		5.00	395.00				
13	一等杉木板枋材(综合)	m ³		5.00	1500.00				
14	周转板枋材	m ³		5.00	1150.00				
15	胶合板 3mm	m ²		5.00	13.73				
16	10mm厚木纹护墙板	m ²		5.00	150.00				
17	5mm白色铝PVC板底板	m ²		5.00	60.00				
18	12mm阻燃板	m ²		5.00	48.00				
19	12mm厚大芯板	m ²		5.00	27.81				
20	1220mmx2400mmx18mm多层木板板材	m ²		5.00	61.00				
21	10mm厚防火石膏板	m ²		5.00	21.50				
22	镜面不锈钢板 1.1mm 304材质	m ²		5.00	277.10				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: “春晓” 未成年人法治教育基地项目

编号: 012

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
23	镜面不锈钢板(6~8K)	m ²		5.00	196.40				
24	5mm厚2400*320mm拼接式PVC多功能槽板	m ²		5.00	261.00				
25	2mm厚1200*3000mmpu新型板材软质墙板	m ²		5.00	214.00				
26	铝格栅(含配件)50mm*50mm*6mm	m ²		5.00	100.00				
27	装饰门扇(成品)	扇		5.00	1200.00				
28	12mm钢化玻璃不锈钢玻璃门	m ²		5.00	1100.00				
29	铝合金推拉窗不带亮(成品)	m ²		5.00	341.59				
30	槽板铝合金封边条	m		5.00	5.22				
31	成品腻子粉(一般型)	kg		5.00	1.58				
32	大白粉	kg		5.00	0.35				
33	金属氟碳漆底漆	kg		5.00	30.36				
34	金属氟碳漆面漆	kg		5.00	75.57				
35	乳白胶	kg		5.00	6.21				
36	水	m ³		5.00	3.11				
37	回转扣件	个		5.00	5.30				
38	对接扣件	个		5.00	5.10				
39	直角扣件	个		5.00	5.30				
40	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t		5.00	4558.00				
41	金属脚手架底座	个		5.00	5.30				
42	国V汽油 92#	kg		5.00	9.08				
43	电	kW.h		5.00	1.08				
44	滑轨	m		5.00	5.12				
45	JDG20电气钢管	m		5.00	2.48				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: “春晓” 未成年人法治教育基地项目

编号: 012

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
46	信息插座	个		5.00	22.13				
47	静音排气扇	台		5.00	85.00				
48	配电箱	台		5.00	1052.72				
49	机柜金利Y2	个		5.00	1049.40				
50	网络交换机	台		5.00	5248.00				
51	路由器AP362	台		5.00	930.00				
52	镀锌钢管SC25	m		5.00	5.71				
53	镀锌钢管SC20	m		5.00	3.70				
54	圆形长条灯	套		5.00	22.12				
55	飞鸟装饰灯	套		5.00	40.00				
56	吊线筒灯	套		5.00	44.25				
57	方通格栅长条灯 60*5*4cm 18W	套		5.00	65.00				
58	长方形LED日光灯 120*20*4cm	套		5.00	113.54				
59	轨道射灯	套		5.00	35.00				
60	单控双联翘板开关	个		5.00	14.07				
61	单控三联翘板开关	个		5.00	18.07				
62	单相二.三孔普通插座	套		5.00	15.03				
63	管内穿线 照明线路 BV-2.5mm ²	m		5.00	2.66				
64	管内穿线 动力线路 BV-4mm ²	m		5.00	4.26				
65	超六类非屏蔽双绞线 (B1级阻燃)	m		5.00	6.01				
	合计								

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。