

黄田镇东水村水洲寨、五拱水片水渠修复 工程

招标工程量清单

招 标 人：



(单位盖章)



造价咨询人：华物盛泰工程咨询管理有限公司



(单位盖章)





黄田镇东水村水洲寨、五拱水片水渠修复 工程

招标工程量清单

招 标 人:  (单位盖章) 造价咨询人:  华物盛泰工程咨询管理有限公司 (单位资质专用章)

法定代表人或其授权人:  (签字或盖章) 法定代表人或其授权人:  吴俊毅 (签字或盖章)

编 制 人:  (造价人员签字) 复 核 人:  (造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2024年11月13日

复核时间: 2024年11月13日

工程预算编制说明

一、工程概况

本工程为黄田镇东水村水洲寨、五拱水片水渠修复工程。建设地点：贺州市平桂区黄田镇东水村，主要新建三面光水渠长 100.0m，修复原水渠渠壁、底面长 220m，新建 2 根 DN1500 并列管圆涵，单根长度 26m、DN1000 圆管涵 7m，明渠清淤长度 770m、圆管涵清淤 72m，开挖水渠 60m，具体详设计图纸。

二、编制的原则及依据

1、执行国家的政策、法令和规定，按照水利工程施工图设计深度和编制办法及费用标准，根据工程设计情况，收集分析实际资料，合理选用定额、标准和价格，如实反映工程投资。

2、贺州市平桂区羊头镇羊头村渠道修复工程设计图纸等资料。

3、《水利水电工程设计工程量计算规定》（SL328-2005）

4、其他有关文件的政策性文件等。

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 黄田镇东水村水洲寨、五拱水片水渠修复工程

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		五支渠清淤修复工程						
1.1		清淤						
1.1.1	500101003001	人工挖运一般淤泥, 自卸汽车运输, 运距8km	m3	483.26				
1.1.2	500101002001	挖掘机挖装淤泥、流砂自卸汽车运输, 运距8km	m3	2721.6				
1.1.3	500101003002	挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距8km	m3	6436.8				
1.1.4	500101003003	人工挖沟槽, III类土, 自卸汽车弃土, 运距8km	m3	715.2				
1.1.5	500101003004	涵管清淤, 淤积率80% (参考简易计税法2017市政养护定额, 0805036, 工作内容包含“装水, 启闭井盖, 水冲沟管, 清除污泥杂物, 运输, 清理场地, 工地转移”。)	m	72				
2		大塘接西湾河衔接工程						
2.1		清淤						
2.1.1	500101003005	人工挖运一般淤泥, 自卸汽车运输, 运距8km	m3	266.8				
2.1.2	500101002002	挖掘机挖装淤泥、流砂自卸汽车运输, 运距8km	m3	421.2				
2.2		道路涵管						
2.2.1	500114002001	路面锯缝切割 (参考简易计税法2022市政定额, C2-0123, 工作内容包含“测量划线、锯缝机移动定位、清扫”。)	m	66				
2.2.2	500109010001	路面拆除	m3	33.31				
2.2.3	500109001001	C30水泥混凝土公路路面, 压实厚30cm	m2	222.07				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 黄田镇东水村水洲寨、五拱水片水渠修复工程

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.2.4	500114001001	道路植筋拉杆HRB400 φ14@400mm, L=400mm (参考简易计税法2022市政定额, C8-0204、C8-028, 工作内容包含“定位、钻孔、清孔、钢筋加工成型、注胶、植筋、养护”。)	根	165				
2.2.5	500101002003	余方弃运, 路面拆除废渣, 运距8km	m3	33.31				
2.2.6	500101004001	挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距8km	m3	592.51				
2.2.7	500101004002	人工挖沟槽, III类土, 自卸汽车弃土, 运距8km	m3	65.83				
2.2.8	500103008001	级配碎石回填	m3	325.34				
2.2.9	500103007001	级配碎石垫层	m3	18.06				
2.2.10	500109001002	C30混凝土包管	m3	100.83				
2.2.11	500114001002	钢筋混凝土管 DN1500 (II级管) 安装 (参考简易计税法2022市政定额, C5-0068, 工作内容包含“排管、下管、调直、找平、槽上搬运”。)	m	52				
2.2.12	500114001003	钢筋混凝土管 DN1000 (II级管) 安装 (参考简易计税法2022市政定额, C5-0064, 工作内容包含“排管、下管、调直、找平、槽上搬运”。)	m	7				
2.2.13	500110001001	普通标准钢模板制作、安装拆除	m2	136.8				
2.3		浆砌片石水渠						
2.3.1	500101003006	挖掘机挖渠道土方, I~II类土 (利用)	m3	288.2				
2.3.2	500101003007	人工挖一般土方, I~II类土 (利用)	m3	170.39				
2.3.3	500101003008	挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距8km	m3	1245.31				
2.3.4	500103001001	土方回填, 利用原土	m3	389.8				

