

上林县白圩镇文岭村新盛庄1、2、6、7队人饮管网改造工程
(工程管理设施分项)

招标工程量清单

招 标 人:



编制单位:



二〇二五年四月

编制说明

设计预算采用广西壮族自治区水利厅、区发改委和财政厅联合颁发的广西壮族自治区水利水电工程设计概（预）算编制规定及预算定额（2007版）及相关法规进行编制。

（1）桂水基（2007）38号文《关于发布〈广西水利水电工程概（预）算编制规定〉、〈广西水利水电工程概（预）算系列定额〉的通知》。

（2）《广西壮族自治区水利水电工程设计概（预）算编制规定（2007年）》。

（3）《广西壮族自治区水利水电建筑工程预算定额（2007年）》。

（4）《广西壮族自治区水利水电设备安装工程预算定额（2007年）》。

（5）《广西壮族自治区水利水电工程机械台时费定额（2007年）》。

（6）《广西壮族自治区水利水电工程概预算补充定额的通知桂水基[2014]41号（2015年1月1日实施）》。

（7）广西水利厅、广西发展和改革委员会以及广西财政厅联合发布的《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》（桂水基[2016]1号）。

（8）水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知（桂水基[2016]16号）。

（9）水利厅办公室转发水利部办公厅关于印发《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知（水办基[2016]31号）。

（10）自治区水利厅关于调整水利工程增值税税率的通知（桂水基[2018]11号）。

（11）《自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知》（桂水建设[2019]4号）。

（12）广西人力资源和社会保障厅降低社会保险费率（桂人社规〔2019〕9号）。

（13）自治区水利厅关于调整水利工程安全文明施工措施费费率的通知（桂水建设[2023]4号）。

（14）广西水利水电工程施工招标文件示范文本（2019年版）（桂水建设[2019]7号）

（15）价格水平主要采用2025年2月上林县城及白圩镇信息价，上林县信息价没有的其他材料价格参考南宁市最新信息价，工地距上林县城23km，距白圩镇6km，信息价包含5km运费。

工程项目总价表

招标编号:

工程名称: 上林县白圩镇文岭村新盛庄1、2、6、7队人饮管网改造工程

第1页 共1页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：上林县白圩镇文岭村新盛庄1、2、6、7队人饮管网改造工程

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		管沟工程						
1.1	500101004001	管道土方开挖，人工	m ³	152			6.3	
1.2	500101004002	管道土方开挖，机械	m ³	214			6.3	
1.3	500101002001	人工装土自卸车汽车运输，运距2km以内	m ³	37			6.3	
1.4	500103001001	管道土方回填	m ³	329			13.1	
1.5	500109011001	人工切割砼路面(参考市政定额C2-0137)	m	9890			14.1	
1.6	500109010001	拆除旧砼路面，弃渣2km	m ³	190			7.3	
1.7	500109011002	C25砼路面，压实厚20cm	m ²	1026			14.1	
2		小闸阀井（2座）						
2.1	500101005001	人工挖柱坑	m ³	0.3			6.3	
2.2	500109001001	C20砼垫层厚10cm	m ³	3			14.5	
2.3	500109001002	C20砼边墙	m ³	0.1			14.5	
2.4	500109001003	C25砼预制盖板制作、安装	m ³	0.1			14.6	
2.5	500111001001	一般钢筋制作安装，人工	t	0.1			14.4	
2.6	500110001001	普通平面木模板制作安装、拆除	m ²	3			14.3	
3		大闸阀井（6座）						
3.1	500101005002	人工挖柱坑	m ³	11			6.3	
3.2	500103001002	回填土方，机械夯填	m ³	3			13.1	
3.3	500105006001	M7.5浆砌砼空心砌块	m ³	4			16.3	
3.4	500109001004	C20砼垫层厚10cm	m ³	1			14.5	
3.5	500202009001	预制球墨铸铁方形井盖板	套	6			22.1	
3.6	500105010001	1：2水泥砂浆抹面，平均厚2cm，立面	m ²	9			16.1	
3.7	500111001002	一般钢筋制作安装，人工	t	0.1			14.4	
4		智能水表支座						
4.1	500109001005	C15砼垫层	m ³	0.83			14.5	
4.2	500109001006	C25钢筋砼垫层	m ³	1.29			14.5	
4.3	500105006002	M7.5浆砌中砖，支座	m ³	0.1			16.3	

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 上林县白圩镇文岭村新盛庄1、2、6、7队人饮管网改造工程

第2页 共6页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：上林县白圩镇文岭村新盛庄1、2、6、7队人饮管网改造工程

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
6		管道制作与安装									
6.1	500202009002	PE塑料管安装(热熔连接)，公称直径160mm 1.0Mpa	m	280						22.1	
6.2	500202009003	PE塑料管安装(热熔连接)，公称直径110mm 1.0Mpa	m	230						22.1	
6.3	500202009004	PE塑料管安装(热熔连接)，公称直径90mm 1.0Mpa	m	230						22.1	
6.4	500202009005	PE塑料管安装(热熔连接)，公称直径63mm 1.25Mpa	m	1080						22.1	
6.5	500202009006	PE塑料管安装(热熔连接)，公称直径50mm 1.6MPa	m	715						22.1	
6.6	500202009007	PE塑料管安装(热熔连接)，公称直径40mm 1.6MPa	m	844						22.1	
6.7	500202009008	PE塑料管安装(热熔连接)，公称直径32mm 1.6MPa	m	2185						22.1	
6.8	500202009009	PE塑料管安装(热熔连接)，公称直径25mm 1.6MPa	m	3831						22.1	
6.9	500202009010	其他配件	%	10						22.1	
7		闸阀、水表									
7.1		检修闸阀									
7.1.1	500202009011	Z45X-16P全304不锈钢闸阀 DN100	个	2						22.1	
7.1.2	500202009012	Z45X-16P全304不锈钢闸阀 DN50	个	6						22.1	
7.2		DN125主管水厂接入(1处)									

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：上林县白圩镇文岭村新盛庄1、2、6、7队人饮管网改造工程

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
7.2.1	500202009013	DN125 PE法兰片（焊接）	副	1						22.1	
7.2.2	500202009014	DN125 PE法兰片（螺栓连接）	副	2						22.1	
7.2.3	500202009015	DN125 铸铁闸阀	个	1						22.1	
7.2.4	500202009016	DN125 304不锈钢Y型过滤器 GL41W-16P	个	1						22.1	
7.2.5	500202009017	DN125 智能水表（远传）	个	1						22.1	
7.2.6	500202009018	DN125 压力监测（远传）	个	1						22.1	
7.2.7	500202009019	DN125 304不锈钢止回阀 H44W-16	个	1						22.1	
7.2.8	500202009020	DN125 304不锈钢专用阀	个	1						22.1	
7.2.9	500202009021	DN125 胶垫	个	4						22.1	
7.2.10	500202009022	碳钢螺钉M16*120	个	16						22.1	
7.2.11	500202009023	DN125/150 变径 钢制	个	1						22.1	
7.3		DN90主管水厂接入（1处）									
7.3.1	500202009024	DN80 PE法兰片（焊接）	副	1						22.1	
7.3.2	500202009025	DN80 PE法兰片（螺栓连接）	副	2						22.1	
7.3.3	500202009026	DN80 铸铁闸阀	个	1						22.1	
7.3.4	500202009027	DN80 304不锈钢Y型过滤器 GL41W-16P	个	1						22.1	
7.3.5	500202009028	DN90 智能水表（远传）	个	1						22.1	
7.3.6	500202009029	DN90 压力监测（远传）	个	1						22.1	

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：上林县白圩镇文岭村新盛庄1、2、6、7队人饮管网改造工程

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
7.3.7	500202009030	DN90 304不锈钢止回阀 H44W-16	个	1						22.1	
7.3.8	500202009031	DN80 304不锈钢专用阀	个	1						22.1	
7.3.9	500202009032	DN90 胶垫	个	4						22.1	
7.3.10	500202009033	碳钢螺钉M16*120	个	16						22.1	
7.3.11	500202009034	DN90/50 变径 钢制	个	1						22.1	
7.4		入户闸阀、水表									
7.4.1	500202009035	Z45X-16P全304不锈钢闸阀 DN20	个	290						22.1	
7.4.2	500202009036	CZ15W-16P全304不锈钢表前锁闭阀 DN20	个	290						22.1	
7.4.3	500202009037	DN20 无线远传、预付费水表	个	290						22.1	

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 上林县白圩镇文岭村新盛庄1、2、6、7队人饮管网改造工程

第6页 共6页

[illegible]

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：上林县白圩镇文岭村新盛庄1、2、6、7队人饮管网改造工程

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
1		管沟工程													
1.1	500101004001	管道土方开挖，人工	m ³												
1.2	500101004002	管道土方开挖，机械	m ³												
1.3	500101002001	人工装土自卸车汽车运输，运距2km以内	m ³												
1.4	500103001001	管道土方回填	m ³												
1.5	500109011001	人工切割砼路面(参考市政定额C2-0137)	m												
1.6	500109010001	拆除旧砼路面，弃渣2km	m ³												
1.7	500109011002	C25砼路面，压实厚20cm	m ²												
2		小闸阀井（2座）													
2.1	500101005001	人工挖柱坑	m ³												
2.2	500109001001	C20砼垫层厚10cm	m ³												
2.3	500109001002	C20砼边墙	m ³												
2.4	500109001003	C25砼预制盖板制作、安装	m ³												
2.5	500111001001	一般钢筋制作安装，人工	t												
2.6	500110001001	普通平面木模板制作安装、拆除	m ²												
3		大闸阀井（6座）													
3.1	500101005002	人工挖柱坑	m ³												
3.2	500103001002	回填土方，机械夯填	m ³												

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：上林县白圩镇文岭村新盛庄1、2、6、7队人饮管网改造工程

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
3.3	500105006001	M7.5浆砌砼空心砌块	m ³												
3.4	500109001004	C20砼垫层厚10cm	m ³												
3.5	500202009001	预制球墨铸铁方形井盖板	套												
3.6	500105010001	1:2水泥砂浆抹面, 平均厚2cm, 立面	m ²												
3.7	500111001002	一般钢筋制作安装, 人工	t												
4		智能水表支座													
4.1	500109001005	C15砼垫层	m ³												
4.2	500109001006	C25钢筋砼垫层	m ³												
4.3	500105006002	M7.5浆砌中砖, 支座	m ³												
4.4	500109001007	C25砼墩	m ³												
4.5	500110001002	普通平面木模板制作安装、拆除	m ²												
4.6	500111001003	一般钢筋制作安装, 人工	t												
5	500114001001	标志牌(人造石, 1.0*0.7m)	块												
6		管道制作与安装													
6.1	500202009002	PE塑料管安装(热熔连接), 公称直径160mm 1.0Mpa	m												
6.2	500202009003	PE塑料管安装(热熔连接), 公称直径110mm 1.0Mpa	m												
6.3	500202009004	PE塑料管安装(热熔连接), 公称直径90mm 1.0Mpa	m												

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：上林县白圩镇文岭村新盛庄1、2、6、7队人饮管网改造工程

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
6.4	500202009005	PE塑料管安装(热熔连接)，公称直径63mm 1.25Mpa	m												
6.5	500202009006	PE塑料管安装(热熔连接)，公称直径50mm 1.6MPa	m												
6.6	500202009007	PE塑料管安装(热熔连接)，公称直径40mm 1.6MPa	m												
6.7	500202009008	PE塑料管安装(热熔连接)，公称直径32mm 1.6MPa	m												
6.8	500202009009	PE塑料管安装(热熔连接)，公称直径25mm 1.6MPa	m												
6.9	500202009010	其他配件	%												
7		闸阀、水表													
7.1		检修闸阀													
7.1.1	500202009011	Z45X-16P全304不锈钢闸阀 DN100	个												
7.1.2	500202009012	Z45X-16P全304不锈钢闸阀 DN50	个												
7.2		DN125主管水厂接入（1处）													
7.2.1	500202009013	DN125 PE法兰片（焊接）	副												
7.2.2	500202009014	DN125 PE法兰片（螺栓连接）	副												
7.2.3	500202009015	DN125 铸铁闸阀	个												
7.2.4	500202009016	DN125 304不锈钢Y型过滤器 GL41W-16P	个												
7.2.5	500202009017	DN125 智能水表（远传）	个												
7.2.6	500202009018	DN125 压力监测（远传）	个												

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：上林县白圩镇文岭村新盛庄1、2、6、7队人饮管网改造工程

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
7.2.7	500202009019	DN125 304不锈钢止回阀 H44W-16	个												
7.2.8	500202009020	DN125 304不锈钢专用阀	个												
7.2.9	500202009021	DN125 胶垫	个												
7.2.10	500202009022	碳钢螺钉M16*120	个												
7.2.11	500202009023	DN125/150 变径 钢制	个												
7.3		DN90主管水厂接入（1处）													
7.3.1	500202009024	DN80 PE法兰片（焊接）	副												
7.3.2	500202009025	DN80 PE法兰片（螺栓连接）	副												
7.3.3	500202009026	DN80 铸铁闸阀	个												
7.3.4	500202009027	DN80 304不锈钢Y型过滤器 GL41W-16P	个												
7.3.5	500202009028	DN90 智能水表（远传）	个												
7.3.6	500202009029	DN90 压力监测（远传）	个												
7.3.7	500202009030	DN90 304不锈钢止回阀 H44W-16	个												
7.3.8	500202009031	DN80 304不锈钢专用阀	个												
7.3.9	500202009032	DN90 胶垫	个												
7.3.10	500202009033	碳钢螺钉M16*120	个												
7.3.11	500202009034	DN90/50 变径 钢制	个												
7.4		入户闸阀、水表													

工程单价汇总表

招标编号:

工程名称: 上林县白圩镇文岭村新盛庄1、2、6、7队人饮管网改造工程

第5页 共5页

[illegible]

工程单价费(税)率汇总表

招标编号:

工程名称: 上林县白圩镇文岭村新盛庄1、2、6、7队人饮管网改造工程

第1页 共1页

[illegible]

混凝土配合比材料表

招标编号:

工程名称: 上林县白圩镇文岭村新盛庄1、2、6、7队人饮管网改造工程

第1页 共1页

序号	工程 部位	混凝土 强度等级	水泥 强度等级	级配	水灰比	预算材料量 (kg/m³)						单价 (元/m³)	备注
						水泥 (kg)	砂 (m³)	石 (m³)	水 (m³)				
1		C15	42.5	2	0.65	229	0.572	0.859	0.165				
2		C20	42.5	2	0.6	287	0.561	0.859	0.165				
3		C25	42.5	2	0.55	318	0.539	0.859	0.165				
4		M7.5水泥 砂浆				224	1.11		0.157				
5		1:2抹灰水 泥砂浆				479	1.183		0.3				

主要材料预算价格汇总表

招标编号:

工程名称: 上林县白圩镇文岭村新盛庄1、2、6、7队人饮管网改造工程

第1页 共1页

[illegible]

施工机械台时(班)费汇总表

招标编号:

工程名称: 上林县白圩镇文岭村新盛庄1、2、6、7队人饮管网改造工程

第1页 共3页

单位: 元/台时(班)

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用						其他费用	合计
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电	汽油	其他	小计		
1	单斗挖掘机	液压 斗容1m³												
2	推土机	功率59kW												
3	推土机	功率88kW												
4	蛙式夯实机	功率2.8kW												
5	风镐(铲)	手持式												
6	修钎设备													
7	砂浆搅拌机	出料0.4m³												
8	混凝土搅拌机	出料0.4m³												
9	振动器	插入式 功率1.1kW												
10	振动器	插入式 功率1.5kW												
11	振动器	平板式 功率2.2kW												
12	振动器	变频机组 容量4.5kVA												
13	振动器	变频机组 容量8.5kVA												
14	风(砂)水枪	耗风量6m³/min												
15	载重汽车	载重量5t												
16	自卸汽车	载重量5t												

施工机械台时(班)费汇总表

招标编号:

工程名称: 上林县白圩镇文岭村新盛庄1、2、6、7队人饮管网改造工程

第2页 共3页

单位: 元/台时(班)

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用						其他费用	合计
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电	汽油	其他	小计		
17	自卸汽车	载重量8t												
18	双胶轮车													
19	塔式起重机	起重量10t												
20	履带起重机	油动 起重量												
21	汽车起重机	起重量5t												
22	电动卷扬机	带塔(连架) 起重量5t												
23	灰浆搅拌机													
24	离心水泵	单级双吸 功率20kW												
25	试压泵	2.5MPa												
26	电焊机	直流20kW												
27	电焊机	直流30kW												
28	电焊机	交流25kVA												
29	钢筋弯曲机	直径6~40												
30	钢筋切断机	功率20kW												
31	圆盘锯													
32	双面刨床													
33	切管机	9A151												

施工机械台时(班)费汇总表

招标编号:

工程名称: 上林县白圩镇文岭村新盛庄1、2、6、7队人饮管网改造工程

第3页 共3页

单位：元/台时(班)

[illegible]

工程单价计算表

管道土方开挖 工程

单价编号：1

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

人工挖柱坑 工程

单价编号：2

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

人工装土自卸车汽车运输弃土，运距2km以内 工程

单价编号: 3

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

管道土方开挖，机械 工程

单价编号: 4

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

管道土方回填 工程

单价编号：5

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

M7.5浆砌中砖，支座 工程

单价编号：6

定额单位：100m³

施工方法：定额编号:03156。 砌砖						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	596.1		
1.2	材料费		元			
	水		m ³	22.3		
	铁钉		kg	3		
	板枋材		m ³	0.11		
	中砖	240×115×90	千块	33.4		
	M7.5水泥砂浆		m ³	19		
	其他材料费		%	1		
1.3	机械使用费		元			
	电动卷扬机	带塔(连架) 起重量 5t	台时	3.5		
	灰浆搅拌机		台时	12		
1.4	其他直接费		元	%		
1.5	现场经费		元	%		
2	施工管理费		元	%		
3	社会保障及企业计提费		元	%		
4	企业利润		元	%		
5	价差		元			
	人工		工时	596.1		
	机械工		工时	20.15		
	普通硅酸盐水泥	42.5 袋装	t	4.26474		
	板枋材		m ³	0.11		
	中砂	机制砂	m ³	21.09		
6	风险金		元	%		
7	税金		元	%		
	合计		元			
	单价		元			

工程单价计算表

回填土方，机械夯填 工程

单价编号：7

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

M7.5浆砌砼空心砌块 工程

单价编号：8

定额单位：100m³

施工方法：定额编号:03157。 砌砖						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	389.9		
1.2	材料费		元			
	水		m ³	15.8		
	铁钉		kg	3		
	板枋材		m ³	0.11		
	砼砌块	390×190×190	千块	6.65		
	M7.5水泥砂浆		m ³	8		
	其他材料费		%	1		
1.3	机械使用费		元			
	双胶轮车		台时	114.6		
	电动卷扬机	带塔(连架) 起重量 5t	台时	18.5		
	灰浆搅拌机		台时	5		
1.4	其他直接费		元	%		
1.5	现场经费		元	%		
2	施工管理费		元	%		
3	社会保障及企业计提费		元	%		
4	企业利润		元	%		
5	价差		元			
	人工		工时	389.9		
	机械工		工时	30.55		
	普通硅酸盐水泥	42.5 袋装	t	1.79568		
	板枋材		m ³	0.11		
	中砂	机制砂	m ³	8.88		
6	风险金		元	%		
7	税金		元	%		
	合计		元			
	单价		元			

工程单价计算表

1: 2水泥砂浆抹面, 平均厚2cm, 立面 工程

单价编号: 9

定额单位: 100m²

施工方法: 定额编号:03159。 冲洗、抹灰、罩面、压光等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	92.3		
1.2	材料费		元			
	水		m ³	2.3		
	1:2抹灰水泥砂浆		m ³	2.3		
	其他材料费		%	8		
1.3	机械使用费		元			
	砂浆搅拌机	出料0.4m ³	台时	0.41		
	双胶轮车		台时	5.59		
1.4	其他直接费		元	%		
1.5	现场经费		元	%		
2	施工管理费		元	%		
3	社会保障及企业计提费		元	%		
4	企业利润		元	%		
5	价差		元			
	人工		工时	92.3		
	机械工		工时	0.533		
	普通硅酸盐水泥	42.5 袋装	t	1.101746		
	中砂	机制砂	m ³	2.7209		
6	风险金		元	%		
7	税金		元	%		
	合计		元			
	单价		元			

工程单价计算表

拆除旧砼路面，弃渣2km 工程

单价编号：10

定额单位：100m³

定额编号:04442+02533。 施工方法：风镐凿除、清渣堆方等。 挖装、运输、卸除、空回。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	782		
	人工		工时	16		
1.2	材料费		元			
	空心钢		kg	6.27		
	煤		kg	186		
	其他材料费		%	20		
	零星材料费		%	2		
1.3	机械使用费		元			
	风镐(铲)	手持式	台时	126.48		
	修钎设备		台时	1.92		
	其他机械费		%	20		
	单斗挖掘机	液压 斗容1m ³	台时	2.74		
	推土机	功率88kW	台时	1.37		
	自卸汽车	载重量5t	台时	20.62		
1.4	其他直接费		元	%		
1.5	现场经费		元	%		
2	施工管理费		元	%		
3	社会保障及企业计提费		元	%		
4	企业利润		元	%		
5	价差		元			
	人工		工时	798		
	机械工		工时	173.188		
	空心钢		kg	6.27		
	柴油	0#	kg	245.73		
6	风险金		元	%		
7	税金		元	%		
	合计		元			
	单价		元			

工程单价计算表

C20砼垫层 工程

单价编号：11

定额单位：100m³

定额编号:04035+04264*1.03+04279*1.03。 施工方法: 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	439		
	人工		工时	249.26		
	人工		工时	63.86		
1.2	材料费		元			
	水		m ³	100		
	C20纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大粒径40mm	m ³	103		
	其他材料费		%	0.5		
	零星材料费		%	2		
	零星材料费		%	6		
1.3	机械使用费		元			
	振动器	变频机组 容量4.5kVA	台时	18.73		
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	45.15		
	离心水泵	单级双吸 功率20kW	台时	9.55		
	其他机械费		%	1		
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	18.54		
	双胶轮车		台时	85.49		
	双胶轮车		台时	77.25		
1.4	其他直接费		元	%		
1.5	现场经费		元	%		
2	施工管理费		元	%		
3	社会保障及企业计提费		元	%		
4	企业利润		元	%		
5	价差		元			
	人工		工时	752.12		
	机械工		工时	36.517		
	普通硅酸盐水泥	42.5 袋装	t	29.5713		

工程单价计算表

C20砼垫层 工程

单价编号: 11

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

C25砼预制盖板制作、安装 工程

单价编号：12

定额单位：100m³

定额编号:04178+04246+04264*1.173+04279*1.173。 模板制作、安装、拆除，混凝土拌制、场内运输、浇筑、养护、堆放。 施工方法：连接铁件的安装、构件吊装校正、焊接固定及临时固定、填缝灌浆。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	1529		
	人工		工时	344		
	人工		工时	283.866		
	人工		工时	72.726		
1.2	材料费		元			
	水		m ³	284		
	组合钢模板		kg	58.87		
	铁钉		kg	4.4		
	板枋材		m ³	1.08		
	焊条		kg	0.65		
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	102		
	其他材料费		%	2		
	铁丝		kg	13		
	混凝土垂直运输		m ³	13.5		
	预制混凝土构件		m ³	100		
	板枋材		m ³	0.19		
	圆木		m ³	0.62		
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	13.5		
	M7.5水泥砂浆		m ³	1.8		
	其他材料费		%	3		
	零星材料费		%	2		
	零星材料费		%	6		
1.3	机械使用费		元			
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	18.9		

工程单价计算表

C25砼预制盖板制作、安装 工程

单价编号：12

定额单位：100m³

定额编号:04178+04246+04264*1.173+04279*1.173。 模板制作、安装、拆除，混凝土拌制、场内运输、浇筑、养护、堆放。 施工方法：连接铁件的安装、构件吊装校正、焊接固定及临时固定、填缝灌浆。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
	振动器	平板式 功率2.2kW	台时	56.7		
	载重汽车	载重量5t	台时	1.62		
	塔式起重机	起重量10t	台时	22.5		
	电焊机	直流30kW	台时	0.81		
	其他机械费		%	15		
	履带起重机	油动 起重量15t	台时	29.6		
	其他机械费		%	2		
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	21.114		
	双胶轮车		台时	97.359		
	双胶轮车		台时	87.975		
1.4	其他直接费		元	%		
1.5	现场经费		元	%		
2	施工管理费		元	%		
3	社会保障及企业计提费		元	%		
4	企业利润		元	%		
5	价差		元			
	人工		工时	2229.592		
	机械工		工时	185.9142		
	普通硅酸盐水泥	42.5 袋装	t	37.12148		
	组合钢模板		kg	58.87		
	碎石		m ³	99.1683		
	柴油	0#	kg	352.24		
	汽油	92#	kg	11.664		
	板枋材		m ³	1.27		
	圆木		m ³	0.62		
	中砂	机制砂	m ³	1.998		
	粗砂	机制砂	m ³	62.2545		
6	风险金		元	%		

工程单价计算表

C25砼预制盖板制作、安装 工程

单价编号: 12

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

C15砼垫层 工程

单价编号：13

定额单位：100m³

定额编号:04035+04264*1.03+04279*1.03。 施工方法: 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	439		
	人工		工时	249.26		
	人工		工时	63.86		
1.2	材料费		元			
	水		m ³	100		
	C15纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.65 最大粒径40mm	m ³	103		
	其他材料费		%	0.5		
	零星材料费		%	2		
	零星材料费		%	6		
1.3	机械使用费		元			
	振动器	变频机组 容量4.5kVA	台时	18.73		
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	45.15		
	离心水泵	单级双吸 功率20kW	台时	9.55		
	其他机械费		%	1		
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	18.54		
	双胶轮车		台时	85.49		
	双胶轮车		台时	77.25		
1.4	其他直接费		元	%		
1.5	现场经费		元	%		
2	施工管理费		元	%		
3	社会保障及企业计提费		元	%		
4	企业利润		元	%		
5	价差		元			
	人工		工时	752.12		
	机械工		工时	36.517		

工程单价计算表

C15砼垫层 工程

单价编号: 13

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

C25钢筋砼垫层 工程

单价编号：14

定额单位：100m³

定额编号:04035+04264*1.03+04279*1.03。 施工方法: 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	439		
	人工		工时	249.26		
	人工		工时	63.86		
1.2	材料费		元			
	水		m ³	100		
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	103		
	其他材料费		%	0.5		
	零星材料费		%	2		
	零星材料费		%	6		
1.3	机械使用费		元			
	振动器	变频机组 容量4.5kVA	台时	18.73		
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	45.15		
	离心水泵	单级双吸 功率20kW	台时	9.55		
	其他机械费		%	1		
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	18.54		
	双胶轮车		台时	85.49		
	双胶轮车		台时	77.25		
1.4	其他直接费		元	%		
1.5	现场经费		元	%		
2	施工管理费		元	%		
3	社会保障及企业计提费		元	%		
4	企业利润		元	%		
5	价差		元			
	人工		工时	752.12		
	机械工		工时	36.517		
	普通硅酸盐水泥	42.5 袋装	t	32.7437		

C25钢筋砼垫层 工程

定额单位: 100m³

施工方法:	定额编号:04035+04264*1.03+04279*1.03。 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
-------	--

工程单价计算表

C20砼边墙 工程

单价编号：15

定额单位：100m³

定额编号:04071+04264*1.03+04279*1.03。 施工方法: 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	731		
	人工		工时	249.26		
	人工		工时	63.86		
1.2	材料费		元			
	水		m³	90		
	混凝土垂直运输		m³	103		
	C20纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大粒径40mm	m³	103		
	其他材料费		%	2		
	零星材料费		%	2		
	零星材料费		%	6		
1.3	机械使用费		元			
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	40.5		
	风(砂)水枪	耗风量6m³/min	台时	11.2		
	其他机械费		%	13		
	混凝土搅拌机	出料0.4m³	台时	18.54		
	双胶轮车		台时	85.49		
	双胶轮车		台时	77.25		
1.4	其他直接费		元	%		
1.5	现场经费		元	%		
2	施工管理费		元	%		
3	社会保障及企业计提费		元	%		
4	企业利润		元	%		
5	价差		元			
	人工		工时	1044.12		
	机械工		工时	24.102		
	普通硅酸盐水泥	42.5 袋装	t	29.5713		
	碎石		m³	88.4358		

工程单价计算表

C20砼边墙 工程

单价编号: 15

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

C25砼墩 工程

单价编号：16

定额单位：100m³

定额编号:04066+04264*1.03+04279*1.03。 施工方法: 墩 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	373		
	人工		工时	249.26		
	人工		工时	63.86		
1.2	材料费		元			
	水		m ³	70		
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	103		
	其他材料费		%	2		
	零星材料费		%	2		
	零星材料费		%	6		
1.3	机械使用费		元			
	振动器	插入式 功率1.5kW	台时	20		
	振动器	变频机组 容量8.5kVA	台时	10		
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	5.36		
	其他机械费		%	18		
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	18.54		
	双胶轮车		台时	85.49		
	双胶轮车		台时	77.25		
1.4	其他直接费		元	%		
1.5	现场经费		元	%		
2	施工管理费		元	%		
3	社会保障及企业计提费		元	%		
4	企业利润		元	%		
5	价差		元			
	人工		工时	686.12		
	机械工		工时	24.102		
	普通硅酸盐水泥	42.5 袋装	t	32.7437		

工程单价计算表

C25砼墩 工程

单价编号: 16

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

一般钢筋制作安装，人工 工程

单价编号：17

定额单位：t

施工方法：定额编号：04430。 回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、加工场到施工场地运输。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	111		
1.2	材料费		元			
	钢筋		t	1.07		
	铁丝		kg	4		
	焊条		kg	7.22		
	其他材料费		%	1		
1.3	机械使用费		元			
	载重汽车	载重量5t	台时	0.45		
	电焊机	交流25kVA	台时	10		
	其他机械费		%	1		
1.4	其他直接费		元	%		
1.5	现场经费		元	%		
2	施工管理费		元	%		
3	社会保障及企业计提费		元	%		
4	企业利润		元	%		
5	价差		元			
	人工		工时	111		
	机械工		工时	0.585		
	钢筋		t	1.07		
	汽油	92#	kg	3.24		
6	风险金		元	%		
7	税金		元	%		
	合计		元			
	单价		元			

工程单价计算表

普通平面木模板制作安装、拆除 工程

单价编号：18

定额单位：100m²

定额编号:05006+05007。 施工方法: 模板制作, 立柱、围令制作, 预埋铁件制作, 模板运输; 模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂, 维修、倒拉筋割断。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	67		
	人工		工时	171		
1.2	材料费		元			
	锯材		m ³	2.24		
	铁钉		kg	4.23		
	铁件		kg	20.69		
	其他材料费		%	2		
	铁钉		kg	1.17		
	铁丝		kg	1.04		
	预埋铁件		kg	312.82		
	混凝土柱		m ³	0.99		
	焊条		kg	5.08		
	其他材料费		%	2		
1.3	机械使用费		元			
	载重汽车	载重量5t	台时	1.63		
	钢筋弯曲机	直径6~40	台时	0.43		
	钢筋切断机	功率20kW	台时	0.16		
	圆盘锯		台时	4.55		
	双面刨床		台时	3.8		
	其他机械费		%	5		
	汽车起重机	起重量5t	台时	11.6		
	电焊机	交流25kVA	台时	6.51		
	其他机械费		%	5		
1.4	其他直接费		元	%		
1.5	现场经费		元	%		
2	施工管理费		元	%		
3	社会保障及企业计提费		元	%		
4	企业利润		元	%		

工程单价计算表

普通平面木模板制作安装、拆除工程

单价编号: 18

定额单位: 100m²

[illegible]

工程单价计算表

C25砼路面，压实厚20cm 工程

单价编号：19

定额单位：1000m²

施工方法：定额编号：11132+11133*5。 包括模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	1914.7		
	人工		工时	463.5		
1.2	材料费		元			
	锯材		m ³	0.23		
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	153		
	其他材料费		%	2		
	锯材		m ³	0.05		
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	51		
1.3	机械使用费		元			
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	24		
	自卸汽车	载重量8t	台时	25		
	其他机械费		%	5		
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	9		
	自卸汽车	载重量8t	台时	8.5		
1.4	其他直接费		元	%		
1.5	现场经费		元	%		
2	施工管理费		元	%		
3	社会保障及企业计提费		元	%		
4	企业利润		元	%		
5	价差		元			
	人工		工时	2378.2		
	机械工		工时	86.45		
	普通硅酸盐水泥	42.5 袋装	t	64.8516		
	碎石		m ³	175.1544		
	柴油	0#	kg	341.7		
	锯材		m ³	0.28		

工程单价计算表

C25砼路面，压实厚20cm 工程

单价编号: 19

定额单位: 1000m²

[illegible]

工程单价计算表

PE塑料管安装(热熔连接), 公称直径32mm 工程

单价编号: 20

定额单位: 100m

[illegible]

工程单价计算表

PE塑料管安装(热熔连接), 公称直径25mm 工程

单价编号: 21

定额单位: 100m

[illegible]

工程单价计算表

水表安装，法兰连接，公称直径125mm 工程

单价编号：22

定额单位：个

定额编号：YB1039。 施工方法：外表检查、切管、安装内接、制垫、加垫、水表阀门、止回阀安装、法兰连接、通水试验。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	8.58		
1.2	材料费		元			
	氧气		m ³	0.18		
	乙炔气		m ³	0.06		
	石棉橡胶板		kg	0.54		
	电焊条		kg	0.52		
	带帽螺栓	M16×85~100	套	16		
	其他材料费		%	15		
1.3	机械使用费		元			
	电焊机	直流30kW	台时	1.47		
	其他机械费		%	10		
1.4	其他直接费		元	%		
1.5	现场经费		元	%		
2	施工管理费		元	%		
3	社会保障及企业计提费		元	%		
4	企业利润		元	%		
5	装置性材料费		元			
6	价差		元			
	人工		工时	8.58		
7	风险金		元	%		
8	税金		元	%		
	合计		元			
	单价		元			

工程单价计算表

焊接法兰片，公称直径125mm 工程

单价编号：23

定额单位：副

施工方法：定额编号：YB1047。 切管、坡口、组对、焊接、磨平等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	2.64		
1.2	材料费		元			
	尼龙砂轮片	直径100	片	0.16		
	氧气		m ³	0.14		
	乙炔气		m ³	0.07		
	电焊条J422综合		kg	0.39		
	其他材料费		%	10		
1.3	机械使用费		元			
	电焊机	交流25kVA	台时	0.7		
	其他机械费		%	10		
1.4	其他直接费		元	%		
1.5	现场经费		元	%		
2	施工管理费		元	%		
3	社会保障及企业计提费		元	%		
4	企业利润		元	%		
5	装置性材料费		元			
6	价差		元			
	人工		工时	2.64		
7	风险金		元	%		
8	税金		元	%		
	合计		元			
	单价		元			

工程单价计算表

一般阀门安装, 螺纹阀门, 直径20mm 工程

单价编号：24

定额单位：个

[illegible]

工程单价计算表

水表安装, 螺纹连接, 公称直径20mm 工程

单价编号： 25

定额单位: 个

[illegible]

工程单价计算表

PE塑料管安装(热熔连接), 公称直径50mm 1.6MPa 工程

单价编号: 26

定额单位: 100m

[illegible]

工程单价计算表

法兰阀门安装, 直径100mm 工程

单价编号: 27

定额单位: 个

施工方法: 定额编号:06038。 阀门壳体压力试验, 阀门解体检查及研磨、阀门吊装就位、制垫、加垫、紧螺栓。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	5.9		
1.2	材料费		元			
	橡胶板	δ 0.8~6	kg	0.34		
	焊条		kg	0.17		
	螺栓		kg	1.41		
	其他材料费		%	100		
1.3	机械使用费		元			
	试压泵	2.5MPa	台时	0.29		
	电焊机	直流20kW	台时	0.21		
	其他机械费		%	10		
1.4	其他直接费		元	%		
1.5	现场经费		元	%		
2	施工管理费		元	%		
3	社会保障及企业计提费		元	%		
4	企业利润		元	%		
5	装置性材料费		元			
6	价差		元			
	人工		工时	5.9		
	机械工		工时	0.377		
7	风险金		元	%		
8	税金		元	%		
	合计		元			
	单价		元			

工程单价计算表

一般阀门安装, 螺纹阀门, 直径50mm 工程

单价编号: 28

定额单位：个

[illegible]

工程单价计算表

PE塑料管安装(热熔连接), 公称直径110mm 1.0Mpa 工程

单价编号: 29

定额单位: 100m

[illegible]

工程单价计算表

PE塑料管安装(热熔连接), 公称直径40mm 1.6MPa 工程

单价编号：30

定额单位: 100m

[illegible]

工程单价计算表

PE塑料管安装(热熔连接), 公称直径160mm 1.0Mpa 工程

单价编号：31

定额单位: 100m

[illegible]

工程单价计算表

PE塑料管安装(热熔连接), 公称直径63mm 1.25Mpa 工程

单价编号: 32

定额单位: 100m

[illegible]

工程单价计算表

法兰阀门安装, 直径125mm 工程

单价编号: 33

定额单位: 个

施工方法: 定额编号:06039。 阀门壳体压力试验, 阀门解体检查及研磨、阀门吊装就位、制垫、加垫、紧螺栓。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	7.5		
1.2	材料费		元			
	橡胶板	δ 0.8~6	kg	0.46		
	焊条		kg	0.17		
	螺栓		kg	2.99		
	其他材料费		%	100		
1.3	机械使用费		元			
	试压泵	2.5MPa	台时	0.54		
	电焊机	直流20kW	台时	0.21		
	其他机械费		%	10		
1.4	其他直接费		元	%		
1.5	现场经费		元	%		
2	施工管理费		元	%		
3	社会保障及企业计提费		元	%		
4	企业利润		元	%		
5	装置性材料费		元			
6	价差		元			
	人工		工时	7.5		
	机械工		工时	0.702		
7	风险金		元	%		
8	税金		元	%		
	合计		元			
	单价		元			

工程单价计算表

焊接法兰片，公称直径80mm 工程

单价编号：34

定额单位：副

施工方法：定额编号：YB1045。 切管、坡口、组对、焊接、磨平等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	2.11		
1.2	材料费		元			
	尼龙砂轮片	直径100	片	0.1		
	氧气		m ³	0.08		
	乙炔气		m ³	0.04		
	电焊条J422综合		kg	0.25		
	其他材料费		%	10		
1.3	机械使用费		元			
	电焊机	交流25kVA	台时	0.51		
	其他机械费		%	10		
1.4	其他直接费		元	%		
1.5	现场经费		元	%		
2	施工管理费		元	%		
3	社会保障及企业计提费		元	%		
4	企业利润		元	%		
5	装置性材料费		元			
	法兰		片	2		
6	价差		元			
	人工		工时	2.11		
7	风险金		元	%		
8	税金		元	%		
	合计		元			
	单价		元			

工程单价计算表

法兰阀门安装, 直径80mm 工程

单价编号: 35

定额单位: 个

施工方法: 定额编号:06037。 阀门壳体压力试验, 阀门解体检查及研磨、阀门吊装就位、制垫、加垫、紧螺栓。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	4.4		
1.2	材料费		元			
	橡胶板	δ 0.8~6	kg	0.28		
	焊条		kg	0.17		
	螺栓		kg	1		
	其他材料费		%	100		
1.3	机械使用费		元			
	试压泵	2.5MPa	台时	0.25		
	电焊机	直流20kW	台时	0.21		
	其他机械费		%	10		
1.4	其他直接费		元	%		
1.5	现场经费		元	%		
2	施工管理费		元	%		
3	社会保障及企业计提费		元	%		
4	企业利润		元	%		
5	装置性材料费		元			
6	价差		元			
	人工		工时	4.4		
	机械工		工时	0.325		
7	风险金		元	%		
8	税金		元	%		
	合计		元			
	单价		元			

工程单价计算表

水表安装，法兰连接，公称直径90mm 工程

单价编号：36

定额单位：个

定额编号：YB1038。 施工方法：外表检查、切管、安装内接、制垫、加垫、水表阀门、止回阀安装、法兰连接、通水试验。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	5.82		
1.2	材料费		元			
	氧气		m ³	0.12		
	乙炔气		m ³	0.04		
	石棉橡胶板		kg	0.34		
	电焊条		kg	0.34		
	带帽螺栓	M16×50~80	套	8		
	其他材料费		%	15		
1.3	机械使用费		元			
	电焊机	直流30kW	台时	1.06		
	其他机械费		%	10		
1.4	其他直接费		元	%		
1.5	现场经费		元	%		
2	施工管理费		元	%		
3	社会保障及企业计提费		元	%		
4	企业利润		元	%		
5	装置性材料费		元			
	法兰阀门		个	1		
	平焊法兰		副	1		
	法兰水表		个	1		
6	价差		元			
	人工		工时	5.82		
7	风险金		元	%		
8	税金		元	%		
	合计		元			
	单价		元			

工程单价计算表

PE塑料管安装(热熔连接), 公称直径90mm 1.0Mpa 工程

单价编号: 39

定额单位: 100m

[illegible]

人工费单价汇总表

招标编号:

工程名称: 上林县白圩镇文岭村新盛庄1、2、6、7队人饮管网改造工程

[illegible]

