

河池市宜州区洛东镇中心小学（营养餐）食堂 工程

招标工程量清单

招 标 人：河池市宜州区教育局

（单位盖章）

造价咨询人：广西合士嘉项目咨询有限公司

（单位盖章）

审 核 单 位：

（单位盖章）

河池市宜州区洛东镇中心小学（营养餐）食堂 工程

招标工程量清单

招 标 人：河池市宜州区教育局
(单位盖章)

造价咨询人：广西合士嘉项目咨询有
限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编制人：_____
(造价人员签字)

复核人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

审核单位：_____
(单位盖章)

编制时间：_____

复核时间：_____

总 说 明

工程名称:河池市宜州区洛东镇中心小学(营养餐)食堂

第1页 共1页

一、工程概况:

- 1、本工程名称为:河池市宜州区洛东镇中心小学(营养餐)食堂。建设地点位于河池市宜州区洛东镇中心小学校园内。
- 2、总建筑面积:494m²;
- 3、建筑层数:2层,建筑高度:7.95m,建筑的耐火等级为:二级;
- 4、建筑结构形式为框架结构,主体结构合理使用年限为50年,抗震设防烈度为非抗震区(7度设防);

二、编制依据:

- 1、施工图设计文件;
- 2、国家和地方政府有关建设和造价管理的法律、法规和规程;
- 3、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及相关配套费用定额和有关文件;
- 4、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及相关配套费用定额和有关文件;
- 5、广西壮族自治区建设行政主管部门颁布的2016年版《广西壮族自治区建设工程费用定额》;
- 6、桂建标【2016】17号《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》;
- 7、广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知(桂建标〔2018〕14号);
- 8、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标2023]7号);
- 9、《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标[2019]12号);
- 10、材料价格采用工程造价管理机构2024年第7期《河池市建设工程造价信息》发布的宜州区价格信息(除税价),信息价没有的参考市场询价。

三、其他需要说明的问题:

- 1、本工程采用混凝土拌制。
- 2、运距暂按5km。
- 3、本预算不含热水工程。

建设项目投标报价汇总表

工程名称:河池市宜州区洛东镇中心小学(营养餐)食堂

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	安全文明施工费
1.1	河池市宜州区洛东镇中心小学(营养餐)食堂			
	投标报价合计			

单位工程投标报价汇总表

工程名称:河池市宜州区洛东镇中心小学(营养餐)食堂

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
建筑工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
电气工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
给排水工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:河池市宜州区洛东镇中心小学(营养餐)食堂

第1页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
建筑工程			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
工程总价			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
装饰装修工程			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
工程总价			

单位工程投标报价汇总表

工程名称:河池市宜州区洛东镇中心小学(营养餐)食堂

第2页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
电气工程			
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
工程总价			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
给排水工程			
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:河池市宜州区洛东镇中心小学(营养餐)食堂

第3页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程项目汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:河池市宜州区洛东镇中心小学(营养餐)食堂

第1页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
建筑工程							
分部分项工程							
A.1 土(石)方工程							
1	010101001001	平整场地	m ²	215.55			
2	010101002001	挖一般土方 土壤类别:三类土 挖土深度:2m以内	m ³	507.40			
3	010103001001	回填方 填土方式:机械回填 密实度要求:压实系数≥0.94 填方来源、运距:原土回填	m ³	415.61			
4	010103002001	余土弃置 运距:1KM以内 采用自卸汽车[装载质量8t]	m ³	91.79			
5	桂010103003001	土(石)方运输增(减)m ³ ·km 运距:暂按16KM,结算以双方现场确认数据为准 采用自卸汽车[装载质量8t]	m ³ ·km	1468.64			
6	010103002002	土方消纳费 废方弃置暂时运至河池市宜州区洛西镇枫木村孟村屯堆料场	m ³	91.79			
A.3 砌筑工程							
7	010401005001	空心砖墙 砖品种、规格、强度等级:(190mmX115mmX90mm)页岩空心砖 墙体类型:内外墙 墙体厚度:190 砂浆种类、强度等级:M7.5混合砂浆	m ³	127.81			
8	010401005002	空心砖墙 砖品种、规格、强度等级:(90mmX190mmX90mm)页岩空心砖 墙体类型:隔墙 墙体厚度:90 砂浆种类、强度等级:M7.5混合砂浆	m ³	1.60			
9	010401014001	砖砌排水沟 室外暗沟,参照中南图集11zj901 7/3 C25细石混凝土预制盖板 8/A 尺寸320mm*490mm MU10非黏土烧结砖 70mm厚C10混凝土	m	41.70			
A.4 混凝土及钢筋混凝土工程							
10	010501001001	垫层 混凝土种类:普通砼 混凝土强度等级:C15 部位:基础	m ³	12.26			
11	010501003001	独立基础	m ³	49.06			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:河池市宜州区洛东镇中心小学(营养餐)食堂

第2页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		混凝土种类:普通砼 混凝土强度等级:C25					
12	010502001001	矩形柱 混凝土种类:普通砼 混凝土强度等级:C25	m ³	24.65			
13	010503001001	基础梁 混凝土种类:普通砼 混凝土强度等级:C25	m ³	40.14			
14	010505001001	有梁板 混凝土种类:普通砼 混凝土强度等级:C25	m ³	82.12			
15	010502002001	构造柱 混凝土种类:普通砼 混凝土强度等级:C25	m ³	4.05			
16	010503004001	圈梁 混凝土种类:普通砼 混凝土强度等级:C20 部位:女儿墙底反边、屋面板反边、TL等	m ³	2.92			
17	010503005001	过梁 混凝土种类:普通砼 混凝土强度等级:C25	m ³	2.80			
18	010506001001	直形楼梯 混凝土种类:普通砼 混凝土强度等级:C25	m ²	32.45			
19	010507007001	电梯基坑 混凝土种类:普通砼 混凝土强度等级:C25	m ³	3.86			
20	010507001001	散水 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 60厚C15混凝土 60厚中砂垫层 素土夯实 详图集11ZJ901 2/5	m ²	37.53			
21	010507005001	压顶 混凝土种类:普通砼 混凝土强度等级:C20 部位:屋面压顶、女儿墙压顶	m m ³	1.30			
22	010505008001	雨篷板 混凝土强度等级:C25	m ³	0.31			
23	010515001001	现浇构件圆钢筋制安 Φ 10以内	t	0.454			
24	010515001002	现浇构件圆钢筋制安 Φ 10以外	t	0.172			
25	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以内	t	11.862			
26	010515001004	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以上	t	16.232			
27	桂010515011001	砖砌体加固钢筋 绑扎	t	0.054			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:河池市宜州区洛东镇中心小学(营养餐)食堂

第3页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
28	桂010516004001	钢筋电渣压力焊接	个	264			
		A.7 屋面及防水工程					
29	010902003001	屋面1(不上人屋面) 15zj001 屋208 128/ 40厚C20细石砼表面抹平 干铺聚酯无纺布一层 保温层:40厚挤塑聚苯板 防水层:3.0+3.0厚双层SBS改性沥青防水 卷材+1.5水性聚合物沥青防水涂料 20厚1:2.5水泥砂浆找平 30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找3% 坡	m ²	225.28			
30	010902003002	屋面2(雨棚) 10厚1:2.5水泥砂浆(加5%防水粉)抹光 ,分格面积1平米 2厚聚合物水泥防水涂料 15厚1:2.5水泥砂浆找坡抹平	m ²	22.30			
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
31	010903003001	外墙面 外墙外侧 5mm厚干粉聚合物水泥防水砂浆,压入一 层耐碱玻璃纤维网布 15厚1:3水泥砂浆(掺防水剂) 刷界面剂砂浆 15厚1:1:6水泥石灰砂浆 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆	m ²	597.09			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
32	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	m ²	12.47			
33	桂011701001002	扣件式钢管外脚手架 双排 20m以内	m ²	741.16			
34	桂011701002001	扣件式钢管里脚手架 3.6m以上	m ²	196.86			
35	桂011701002002	扣件式钢管里脚手架 3.6m以内	m ²	103.61			
36	桂011701011001	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架	m ²	494.00			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
37	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m ²	13.16			
38	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	61.03			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:河池市宜州区洛东镇中心小学(营养餐)食堂

第4页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
39	011702002001	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	m ²	231.56			
40	011702003001	构造柱 胶合板模板 木支撑	m ²	47.14			
41	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m ²	263.82			
42	011702014001	有梁板 胶合板模板 钢支撑	m ²	775.13			
43	011702008001	圈梁 直形 胶合板模板 木支撑	m ²	30.15			
44	011702009001	过梁 胶合板模板 木支撑	m ²	41.78			
45	011702025001	电梯基坑	m ²	23.16			
46	011702029001	混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑	m ²	37.53			
47	010506001002	楼梯 直形 胶合板模板 钢支撑	m ²	32.45			
48	011702028001	压顶木模板木支撑	m	58.00			
49	011702023001	雨篷 木模板	m ²	3.15			
	011703	垂直运输					
50	011703001001	建筑物垂直运输高度 20m以内 框架结构 卷扬机	m ²	494.00			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
51	011705001001	履带式挖掘机 1m ³ 内 场外运输费	台次	1			
52	011705001002	履带式推土机 90kW以内 场外运输费	台次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
装饰装修工程							
		分部分项工程					
	7.	A.7 屋面及防水工程					
53	010904002001	防滑地砖地面2(防水) 1.5厚聚氨酯防水涂料 20厚聚合物水泥防水砂浆	m ²	156.61			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:河池市宜州区洛东镇中心小学(营养餐)食堂

第5页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
54	010904002002	防滑地砖楼面2(防水) 1.5厚聚氨酯防水涂料 20厚聚合物水泥防水砂浆	m ²	202.28			
55	010903002001	内墙面涂膜防水 内墙1 2.0厚聚合物防水涂膜四周卷起至室内完成面以上1800	m ²	218.26			
56	010903002002	楼梯间墙面防水 2.0厚聚合物防水涂膜四周上翻1800mm	m ²	111.25			
		A.9 楼地面工程					
57	011102003001	防滑地砖地面2 800×800×11防滑砖铺平拍实,水泥浆擦缝(颜色、规格甲方自定) 20厚1:3干硬性水泥砂浆 1.5厚聚氨酯防水涂料(另计) 20厚聚合物水泥防水砂浆(另计) 素水泥浆结合层一遍 80厚C15混凝土	m ²	156.61			
58	011102003002	防滑地砖楼面2 800×800×11防滑砖铺平拍实,水泥浆擦缝(颜色、规格甲方自定) 20厚1:3干硬性水泥砂浆 1.5厚聚氨酯防水涂料(另计) 20厚聚合物水泥防水砂浆(另计) 素水泥浆结合层一遍	m ²	202.28			
59	011102003003	陶瓷地砖 楼梯 水泥砂浆[素水泥浆]	m ²	68.39			
60	011105003001	块料踢脚线 8-10厚面砖,白色素水泥擦缝(颜色另定) 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 17厚1:3水泥砂浆	m ²	14.45			
		A.10 墙、柱面工程					
61	桂011204007001	块料内墙面 8~10厚面砖,水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 4-5厚1:1水泥浆加水重20%建筑胶镶贴 2.0厚聚合物防水涂膜四周卷起至室内完成面以上1800(另计) 15厚1:3水泥砂浆 内墙1(食品库房、清洗间、粗精加工间、蒸饭间、售饭间)	m ²	436.53			
62	011201001001	内墙面 20厚聚合物水泥砂浆抹灰 内墙3、内墙2	m ²	580.98			
63	桂011204007002	楼梯间墙裙 4-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶嵌 8~10厚250*300面砖(墙裙高1.5m) 2.0厚聚合物防水涂膜四周上翻1800mm(另计) 15厚1:3水泥砂浆找平	m ²	111.25			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:河池市宜州区洛东镇中心小学(营养餐)食堂

第6页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		A. 11 天棚工程					
64	011301001001	顶2/顶3 15厚1:1:6水泥石灰砂浆抹平 素水泥浆两道甩毛(内掺建筑胶) 3厚底基防裂腻子分遍刮平(另列) 2厚面耐水腻子刮平(另列)	m ²	509.55			
		A. 12 门窗工程					
65	010802001001	60系列铝合金平开门(全板) 1. 铝材厚度 2. 2mm	m ²	24.22			
66	010802003001	乙级钢质防火门 含制作、安装及运输	m ²	11.52			
67	010807002001	甲级防火平开窗) 2m ² 含制作、安装及运输	m ²	4.80			
68	010807001001	90系列三轨不带纱铝合金普通拉窗(带亮) 洞口面积>2m ² 窗框料壁厚1.8mm 6mm厚Low-E中空玻璃(6mm+9mm+6mm)	m ²	65.00			
69	010807002002	90系列三轨不带纱推拉窗(售饭窗) 窗框铝材壁厚1.4mm, 单玻5mm 镜面不锈钢板 1mm 304材质, 窗台	m ²	21.60			
70	010809003001	金属窗台板 镜面不锈钢板 1mm 304材质, 窗台	m ²	14.40			
71	桂010811001001	特殊五金 闭门器(套) 明装	套	8			
72	桂010811001002	特殊五金 防火门防火铰链	副	24			
73	桂010811001003	特殊五金 防火锁	把	4			
74	桂010811002001	门窗周边塞缝 水泥砂浆1:2.5(水泥砂浆 1:2.5)	m	225.10			
		A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
75	011406003001	刮成品腻子粉 部位: 内墙2 满刮腻子两遍	m ²	390.33			
76	011406003002	耐水腻子 部位: 内墙3 2厚面层耐水腻子分遍刮平	m ²	190.65			
77	011406003003	刮成品腻子粉 部位: 顶2、3 3厚底基防裂腻子分遍刮平 2厚面耐水腻子刮平	m ²	509.55			
78	011407001001	内墙乳胶漆2遍 内墙2	m ²	390.33			
79	011407002001	乳胶漆天棚 顶3	m ²	464.41			
80	011407001002	外墙面真石漆涂料	m ²	597.09			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:河池市宜州区洛东镇中心小学(营养餐)食堂

第7页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		小 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
81	桂011701004001	钢管满堂脚手架 基本层 高4.2m	m ²	215.55			
		小 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
		合 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
电气工程							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
82	030404017001	总配电箱 ST#-1ALZ (非标) 1. 距地1.8米安装 2. 含箱内元件, 详系统图	台	1			
83	030404017002	一层餐厅空调配电箱 ST#-1CTAP (非标) 1. 距地1.8米安装 2. 含箱内元件, 详系统图	台	1			
84	030404017003	食堂配电箱 ST#-1QAL (非标) 1. 距地1.8米安装 2. 含箱内元件, 详系统图	台	1			
85	030404017004	一层餐厅照明配电箱 ST#-1CTAL 1. 距地1.8米安装 2. 含箱内元件, 详系统图	台	1			
86	030404017005	屋顶空气源热泵配电箱 ST#-2RSB (非标)	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:河池市宜州区洛东镇中心小学(营养餐)食堂

第8页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 距地1.8米安装 2. 含箱内元2. 含箱内元件, 详系统图					
87	030404017006	应急照明集中电源箱 ALE (非标) 1. 距地1.8米安装 2. 含箱内元件, 详系统图	台	1			
88	030404017007	电梯动力配电箱 ST#-DTAP (非标) 1. 距地1.8米安装 2. 含箱内元件, 详系统图	台	1			
89	030412005001	壁装单管荧光灯 1. 36W 28501m 2. 距地2.7米壁装	套	1			
90	030412001001	防水防尘灯 1. 12W 9001m 2. 吸顶安装	套	3			
91	030412001002	疏散出口标志灯 1. 2W 2. 距地2.3米吊装或门上+0.2米安装	套	5			
92	030412001003	安全出口标志灯 1. 2W 2. 距地2.3米吊装或门上+0.2米安装	套	9			
93	030412004001	楼层标志灯 1. 2W 2. 距地2.3米吊装或门上+0.2米安装	套	4			
94	030412004002	方向标志灯(单向) 1. 2W 2. 距地0.5米嵌墙安装	套	11			
95	030412004003	集中电源疏散照明灯(A型)-壁装型 1. 2W 2. 距地2.2米壁装	套	24			
96	030412005002	单管荧光灯(自带蓄电池) 1. 36W 28501m 2. 距地2.7米吊装	套	7			
97	030412005003	单管荧光灯 1. 36W 28501m 2. 距地2.7米吊装	套	15			
98	030412005004	双管荧光灯(自带蓄电池) 1. 2x36W 2x28501m 2. 距地2.7米吊装	套	6			
99	030412005005	双管荧光灯 1. 2x36W 2x28501m 2. 距地2.7米吊装	套	6			
100	030412001004	天棚灯 1. 15W 14001m 2. 吸顶安装	套	15			
101	030412001005	紫外线杀菌灯30w	套	9			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:河池市宜州区洛东镇中心小学(营养餐)食堂

第9页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		距地2.8m吊装					
102	030404035001	柜式空调开关 1. 20A 2. 距地0.5米明装	套	4			
103	030404035002	冰柜开关 1. 20A 2. 距地1.5米明装	套	1			
104	030404035003	消毒柜开关 1. 20A 2. 距地1.5米明装	套	1			
105	030404035004	蒸饭柜开关 1. 32A 2. 距地1.5米明装	套	2			
106	030404035005	普通安全型插座 1. 10A 2. 距地0.5米明装	套	31			
107	030404034001	单极开关 1. 10A 2. 距地1.3米明装	套	8			
108	030404034002	双极开关 1. 10A 2. 距地1.3米明装	套	1			
109	030404034003	三极开关 1. 10A 2. 距地1.3米明装	套	4			
110	030404034004	延迟开关 1. 10A 2. 随灯安装	套	15			
111	030404033001	吊风扇 1. 100W 2. 距地1.3米明装	台	17			
112	030404034005	吊扇调速开关 1. 距地1.3米明装	套	17			
113	030601001001	温度计	支	2			
114	030701003001	挂式1.5匹空调	台	2			
115	030411001001	镀锌钢管埋地敷设(公称直径mm) 80	m	50.00			
116	030411001002	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 SC50	m	66.30			
117	030411001003	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC32	m	21.70			
118	030411001004	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 SC25	m	51.66			
119	030411001005	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC25	m	35.35			
120	030411001006	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC20	m	8.56			
121	030411001007	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 SC15	m	261.71			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:河池市宜州区洛东镇中心小学(营养餐)食堂

第10页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
122	030411002001	耐火金属线槽MR50*25*1.0	m	24.00			
123	030411002002	塑料线槽安装 宽×高(mm) 80×50	m	33.60			
124	030411002003	塑料线槽安装 宽×高(mm) 40×27	m	48.47			
125	030411002004	塑料线槽安装 宽×高(mm) 30×17	m	81.99			
126	030411002005	塑料线槽安装 宽×高(mm) 20×13	m	248.69			
127	030408001001	电力电缆 ZBN-YJY-B1-0.6/1kV-4X95	m	52.75			
128	030408001002	电力电缆 ZB-YJY-B1-0.6/1kV-4X50+1X25	m	73.96			
129	030408001003	电力电缆 WDZ-YJV-1kV-5*6	m	27.24			
130	030408001004	电力电缆 ZB-YJY-B1-0.6/1kV-5X10	m	38.25			
131	030408001005	电力电缆 ZB-YJY-B1-0.6/1kV-5X6	m	26.71			
132	030408001006	电力电缆 WDZ-YJV-1kV-5*4	m	45.23			
133	030408006001	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm ² 以下)120	个	2			
134	030408006002	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm ² 以下)70	个	4			
135	030411004001	管内穿线 照明线路 WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	589.82			
136	030411004002	管内穿线 照明线路 WDZB-BYJ-2.5mm ²	m	1530.83			
137	030411004003	管内穿线 动力线路 铜芯 WDZB-BYJ-4.0mm ²	m	1041.71			
138	030403006001	管内穿线 动力线路 WDZ-BV-750V-4.0mm ²	m	28.18			
139	030411004004	管内穿线 动力线路 WDZB-BYJ-6.0mm ²	m	544.85			
140	030409005001	避雷网安装 1. 沿女儿墙敷设 φ12热镀锌圆钢	m	82.91			
141	030409003001	避雷引下线 1. 2. 利用柱内两根>Φ16主筋做引下线	m	44.70			
142	030409008001	总等电位端子箱MEB	台	1			
143	030409002001	接地母线 1. 利用不锈钢扁钢-40x4(或利用基础地梁内钢筋的直径不应小于10mm,将四根对角钢筋焊通,且该钢筋总截面积不小于-40x4不锈钢)埋深不小0.6米	m	84.80			
144	030409002002	接地母线 1. -40*4不锈钢扁钢做户内接地母线	m	7.30			
145	030409006001	避雷针 1. φ20热镀锌圆钢避雷针, 针长500mm	根	7			
146	030409008002	接地电阻测试板 1. 距地0.5m暗装, 做法详见图集08ZD01第2-22、2-28页	块	4			
147	030414011001	接地装置调试 接地网	系统	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:河池市宜州区洛东镇中心小学(营养餐)食堂

第11页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		B5 弱电安装工程					
148	030411005001	弱电接线箱 空箱 安装高度:距地1.5米明装	个	1			
149	030501012001	24光核心交换机 安装高度:距地1.5米明装	台	1			
150	030501012002	8口交换机 安装高度:距地1.5米明装	台	2			
151	030502012001	信息插座TO 安装高度:距地0.5米明装	个	4			
152	030411002006	耐火金属线槽MR50*25*1.0	m	6.30			
153	030411001008	砖、混凝土结构明配 PC20	m	35.72			
154	030502005001	管内穿放 六类非屏蔽双绞线Cat.6eUTP	m	45.32			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
给排水工程							
		分部分项工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:河池市宜州区洛东镇中心小学(营养餐)食堂

第12页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		冷水给水工程					
155	031003013001	水表 DN40	组	1			
156	031003001001	止回阀 DN40	个	1			
157	031003001002	止回阀 DN32	个	2			
158	031003001003	全铜闸阀 DN40	个	2			
159	031003001004	全铜闸阀 DN32	个	3			
160	031003001005	全铜闸阀 DN25	个				
161	031003001006	自动排气阀 DN20 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 含截止阀安装	个	1			
162	031004004001	不锈钢洗涤盆单槽	套	25			
163	桂031004021001	直通式地漏 De75	个	7			
164	桂031004022001	地面扫除口安装 De75	个	3			
165	030901013001	灭火器箱 1. 每个箱内设两具手提式MF/ABC4磷酸铵盐干粉灭火器	个	3			
166	030901010001	消防软管卷盘箱 1. 详见15S202, P49	套	2			
167	031001006001	PP-R给水管 DN40 1. 热熔连接 2. PN=1.25MPa	m	24.96			
168	031001006002	PP-R给水管 DN32 1. 热熔连接 2. PN=1.25MPa	m	62.02			
169	031001006003	PP-R给水管 DN25 1. 热熔连接 2. PN=1.25MPa	m	23.20			
		排水工程					
170	031001006004	PVC-U塑料排水管 De110 1. 粘接连接	m	29.05			
171	031001006005	PVC-U塑料排水管 De75 1. 粘接连接	m	8.86			
172	031001006006	塑料直通雨水管安装 De110 1. 粘接连接	m	37.35			
173	桂031004023001	雨水斗安装 De110	个	5			
174	040504003001	成品塑料污水检查井 ϕ 700 1. 参考图集16S524 2. 设有防盗、防坠落设施	座	5			
175	桂030413013001	小型机械挖沟槽 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 1.5m以内	m ³	16.71			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:河池市宜州区洛东镇中心小学(营养餐)食堂

第13页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
176	桂030413014001	机械回填沟槽 土方 1. 填方材料品种:原土回填	m ³	16.71			
177	桂010401015001	SUS不锈钢隔油池GC1-3 1. 做法详见图集16S708 GC1-3(有效容积2立方米) 2. 额定流量10m ³ /h, 用电功率0.04KW, 设备尺寸1.2m*0.6m*0.56m 3. 进水管径:DN100, 出水管径:DN100, 通气孔径DN15, 进水管高度0.56m, 出水管高度0.14m, 设备重量0.95kg, 运行重量335kg。 设备价格为暂估价	座	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		总 合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:河池市宜州区洛东镇中心小学(营养餐)食堂

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
建筑工程						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
装饰装修工程						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
电气工程						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
给排水工程						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002002	检验试验配合费				
3	桂031401003002	雨季施工增加费				
10	桂031401010002	脚手架搭拆费				
		合 计				

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:河池市宜州区洛东镇中心小学(营养餐)食堂

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
建筑工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价	1189.45	明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
装饰装修工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	623.14	分部分项工程费及措施项目费
电气工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价	306.88	明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
给排水工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价	70.20	明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
	合 计		

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

规费、增值税计价表

工程名称:河池市宜州区洛东镇中心小学(营养餐)食堂

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
建筑工程				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
装饰装修工程				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
电气工程				
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			

主要材料及价格表

工程名称:河池市宜州区洛东镇中心小学(营养餐)食堂

第1页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1	010103001	螺纹钢HRB400 Φ 10以内(综合)	t		
2	010103002	螺纹钢HRB400 Φ 10以上(综合)	t		
3	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
4	010310002	镀锌铁丝 Φ 4	kg		
5	010310004	镀锌铁丝 Φ 2.8	kg		
6	010310013	镀锌铁丝 Φ 0.7	kg		
7	010902001	圆钢HPB300 Φ 10以内(综合)	t		
8	010902002	圆钢HPB300 Φ 10以上(综合)	t		
9	010903001.2	圆钢HPB300 Φ 10以内 (综合)	kg		
10	010903015	圆钢HPB300 Φ 10~14	kg		
11	023301001	草袋	m ²		
12	030156001	膨胀螺栓	套		
13	030183001	铁钉(综合)	kg		
14	030311004	防火铰链	副		
15	030312001	闭门器(明装)	套		
16	030316018	防火锁	把		
17	031311001	电焊条(综合)	kg		
18	031311002.1	电焊条 结422 Φ 2.5~3.2	kg		
19	031311002.2	电焊条 结422 Φ 2.5~3.2	kg		
20	040101001	水泥(综合)	t		
21	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
22	040102003	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t		
23	040102004	普通硅酸盐水泥 42.5MPa_2	kg		
24	040103001	白水泥(综合)	t		
25	040301001	砂(综合)	m ³		
26	040301003	细砂	m ³		
27	040301004	中砂	m ³		
28	040301005	粗砂	m ³		
29	040502003	碎石 5~20mm	m ³		
30	040502004	碎石 5~40mm	m ³		
31	040902004	石灰膏	m ³		
32	041302001.1	页岩空心砖90mmX190mmX90mm	千块		
33	041302002.1	页岩空心砖190mmX115mmX90mm	千块		
34	050102005	周转圆木	m ³		
35	050301001	一等杉木板枋材(综合)	m ³		
36	050306001	周转板枋材	m ³		
37	050306002	周转枋材	m ³		

主要材料及价格表

工程名称:河池市宜州区洛东镇中心小学(营养餐)食堂

第2页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
38	050306003	周转板材	m ³		
39	050901004	大芯板 18mm	m ²		
40	053501002	竹篾	百根		
41	070103004.2	陶瓷墙面砖 250×300	m ²		
42	070501003.1	陶瓷地面砖 300×300*9	m ²		
43	070501012	陶瓷梯级砖	m ²		
44	110305001	乙级钢质防火门(成品)	m ²		
45	110904001.1	60系列铝合金平开门(全板)	m ²		
46	110907001.2	甲级防火平开窗) 2m ²	m ²		
47	130102001	调和漆(综合)	kg		
48	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
49	130301001	乳胶漆	kg		
50	130307002	真石涂料	kg		
51	130308001	聚氨酯甲料	kg		
52	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg		
53	130311005	耐水腻子	kg		
54	130312002	大白粉	kg		
55	130507001	防锈漆	kg		
56	130527001	聚合物水泥防水涂料(JS-II)	kg		
57	130528001	聚氨酯防水涂料	kg		
58	130904001	银粉漆	kg		
59	133319001	改性沥青防水卷材 SBS-I型 聚酯胎 3.0mm厚	m ²		
60	133504001	防水粉_1	kg		
61	133504001	防水粉	kg		
62	133508001	建筑油膏	kg		
63	140101001	清油	kg		
64	143504015	聚氨酯乙料	kg		
65	144103001	108胶	kg		
66	144108001	乳白胶	kg		
67	291111001	开关盒	个		
68	291112001	接线盒	个		
69	341101001	水_1	m ³		
70	341101001	水	m ³		
71	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m ²		
72	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
73	350203001	零星卡具	kg		
74	350302001	回转扣件	个		

主要材料及价格表

工程名称:河池市宜州区洛东镇中心小学(营养餐)食堂

第3页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
75	350302002	对接扣件	个		
76	350302003	直角扣件	个		
77	350303001	脚手架焊接钢管 $\Phi 48.3 \times 3.6$	t		
78	350305001	金属脚手架底座	个		
79	350307002	竹脚手板	m ²		
80	172500000.1	PVC-U塑料排水管 De110	m		
81	172500000.2	PVC-U塑料排水管 De75	m		
82	172500000.3	塑料直通雨水管安装 De110	m		
83	172502000.1	PP-R给水管 DN32	m		
84	172502000.2	PP-R给水管 DN25	m		
85	172502000.3	PP-R给水管 DN40	m		
86	180903000.1	塑料给水管件 DN32_2	个		
87	180903000.2	塑料给水管件 DN25_1	个		
88	180903000.3	塑料给水管件 DN40_2	个		
89	180904000.1	承插塑料管件 De75	个		
90	180904000.2	承插塑料管件 De110_2	个		
91	194103000.1	全铜闸阀 DN40	个		
92	194103000.2	止回阀 DN40	个		
93	194103000.3	止回阀 DN32	个		
94	213331000.1	雨水斗安装 De110	个		
95	B5-0097.1	24光核心交换机	台		
96	B5-0097.2	8口交换机	台		
97	Z170303000.1	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 SC50	m		
98	Z170303000.2	镀锌钢管埋地敷设(公称直径mm) 80	m		
99	Z170303000.3	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 SC25	m		
100	Z170303000.4	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC25	m		
101	Z170303000.5	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 SC15	m		
102	Z170303000.6	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC32	m		
103	Z170303000.7	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC20	m		
104	Z260501001.1	延迟开关	个		
105	Z260501001.2	双极开关	个		
106	Z260501001.3	三极开关	个		
107	Z260501001.4	单极开关	个		
108	Z264101001.1	普通安全型插座	套		
109	Z270603001	接地母线-40*4镀锌扁钢	m		
110	Z280301000.1	WDZN-BYJ-2.5mm ²	m		
111	Z280301000.2	WDZB-BYJ-2.5mm ²	m		

