

河池市宜州区屏南乡中心小学（营养餐）食堂 工程

招标工程量清单

招 标 人：河池市宜州区教育局

(单位盖章)

造价咨询人：广西合士嘉项目咨询有限公司

(单位盖章)

审 核 单 位：

(单位盖章)

河池市宜州区屏南乡中心小学（营养餐）食堂 工程

招标工程量清单

招 标 人： 河池市宜州区教育局
(单位盖章)

造价咨询人： 广西合士嘉项目咨询有
限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

审 核 单 位： _____
(单位盖章)

编 制 时 间： _____ 复 核 时 间： _____

总 说 明

工程名称:河池市宜州区屏南乡中心小学(营养餐)食堂

第1页 共1页

一、工程概况:

1、建设地点位于河池市宜州区屏南乡中心小学,地上二层,总建筑面积428.04m²,结构类型:框架结构。

二、编制依据:

1、本工程初步设计图纸和说明书;

2、国家和地方政府有关建设和造价管理的法律、法规和规程;

3、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及相关配套费用定额和有关文件;

4、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及相关配套费用定额和有关文件;

5、2011年《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》及配套的费用定额;

6、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套的费用定额;

7、广西壮族自治区建设行政主管部门颁布的2016年版《广西壮族自治区建设工程费用定额》;

8、桂建标(2016)17号《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》;

9、广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知(桂建标(2018)14号);

10、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标(2023)7号);

11、《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包计价指导意见》(桂建发(2020)4号)

12、《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标(2019)12号);

13、材料价格采用工程造价管理机构2024年第7期《河池市建设工程造价信息》发布的河池市宜州区价格信息(除税价),信息价没有的参考市场询价。

14、弃土运距暂定10KM,不包含渣土消纳费用,以实际为准。

15、本工程采用拌制砼。

16、本工程位于屏南乡,乡镇有钢筋水泥销售点,砂石从宜州市洛东乡寻田明生石场采购,距离施工现场15KM,计算运距为5KM,每公里每吨按税前0.72元计。

17、本工程不含餐厅桌椅、厨房设备采购。

建设项目投标报价汇总表

工程名称:河池市宜州区屏南乡中心小学(营养餐)食堂

序号	单项工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	安全文明施工费
1.1	食堂-建筑工程			
1.2	食堂-安装工程			
	投标报价合计			

单项工程投标报价汇总表

工程名称：河池市宜州区屏南乡中心小学（营养餐）食堂

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	安全文明施工费
1.1.1	建筑工程			
1.1.2	装饰装修工程			
1.1.3	新增挡土墙			
1.1.4	拆除工程			
1.2.1	电气安装工程			
1.2.2	给排水安装工程			
	投标报价合计			

单位工程投标报价汇总表

工程名称:河池市宜州区屏南乡中心小学(营养餐)食堂

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
建筑工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
新增挡土墙			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:河池市宜州区屏南乡中心小学(营养餐)食堂

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
电气安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
给排水安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
5	规费、税金项目清单计价合计		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:河池市宜州区屏南乡中心小学(营养餐)食堂

第1页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
建筑工程							
分部分项工程							
A.1 土(石)方工程							
1	010101002001	挖一般土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度4m以内 3. 人机配合挖土 4. 土方占比暂按70%计算	m ³	659.37			
2	010102001001	挖一般石方 1. 岩石类别:较硬岩 2. 机械挖方,装车外运,运距32KM 3. 石方占比暂按30%计算 4. 弃置场地:洛西镇枫木村孟村屯堆料场	m ³	282.59			
3	桂010103003001	土(石)方运输增(减)m ³ ·km 1. 废弃料品种:余土 2. 装车外运,运距32KM 3. 弃置场地:洛西镇枫木村孟村屯堆料场	m ³ ·km	8580.80			
4	010103001001	基础回填方 1. 密实度:符合设计要求 2. 填方材料品种:原土回填	m ³	391.22			
2. A.2 桩与地基基础工程							
5	桂010104001001	支钢挡土板	m ²	232.70			
6	010201017001	褥垫层 1. 厚度:1500mm 2. 采用砂夹石作为换填材料 3. 分层压实,压实遍数不小于8遍	m ³	348.26			
A.3 砌筑工程							
7	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖 240×180×90 2. 墙体厚度:200mm 3. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆M7.5	m ³	98.18			
8	010507001001	水泥砂浆坡道	m ²	18.15			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:河池市宜州区屏南乡中心小学(营养餐)食堂

第2页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 20厚1:2水泥砂浆随打随压光, 加做100*100防滑凹槽 2. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 3. 100厚C15混凝土 4. 300厚3:7灰土 5. 素土夯实					
9	010401014001	砖砌暗沟 1. 20厚1:2.5水泥砂浆粉面 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 3. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M5 4. 60厚河沙垫层	m				
10	010401013001	砖砌散水 1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 2. 60厚C15混凝土 3. 60厚中砂垫层 4. 素土夯实	m ²	13.16			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
11	010501001001	混凝土垫层 1. 混凝土种类:拌制混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	37.00			
12	010501004001	满堂基础 1. 混凝土种类:拌制混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	105.67			
13	010501006001	电梯基坑底板 1. 混凝土种类:拌制混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	1.70			
14	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:拌制混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	23.68			
15	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类:拌制混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	1.02			
16	010503001001	基础梁	m ³	15.60			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:河池市宜州区屏南乡中心小学(营养餐)食堂

第3页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 混凝土种类:拌制混凝土 2. 混凝土强度等级:C30					
17	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:拌制混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	0.52			
18	010504001001	电梯井壁 1. 混凝土种类:拌制混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 墙厚200mm	m ³	1.68			
19	010504001002	混凝土女儿墙 1. 混凝土种类:拌制混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 墙厚: 200mm	m ³	18.98			
20	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类:拌制混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	73.37			
21	010503004001	雨棚砼反边 1. 混凝土种类:拌制混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	0.09			
22	010503004002	屋面检修口反边 1. 混凝土种类:拌制混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	0.13			
23	010507005001	女儿墙压顶 1. 混凝土种类:拌制混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	2.03			
24	010507005002	售饭窗压顶 1. 混凝土种类:拌制混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	0.26			
25	010506001001	直形楼梯 1. 混凝土种类:拌制混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 板厚110mm	m ²	26.11			
26	桂011702064001	预制沟盖板	m ³	0.05			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:河池市宜州区屏南乡中心小学(营养餐)食堂

第4页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. C25细石混凝土预制板 2. 制作、安装、运输1km 3. 规格: 320*490*50mm					
27	010515001001	现浇构件圆钢筋制安 ϕ 10以内	t	0.270			
28	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以内	t	9.855			
29	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以上	t	20.456			
30	桂010515011001	砖砌体加固钢筋 不绑扎	t	0.332			
31	010515002001	预制构件圆钢制安 圆钢 ϕ 10以内 点焊 1. 预制混凝土盖板钢筋	t	0.051			
32	010516003001	套筒直形螺纹钢接头 ϕ 32以内	个	182			
33	桂010516004001	钢筋电渣压力焊接	个	272			
		A.7 屋面及防水工程					
34	010902001001	屋面卷材防水(不上人屋面) 1. 20厚1:2.5或M15水泥砂浆,分格面积宜为1m ² 2. 0.4厚聚乙烯膜或200g/m ² 聚酯无纺布一层 3. 防水层: 3.0+3.0厚双层SBS改性沥青防水卷材 4. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 5. 30厚最薄处LC5.0轻骨料混凝土找2%坡 6. 参考图集15ZJ001--122/屋105	m ²	221.52			
35	010902008001	屋面分格缝 1. 缝宽20,缝填防水嵌缝油膏,分格缝双向不大于6m*6m	m	66.82			
36	01B001	屋面检修口盖板 1. 成品明锁吊挂 2. 金属链条、100金属合页2个 3. ϕ 14拉手、四角预埋 ϕ 10锚筋 4. 20厚木板外包1厚铝合金板 5. 人孔板为铝合金扣板	m ²	0.41			
		A.8 保温、隔热、防腐工程					
37	011001001001	保温隔热屋面 1. 40厚绝热挤塑聚苯板(耐火等级B级)	m ²	189.18			
		小 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:河池市宜州区屏南乡中心小学(营养餐)食堂

第5页 共23页

序号	项目编号	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
38	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 单排 20m以内	m ²	533.04			
39	桂011701002001	扣件式钢管里脚手架 3.6m以内	m ²	285.71			
40	桂011701011001	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架	m ²	428.04			
41	桂011701012001	电梯井脚手架高度(h) 20m以内	座	1			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
42	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m ²	7.00			
43	011702001002	满堂基础 有梁式 胶合板模板 木支撑	m ²	194.97			
44	011702001003	电梯基坑底板 胶合板模板 木支撑	m ²	1.68			
45	011702002001	矩形柱 胶合板模板 木支撑	m ²	244.11			
46	011702003001	构造柱 胶合板模板 木支撑	m ²	10.78			
47	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m ²	182.69			
48	011702009001	过梁 胶合板模板 木支撑	m ²	8.53			
49	011702008001	砼反边 直形 胶合板模板 木支撑	m ²	3.25			
50	011702011001	电梯井基础井壁 胶合板模板 木支撑	m ²	8.82			
51	011702011002	女儿墙 胶合板模板 木支撑	m ²	189.84			
52	011702014001	有梁板 胶合板模板 木支撑	m ²	707.39			
53	桂011702064002	地沟盖板 木模板	m ³	0.26			
54	011702024001	楼梯 直形 木模板 木支撑	m ²	26.11			
55	011702028001	女儿墙压顶 木模板木支撑	m	68.20			
56	011702028002	售饭窗压顶 木模板木支撑	m	13.20			
	011703	垂直运输					
57	011703001001	建筑物垂直运输高度 20m以内 框架结构 卷扬机	m ²	428.04			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
58	011705001001	履带式挖掘机 1m ³ 以外 场外运输费	台次	1			
59	011705001002	履带式推土机 90kW以外 场外运输费	台次	1			
		小 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:河池市宜州区屏南乡中心小学(营养餐)食堂

第6页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
		合 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
装饰装修工程							
		分部分项工程					
		A.9 楼地面工程					
60	011102003001	800×800防滑地砖(餐厅楼梯间等地面) 1. 8~14厚800×800防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一遍	m ²	256.01			
61	011102003002	600×600防滑地砖(厨房、加工间、清洗间、更衣室等地面) 1. 8~14厚600×600防滑型地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2. 25厚1:2水泥砂浆 3. 1.5厚聚氨酯防水涂料 4. 20厚1:3水泥砂浆找平 5. 素水泥浆一遍	m ²	100.04			
62	011102001001	提示盲道砖楼地面 1. 25厚250×250花岗岩盲道板铺实拍平, 水泥浆擦缝 2. 20厚1:3水泥砂浆找平 3. 素水泥浆一遍 4. 参考图集13ZJ301--94/5	m ²	1.50			
63	011106002001	块料楼梯面层	m ²	26.50			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:河池市宜州区屏南乡中心小学(营养餐)食堂

第7页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 10厚800×800防滑砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2. 25厚1:4水泥砂浆找平 3. 素水泥浆一遍					
64	011105003001	块料踢脚线 高100mm 1. 5厚深色瓷砖(100×300), 白水泥浆擦缝 2. 5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶 3. 15厚1:3水泥砂浆	m ²	23.94			
65	011101006001	平面砂浆找平层(雨棚板顶面) 1. 20厚1:2水泥防水砂浆(加防水粉5%)	m ²	12.28			
66	011101001001	水泥砂浆坡道面层 1. 20厚1:2水泥砂浆随打随压光加做100×100菱形防滑凹槽 2. 素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶)	m ²				
67	011108003001	室内排水暗沟贴砖 1. 10厚1:2水泥砂浆镶贴釉面砖 2. 2.0m聚合物防水涂料 3. 15厚1:2水泥砂浆找平 4. 刷基层处理剂一遍	m ²	5.67			
		A.10 墙、柱面工程					
68	桂011204007001	块料内墙面墙裙 1. 5厚300*600浅色面砖贴至高1500mm, 白水泥砂浆擦缝 2. 5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 4. 15厚1:3水泥砂浆	m ²	245.92			
69	011201001001	外墙面一般抹灰(外墙涂料处) 1. 5厚干粉聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2. 15厚1:3水泥砂浆(掺防水剂) 3. 刷界面剂砂浆	m ²	563.16			
70	011202001001	柱面一般抹灰 1. 20厚1:3水泥砂浆	m ²	15.63			
71	011201001002	内墙面一般抹灰(腻子内墙处)	m ²	491.87			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:河池市宜州区屏南乡中心小学(营养餐)食堂

第8页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 5厚1:2水泥砂浆					
72	桂011201005001	内墙墙面钉(挂)网 钢丝网 1. 网品种、材质: 钢丝网 2. 不同材料交接处设钢丝网, 宽度300mm	m ²	64.19			
73	桂011201005002	外墙墙面钉(挂)网 钢丝网 1. 网品种、材质: 钢丝网 2. 不同材料交接处设钢丝网, 宽度300mm	m ²	97.19			
74	桂011201005003	外墙挂网抹灰人工费增加费	m ²	97.19			
75	桂011201005004	内墙挂网抹灰人工费增加费	m ²	64.19			
		A. 11 天棚工程					
76	011301001001	天棚抹灰(用于厨房、加工间、仓库、清洗间、更衣室顶棚) 1. 2厚涂聚合物水泥防水涂料(III型) 2. 基层配套界面处理	m ²	131.44			
77	011301001002	天棚抹灰(用于餐厅、楼梯间顶板、楼梯侧、底面) 1. 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆压光 2. 5厚1:1:4水泥石灰砂浆压光	m ²	405.95			
		A. 12 门窗工程					
78	010802001001	铝合金平开门, 门洞尺寸>2m ² (M1222、M1530、M1022) 1. 铝合金门材质厚度≥1.4mm 2. 含制作、安装、运输	m ²	14.08			
79	010802001002	铝合金平开门, 门洞尺寸≤2m ² (M0922) 1. 铝合金门材质厚度≥1.4mm 2. 含制作、安装、运输	m ²	9.90			
80	010802001003	乙级钢质防火门 FM乙1222 1. 含制作、安装、运输 2. 门洞尺寸: 1200*2200mm	m ²	15.84			
81	010802001004	乙级钢质防火门 FM乙1530 1. 含制作、安装、运输 2. 门洞尺寸: 1500*2200mm	m ²	3.30			
82	桂010811001001	特殊五金 闭门器(套) 明装	套	14			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:河池市宜州区屏南乡中心小学(营养餐)食堂

第9页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
83	桂010811001002	特殊五金 防火门防火铰链	副	21			
84	桂010811001003	特殊五金 防火锁	把	7			
85	桂010811001004	特殊五金 顺序器	副	7			
86	010807001001	外窗、90系列铝合金平开窗, 洞口面积>2m ² 1. 铝材厚度: 1.8mm 2. 玻璃品种、厚度: Low-E中空玻璃6+12+6mm 3. 不带纱 4. 含门窗运输、安装、普通五金配件及面层油漆等	m ²	45.99			
87	010807001002	外窗、90系列铝合金平开窗, 洞口面积≤2m ² 1. 铝材厚度: 1.8mm 2. 玻璃品种、厚度: Low-E中空玻璃6+12+6mm 3. 不带纱 4. 含门窗运输、安装、普通五金配件及面层油漆等	m ²	6.48			
88	010807001003	90系列不带纱铝合金固定窗, 洞口面积≤2m ² 1. 铝材厚度: 1.8mm 2. 玻璃品种、厚度: Low-E中空玻璃6+12+6mm 3. 不带纱 4. 含门窗运输、安装、普通五金配件及面层油漆等	m ²	16.62			
89	010807001004	消防救援窗(90系列铝合金平开窗) 1. 铝材厚度: 1.8mm 2. 玻璃品种、厚度: 5mm安全易碎玻璃 3. 不带纱 4. 含门窗运输、安装、普通五金配件及面层油漆等	m ²	2.55			
90	010807001005	铝合金售菜窗口 1. 铝材厚度 1.4mm 2. 玻璃为5mm白色透明普通玻璃 3. 上1000mm为固定窗, 下500mm为推拉窗	m ²	19.80			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:河池市宜州区屏南乡中心小学(营养餐)食堂

第10页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4. 304不锈钢取餐窗台板2mm, 内外各凸出500mm, 含角钢支架 5. 暂定做法					
91	010807004001	固定不锈钢纱网 1. 售饭窗顶到梁底仅设置不锈钢纱网	m ²	10.88			
92	桂010811002001	门窗周边塞缝 水泥砂浆1:2.5 {水泥砂浆1:2.5}	m	285.30			
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
93	011406003001	刮钢化水性腻子粉 天棚面 两遍 1. 用于: 厨房、加工间、仓库、清洗间、更衣室顶棚	m ²	131.44			
94	011406003002	刮柔韧型腻子粉 天棚面 两遍 1. 用于: 餐厅、楼梯间	m ²	405.95			
95	011406003003	刮成品腻子粉 内墙面 两遍	m ²	507.50			
96	011407001001	乳胶漆 内墙、柱抹灰面 二遍	m ²	507.50			
	14.	A.14 其他装饰工程					
97	011503001001	304不锈钢楼梯栏杆扶手 1. 栏杆类型: 不锈钢管 ϕ 20@110mm 2. 扶手材料种类、规格: 不锈钢管 ϕ 40×3.0 3. 预埋件: 6mm钢板、 ϕ 8钢脚焊接 4. 参考图集13ZJ301--33/3	m	19.90			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:河池市宜州区屏南乡中心小学(营养餐)食堂

第11页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
新增挡土墙							
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
98	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度: 2m以内 3. 人工机械配合 4. 用于场内回填, 不外运	m ³	23.71			
99	010101003002	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度: 2m以内 3. 机械挖土, 装车外运32km 4. 弃置场地:洛西镇枫木村孟村屯堆料场	m ³	55.08			
100	010103001002	挖掘机回填 土 1. 密实度按设计要求	m ³	23.71			
		A.3 砌筑工程					
101	010403004001	石挡土墙 1. 挡土墙采用M7.5水泥砂浆MU30毛石砌筑 2. 毛石最小厚度为150mm	m ³	145.80			
102	010404001002	反滤层 1. 级配卵石, 砂砾石 2. 尺寸: 800*500*300	m ³	0.84			
103	031001006001	Φ100PVC排水管 1. 每2.0m设置一个, 上下左右交错设置	m	11.69			
		A.10 墙、柱面工程					
104	010903004001	挡土墙变形缝 1. 挡土墙每隔10~15米设置一道伸缩缝,	m	25.96			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:河池市宜州区屏南乡中心小学(营养餐)食堂

第12页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		在地基土岩变化处应设沉降缝,缝宽一律30mm 2.缝中填塞沥青麻筋、沥青木板或其它有弹性的防水材料,沿内外顶三方填塞深度不小于150mm					
105	011201003001	墙面勾缝 1.外墙面采用M10水泥砂浆勾凹缝	m ²	64.80			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
106	桂011701001002	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	m ²	68.04			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
拆除工程							
		分部分项工程					
	2.	G.2 机械拆除工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:河池市宜州区屏南乡中心小学(营养餐)食堂

第13页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
107	桂011616003001	房屋整体机械拆除	m ²	186.00			
	4.	G.4 渣土场外运输					
108	010103002002	余土弃置 1. 废弃料品种:拆除废碴 2. 挖掘机装渣土, 外运32km 4. 弃置场地:洛西镇枫木村孟村屯堆料场	m ³	199.02			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
电气安装工程							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
109	030404017001	总配电箱 ST#-1ALZ 1. 安装形式:墙面明装, 箱底距地1.6米 2. 含箱内元件	台	1			
110	030404017002	食堂确保用电配电箱 ST#-1QAL	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:河池市宜州区屏南乡中心小学(营养餐)食堂

第14页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 安装形式:墙面明装,箱底距地1.6米 2. 含箱内元件					
111	030404017003	一层餐厅照明配电箱 ST#-1CTAL 1. 安装形式:墙面明装,箱底距地1.6米 2. 含箱内元件	台	1			
112	030404017004	一层餐厅空调配电箱 ST#-1CTAP 1. 安装形式:墙面明装,箱底距地1.6米 2. 含箱内元件	台	1			
113	030404017005	应急照明自带蓄电池配电箱 ST#-1PD 1. 安装形式:墙面明装,箱底距地1.6米 2. 含箱内元件	台	1			
114	030404017006	食堂应急照明配电箱 ST#-1CTAL 1. 安装形式:墙面明装,箱底距地1.6米 2. 含箱内元件	台	1			
115	030412001001	防水防尘双管荧光灯 1. ~220V 2*36W 2*40001m 2. 安装方式:距地2.7米吊装	套	2			
116	030412001002	防水防尘单管荧光灯 1. ~220V 36W 40001m 2. 安装方式:距地2.7米吊装	套	29			
117	030412001003	壁装单管荧光灯 1. ~220V 15W 1*14001m 2. 安装方式:距地2.5米壁装	套	1			
118	030412001004	防水防尘灯 1. ~220V 12W 9001m 2. 安装方式:吸顶安装	套	3			
119	030412001005	天棚灯 1. ~220V 15W 14001m 2. 安装方式:吸顶安装	套	7			
120	031006011001	紫外线杀菌灯 1. ~220V 30W 2. 安装方式:距地2.7米吊装	台	9			
121	030412004001	自带电源疏散照明灯(A型)	套	7			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:河池市宜州区屏南乡中心小学(营养餐)食堂

第15页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 2*3W / 10001m 2. 带蓄电池, 供电时间不小于90分钟 3. 安装方式: 底边距地2.2米壁装					
122	030412004002	单向疏散标志灯(右向) 1. 1*3W 2. 带蓄电池, 供电时间不小于90分钟 3. 安装形式: 底距地0.5m壁挂或吊链安装	套	3			
123	030412004003	安全出口标志灯 1. 1*2W 2. 带蓄电池, 供电时间不小于90分钟 3. 安装方式: 距地2.7米吊装或门上+0.2米安装	套	2			
124	030412004004	疏散出口标志灯 1. 1*2W 2. 带蓄电池, 供电时间不小于90分钟 3. 安装方式: 距地2.7米吊装或门上+0.2米安装	套	2			
125	030412004005	楼层标志灯 1. 1*2W 2. 带蓄电池, 供电时间不小于90分钟 3. 安装方式: 距地2.7米吊装或门上+0.2米安装	套	2			
126	030904016001	备用电源 1. 18W 13501m 2. 带蓄电池, 供电时间不小于90分钟 3. 安装方式: 随灯安装	套	14			
127	030404034001	单联开关 1. ~220V 10A 2. 安装方式: 墙面明装, 底边距地1.3米	套	7			
128	030404034002	双联开关 1. ~220V 10A 2. 安装方式: 墙面明装, 底边距地1.3米	套	3			
129	030404034003	三联开关 1. ~220V 10A	套	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:河池市宜州区屏南乡中心小学(营养餐)食堂

第16页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 安装方式:墙面明装,底边距地1.3米					
130	030404034004	四联开关 1. ~220V 10A 2. 安装方式:墙面明装,底边距地1.3米	套	1			
131	030404034005	延时开关 1. ~220V 10A 2. 安装方式:墙面明装,底边距地1.3米	套	7			
132	030404034006	吊扇调速开关 1. ~220V 10A 2. 安装方式:墙面明装,底边距地1.3米	套	19			
133	030404035001	柜式空调插座 1. ~220V 25A 2. 安装方式:墙面明装,底边距地0.5米	套	3			
134	030404035002	普通安全型插座 1. ~220V 10A 2. 安装方式:墙面明装,底边距地0.5米	套	28			
135	030404033001	吊扇 1. ~220V 100W 2. 安装方式:距地3.0米吊装	台	19			
136	030411001001	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 SC50	m	17.35			
137	030411001002	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 SC25	m	59.00			
138	030411001003	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 SC20	m	354.74			
139	030411001004	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 SC15	m	435.20			
140	030411001005	镀锌钢管埋地敷设(公称直径mm) SC50	m	15.00			
141	030411003001	耐火金属桥架 MR100×50	m	35.34			
142	桂030413013001	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	m ³	5.58			
143	桂030413014001	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	m ³	5.58			
144	030408001001	铜芯电力电缆 ZBN-YJY-0.6/1KV-4×25mm ²	m	15.79			
145	030408001002	铜芯电力电缆 ZB-YJY-0.6/1KV-5×16mm ²	m	21.22			
146	030408001003	铜芯电力电缆 ZB-YJY-0.6/1KV-5×6mm ²	m	32.01			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:河池市宜州区屏南乡中心小学(营养餐)食堂

第17页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
147	030408001004	铜芯电力电缆 ZB-YJY-0.6/1KV-3×6mm ²	m	32.47			
148	030408006001	户外冷缩式电缆终端头 ZBN-YJY-0.6/1KV-4×25mm ²	个	2			
149	030408006002	户内冷缩式电力电缆终端头 ZB-YJY-0.6/1KV-5×16mm ²	个	2			
150	030411004001	管内穿线 照明线路 铜芯 WDZB-BYJ-2.5mm ²	m	1337.80			
151	030411004002	管内穿线 照明线路 铜芯 WDZB-BYJ-4.0mm ²	m	1303.68			
152	030411004003	管内穿线 动力线路 铜芯 WDZB-BYJ-6.0mm ²	m	259.00			
153	030411004004	管内穿线 照明线路 铜芯 WDZCN-BYJ-B1-2.5mm ² 1. 用于应急照明	m	30.00			
154	030411004005	管内穿线 照明线路 铜芯 WDZCN-BYJ-B1-4.0mm ² 1. 用于应急照明	m	45.00			
155	030411004006	管内穿线 照明线路 铜芯 NH-BV-2.5mm ²	m	40.00			
156	030502005001	双绞线缆 管内穿放 WDZCN-RYJS-B1-2×2.5mm ²	m	49.00			
157	030502005002	双绞线缆 桥架内布放 WDZCN-RYJS-B1-2×2.5mm ²	m	42.32			
158	030502005003	双绞线缆 管内穿放 ZR-RYJS-2×1.5mm ²	m	20.00			
		热水系统线路					
159	030404017007	热水泵配电箱 ST#-2RSB 1. 安装形式:墙面明装,箱底距地1.6米 2. 含箱内元件	台	1			
160	030411001006	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 SC25	m	33.22			
161	030411001007	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 SC20	m	36.04			
162	030408001005	铜芯电力电缆 ZB-YJY-0.6/1KV-5×10mm ²	m	6.77			
163	030408001006	铜芯电力电缆 ZR-YJY-1KV-5×6mm ²	m	36.51			
164	030408001007	铜芯电力电缆 ZR-YJY-1KV-5×4mm ²	m	17.16			
165	030411004007	管内穿线 照明线路 铜芯 ZR-BYJ-750V-4.0mm ²	m	68.90			
		防雷及接地装置					
166	030414011001	接地装置	组	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:河池市宜州区屏南乡中心小学(营养餐)食堂

第18页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 接闪带, ϕ 10镀锌圆钢, 沿屋脊及屋面边敷设 2. 引下线, 利用柱内主筋做避雷引下线 ϕ 16及以上用两根主筋或 ϕ 16以下 ϕ 10以上用四根主筋 3. 总等电位端子箱MEB 4. 利用地梁内2根不小于 ϕ 16主筋通长焊接成闭合电气回路作基础接地极 5. 接地线: 不锈钢-40x4(或利用基础地梁内钢筋的直径不应小于10mm将四根对角钢筋焊通, 且该钢筋总截面积不小于-40x4 不锈钢)埋深不小0.6米 6. 热镀锌圆钢作接闪针, 针长500mm 7. -40*4不锈钢引出线引出散水坡大于1米埋深为1米, 做法详14D504 共4处 8. 热镀锌扁钢-40x4引上, 距地0.5m外引抽头供电梯电气接地 9. 接地电阻测试点, 距地0.5m暗装					
167	030414002001	送配电装置系统调试 1KV以下交流供电(综合)	系统	1			
168	030414011002	接地装置调试 接地网	系统	1			
169	030414011003	母线、避雷器、电容器调试 母线系统 1KV以下	系统	1			
	5.	B5 建筑智能化系统设备安装工程					
170	030502003001	弱电信息箱 RD 1. 安装方式: 配合强电箱安装1.6m	个	1			
171	030411001008	砖、混凝土结构明配 PC20	m	39.29			
172	030411003002	弱电耐火金属桥架 MR50×25	m	5.50			
173	030502005004	双绞线缆 管内穿放 六类非屏蔽双绞线 Cat.6e UTP	m	45.57			
174	030502005005	双绞线缆 桥架内布放 六类非屏蔽双绞线 Cat.6e UTP	m	20.30			
175	030502012001	信息插座 单口 1. 墙壁明装, 底边距地0.3米	套	5			
176	030502010001	24口网络配线架 1. 含模块	架	1			
177	030502009001	六类跳线	条	1			
178	030501012001	8口千兆交换机	台	2			
179	030501012002	24口核心交换机	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:河池市宜州区屏南乡中心小学(营养餐)食堂

第19页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
180	040205001001	砖砌手孔井1670*1440*1780	座	1			
	7.	B7 通风空调工程					
181	030701003001	空调器 1. 规格: 1.5匹 2. 安装形式: 壁挂式	台	2			
182	030703003001	温度计	个	2			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
给排水安装工程							
		分部分项工程					
		热水系统					
183	031006004001	卧式承压热水罐 1. SGW-8-1.0, 有效容积8m3	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:河池市宜州区屏南乡中心小学(营养餐)食堂

第20页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2.带保温,人孔,爬梯,水位计,放空管等 3.热水箱内设置自洁式消毒设备					
184	031006004002	热水膨胀罐 1.膨胀罐1000×1.6,单台总容积V=1.0m ³	台	1			
185	030211003001	生活热水一次循环泵FLG25-110 1.Q=6m ³ /h, H=18m, N=0.75KW 1.Q=1.2m ³ /h, H=14m, N=0.6kW 2.带前后阀门及附件 3.一用一备	台	2			
186	031006006001	空气源热泵热水机组 TFS-SKR760(S) 1.制热量31kW/台, N=6.88kW 一用一备 2.带前后阀门及附件	组	2			
187	031001006001	PP-R塑料热水给水管及管件安装 DN32 1.连接方式:热熔连接 2.管材承压:1.6MPa 3.管道消毒冲洗、试压	m	16.53			
188	031001006002	PP-R塑料热水给水管及管件安装 DN25 1.连接方式:热熔连接 2.管材承压:1.6MPa 3.管道消毒冲洗、试压	m	30.52			
189	031001006003	PP-R塑料热水回水管及管件安装 DN25 1.连接方式:热熔连接 2.管材承压:1.6MPa 3.管道消毒冲洗、试压	m	25.66			
190	031003001001	自动排气阀 DN20	个	3			
191	031003001002	闸阀 DN25	个	1			
192	031003001003	闸阀 DN32	个	1			
193	031003001004	止回阀 DN32	个	1			
		冷水系统					
194	031001006004	PP-R 塑料给水管 (冷水) DN32 2、介质:冷水 3、规格、压力等级:1.6MPa	m	36.71			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:河池市宜州区屏南乡中心小学(营养餐)食堂

第21页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4、连接形式:热熔连接					
195	031001006005	PP-R 塑料给水管 (冷水) DN25 2、介质:冷水 3、规格、压力等级:1.6MPa 4、连接形式:热熔连接	m	16.08			
196	031003013001	水表 DN40 1.含表前闸阀	组	1			
197	031003001005	闸阀 DN40	个	1			
198	031003001006	止回阀 DN40	个	1			
		排水系统					
199	031001006006	PVC-U承插塑料排水管 DN100 1.连接方式:粘接连接 2.含灌水、通球试验	m	9.27			
200	031001006007	PVC-U承插塑料排水管 DN75 1.连接方式:粘接连接 2.含灌水、通球试验	m	19.62			
201	031001006008	PVC-U塑料雨水管 DN100 1、连接方式:粘接连接 2、含灌水、通球试验	m	23.90			
202	桂031004021001	地漏 DN75	个	2			
203	桂031004021002	地漏 DN100	个	1			
204	桂031004022001	清扫口 DN75	个	2			
205	桂031004023001	雨水斗 DN100	个	4			
		消防工程					
206	030901011001	室外消火栓 1.SSF100/65-1.0	套	2			
207	031003013002	水表 DN65 1.含表前闸阀	组	2			
208	031003001007	闸阀 DN65	个	2			
209	031003001008	止回阀 DN65	个	2			
210	030901002001	消火栓钢管 DN65 1.材质:热镀锌钢管 2.公称压力1.6MPa	m	20.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:河池市宜州区屏南乡中心小学(营养餐)食堂

第22页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 连接方式: 沟槽连接 4. 管道、管件安装、水压试验、管道冲洗 通水					
211	031201001001	消火栓管道刷油 1. 管道刷两遍红丹漆, 两遍调和漆	m ²	4.40			
212	030901013001	灭火器放置箱安装 1. 落地放置 2. 含两具手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4	个	4			
213	桂030413013002	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	m ³	6.58			
214	桂030413014002	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	m ³	6.58			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		总 合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:河池市宜州区屏南乡中心小学(营养餐)食堂

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
建筑工程						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
装饰装修工程						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
新增挡土墙						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001003	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002003	检验试验配合费				
3	桂011801003003	雨季施工增加费				
4	桂011801004003	工程定位复测费				
拆除工程						
—		建筑拆除工程(营改增)简易计税法				
1	桂011801001004	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
3	桂011801003004	雨季施工增加费				
4	桂011801004004	工程定位复测费				

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:河池市宜州区屏南乡中心小学(营养餐)食堂

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
电气安装工程						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
给排水安装工程						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002002	检验试验配合费				
3	桂031401003002	雨季施工增加费				
10	桂031401010002	脚手架搭拆费				
		合 计				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

税前项目清单与计价表

工程名称:河池市宜州区屏南乡中心小学(营养餐)食堂

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
					单价	合价
装饰装修工程						
1	011407001002	水弹性外墙涂料 八年保质	m ²	563.16		
2	01B001	2mm厚304不锈钢地沟盖板	m	6.30		
3	011503001002	304不锈钢护窗栏杆 1. 参考图集11ZJ401--34/2B	m	9.75		
给排水安装工程						
1	01B003	塑料废水检查井 φ700 1. 含主材、安装	个	2		
2	01B004	成品隔油器 1. GC1-3 额定流量10.6m ³ 2. 外形尺寸1200*600*560mm 3. 含304不锈钢格栅箱、304不锈钢油水分离箱、304不锈钢净水箱、设备底座、塑料集油桶60L、球阀DN32等主要部件 4. 含主材、安装	套	1		
		合 计				

注: 税前项目包含除增值税以外的所有费用。

规费、增值税计价表

工程名称:河池市宜州区屏南乡中心小学(营养餐)食堂

第1页 共3页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
建筑工程				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
装饰装修工程				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
新增挡土墙				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			

规费、增值税计价表

工程名称:河池市宜州区屏南乡中心小学(营养餐)食堂

第2页 共3页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.2	住房公积金	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
拆除工程				
一	建筑拆除工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1+2+3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费		
1.3	工程排污费			
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
电气安装工程				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			

主要材料及价格表

工程名称:河池市宜州区屏南乡中心小学(营养餐)食堂

第1页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1	R0101001	建筑综合工日(一类)	工日		
2	010103001	螺纹钢HRB400 Φ 10以内(综合)	t		
3	010103002	螺纹钢HRB400 Φ 10以上(综合)	t		
4	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
5	010310002	镀锌铁丝 Φ 4	kg		
6	010310004	镀锌铁丝 Φ 2.8	kg		
7	010310013	镀锌铁丝 Φ 0.7	kg		
8	010310016	镀锌铁丝 Φ 2.8~4	kg		
9	010902001	圆钢HPB300 Φ 10以内(综合)	t		
10	010903001	圆钢HPB300 Φ 10以内(综合)	kg		
11	010903015	圆钢HPB300 Φ 10~14	kg		
12	011303003	镀锌扁钢 -40*4	kg		
13	011303005	镀锌扁钢 -60*6	kg		
14	030125001	螺栓(综合)	kg		
15	030156001	膨胀螺栓	套		
16	030183001	铁钉(综合)	kg		
17	030311004	防火铰链	副		
18	030311004	顺序器	副		
19	030311033	铰链(折页) 63~65mm	副		
20	030312001	闭门器(明装)	套		
21	030316018	防火锁	把		
22	031311001	电焊条(综合)	kg		
23	031311002	电焊条 结422 Φ 2.5~3.2	kg		
24	031311002	电焊条 结422 Φ 2.5~3.2	kg		
25	031311003	电焊条 结422 Φ 3.2	kg		
26	032116001	铁件(综合)	kg		
27	032116004	预埋铁件	kg		
28	040101001	水泥(综合)	t		
29	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
30	040102003	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t		
31	040102004	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg		
32	040103001	白水泥(综合)	t		
33	040301001	砂(综合)	m ³		
34	040301003	细砂	m ³		
35	040301004	中砂	m ³		
36	040301005	粗砂	m ³		

主要材料及价格表

工程名称:河池市宜州区屏南乡中心小学(营养餐)食堂

第2页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
37	040302003	绿豆砂	m ³		
38	040502002	碎石 5~10mm	m ³		
39	040502003	碎石 5~20mm	m ³		
40	040502004	碎石 5~40mm	m ³		
41	040506001	砂砾石	m ³		
42	040506004.1	砂夹石	m ³		
43	040902001	生石灰	kg		
44	040902004	石灰膏	m ³		
45	041101001	毛石(块石)	m ³		
46	041302002	多孔页岩砖 240×180×90	千块		
47	050102005	周转圆木	m ³		
48	050301002	一等杉木板材	m ³		
49	050301003	一等杉木枋材	m ³		
50	050304001	二等杉木板枋材(综合)	m ³		
51	050306001	周转板枋材	m ³		
52	050306002	周转枋材	m ³		
53	050306003	周转板材	m ³		
54	070103008	陶瓷墙面砖 300×600	m ²		
55	070501003	陶瓷地面砖 300×300	m ²		
56	070501006.1	防滑地面砖 600×600	m ²		
57	070501007.1	防滑地面砖 800×800	m ²		
58	070501012	陶瓷梯级砖	m ²		
59	070501013	陶瓷踢脚砖	m ²		
60	080301001.1	25厚250×250盲道	m ²		
61	090503001.1	铝扣板 600×600	m ²		
62	110305003	乙级钢质防火门(成品)	m ²		
63	110904001.1	60系列平开门,洞口面积>2m ² 1.4mm全板	m ²		
64	110904001.2	60系列平开门,洞口面积≤2m ² 1.4mm全板	m ²		
65	110908001.1	90系列三轨不带纱推拉窗,洞口面积>2m ² 1.4mm 单玻5mm	m ²		
66	110909001.1	外窗、90系列铝合金平开窗,洞口面积>2m ² (1.8mm) Low-E中空玻璃6+12+6mm	m ²		
67	110910001.1	外窗、90系列不带纱平开窗,洞口面积≤2m ² (1.8mm) 5mm安全易碎玻璃	m ²		
68	110910001.2	外窗、90系列铝合金平开窗,洞口面积≤2m ² (1.8mm) Low-E中空玻璃6+12+6mm	m ²		
69	110911001.1	90系列不带纱铝合金固定窗,洞口面积≤2m ² (1.8mm) Low-E中空玻璃6+12+6mm	m ²		
70	110911001.2	铝合金固定窗,洞口面积>2m ² 1.4mm 单玻5mm	m ²		
71	130102001	调和漆(综合)	kg		

主要材料及价格表

工程名称:河池市宜州区屏南乡中心小学(营养餐)食堂

第3页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
72	130301001	乳胶漆	kg		
73	130308001	聚氨酯甲料	kg		
74	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg		
75	130311014	水性腻子粉	kg		
76	130312002	大白粉	kg		
77	130507001	防锈漆	kg		
78	130507002	红丹防锈漆	kg		
79	130527001	聚合物水泥防水涂料(JS-II)	kg		
80	130528001	聚氨酯防水涂料	kg		
81	130904001	银粉漆	kg		
82	133101005	石油沥青 60#~100#	kg		
83	133319001	改性沥青防水卷材 SBS-I型 聚酯胎 3.0mm厚	m ²		
84	133504001	防水粉	kg		
85	133901001	防腐油	kg		
86	140101001	清油	kg		
87	140301004	国V汽油 92#	kg		
88	140303001	煤油	kg		
89	143504015	聚氨酯乙料	kg		
90	143903002	煤气(液化石油气)	kg		
91	144103001	108胶	kg		
92	144108001	乳白胶	kg		
93	151303102	挤塑聚苯板(XPS) 40mm	m ²		
94	170508029.1	不锈钢管 $\phi 40 \times 3.0$ 304材质	m		
95	172504003	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De110	m		
96	190301005	闸阀 Z15T-10 DN40	个		
97	280301007	铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0	m		
98	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
99	291111001	开关盒	个		
100	291112001	接线盒	个		
101	341101001	水	m ³		
102	350103001	胶合板模板 1830 \times 915 \times 18	m ²		
103	350107001	钢挡土板	t		
104	350302001	回转扣件	个		
105	350302002	对接扣件	个		
106	350302003	直角扣件	个		
107	350303001	脚手架焊接钢管 $\phi 48.3 \times 3.6$	t		

