

双定镇英龙村村集体经济场地至英吉坡果蔬种植产业
硬化路建设项目 工程

招 标 控 制 价

招 标 人：南宁市西乡塘区农业农村局



(单位盖章)

造价咨询人：广西两仪工程管理咨询有限公司




(单位盖章)

2025年3月13日

双定镇英龙村村集体经济场地至英吉坡果蔬种植产业
硬化路建设项目 工程


招标控制价



招标控制价 (小写): 1556792.58元

(大写): 壹佰伍拾伍万陆仟柒佰玖拾贰元伍角捌分

招标人: 南宁市西乡塘区农业农
村局
(单位盖章)



造价咨询人: 广西两仪工程管理咨询有
限公司
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人: 马建德
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 赵翔
(签字或盖章)



编制人: 秦巧
(造价工程师盖章)



复核人: 丁明进
(造价工程师盖章)



编制时间: 2025年3月13日

复核时间: 2025年3月13日



Handwritten signature or initials in black ink.



日期	
编号	
案卷号	
(附页号)	
深圳市宝安区档案馆	

编制说明

一、工程概况

双定镇英龙村村集体经济场地至英吉坡果蔬种植产业硬化路建设项目,本项目采用旧路改建,公路等级:四级,设计速度15公里/小时,路基宽度4.5米,路面宽度3.5米,土路肩2×0.5米,汽车荷载等级采用公路-II级。路面结构为10cm厚碎石垫层+18cm厚C30水泥混凝土面层。

二、编制依据

- 1、交通运输部【2018-12-17】发布的《公路工程预算定额》(JTG/T 3832-2018)。
- 2、交通运输部【2018-12-17】发布的《公路工程基本建设项目概算、预算编制办法》(JTG 3830-2018)。
- 3、交通运输部【2018-12-17】发布的《公路工程工程机械台班费用定额》(JTG/T 3833-2018)。
- 4、《广西壮族自治区车船税实施办法(2012年11月21日广西壮族自治区人民政府令第81号发布 2020年1月20日广西壮族自治区人民政府令第134号修正)》。
- 5、根据桂交基建管发【2019】39号《公路工程项目估算概算预算编制办法广西补充规定》,本工程综合人工工资和机械工资:101.25元/工日。
- 6、交通运输部公告2017年第51号自2018年3月1日起施行中华人民共和国交通运输部公路工程标准施工招标文件(2018年版)。
- 7、主要材料价格按《南宁建设工程造价信息》2025年第1期上半月除税价格,缺项部分按市场询价综合确定。

三、其他

- 1、按“编制办法”划分,我区无冬季和准冬季气温区,冬季施工、职工取暖不计。
- 2、按“编制办法”规定为II雨量区,雨季期为5个月。
- 3、行车干扰不计。
- 4、施工辅助、基本费用、财务费用计。
- 5、职工探亲、辅助生产不计。
- 6、税金按9%计取。
- 7、养老保险按16%计,失业保险按0.5%计,医疗保险按7.5%计,工伤保险按1%计,住房公积金按8.5%计。

投标报价汇总表

合同段：双定镇英龙村村集体经济场地至英吉坡果蔬种植产业硬化路建设项目

标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	23006.79
2	200	路 基	69398.85
3	300	路 面	1461005.81
4	600	安全设施及预埋管线	3381.13
5		第100章至第700章合计	1556792.58
6		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
7		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	1556792.58
8		计日工合计	
9		暂列金额（不合计日工总额）	
10		投标报价	1556792.58

工程量清单表

合同段：双定镇英龙村村集体经济场地至英吉坡果蔬种植产业硬化路建设项目

标表2

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1	23006.79	23006.79
清单 第100章 合计 人民币 23007 元					

工程量清单表

合同段：双定镇英龙村村集体经济场地至英吉坡果蔬种植产业硬化路建设项目

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方（用于回填）	m ³	898.8	2.59	2327.89
-b	挖土方（含挖装，运距1km）	m ³	6864.2	9.19	63082
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-a	利用土方	m ³	856	4.66	3988.96
清单 第200章 合计 人民币 69399 元					

工程量清单表

合同段：双定镇英龙村村集体经济场地至英吉坡果蔬种植产业硬化路建设项目

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-3	级配碎石基层				
-a	厚100mm	m2	13508	18.1	244494.8
312	水泥混凝土上面板				
312-1	水泥混凝土上面板				
-a	厚180mm (C30, 抗弯拉强度 ≥ 1.0 MPa)	m3	2135.61	556.13	1187676.79
313	路肩培土、中央分隔带回填土、上路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	756.01	38.14	28834.22
清单 第300章 合计 人民币 1461006 元					

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：双定镇英龙村村集体经济场地至英吉坡果蔬种植产业硬化路建设项目

编制范围：双定镇英龙村村集体经济场地至英吉坡果蔬种植产业硬化路建

第 1 页 共 2 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
1	第100章至第700章合计			1556792.58		100.00	
100	清单 第100章 总则			23006.79		1.48	
102	工程管理			23006.79		1.48	
102-3	安全生产费	总额	1	23006.79	23006.79	1.48	
200	清单 第200章 路基			69398.85		4.46	
203	挖方路基			65409.89		4.20	
203-1	路基挖方			65409.89		4.20	
-a	挖土方（用于回填）	m3	898.8	2327.89	2.59	0.15	
-b	挖土方（含挖装，运距1km）	m3	6864.2	63082	9.19	4.05	
204	填方路基			3988.96		0.26	
204-1	路基填筑（包括填前压实）			3988.96		0.26	
-a	利用土方	m3	856	3988.96	4.66	0.26	
300	清单 第300章 路面			1461005.81		93.85	
306	级配碎（砾）石底基层、基层			244494.8		15.71	
306-3	级配碎石基层			244494.8		15.71	
-a	厚100mm	m2	13508	244494.8	18.1	15.71	
312	水泥混凝土面板			1187676.79		76.29	
312-1	水泥混凝土面板			1187676.79		76.29	
-a	厚180mm（C30，抗弯拉强度 $\geq 4.0MPa$ ）	m3	2135.61	1187676.79	556.13	76.29	
313	路肩培土、中央分隔带回填土、上路肩加固及路缘石			28834.22		1.85	
313-1	路肩培土	m3	756.01	28834.22	38.14	1.85	
600	清单 第600章 安全设施及预埋管线			3381.13		0.22	
604	道路交通标志			3381.13		0.22	
604-1	单柱式交通标志			2507.28		0.16	

编制：

复核：

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：双定镇英龙村村集体经济场地至英吉坡果蔬种植产业硬化路建设项目

编制范围：双定镇英龙村村集体经济场地至英吉坡果蔬种植产业硬化路建

第 2 页 共 2 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
-a	Φ600单柱式铝合金标志牌	个	4	2507.28	626.82	0.16	
604-8	项目公示牌	个	1	873.85	873.85	0.06	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计			1556792.58		100.00	
11	计口工合计						
11.1	劳务						
11.2	材料						
11.3	施工机械						
12	暂列金额（不计口工总额）						
13	投标报价			1556792.58		100.00	

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：双定镇英龙村村集体经济场地至英吉坡果蔬种植产业硬化路建设项目

编制范围：双定镇英龙村村集体经济场地至英吉坡果蔬种植产业硬化路建设项目

第 1 页 共 3 页

02表

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计										场外运输损耗			
					清单 第 200章 路基	清单 第 300章 路面	清单 第 600章 安全设施 及预埋管 线									辅助生产	%	数量
1001001	人工	工口	101.25	1151.013	25.501	1121.1	4.413											
1051001	机械工	工口	101.25	307.419	66.372	240.899	0.149											
2001001	HPB300钢筋	t	3550	0.08		0.036	0.045											
2001021	8~12号铁丝（镀锌铁丝）	kg	5.26	0.019			0.019											
2001022	20~22号铁丝（镀锌铁丝）	kg	5.78	0.223			0.223											
2003004	型钢（工字钢,角钢）	t	3485	0.013		0.012	0.001											
2003015	钢管立柱	t	4587	0.064			0.064											
2003026	组合钢模板	t	5420	0.001			0.001											
2009011	电焊条（结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0）	kg	6.5	0.009			0.009											
2009028	铁件（铁件）	kg	5.65	0.681			0.681											
2009029	镀锌铁件	kg	7.22	43.451			43.451											
2009030	铁钉（混合格格）	kg	5.58	0.001			0.001											
3001001	石油沥青	t	3850	1.08		1.08												
3003002	汽油（92号）	kg	8.79	1.059			1.059											
3003003	柴油（0号，-10号，-20号）	kg	7.38	7432.335	3627.934	3802.506	1.895											
3005001	煤	t	561.95	0.214		0.214												
3005002	电	kW·h	0.59	11680.342		11678.30	2.037											
3005004	水	m ³	3.34	310.991		308.477	2.514											
4003001	原木（混合格格）	m ³	840.71															
4003002	锯材（中板 δ =19~35mm,中方混合格格）	m ³	1003.54	0.712		0.712												
5503005	中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆）	m ³	165.05	1003.067		1002.028	1.039											
5505013	碎石（4cm）（最大粒径4cm堆方）	m ³	109.71	1831.543		1829.791	1.753											

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：双定镇英龙村村集体经济场地至英吉坡果蔬种植产业硬化路建设项目

编制范围：双定镇英龙村村集体经济场地至英吉坡果蔬种植产业硬化路建设项目

第 2 页 共 3 页

02表

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计										场外运输损耗			
					清单 第 200章 路基	清单 第 300章 路面	清单 第 600章 安全设施 及预埋管 线								辅助生产	%	数量	
5505016	碎石（未筛分碎石统料堆方）	m ³	115.53	1681.206		1681.206												
5507002	瓷砖（150mm×150mm×8mm）	m ²	38.05	1.897			1.897											
5509001	32.5级水泥	t	468.14	0.017			0.017											
5509002	42.5级水泥	t	512.39	774.03		773.314	0.716											
6007002	铝合金标志（包括板面、垫板及其他金属附件）	t	16666.67	0.013			0.013											
6007004	反光膜	m ²	170.94	0.888			0.888											
7801001	其他材料费	元	1	3064.605		3057.482	7.123											
8001030	斗容量2.0m ³ 履带式单斗挖掘机（WY200A液压）	台班	1485.65	9.94	9.94													
8001058	功率120kW以内平地机（F155）	台班	1174.84	4.905	1.258	3.647												
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机（3Y-12/15）	台班	579.66	3.107		3.107												
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机（3Y-18/21）	台班	744.35	5.944		5.944												
8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾（YZS06B）	台班	159.39	15.876		15.876												
8001088	机械自身质量10t以内振动压路机（YZJ10B）	台班	890.07	1.532	1.532													
8003077	摊铺宽度2.5~4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机（HTG4500含模轨）	台班	1323.06	4.39		4.39												
8003083	混凝土电动刻纹机（RQF180）	台班	249.92	85.662		85.662												
8003085	电动混凝土切缝机（含锯片摊销费用）（SLF）	台班	200.32	29.673		29.673												
8005005	出料容量750L以内强制式混凝土搅拌机（JS750）	台班	293.63	43.577		43.566	0.011											
8005032	容量8m ³ 以内混凝土搅拌运输车	台班	1661.83	17.427		17.427												

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：双定镇英龙村村集体经济场地至英吉坡果蔬种植产业硬化路建设项目

编制范围：双定镇英龙村村集体经济场地至英吉坡果蔬种植产业硬化路建设项目

第 3 页 共 3 页

02表

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计										场外运输损耗			
					清单 第 200章 路基	清单 第 300章 路面	清单 第 600章 安全设施 及预埋管 线									辅助生产	%	数量
8007005	装载质量6t以内载货汽车 (CA141K, CA1091K)	台班	485.41	0.047			0.047											
8007016	装载质量12t以内白卸汽车 (T138, SX360)	台班	833.62	40.911	40.911													
8007043	容量10000L以内洒水汽车 (YGJ5170GSSJN)	台班	1097.43	19.18		19.18												
8007046	装载质量1.0t以内机动翻斗车 (F10A)	台班	207.22	0.008			0.008											
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机	台班	640.66	0.041			0.041											
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机 (BX1-330)	台班	156.94	0.002			0.002											
8099001	小型机具使用费	元	1	0.758			0.758											

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：双定镇英龙村村集体经济场地至英吉坡果蔬种植产业硬化路建设项目

编制范围：双定镇英龙村村集体经济场地至英吉坡果蔬种植产业硬化路建设项目

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元) 费率(%) 7.42%	税金(元) 税率(%) 9.0%	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计							合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	100	清单 第100章 总 册															23006.79	
2	102	工程管理															23006.79	
3	102~3	安全生产费	总额	1													23006.79	23006.79
4	200	清单 第200章 路 基			54937.57		2581.94		51713.41	54295.36		782.63	1248.6	3116.2	4227.09	5730.29	69398.85	
5	203	挖方路基			51866.0		2399.94		48871.29	51271.22		730.91	1152.16	2865.92	3988.19	5400.76	65409.89	
6	203~1	路基挖方			51866.0		2399.94		48871.29	51271.22		730.91	1152.16	2865.92	3988.19	5400.76	65409.89	
7	~a	挖土方(用于 回填)	m3	898.8	1783.69		245.44		1510.23	1755.66		30.04	56.01	151.18	138.74	191.85	2327.89	2.59
8	~b	挖土方(含挖 装 运距1km)	m3	6864.2	50082.36		2154.5		47361.06	49515.56		700.87	1096.15	2714.74	3849.45	5208.91	63082	9.19
9	204	填方路基			3071.52		182.01		2842.13	3024.13		51.73	96.45	250.28	238.9	329.53	3988.96	
10	204~1	路基填筑(包 括植前压实)			3071.52		182.01		2842.13	3024.13		51.73	96.45	250.28	238.9	329.53	3988.96	
11	~a	利用土方	m3	856	3071.52		182.01		2842.13	3024.13		51.73	96.45	250.28	238.9	329.53	3988.96	4.66
12	300	清单 第300章 路 面			899927.77		113511.33	965846.92	109002.61	1188360.86		10060.99	26223.73	46197.28	69466.97	120627.89	1461005.81	
13	306	级配碎(砾) 石底基层、基			140461.05		683.84	194229.69	12288.69	207202.23		1314.71	4069.16	838.46	10821.69	20182.16	244494.8	
14	306~3	级配碎石基层			140461.05		683.84	194229.69	12288.69	207202.23		1314.71	4069.16	838.46	10821.69	20182.16	244494.8	
15	~a	厚100mm	m2	13508	140461.05		683.84	194229.69	12288.69	207202.23		1314.71	4069.16	838.46	10821.69	20182.16	244494.8	18.1
16	312	水泥混凝土面 板			740381.85		97135.55	771617.23	94183.42	962936.19		8349.51	21601.69	39563.52	57158.71	98064.87	1187676.79	
17	312~1	水泥混凝土面 板			740381.85		97135.55	771617.23	94183.42	962936.19		8349.51	21601.69	39563.52	57158.71	98064.87	1187676.79	
18	~a	厚180mm (C30, 抗弯拉 强度>	m3	2135.61	740381.85		97135.55	771617.23	94183.42	962936.19		8349.51	21601.69	39563.52	57158.71	98064.87	1187676.79	556.13

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：双定镇英龙村村集体经济场地至英吉坡果蔬种植产业硬化路建设项目

编制范围：双定镇英龙村村集体经济场地至英吉坡果蔬种植产业硬化路建设项目

第 2 页 共 2 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元) 费率(%) 7.42%	税金(元) 税率(%) 9.0%	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计							合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
19	313	路肩培土、中央分隔带回填土、上路肩加宽及路缘石			19084.88		15691.93		2530.51	18222.44		396.77	552.89	5795.3	1486.56	2380.86	28834.22	
20	313~1	路肩培土	m3	756.01	19084.88		15691.93		2530.51	18222.44		396.77	552.89	5795.3	1486.56	2380.86	28834.22	38.14
21	600	清单 第600章 安全设施及预埋管类			2437.28		446.8	2170.99	54.63	2672.42		22.73	78.57	154.72	173.52	279.18	3381.13	
22	604	道路交通标志			2437.28		446.8	2170.99	54.63	2672.42		22.73	78.57	154.72	173.52	279.18	3381.13	
23	604~1	单柱式交通标			1799.13		256.29	1687.45	49.73	1993.47		16.27	61.03	90.28	139.23	207.02	2507.28	
24	~a	Φ600单柱式铝合金标志牌	个	4	1799.13		256.29	1687.45	49.73	1993.47		16.27	61.03	90.28	139.23	207.02	2507.28	626.82
25	604~8	项目公示牌	个	1	638.15		190.51	483.55	4.9	678.96		6.46	17.55	64.44	34.29	72.15	873.85	873.85
合计				3.287	957302.62		116540.07	968017.91	160770.66	1245328.64		10866.35	27550.91	49468.19	73867.58	126637.35	1556792.58	473621.11

编制：

复核：

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：双定镇英龙村村集体经济场地至英吉坡果蔬种植产业硬化路建设项目

编制范围：双定镇英龙村村集体经济场地至英吉坡果蔬种植产业硬化路建设

序号	工程类别	措施费 (%)											企业管理费 (%)						规费 (%)					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费率		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费率	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	土方		0.93						0.52	0.22	1.16	0.52	2.74	0.12			0.27	3.14	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
02	石方		0.87						0.47	0.17	1.05	0.47	2.79	0.10			0.25	3.15	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
03	运输		0.95						0.15	0.15	1.11	0.15	1.37	0.11			0.26	1.75	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
04	路面		0.94						0.81	0.32	1.26	0.81	2.42	0.06			0.40	2.89	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
05	隧道								1.19	0.25	0.25	1.19	3.56	0.09			0.51	4.17	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
06	构造物 I		0.62						1.20	0.26	0.88	1.20	3.58	0.11			0.46	4.16	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
06-1	构造物 I (绿化)		0.62						1.20	0.26	0.88	1.20	3.58	0.11			0.46	4.16	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
07	构造物 II		0.74						1.53	0.33	1.07	1.53	4.72	0.12			0.54	5.39	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08	构造物 III (一般)		1.49						2.72	0.62	2.11	2.72	5.97	0.22			1.09	7.29	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-1	构造物 III (室内)								2.72	0.62	0.62	2.72	5.97	0.22			1.09	7.29	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-2	构造物 III (桥梁)		1.49						2.72	0.62	2.11	2.72	5.97	0.22			1.09	7.29	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-3	构造物 III (设备安装)								2.72	0.62	0.62	2.72	5.97	0.22			1.09	7.29	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
09	技术复杂大桥		0.90						1.67	0.38	1.29	1.67	4.14	0.10			0.63	4.88	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10	钢材及钢结构 (一般)								0.56	0.35	0.35	0.56	2.24	0.10			0.65	2.99	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10-1	钢材及钢结构 (桥梁)								0.56	0.35	0.35	0.56	2.24	0.10			0.65	2.99	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10-2	钢材及钢结构 (金属标志牌等)								0.56	0.35	0.35	0.56	2.24	0.10			0.65	2.99	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5

编制：

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：双定镇英龙村村集体经济场地至英吉坡果蔬种植产业硬化路建设项目

编制范围：双定镇英龙村村集体经济场地至英吉坡果蔬种植产业硬化路建设项目
标准定额库版本号：

校验码：

第 1 页 共 3 页

21-1表

分项编号/定额代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
1	第100章至第700章合计						
100	清单第100章总则						
102	工程管理						
102-3	安全生产费	总额	1	23006.79	23006.79		
200	清单第200章路基						
203	挖方路基						
203-1	路基挖方						
203-1-a	挖土方（用于回填）	m3	898.8	2.59	2327.89		
1-1-9-8换	斗容量2.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天然密实方	0.8988	2585.08	2323.47	01.土方	土方不需装车；定额*0.87；
203-1-b	挖土方（含挖装，运距1km）	m3	6861.2	9.19	63082		
1-1-9-8	斗容量2.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天然密实方	6.8642	2971.36	20395.99	01.土方	
1-1-11-7	装载质量12t以内白卸汽车运土第一个1km	1000m3天然密实方	6.8642	6219.18	42689.69	03.运输	
204	填方路基						
204-1	路基填筑（包括填前压实）						
204-1-a	利用土方	m3	856	4.66	3988.96		
1-1-18-11	三、四级公路填方路基，自身质量10t以内振动压路机碾压土方	1000m3压实方	0.856	4662.4	3991.01	01.土方	
300	清单第300章路面						
306	级配碎（砾）石底基层、基层						
306-3	级配碎石基层						
306-3-a	厚100mm	m2	13508	18.1	244494.8		
2-1-1-15换	路面垫层机械铺碎石（压实厚度10cm）	1000m2	13.508	18095.08	244428.4	04.路面	实际厚度（cm）：10cm；
312	水泥混凝土面板						
312-1	水泥混凝土面板						

编制：

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：双定镇英龙村村集体经济场地至英吉坡果蔬种植产业硬化路建设项目

编制范围：双定镇英龙村村集体经济场地至英吉坡果蔬种植产业硬化路建设项目 标准定额库版本号：

校验码：

第 2 页 共 3 页

21-1表

分项编号/定额代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
312-1-a	厚180mm (C30, 抗弯拉强度≥)	m3	2135.61	556.13	1187676.79		
2-2-17-3换	摊铺机铺筑混凝土路面厚度18cm(轨道式)	1000m2路面	11.8645	92590.45	1098539.35	04. 路面	实际厚度(cm): 18cm; 普C30-32.5-4 换 普C30-42.5-4; [5509001] 换 [5509002];
4-11-11-4	容量750L以内混凝土搅拌机拌和	10m3	217.8322	245.77	53535.83	06. 构筑物 I	
4-11-11-26	运输能力8m3以内搅拌运输车运混凝土第一个1km	100m3	21.7832	1634.26	35599.35	03. 运输	
313	路肩培土、中央分隔带回填土、上路肩加固及路缘石						
313-1	路肩培土	m3	756.01	38.14	28834.22		
2-3-2-5	培路肩	100m3	7.5601	3814.08	28834.82	04. 路面	
600	清单第600章安全设施及预埋管线						
604	道路交通标志						
604-1	单柱式交通标志						
604-1-a	Φ600单柱式铝合金标志牌	个	4	626.82	2507.28		
5-1-4-3	单柱式铝合金标志立柱	10t	0.0101	73763.96	745.31	10-2. 钢材及钢结构 (金属标志牌等)	
5-1-4-4换	单柱式铝合金标志面板	10t	0.0018	284940	512.89	10-2. 钢材及钢结构 (金属标志牌等)	[6007004] 量 542.17; [6007004] 量 719.6; [6007004] 量 537.82; [6007004] 量 525.0; [6007004] 量
5-1-4-1换	标志牌基础混凝土	10m3	0.1536	6474.63	994.5	06. 构筑物 I	普通混凝土抽换: 普C25-32.5-4 换 普C25-32.5-2; 普C25-32.5-2 换 普C25-32.5-4; 普C25-32.5-4 换 普C30-42.5-4; 普C30-42.5-4 换 普
5-1-4-2	标志牌基础钢筋	1t	0.0438	5819.18	254.88	10. 钢材及钢结构 (一般)	
604-8	项目公示牌	个	1	873.85	873.85		
4-1-1-1	人工挖基坑土方(深3m以内干处)	1000m3	0.002	43641	87.28	01. 土方	

编制:

复核:

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：双定镇英龙村村集体经济场地至英吉坡果蔬种植产业硬化路建设项目

编制范围：双定镇英龙村村集体经济场地至英吉坡果蔬种植产业硬化路建设项目
标准定额库版本号：

校验码：

第 3 页 共 3 页

21-1表

分项编号/定额代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
1-1-7-1	人工夯实填土	1000m ³ 压 实方	0.0015	13764.67	20.65	01.土方	
5-1-4-1换	标志牌基础混凝土	10m ³	0.0528	6573.52	347.08	06.构筑物 I	普通混凝土抽换：普C25-32.5-4 换 普C30-42.5-2 ;增：普C30-42.5-4;删：普C30-42.5-4;普C30-42.5-2 换
3-2-3-3	洞门墙镶贴瓷砖	100m ²	0.0186	10100	187.86	05.隧道	
4-11-11-4	容量750L以内混凝土搅拌机拌和	10m ³	0.0528	245.76	12.98	06.构筑物 I	
	黑色花岗岩标志牌制作安装 (0.8m*0.6m*0.02m)	副	1	218	218	12.利润和税金	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
11	计日工合计						
11.1	劳务						
11.2	材料						
11.3	施工机械						
12	暂列金额（不计日工总额）						
13	投标报价						

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：双定镇英龙村村集体经济场地至英吉坡果蔬种植产业硬化路建设项目

分项编号：-a

工程名称：挖土方（用于回填）

单位：m³

数量：898.8

单价：2.59

第 1 页 共 15 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		挖掘机挖装土、石方										合 计	
	工 程 细 目		斗容量2.0m ³ 以内挖掘机挖装普通土											
	定 额 单 位		1000m ³ 天然密实方											
	工 程 数 量		0.8988											
	定 额 表 号		1~1~9~8, 定额*0.87											
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工口	101.25	2.7	2.424	245.44							2.424	245.44
8001030	斗容量2.0m ³ 履带式单斗挖掘机WY200A液土	台班	1485.65	1.13	1.017	1510.23							1.017	1510.23
9999001	定额基价	元	1	1985	1784	1784							1784	1784
	直接费	元				1755.66								1755.66
	措施费	I	元	1783.69	1.163 %	20.74								20.74
		II	元	1783.69	0.521 %	9.29								9.29
	企业管理费	元		1783.69	3.14 %	56.01								56.01
	规费	元		451.29	33.5 %	151.18								151.18
	利润	元		1869.74	7.42 %	138.74								138.74
	税金	元		2131.62	9 %	191.85								191.85
	金额合计	元				2323.47								2323.47

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：双定镇英龙村村集体经济场地至英吉坡果蔬种植产业硬化路建设项目

分项编号：-b

工程名称：挖土方（含挖装，运距1km）

单位：m³

数量：6864.2

单价：9.19

第 2 页 共 15 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			合 计							
	工 程 细 目			斗容量2.0m ³ 以内挖掘机挖装普通土			装载质量12t以内自卸汽车运土第一个1km										
	定 额 单 位			1000m ³ 天然密实方			1000m ³ 天然密实方										
	工 程 数 量			6.8642			6.8642										
	定 额 表 号			1~1~9~8			1~1~11~7										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)		
1001001	人工	工口	101.25	3.1	21.279	2154.5							21.279	2154.5			
8001030	斗容量2.0m ³ 履带式单斗挖掘机WY200A液压	台班	1485.65	1.3	8.923	13257.14							8.923	13257.14			
8007016	装载质量12t以内自卸汽车T138 SY360	台班	833.62				5.96	40.911	34103.92				40.911	34103.92			
9999001	定额基价	元	1	2281	15658	15658	5015	34425	34425				50082	50082			
	直接费	元				15411.64			34103.92					49515.56			
	措施费	I	元	15657.7	1.163 %	182.1	34424.66	1.116 %	384.18					566.28			
		II	元	15657.7	0.521 %	81.58	34424.66	0.154 %	53.01					134.59			
	企业管理费	元		15657.7	3.14 %	491.65	34424.66	1.756 %	604.5					1096.15			
	规费	元		3961.5	33.5 %	1327.1	4142.2	33.5 %	1387.64					2714.74			
	利润	元		16413.03	7.42 %	1217.85	35466.35	7.42 %	2631.6					3849.45			
	税金	元		18711.92	9 %	1684.07	39164.86	9 %	3524.84					5208.91			
	金额合计	元				20395.99			42689.69					63085.68			

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：双定镇英龙村村集体经济场地至英吉坡果蔬种植产业硬化路建设项目

分项编号：-a

工程名称：利用土方

单位：m3

数量：856

单价：4.66

第3页共15页

21-2表

代 号	工 程 项 目			填方路基									合 计	
	工 程 细 目			三、四级公路填方路基，自身质量 10t以内振动压路机碾压土方										
	定 额 单 位			1000m3压实方										
	工 程 数 量			0.856										
	定 额 表 号			1~1~18~11										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	101.25	2.1	1.798	182.01							1.798	182.01
8001058	功率120kW以内平地机	台班	1174.84	1.47	1.258	1478.32							1.258	1478.32
8001088	机械自身质量10t以内振 动压路机YZ110R	台班	890.07	1.79	1.532	1363.8							1.532	1363.8
9999001	定额基价	元	1	3588	3072	3072							3072	3072
直接费		元				3024.13								3024.13
措施费		I	元		3071.52	1.163 %	35.72							35.72
		II	元		3071.52	0.521 %	16							16
企业管理费		元		3071.52	3.14 %	96.45								96.45
规费		元		747.1	33.5 %	250.28								250.28
利润		元		3219.69	7.42 %	238.9								238.9
税金		元		3661.48	9 %	329.53								329.53
金额合计		元				3991.02								3991.02

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：双定镇英龙村村集体经济场地至英吉坡果蔬种植产业硬化路建设项目

分项编号：-a

工程名称：厚100mm

单位：m²

数量：13508

单价：18.1

第 4 页 共 15 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			路面垫层									合 计	
	工 程 细 目			路面垫层机械铺碎石(压实厚度10cm)										
	定 额 单 位			1000m ²										
	工 程 数 量			13.508										
	定 额 表 号			2~1~1~15改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	101.25	0.5	6.754	683.84							6.754	683.84
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m ³	115.53	124.46	1681.206	194229.6							1681.206	194229.69
8001058	功率120kW以内平地机	台班	1174.84	0.27	3.647	4284.83							3.647	4284.83
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机3V-12/15	台班	579.66	0.23	3.107	1800.91							3.107	1800.91
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机3V-18/21	台班	744.35	0.44	5.944	4424.06							5.944	4424.06
8007043	容量10000L以内洒水汽车YG15170GSSJN	台班	1097.43	0.12	1.621	1778.89							1.621	1778.89
9999001	定额基价	元	1	10398	140461	140461							140461	140461
	直接费	元				207202.2								207202.23
	措施费	I	元	13143.34	1.261 %	165.74								165.74
		II	元	140461.05	0.818 %	1148.97								1148.97
	企业管理费	元		140461.05	2.897 %	4069.16								4069.16
	规费	元		2502.86	33.5 %	838.46								838.46
	利润	元		145844.91	7.42 %	10821.69								10821.69
	税金	元		224246.24	9 %	20182.16								20182.16
	金额合计	元				244428.4								244428.4

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：双定镇英龙村村集体经济场地至英吉坡果蔬种植产业硬化路建设项目

分项编号：-a

工程名称：厚180mm (C30, 抗弯拉强度≥4.0MPa)

单位：m3

数量：2135.61

单价：556.13

第 5 页 共 15 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			普通混凝土			混凝土搅拌机拌和			混凝土运输			合 计	
	工 程 细 目			摊铺机铺筑混凝土路面厚度 18cm(轨道式)			容量750L以内混凝土搅拌机拌和			运输能力8m3以内搅拌运输车运混 凝土第一个1km				
	定 额 单 位			1000m2路面			10m3			100m3				
	工 程 数 量			11.8645			217.8322			21.7832				
	定 额 表 号			2~2~17~3改			4~11~11~4			4~11~11~26				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)		
1001001	人工	工日	101.25	62.5	741.531	75080.04	1	217.832	22055.51				959.363	97135.55
2001001	HPB300钢筋	t	3550		0.036	126.36							0.036	126.36
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3485		0.012	41.35							0.012	41.35
3001001	石油沥青	t	3850	0.09	1.08	4156.73							1.08	4156.73
3005001	煤	t	561.95	0.02	0.214	120.01							0.214	120.01
3005004	水	m3	3.34	26	308.477	1030.31							308.477	1030.31
4003002	锯材中板 δ=19~35mm, 中方湿伞扣板	m3	1003.54	0.06	0.712	714.39							0.712	714.39
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆 用摊布	m3	165.05	84.46	1002.028	165384.76							1002.028	165384.76
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm 摊布	m3	109.71	154.22	1829.791	200746.33							1829.791	200746.33
5509002	42.5级水泥	t	512.39	65.18	773.314	396239.54							773.314	396239.54
7801001	其他材料费	元	1	257.7	3057.482	3057.48							3057.482	3057.48
8003077	摊铺宽度2.5~4.5m轨道 式水泥混凝土摊铺机 UTC4500含摊铺400-	台班	1323.06	0.37	4.39	5808.05							4.39	5808.05
8003083	混凝土电动刻纹机RQF180	台班	249.92	7.22	85.662	21408.57							85.662	21408.57
8003085	电动混凝土切缝机(含锯 片摊销费用)SLF	台班	200.32	2.5	29.673	5944.12							29.673	5944.12
8005005	出料容量750L以内强制式 混凝土搅拌机JS750	台班	293.63				0.2	43.566	12792.41				43.566	12792.41
8005032	容量8m3以内混凝土搅拌 运输车	台班	1661.83							0.8	17.427	28960.01	17.427	28960.01
8007043	容量10000L以内洒水汽车 VG15170GSS IN	台班	1097.43	1.48	17.559	19270.28							17.559	19270.28

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：双定镇英龙村村集体经济场地至英吉坡果蔬种植产业硬化路建设项目

分项编号：-a

工程名称：厚180mm (C30, 抗弯拉强度≥4.0MPa)

单位：m³

数量：2135.61

单价：556.13

第6页共15页

21-2表

代 号	工 程 项 目			普通混凝土			混凝土搅拌机拌和			混凝土运输			合 计	
	工 程 细 目			摊铺机铺筑混凝土路面厚度 18cm(轨道式)			容量750L以内混凝土搅拌机拌和			运输能力8m ³ 以内搅拌运输车运混 凝土第一个1km				
	定 额 单 位			1000m ² 路面			10m ³			100m ³				
	工 程 数 量			11.8645			217.8322			21.7832				
	定 额 表 号			2-2-17~3改			4-11~11~4			4~11~11~26				
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
9999001	定额基价	元	1	56727	673037	673037	175	38209	38209	1337	29135	29135	740381	740381
	直接费	元				899128.2			34847.92			28959.98		962936.19
	措施费	I	元	133020.68	1.261 %	1677.39	38209.08	0.884 %	337.77	29134.97	1.116 %	325.15		2340.3
		II	元	673037.83	0.818 %	5505.45	38209.08	1.201 %	458.89	29134.97	0.154 %	44.87		6009.21
	企业管理费	元		673037.83	2.897 %	19497.91	38209.08	4.167 %	1592.17	29134.94	1.756 %	511.61		21601.69
	规费	元		89869.01	33.5 %	30106.12	26466.61	33.5 %	8866.32	1764.44	33.5 %	591.09		39563.52
	利润	元		699718.57	7.42 %	51919.12	40597.91	7.42 %	3012.37	30016.56	7.42 %	2227.23		57158.71
	税金	元		1007834.2	9 %	90705.08	49115.43	9 %	4420.39	32659.92	9 %	2939.39		98064.87
	金额合计	元				1098539.			53535.82			35599.31		1187674.49

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：双定镇英龙村村集体经济场地至英吉坡果蔬种植产业硬化路建设项目

分项编号：313-1

工程名称：路肩培土

单位：m³

数量：756.01

单价：38.14

第 7 页 共 15 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		挖路槽、培路肩、修筑泄水槽										合 计	
	工 程 细 目		培路肩											
	定 额 单 位		100m ³											
	工 程 数 量		7.5601											
	定 额 表 号		2~3~2~5											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工		工口	101.25	20.5	154.982	15691.93						154.982	15691.93
8001085	机械白身质量0.6t手持式 振动碾YZS06B		台班	159.39	2.1	15.876	2530.51						15.876	2530.51
9999001	定额基价		元	1	2524	19085	19085						19085	19085
	直接费		元				18222.44							18222.44
	措施费		I	元		19084.88	1.261 %	240.66						240.66
			II	元		19084.88	0.818 %	156.11						
	企业管理费		元		19084.88	2.897 %	552.89							552.89
	规费		元		17299.4	33.5 %	5795.3							5795.3
	利润		元		20034.54	7.42 %	1486.56							1486.56
	税金		元		26453.97	9 %	2380.86							2380.86
	金额合计		元				28834.82							28834.82

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：双定镇英龙村村集体经济场地至英吉坡果蔬种植产业硬化路建设项目

分项编号：-a

工程名称：Φ600单柱式铝合金标志牌

单位：个

数量：4

单价：626.82

第 8 页 共 15 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			铝 合 金 标 志 牌			铝 合 金 标 志 牌			钢 筋 混 凝 土 基 础			钢 筋 混 凝 土 基 础		
	工 程 细 目			单 柱 式 铝 合 金 标 志 立 柱			单 柱 式 铝 合 金 标 志 面 板			标 志 牌 基 础 混 凝 土			标 志 牌 基 础 钢 筋		
	定 额 单 位			10t			10t			10m3			1t		
	工 程 数 量			0.0101			0.0018			0.1536			0.0438		
	定 额 表 号			5~1~4~3			5~1~4~4改			5~1~4~1改			5~1~4~2		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工口	101.25	9.5	0.096	9.72	23.4	0.042	4.26	13.1	2.012	203.73	8.7	0.381	38.58
2001001	HPB300钢筋	t	3550										1.03	0.045	159.38
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.78										5.1	0.223	1.29
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3485							0.001	2.14				
2003015	钢管立柱	t	4587	6.31	0.064	292.64									
2003026	组合钢模板	t	5420						0.01	0.001	5.83				
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.5	0.9	0.009	0.06									
2009028	铁件铁件	kg	5.65						3.3	0.507	2.86				
2009029	镀锌铁件	kg	7.22	3759.9	37.99	274.29	3033.7	5.461	39.43						
3005004	水	m3	3.34						12	1.843	6.16				
4003002	锯材中板 δ=19~35mm,中夹混全榫枋	m3	1003.54								0.15				
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	165.05						4.9	0.752	124.12				
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	109.71						8.47	1.3	142.66				
5509002	42.5级水泥	t	512.39						3.42	0.525	268.93				
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	16666.67				7.03	0.013	210.78						
6007004	反光膜	m2	170.94				493.33	0.888	151.79						
7801001	其他材料费	元	1						33.6	5.161	5.16				
8007005	装载质量6t以内载货汽车CA141K CA1091K	台班	485.41	3.2	0.032	15.69	7.9	0.014	6.9						

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：双定镇英龙村村集体经济场地至英吉坡果蔬种植产业硬化路建设项目

分项编号：-a

工程名称：Φ600单柱式铝合金标志牌

单位：个

数量：1

单价：626.82

第 9 页 共 15 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			铝 合 金 标 志 牌			铝 合 金 标 志 牌			钢 筋 混 凝 土 基 础			钢 筋 混 凝 土 基 础			
	工 程 细 目			单 柱 式 铝 合 金 标 志 立 柱			单 柱 式 铝 合 金 标 志 面 板			标 志 牌 基 础 混 凝 土			标 志 牌 基 础 钢 筋			
	定 额 单 位			10t			10t			10m3			1t			
	工 程 数 量			0.0101			0.0018			0.1536			0.0438			
	定 额 表 号			5~1~4~3			5~1~4~4改			5~1~4~1改			5~1~4~2			
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机械QY5		台班	640.66	2.83	0.029	18.32	6.98	0.013	8.05						
8015028	容量32kV·A以内交流电焊机BX1-330		台班	156.94	0.15	0.002	0.24									
8099001	小型机具使用费		元	1						3.5	0.538	0.54				
9999001	定额基价		元	1	58345	590	590	229638	413	413	3941	605	605	4366	191	191
	直接费		元			610.71			421.22			762.29			199.25	
	措施费		I	元	44.62	0.351 %	0.16	19.49	0.351 %	0.07	214.39	0.884 %	1.9	40.5	0.351 %	0.14
			II	元	589.31	0.564 %	3.32	413.35	0.564 %	2.33	605.27	1.201 %	7.27	191.22	0.564 %	1.08
	企业管理费		元		589.29	2.999 %	17.67	413.35	2.999 %	12.4	605.27	4.167 %	25.22	191.22	2.999 %	5.73
	规费		元		18.93	33.5 %	6.34	8.25	33.5 %	2.76	203.73	33.5 %	68.25	38.58	33.5 %	12.93
	利润		元		610.44	7.42 %	45.3	428.14	7.42 %	31.77	639.66	7.42 %	47.46	198.18	7.42 %	14.71
	税金		元		683.5	9 %	61.52	470.54	9 %	42.35	912.39	9 %	82.12	233.83	9 %	21.05
	金额合计		元			745.02			512.89			994.5			254.88	

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：双定镇英龙村村集体经济场地至英吉坡果蔬种植产业硬化路建设项目

分项编号：-a

工程名称：Φ600单柱式铝合金标志牌

单位：个

数量：1

单价：626.82

第 10 页 共 15 页

21-2表

代 号	工 程 项 目												合 计	
	工 程 细 目													
	定 额 单 位													
	工 程 数 量													
	定 额 表 号													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工口	101.25									2.531	256.3	
2001001	HPB300钢筋	t	3550									0.045	159.38	
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.78									0.223	1.29	
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3485									0.001	2.14	
2003015	钢管立柱	t	4587									0.064	292.64	
2003026	组合钢模板	t	5420									0.001	5.83	
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.5									0.009	0.06	
2009028	铁件铁件	kg	5.65									0.507	2.86	
2009029	镀锌铁件	kg	7.22									43.451	313.71	
3005004	水	m3	3.34									1.843	6.16	
4003002	锯材中板 δ =19~35mm, 中方湿合捆枝	m3	1003.54										0.15	
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	165.05									0.752	124.12	
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	109.71									1.3	142.66	
5509002	42.5级水泥	t	512.39									0.525	268.93	
6007002	铝合金标志包括板面、基板及其他金属附件	t	16666.67									0.013	210.78	
6007004	反光膜	m2	170.94									0.888	151.79	
7801001	其他材料费	元	1									5.161	5.16	
8007005	装载质量6t以内载货汽车 CA141K CA1091K	台班	485.41									0.047	22.6	

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：双定镇英龙村村集体经济场地至英吉坡果蔬种植产业硬化路建设项目

分项编号：-a

工程名称：Φ600单柱式铝合金标志牌

单位：个

数量：1

单价：626.82

第 11 页 共 15 页

21-2表

代 号	工 程 项 目												合 计	
	工 程 细 目													
	定 额 单 位													
	工 程 数 量													
	定 额 表 号													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8009025	提升质量5t以内汽车式起重0.5	台班	640.66									0.041	26.37	
8015028	容量32kV·A以内交流电焊机BY1-330	台班	156.94									0.002	0.24	
8099001	小型机具使用费	元	1									0.538	0.54	
9999001	定额基价	元	1									1799	1799	
	直接费	元											1993.47	
	措施费	I	元										2.26	
		II	元										14	
	企业管理费	元											61.03	
	规费	元											90.28	
	利润	元											139.23	
	税金	元											207.02	
	金额合计	元											2507.29	

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：双定镇英龙村村集体经济场地至英吉坡果蔬种植产业硬化路建设项目

分项编号：604-8

工程名称：项目公示牌

单位：个

数量：1

单价：873.85

第 12 页 共 15 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			人工挖基坑土、石方			夯实填土			钢筋混凝土基础			洞门墙装饰		
	工 程 细 目			人工挖基坑土方(深3m以内干处)			人工夯实填土			标志牌基础混凝土			洞门墙镶贴瓷砖		
	定 额 单 位			1000m3			1000m3压实方			10m3			100m2		
	工 程 数 量			0.002			0.0015			0.0528			0.0186		
	定 额 表 号			4~1~1~1			1~1~7~1			5~1~4~1改			3~2~3~3		
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量
1001001	人工	工日	101.25	269.5	0.539	54.57	85	0.128	12.91	13.1	0.692	70.03	25.3	0.471	47.65
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	5.26										1.02	0.019	0.1
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3485									0.74			
2003026	组合钢模板	t	5420							0.01		2			
2009028	铁件铁件	kg	5.65							3.3	0.174	0.98			
2009030	铁钉混合规格	kg	5.58										0.08	0.001	0.01
3005004	水	m3	3.34							12	0.634	2.12	2	0.037	0.12
4003001	原木混合规格	m3	840.71										0.01		0.16
4003002	锯材中板 δ = 19~35mm, 中方混合规格	m3	1003.54									0.05	0.01		0.19
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用推方	m3	165.05							4.69	0.248	40.89	2.11	0.039	6.48
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm推方	m3	109.71							8.57	0.452	49.63			
5507002	瓷砖150mm×150mm×8mm	m2	38.05										102	1.897	72.19
5509001	32.5级水泥	t	468.14										0.92	0.017	7.97
5509002	42.5级水泥	t	512.39							3.62	0.191	97.96			
7801001	其他材料费	元	1							33.6	1.774	1.77	10.1	0.188	0.19
8007046	装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A	台班	207.22										0.41	0.008	1.58
8099001	小型机具使用费	元	1							3.5	0.185	0.18	1.9	0.035	0.04
9999001	定额基价	元	1	28642	57	57	9034	14	14	4007	212	212	7877	147	147

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：双定镇英龙村村集体经济场地至英吉坡果蔬种植产业硬化路建设项目

分项编号：604-8

工程名称：项目公示牌

单位：个

数量：1

单价：873.85

第 13 页 共 15 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			人工挖基坑土、石方			夯实填土			钢筋混凝土基础			洞门墙装饰		
	工 程 细 目			人工挖基坑土方(深3m以内干处)			人工夯实填土			标志牌基础混凝土			洞门墙镶贴瓷砖		
	定 额 单 位			1000m3			1000m3压实方			10m3			100m2		
	工 程 数 量			0.002			0.0015			0.0528			0.0186		
	定 额 表 号			4~1~1~1			1~1~7~1			5~1~4~1改			3~2~3~3		
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量
		元				54.57			12.91			266.37			136.66
措施费		I	元	57.28	1.163 %	0.67	13.55	1.163 %	0.16	73.7	0.884 %	0.65	51.67	0.257 %	0.13
		II	元	57.28	0.521 %	0.3	13.55	0.521 %	0.07	211.54	1.201 %	2.54	146.51	1.195 %	1.75
企业管理费		元		57.29	3.14 %	1.8	13.55	3.14 %	0.43	211.54	4.167 %	8.82	146.51	4.178 %	6.12
规费		元		54.57	33.5 %	18.28	12.91	33.5 %	4.33	70.03	33.5 %	23.46	48.42	33.5 %	16.22
利润		元		60.05	7.42 %	4.46	14.2	7.42 %	1.05	223.54	7.42 %	16.59	154.51	7.42 %	11.47
税金		元		80.08	9 %	7.21	18.94	9 %	1.71	318.42	9 %	28.66	172.34	9 %	15.51
金额合计		元				87.28			20.65			347.08			187.86

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：双定镇英龙村村集体经济场地至英吉坡果蔬种植产业硬化路建设项目

分项编号：604-8

工程名称：项目公示牌

单位：个

数量：1

单价：873.85

第 14 页 共 15 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			混凝土搅拌机拌和			黑色花岗岩石标志牌制作安装 (0.8m*0.6m*0.02m)			合 计				
	工 程 细 目			容量750L以内混凝土搅拌机拌和			黑色花岗岩石标志牌制作安装 (0.8m*0.6m*0.02m)							
	定 额 单 位			10m3			副							
	工 程 数 量			0.0528			1							
	定 额 表 号			4~11~11~4										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	1	0.053	5.35							1.882	190.51
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	5.26										0.019	0.1
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3485											0.74
2003026	组合钢模板	t	5420											2
2009028	铁件铁件	kg	5.65										0.174	0.98
2009030	铁钉混合规格	kg	5.58										0.001	0.01
3005004	水	m3	3.34										0.671	2.24
4003001	原木混合规格	m3	840.71											0.16
4003002	锯材中板 δ = 19~35mm, 中板混合规格	m3	1003.54											0.24
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆 用推方	m3	165.05										0.287	47.37
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm 推方	m3	109.71										0.452	49.63
5507002	瓷砖150mm×150mm×8mm	m2	38.05										1.897	72.19
5509001	32.5级水泥	t	468.14										0.017	7.97
5509002	42.5级水泥	t	512.39										0.191	97.96
7801001	其他材料费	元	1										1.962	1.96
8005005	出料容量750L以内强制式 混凝土搅拌机IS750	台班	293.63	0.2	0.011	3.1							0.011	3.1
8007046	装载质量1.0t以内机动翻 斗车F10A	台班	207.22										0.008	1.58
8099001	小型机具使用费	元	1										0.22	0.22
9999001	定额基价	元	1	175	9	9	200	1	200				638	638

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：双定镇英龙村村集体经济场地至英吉坡果蔬种植产业硬化路建设项目

分项编号：604-8

工程名称：项目公示牌

单位：个

数量：1

单价：873.85

第 15 页 共 15 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			混凝土搅拌机拌和			黑色花岗岩标志牌制作安装 (0.8m*0.6m*0.02m)			合 计				
	工 程 细 目			容量750L以内混凝土搅拌机拌和			黑色花岗岩标志牌制作安装 (0.8m*0.6m*0.02m)							
	定 额 单 位			10m3			副							
	工 程 数 量			0.0528			1							
	定 额 表 号			4~11~11~4										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
直接费		元			8.45			200					678.96	
措施费	I	元	9.26	0.884 %	0.08								1.69	
	II	元	9.26	1.201 %	0.11								4.77	
企业管理费		元	9.26	4.167 %	0.39								17.55	
规费		元	6.41	33.5 %	2.15								64.44	
利润		元	9.84	7.42 %	0.73								34.29	
税金		元	11.9	9 %	1.07	200	9 %	18					72.15	
金额合计		元			12.98			218					873.85	

编制：

复核：