望高镇望高村曾屋村屯道路硬化工程 工程

招标工程量清单

招　标　人：_____（单位盖章）　　造价咨询人：_____（单位盖章）

法定代表人或其授权人：_____（签字或盖章）　　法定代表人或其授权人：_____（签字或盖章）

编　制　人：_____（造价人员签字盖专用章）　　复　核　人：_____（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：_____　　复核时间：_____

总 说 明

工程名称：望高镇望高村曾屋村屯道路硬化工程　　第1页 共1页

一、工程概况：本工程位于广西贺州市望高镇，为望高镇望高村曾屋村屯道路硬化工程。
二、本招标控制价范围：设计图纸范围内的建筑工程、安装工程、市政工程、园林工程等。
三、工程编制依据：
(1)《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013修订版）广西壮族自治区实施细则
(2)《建设工程工程量计算规范》（GB50854～50862-2013）广西壮族自治区实施细则<修订本>
(3)2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其费用定额
(4)2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其费用定额
(5)2021年《广西壮族自治区园林绿化工程消耗量定额》及其费用定额
(6)2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其费用定额
(7)桂建标[2016]16号关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知
(8)桂建标[2016]17号关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知
(9)桂建标[2023]7号自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知
(10)安全生产责任保险费执行广西建设厅2023年《关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发[2023]6号）
四、工程其他说明：
(1)本项目计税方式：一般计税法。
(2)本项目信息价按《贺州市建设工程造价信息》2025年第2期计取，本工程材料价均为到工地现场价格。

建设项目建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称：望高镇望高村曾屋村屯道路硬化工程　　第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)	
			暂估价	安全文明施工费
1.1	望高镇望高村曾屋村屯道路硬化工程			
	建筑安装工程费合计			

表-02

单项工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称：望高镇望高村曾屋村屯道路硬化工程　　第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)	
			暂估价	安全文明施工费
1.1.1	铺装工程			
1.1.2	太阳能路灯工程			
1.1.3	绿化工程			
	建筑安装工程费合计			

表-03

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称：望高镇望高村曾屋村屯道路硬化工程　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	铺装工程		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
	太阳能路灯工程		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
	绿化工程		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
	工程项目汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称：望高镇望高村曾屋村屯道路硬化工程　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称：望高镇望高村曾屋村屯道路硬化工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		铺装工程					
		分部分项工程					
	0401	土石方工程					
1	040101005001	挖淤泥、流砂 1.挖掘深度:0.3m 2.弃淤泥、流砂运距:3km 3.人工清淤	m^3	4.50			
2	040101001001	挖一般土方 1.土壤类别:表土 2.挖土深度:30cm以内 3.弃土运距:3km以内	m^3	836.67			
3	040101002001	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 3.部位:挡墙	m^3	206.96			
4	040101002002	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 3.部位:挡墙	m^3	50.29			
5	040103001001	回填方 1.填方材料品种:合格土壤 2.填方来源:利用挖土 3.部位:挡墙	m^3	50.29			
6	040103002001	余方弃置 1.废弃料品种:多余土方 2.运距:3km	m^3	228.26			
	0402	道路工程					
7	040202011001	碎石 1.石料规格:级配碎石 2.厚度:150mm	m^2	1709.40			
8	040203007001	水泥混凝土 1.混凝土强度等级:C25商品砼 2.厚度:180mm	m^2	1709.40			
9	040203008001	块料面层 1.60厚彩色透水砖面层 2.30厚1:6干性水泥砂浆 4.清除表土150厚（清单另列） 5.素土夯实	m^2	1159.80			
10	040202011002	200厚级配碎石垫层	m^2	1159.80			
11	040203008002	块料面层 1.60厚彩色透水砖面层 2.30厚1:6干性水泥砂浆 4.破除原有硬化路面180厚（清单另列） 5.素土夯实	m^2	254.30			
12	040202011003	250厚级配碎石垫层	m^2	254.30			
13	040204004001	安砌侧(平、缘)石	m	1408.50			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称：望高镇望高村曾屋村屯道路硬化工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		1.材料品种、规格:600*120*320mmC30砼预制路缘石 2.基础、垫层：材料品种、厚度、混凝土强度等级:30厚1:3水泥砂浆，C25混凝土靠背					
14	040303015001	混凝土挡墙墙身 1.混凝土种类、强度等级:C25商品砼 2.泄水孔材料品种、规格:Φ75PVC排水管，梅花形布置，间距3000 3.滤水层要求:反滤包 4.含模板制作安装拆除	m^3	222.19			
15	桂040501024001	渠道混凝土构件 1.构件名称:水渠盖板 2.断面规格:500*800*100mm 3.混凝土种类、强度等级:C25钢筋混凝土，内配Φ6@200钢筋网	m^3	0.20			
	0410	拆除工程					
16	041001001001	拆除路面 1.路面类型:砼路面 2.厚度:180mm 3.渣土外运3km	m^2	254.30			
		小　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
17	041106001001	履带式挖掘机 1.0m^3以外 场外运输费	台·次	1			
18	041106001002	压路机 场外运输费	台·次	1			
		小　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		Σ增值税					
		合　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称：望高镇望高村曾屋村屯道路硬化工程　　第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		Σ增值税					
		太阳能路灯工程					
		分部分项工程					
		分部工程					
19	030412007001	一般路灯 1.名称:利用原有太阳能路灯	套	35			
20	桂030413011001	现浇基础 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.钢筋种类、规格:Φ6钢筋	座	35			
21	030412007002	原有太阳能路灯拆除	套	35			
22	桂030413011002	拆除路灯现浇基础	座	35			
		小　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		Σ增值税					
		合　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		Σ增值税					
		绿化工程					
		分部分项工程					
	0501	绿化工程					
23	050101009001	种植土回(换)填 1.回填厚度:150mm	m^3	121.10			
24	050102012001	铺种草皮 1.草皮种类:马尼拉草 2.铺种方式:满铺 3.养护期:1年	m^2	807.30			
		小　　计					
		Σ人工费					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称：望高镇望高村曾屋村屯道路硬化工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
	铺装工程			
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	1288.18	115.94	1404.12
	太阳能路灯工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	42.79	3.85	46.64
	绿化工程			
一	2021绿化工程（单价合同）一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	79.17	7.13	86.30
	合计	1410.14	126.92	1537.06

注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

发包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称：望高镇望高村曾屋村屯道路硬化工程　　编号：

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：1.此表由招标人填写，供投标人在投标报价中确定总承包服务费时参考。
2.表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含材料设备增值税，但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
（适用于价格差额调整法）

工程名称：望高镇望高村曾屋村屯道路硬化工程　　编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
	铺装工程								
1	砌筑水泥 M32.5	t		5.00	403.42				
2	砂（综合）	m^3		5.00	114.23				
3	碎石（综合）	m^3		5.00	106.44				
4	碎石 5~20mm	m^3		5.00	106.44				
5	碎石 5~40mm	m^3		5.00	106.44				
6	石屑	m^3		5.00	89.94				
7	60厚彩色透水砖	m^2		5.00	40.71				
8	600*120*320mmC30砼预制路缘石	m		5.00	31.56				
9	预拌普通混凝土 C25	m^3		5.00	364.08				
10	汽油 92#	kg		5.00	8.36				
	太阳能路灯工程								
	绿化工程								
1	草皮	m^2		5.00	9.28				
2	汽油 92#	kg		5.00	8.36				
	合计								

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。