

英才东二路一期道路建设工程

工程

## 招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

英才东二路一期道路建设工程 工程

招标工程量清单

招标人： (单位盖章) 造价咨询人： (单位资质专用章)

法定代表人 或其授权人： (签字或盖章) 法定代表人 或其授权人： (签字或盖章)

编制人： (造价人员签字盖专用章) 复核人： (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 复核时间：

### 单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:英才东二路一期道路建设工程

第1页 共1页

[illegible]

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:英才东二路一期道路建设工程

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
分部分项工程							
	1.	土石方工程					
1	040101002001	挖沟槽土方 土壤类别:三类土 用于回填	Φ	61.80			
2	040103001001	回填方 密实度:符合设计及规范要求 填方材料品种:原土回填	Φ	61.80			
3	040103001002	回填方 密实度:满足设计及规范要求 填方材料品种:中粗砂 管顶70cm以内人工回填	Φ	1257.40			
4	040103001003	回填方 密实度:满足设计及规范要求 填方材料品种:碎石 管顶70cm以上机械回填	Φ	2853.63			
	3.	道路工程					
5	040202001001	路床(槽)整形	m²	2082.06			
6	040202011001	级配碎石 厚度:20cm	m²	2082.06			
7	040203007001	水泥混凝土 混凝土强度等级:C30 厚度:20cm 含模板刻纹养护等	m²	1785.38			
	6.	管网工程					
8	040501004001	高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE) 垫层、基础材质及厚度:10cm中粗砂垫层 材质及规格:高密度聚乙烯(HDPE)双壁 波纹管DN800 SN10 连接形式:承插式胶圈接口 管道检验及试验要求:符合验收要求 部位:雨水	m	222.00			
9	040501004002	高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE) 垫层、基础材质及厚度:10cm中粗砂垫层 材质及规格:高密度聚乙烯(HDPE)双壁 波纹管DN500 SN10 连接形式:承插式胶圈接口 管道检验及试验要求:符合验收要求 部位:雨水	m	40.00			
10	040501004003	高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE) 垫层、基础材质及厚度:10cm中粗砂垫层 材质及规格:高密度聚乙烯(HDPE)双壁 波纹管DN500 SN10 连接形式:承插式胶圈接口 管道检验及试验要求:符合验收要求 部位:污水 含闭水试验	m	211.00			
11	040501004004	高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE) 垫层、基础材质及厚度:10cm中粗砂垫层	m	8.00			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:英才东二路一期道路建设工程

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		材质及规格:高密度聚乙烯(HDPE)双壁 波纹管DN400 SN10 连接形式:承插式胶圈接口 管道检验及试验要求:符合验收要求 部位:污水 含闭水试验					
12	040504002001	雨水混凝土检查井 $\phi$ 1500 垫层、基础材质及厚度:100厚C10混凝土 垫层 混凝土强度等级:井墙及底板C25混凝土 井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁重型检 查井盖 平均井深:2.83m 做法详06MS201-3 页17	座	6			
13	040504002002	沉泥井 $\phi$ 1500 垫层、基础材质及厚度:100厚C10混凝土 垫层 混凝土强度等级:井墙及底板C25混凝土 井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁重型检 查井盖 平均井深:2.43m 做法详06MS201-3 页17	座	2			
14	040504009001	雨水口680*380 单算偏沟式雨水口 砖砌,详见06MS201-8 页9 雨水口深1.0m 400*700球墨铸铁雨水平算	座	7			
15	040504002003	污水混凝土检查井 $\phi$ 1250 垫层、基础材质及厚度:100厚C10混凝土 垫层 混凝土强度等级:井墙及底板C25混凝土 井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁重型检 查井盖 平均井深:3.43m 做法详06MS201-3 页25	座	8			
		<b>电力管道</b>					
16	040303001001	混凝土垫层 混凝土种类、强度等级:C15商品砼 部位:电力管沟垫层	$\Phi$	17.02			
17	040303001002	混凝土包封 混凝土种类、强度等级:C25商品砼 部位:电力管沟包封	$\Phi$	89.52			
18	桂030413007001	四通井 井截面、深度:3950*1890*1210 垫层材料种类、厚度:C15砼 砌体材料:实心砖240*115*53 砂浆强度等级:M10水泥砂浆 井盖材质、规格:混凝土盖板 详见设计图DLS-12	座	1			
19	桂030413007002	直通井 井截面、深度:2980*1890*1210 垫层材料种类、厚度:C15砼	座	2			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:英才东二路一期道路建设工程

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		砌体材料:实心砖240*115*53 砂浆强度等级:M10水泥砂浆 井盖材质、规格:混凝土盖板 详见设计图DLS-08					
20	桂030413007003	手孔井 井截面、深度:2370*1390*1210 垫层材料种类、厚度:C15砼 砌体材料:实心砖240*115*53 砂浆强度等级:M10水泥砂浆 井盖材质、规格:混凝土盖板 详见设计图DLS-10	座	1			
21	030408003001	电缆保护管 PVC-C管 $\phi$ 167 $\times$ 8.5 满足国 标 敷设方式:埋地	m	120.00			
22	030408003002	电缆保护管 PVC-C管 $\phi$ 160 $\times$ 5.0 满足国 标 敷设方式:埋地	m	960.00			
23	030408003003	通信电缆保护套管(七孔梅花管) PVC- $\phi$ 32X1.8X7 满足国标 敷设方式:埋地	m	150.00			
24	04B001	管枕	副	1016.00			
25	桂031003023001	喇叭口	个	104			
26	030409002001	接地母线 -50X5热镀锌扁钢	m	120.00			
27	030409001001	接地极 热镀锌角钢L50*5*2500	根	12			
28	050307009001	电力电缆标志牌	个	26			
29	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种:一、二类土 2. 使用车辆: 新型智能环保渣土车 3. 工作内容: 挖、装、运 4. 弃土运距:5km 5. 计价方式: 按实际签证的运输车型和工作 内容结算	$\Phi$	1166.76			
30	010103002002	余土弃置 1. 废弃料品种:三类土 2. 使用车辆: 新型智能环保渣土车 3. 工作内容: 挖、装、运 4. 弃土运距:5km 5. 计价方式: 按实际签证的运输车型和工作 内容结算	$\Phi$	5391.82			
		小计					
		$\Sigma$ 人工费					
		$\Sigma$ 材料费					
		$\Sigma$ 机械费					
		$\Sigma$ 管理费					
		$\Sigma$ 利润					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:英才东二路一期道路建设工程

第4页 共4页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。



其他项目费用汇总表  
(适用于单价合同)

工程名称:英才东二路一期道路建设工程

第1页 共1页

[illegible]

注：1.一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额），简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。  
2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格差额调整法)

工程名称:英才东二路一期道路建设工程

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	确认单价 (元)	价差 (元)	合计价差 (元)
1	安装人工	元			1.30				
2	市政人工	元			1.00				
3	热轧带肋钢筋HRB400 C10以上（综合）	t			3274.34				
4	圆钢HPB300 Φ10以内（综合）	t			3389.38				
5	中砂	Φ			99.03				
6	碎石 5~20mm	Φ			94.17				
7	石屑	Φ			96.12				
8	页岩标准砖 240×115×53	千块			398.06				
9	预拌普通混凝土 C10	Φ			340.79				
10	预拌普通混凝土 C15	Φ			349.51				
11	预拌普通混凝土 C25	Φ			375.73				
12	预拌普通混凝土 C30	Φ			389.32				
13	PVC-C管 Φ167×8.5	m			85.95				
14	PVC-C管 Φ160×5.0	m			53.13				
15	PVC- Φ32X1.8X7	m			20.50				
16	Φ200 PVC管	m			50.09				
17	高密度聚乙烯（HDPE）双壁波纹管 DN800 SN10	m			367.87				
18	高密度聚乙烯（HDPE）双壁波纹管 DN500 SN10	m			137.26				
19	高密度聚乙烯（HDPE）双壁波纹管 DN400 SN10	m			86.31				

注：此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

### 允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)

工程名称:英才东二路一期道路建设工程

编号:

[illegible]

注：此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。