2025年阳朔县福利镇龙尾村委桃子坪至水井坳柑橘产业基地道路硬化工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：（单位盖章）

工程造价咨 询 人：阶梯项目咨询有限公司（单位资质专用章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（造价人员签字）

复 核 人：（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：2025年1月

复 核 时 间：2025年1月

总　说　明

工程名称：2025年阳朔县福利镇龙尾村委桃子坪至水井坳柑橘产业基地道路硬化工程　　**第1页 共1页**

一、工程概况：

1、工程名称：2025年阳朔县福利镇龙尾村委桃子坪至水井坳柑橘产业基地道路硬化工程

2、项目地点：广西桂林阳朔县福利镇龙尾村委

3、设计概况：工程类型为公路工程，本工程主要建设内容为：路基工程、浆砌片石挡土墙，铺设混凝土路面，碎石垫层，涵洞工程等。

二、计算依据

1、公路工程标准施工招标文件(2018年版)；

2、《公路工程建设项目概算预算编制办法》JTG 3830-2018；

3、《公路工程预算定额》JTG/T 3832-2018；

4、《公路工程机械台班费用定额》JTG/T 3833-2018；

5、交办公路[2016]66号《交通运输部办公厅关于印发<公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案>的通知》；

6、中华人民共和国交通运输部公告[2019]第26号《交通运输部关于调整<公路工程建设项目投资估算编制办法>（JTG 3820-2018）和<公路工程建设项目概算预算编制办法>（JTG 3830-2018）中“税金”有关规定的公告》；

7、桂交建管发[2019]39号《广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程建设项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知》；

8、桂交监造价函[2019]16号《广西壮族自治区交通工程造价管理站关于公布广西公路工程机械台班车船使用税标准的函》；

9、材料价格按照《桂林市建设工程造价信息》2024年第12期阳朔县材料除税价，缺项部分参考桂林市信息价或市场询价。

三、其他需要说明 的问题

1、阳朔县到各乡镇之间10公里以上每公里增加1公里的运费。阳朔县城（以阳朔大桥为起点）距离本工程26公里，扣除10公里材料免费运距，按16公里计算材料增运运费。

2、本项目不计列暂列金额。

表-01

投标报价汇总表

合同段：2025年阳朔县福利镇龙尾村委桃子坪至水井坳柑橘产业基地道路硬化工程

标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	
2	200	路 基	
3	300	路 面	
4	400	桥梁、涵洞	
5	600	安全设施及预埋管线	
6	第100章至第700章合计		
7	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
8	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
9	计日工合计		
10	暂列金额（不含计日工总额）		
11	投标报价		

工程量清单表

合同段：2025年阳朔县福利镇龙尾村委桃子坪至水井坳柑橘产业基地道路硬化工程

标表2

清单　第100章　总 则

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1		
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1		

清单　第100章　合计　　人民币　　元

工程量清单表

合同段：2025年阳朔县福利镇龙尾村委桃子坪至水井坳柑橘产业基地道路硬化工程

标表2

清单　第200章　路 基

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-a	清理现场	m2	6755		
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	2521.08		
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-h	结构物台背回填	m3	80.964		
-h-1	涵洞回填级配碎石	m3	80.964		
-j	平整压实	m2	8317.5		
209	挡土墙				
209-2	基础				
-a	浆砌片石基础	m3	23.4		
209-3	砌体挡土墙				
-a	浆砌片石	m3	32.7		

清单　第200章　合计　　人民币　　元

工程量清单表

合同段：2025年阳朔县福利镇龙尾村委桃子坪至水井坳柑橘产业基地道路硬化工程

标表2

清单　第300章　路 面

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	垫层				
302-1	碎石垫层				
-a	厚10cm级配碎石垫层	m2	6882.5		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	18cm水泥混凝土（混凝土弯拉强度≥4.0MPa）	m3	1186.2		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	539.6		

清单　第300章　合计　　人民币　　元

工程量清单表

合同段：2025年阳朔县福利镇龙尾村委桃子坪至水井坳柑橘产业基地道路硬化工程

标表2

清单　第400章　桥梁、涵洞

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
419	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵	m	55		
-a	φ400mm单孔钢筋混凝土圆管涵	m	35		
-b	φ1000mm单孔钢筋混凝土圆管涵	m	20		

清单　第400章　合计　　人民币　　元

工程量清单表

合同段：2025年阳朔县福利镇龙尾村委桃子坪至水井坳柑橘产业基地道路硬化工程

标表2

清单　第600章　安全设施及预埋管线

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
609	项目公示牌	个	1		

清单　第600章　合计　　人民币　　元