# 2025年阳朔县阳朔镇矮山村委鸡窝渡通村道路硬化工程

## 招标工程量清单

招标人: 阳频是农业农村局 (单位盖章)

造价咨询人:



### 2025年阳朔县阳朔镇矮山村委鸡窝渡通村道路硬化 工程

# 招标工程量清单



造价咨询人:





法定代表人 或其授权人:

(签字或盖章)

(造价人员签字)

法定代表人 或其授权人:

(签字或盖章)

编

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: \_\_\_\_2025年3月26日 \_\_\_\_复核时间: \_\_\_2025年3月26日

### 总 说 明

#### 工程名称:2025年阳朔县阳朔镇矮山村委鸡窝渡通村道路硬化工程

第1页 共1页

一、项目概况

工程名称: 2025年阳朔县阳朔镇矮山村委鸡窝渡通村道路硬化工程

建设地点: 阳朔县阳朔镇矮山村委鸡窝渡

工程概况:本工程为道路硬化工程,路线总长1396m,其中(1#路线长725m、2#路线长116m、3#路线长555m),路面类型:采用10cm厚碎石垫层+18cm厚水泥混凝土面层;C30混凝土渠道长100m;C20片石混凝土挡土墙;土路肩及混凝土硬路肩;项目牌1块;体详见施工图设计。

#### 二、计价依据

- (一) 本工程设计施工图。
- (二) 取费定额和标准: 广西现行有关专业定额和计价文件。
- 1、《公路工程标准施工招标文件》2018年版。
- 2、《公路工程建设项目概算预算编制办法》JTG 3830-2018。
- 3、《公路工程预算定额》JTG/T 3832-2018。
- 4、《公路工程机械台班费用定额》JTG/T 3833-2018。
- 5、交办公路[2016]66号《交通运输部办公厅关于印发<公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案>的通知》。
- 6、中华人民共和国交通运输部公告[2019]第26号《交通运输部关于调整<公路工程建设项目投资估算编制办法>(JTG 3820-2018) 中"税金"有关规定的公告》。
- 7、桂交建管发[2019]39号《广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程建设项目估算概算预算编制办法广西补充规 定的通知》。
- 8、桂交监造价函[2019]16号《广西壮族自治区交通工程造价管理站关于公布广西公路工程机械台班车船使用税标准的函》。
- 9、桂交监造价发[2023]1号《广西壮族自治区交通运输工程造价事务中心关于印发广西高速公路工程概预算编制指导意见(暂行)(2023年版)的通知》。
- 10、材料价格参照2025年第2期《桂林市建设工程造价信息》中的阳朔县信息价,阳朔县信息上没有的材料价格参照同期桂林市信息价,部分材料没有信息价的按市场询价确定。
- 三、其他说明
- 1、本项目采用自拌混凝土;
- 2、本项目采用同望工程造价管理软件,产品版本: V 10.8.2。

## 投标报价汇总表

合同段: 2025年阳朔县阳朔镇矮山村委鸡窝渡通村道路硬化工程

标表1

序号	章次	科目名称	金额 (元)
1	100	总 则	
2	200	路 基	
3	300	路 面	
4	600	安全设施及预埋管线	
5	•	第100章至第700章合计	
6		己包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
7		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
8		计日工合计	
9		暂列金额 (不含计日工总额)	
10		投标报价	

清单 第1页共1页

### 工程量清单表

	清单 第100	章 总则			
日号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
.01-1	保险费				
-a	按合同条款规定,提供建筑工程一切险	总额	1		
-b	按合同条款规定,提供第三者责任险	总额	1		
102	工程管理				
.02-3	安全生产费	总额	1		

清单 第100章 合计

人民币

元

清单 第1页共4页

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-a	清理现场	m2	3476.5		
-b	砍伐树木 胸径>10cm (人工伐树, 机械挖根)	棵	10		
202-2	挖除旧路面				
-a	水泥混凝土路面	m3	284.02		
202-3	拆除结构物				
-с	砖、石及其他砌体结构	m3	235.43		
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	260.3		
204	填方路基				
204-1	路基填筑(包括填前压实)				
-a	平整压实	m2	6056		
207	坡面排水				
207-1	排水沟				
-с	C30混凝土渠道	m3	117		
-е	C30预制安装钢筋混凝土盖板	m3	30		
209	挡土墙				
209-5	混凝土挡土墙				
-a	C20片石混凝土,埋石率20%	m3	910.156		

### 工程量清单表

	司段: 2025年阳朔县阳朔镇矮山村委鸡窝渡通村道路硬化工程 清单 第300章 路面				
子目号	子目名称	単位	数量	单价	合价
302	垫层	一	<b>※</b>	<del></del> -VI	ни
302-1	碎石垫层				
-a	级配碎石垫层(压实厚度10cm)	m2	6056		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	C25水泥混凝土路面面层,厚18cm	m3	1065.24		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	200.792		
313-3	C30现浇混凝土加固硬路肩	m3	5.66		

清单 第300章

人民币 元

合计

清单 第 3 页 共 4 页

### 工程量清单表

合同段: 2025年阳朔县阳朔镇矮山村委鸡窝渡通村道路硬化工程

标表2 安全设施及预埋管线 清单 第600章 子目号 子目名称 单位 数量 单价 合价 604 项目牌 项目牌(包含基础开挖回填、C20砼基础浇筑、模板制安、拆除、花岗岩面板、刻字等) 604-8 个

清单 第600章 合计

人民币

清单 第4页共4页