

2025年阳朔县金宝乡大水田村委长好山金桔  
产业基地道路硬化工程

招标工程量清单

招标人:  (单位盖章) 工程造价  
咨询人:  阶梯项目咨询有限公司 (单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人:  (签字或盖章) 法定代表人  
或其授权人:  (签字或盖章)

编制人:  何孔飞 B11153400015816  
阶梯项目咨询有限公司  
(造价工程师签字用)  
有效期至: 2027年12月31日 复核人:  吴文胜 B11083400001867  
阶梯项目咨询有限公司  
(造价工程师签字用)  
有效期至: 2028年12月31日

编制时间: 2025年2月 复核时间: 2025年2月

# 投标报价汇总表

合同段：2025年阳朔县金宝乡大水田村委长好山金桔产业基地道路  
硬化工程

标表1

序号	章次	科目名称	金额(元)
1	100	总 则	
2	200	路 基	
3	300	路 面	
4	400	桥梁、涵洞	
5	600	安全设施及预埋管线	
6		第100章至第700章合计	
7		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
8		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
9		计日工合计	
10		暂列金额(不计日工总额)	
11		投标报价	

# 工程量清单表

合同段：2025年阳朔县金宝乡大水田村委长好山金桔产业基地道路  
硬化工程

标表2

清单 第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1		
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币 元					

# 工程量清单表

合同段：2025年阳朔县金宝乡大水田村委长好山金桔产业基地道路  
硬化工程

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	3275.4		
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-a	利用土方	m3	253.1		
-h	结构物台背回填	m3	27.5		
-h-1	涵洞回填砂砾	m3	27.5		
清单 第200章 合计 人民币 元					

# 工程量清单表

合同段：2025年阳朔县金宝乡大水田村委长好山金桔产业基地道路  
硬化工程

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎石基层				
306-3	级配碎石基层				
-a	10cm级配碎石基层	m <sup>2</sup>	6091.4		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	18cm厚水泥混凝土路面（混凝土弯拉强度 $\geq 4.0$ MPa）	m <sup>3</sup>	988.38		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m <sup>3</sup>	420.28		
清单 第300章 合计 人民币 元					

# 工程量清单表

合同段：2025年阳朔县金宝乡大水田村委长好山金桔产业基地道路  
硬化工程

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
419	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵	m	6		
-a	单孔钢筋混凝土圆管涵(孔径1- $\phi$ 0.75m)	m	6		
清单 第400章 合计 人民币 元					

# 工程量清单表

合同段：2025年阳朔县金宝乡大水田村委长好山金桔产业基地道路  
硬化工程

标表2

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
609	项目公示牌	个	1		
清单 第600章 合计 人民币 元					