

阳朔县福利镇夏村村委夏村村口至坳坝黑皮
果蔗产业基地道路硬化工程

招标工程量清单

招标人:	 _____ (单位盖章)	工程造价 咨询人:	 阶梯项目咨询有限公司 (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人:	 _____ (签字或盖章)	法定代表人 或其授权人:	 _____ (签字或盖章)
编制人:	 何孔飞 B11153400015816 阶梯项目咨询有限公司 (造价人员签字专用章) 有效期至: 2027年12月31日	复核人:	 吴文胜 B11083400001867 阶梯项目咨询有限公司 (造价工程师签字专用章) 有效期至: 2028年12月31日
编制时间:	2025年2月	复核时间:	2025年2月

工程量清单表

合同段：阳朔县福利镇夏村村委夏村村口至坳坝黑皮果蔗产业基地
道路硬化工程

标表2

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1		
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：阳朔县福利镇夏村村委夏村村口至坳坝黑皮果蔗产业基地
道路硬化工程

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	112		
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-a	利用土方	m3	97		
-d	借土填方	m3	522		
-h	结构物台背回填	m3	600.06		
-h-1	挡墙墙背回填砂砾土	m3	525.4		
-h-2	涵洞回填砂砾土	m3	74.66		
209	挡土墙				
209-2	基础				
-a	浆砌片石基础	m3	97.9		
209-3	砌体挡土墙				
-a	浆砌片石	m3	1090.1		
清单 第200章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：阳朔县福利镇夏村村委夏村村口至坳坝黑皮果蔗产业基地
道路硬化工程

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎石基层				
306-3	级配碎石基层（含平面交叉）				
-a	10cm级配碎石基层	m2	2945.8		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板（含平面交叉）				
-a	18cm厚水泥混凝土路面（混凝土弯拉强度 ≥ 4.0 MPa）	m3	530.244		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	15.2		
清单 第300章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：阳朔县福利镇夏村村委夏村村口至坳坝黑皮果蔗产业基地
道路硬化工程

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
419	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵	m	16		
-a	单孔钢筋混凝土圆管涵(孔径1- ϕ 0.3m)	m	4		
-b	单孔钢筋混凝土圆管涵(孔径1- ϕ 0.5m)	m	12		
420	盖板涵、箱涵				
420-1	钢筋混凝土盖板涵	m	4		
-a	单孔钢筋混凝土盖板涵(2m \times 1.5m)	m	4		
清单 第400章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：阳朔县福利镇夏村村委夏村村口至坳坝黑皮果蔗产业基地
道路硬化工程

标表2

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
609	项目公示牌	个	1		
清单 第600章 合计 人民币 元					