







2025年阳朔县普益乡上游村委东坡村至狮子岭柑橘产业基地道路硬化工程

招标工程量清单

招 标 人:		工程造价 咨 询 人:	
	(单位盖章)		(单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人:		法定代表人 或其授权人:	
	(签字或盖章)		(签字或盖章)
编 制 人:		复 核 人:	
	(造价师签字盖章)		(造价工程师签字盖章)
编 制 时 间:	2025年2月	复 核 时 间:	2025年2月

投标报价汇总表

合同段：2025年阳朔县普益乡上游村委东坡村至狮子岭柑橘产业基地道路硬化工程

标表1

序号	章次	科目名称	金额(元)
1	100	总则	
2	200	路基	
3	300	路面	
4	400	桥梁、涵洞	
5	600	安全设施及预埋管线	
6		第100章至第700章合计	
7		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
8		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
9		计日工合计	
10		暂列金额(不计日工总额)	
11		投标报价	

工程量清单表

合同段：2025年阳朔县普益乡上游村委东坡村至狮子岭柑橘产业基
地道路硬化工程

标表2

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1		
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：2025年阳朔县普益乡上游村委东坡村至狮子岭柑橘产业基地道路硬化工程

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	2026.2		
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-a	利用土方	m3	615.1		
-h	结构物台背回填	m3	47		
-h-1	涵洞回填砂砾	m3	47		
清单 第200章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：2025年阳朔县普益乡上游村委东坡村至狮子岭柑橘产业基地道路硬化工程

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎石基层				
306-3	级配碎石基层				
-a	10cm级配碎石基层	m2	5762.3		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	18cm厚水泥混凝土路面（混凝土弯拉强度 ≥ 4.0 MPa）	m3	934.47		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	399.56		
清单 第300章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：2025年阳朔县普益乡上游村委东坡村至狮子岭柑橘产业基地道路硬化工程

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
419	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵	m	12		
-a	单孔钢筋混凝土圆管涵(孔径1- ϕ 0.5m)	m	6		
-b	单孔钢筋混凝土圆管涵(孔径1- ϕ 0.75m)	m	6		
清单 第400章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：2025年阳朔县普益乡上游村委东坡村至狮子岭柑橘产业基
地道路硬化工程

标表2

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
609	项目公示牌	个	1		
清单 第600章 合计 人民币 元					