

广西壮族自治区2023年林业工作站标准化建设项目

(上林县)

工程

招标工程量清单

招标人:



上林县林业局

(单位盖章)

造价咨询人:



广西新年代工程管理有限公司

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



(造价工程师签字)

复核人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

复核时间:

广西壮族自治区2023年林业工作站标准化建设项目
(上林县) 工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：上林县林业局
(单位盖章)

造价咨询人：广西新年代工程管理有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编制人：(造价人员签字)

复核人：(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

总 说 明

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站标准化建设项目（上林县）

第1页 共1页

一、工程概况

本项目为既有站房修缮改造和购置设备。

站房修缮改造：拟对上林县木山乡、白圩镇、明亮镇3个林业工作站进行维修改造。其中：木山乡站房面积339.43m²，白圩镇站房面积224.25m²，明亮镇站房面积250.62m²，维修改造涉及整栋建筑。

二、编制依据

1. 本工程业主委托。
2. 本工程施工图设计说明及图纸。
3. 《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》（桂建标[2013]39号）。
4. 《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》（桂建标[2011]19号）
5. 《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》（桂建标[2023]7号）
6. 《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》（桂建标[2018]37号）。
7. 《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号）。
8. 《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标[2016]17号文）。
9. 《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标[2019]12号文）。
10. 人工工资：执行“桂建标[2023]7号”文规定。
11. 材料单价确定：《南宁市建设工程造价信息》（2024年第12期）公布的“南宁市建材市场参考价”。缺项材料（设备）的市场价格，采用设计调查价或厂商询价。
12. 工程量采集：本项目施工图工程量。
13. 计价软件：博奥云计价。
14. 其他有关文件及资料。

三、资金来源

资金来源：中央财政资金，自治区财政配套资金。

四、其它

1. 管理费、利润取中限制，安全文明施工费取高限值。
2. 工程量按现有图纸暂估计算，结算以实际为准。

单位工程投标报价汇总表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站标准化建设项目（上林县）

第1页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
上林县木山乡林业工作站-建筑改造工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
上林县木山乡林业工作站_电气工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
上林县木山乡林业工作站_排水工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
上林县白圩镇林业工作站-建筑改造工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
上林县白圩镇林业工作站_电气工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站标准化建设项目（上林县）

第2页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
上林县白圩镇林业工作站-排水工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
上林县明亮镇林业工作站-建筑改造工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
上林县明亮镇林业工作站_电气工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
上林县明亮镇林业工作站_排水工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站标准化建设项目（上林县）

第1页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
上林县木山乡林业工作站-建筑改造工程							
		分部分项工程					
		G.1 人工拆除工程					
1	011604002001	外立面抹灰层拆除	m²	437.35			
2	011604002002	清理涂料层内墙	m²	178.23			
3	011604002003	清理涂料层外墙	m²	437.35			
4	011610002001	金属门窗拆除 1. 部位：一层楼梯右侧原有门窗	m²	5.13			
5	011610002002	铝合金窗防盗网拆除	m²	3.24			
		A.3 砌筑工程					
6	010401003001	实心砖墙 1. 部位：封墙位置 2. 墙体厚度:180mm 3. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M5 4. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53	m³	0.49			
		A.6 金属结构工程					
7	010602002001	钢托架 1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 网架跨度、安装高度:详见图纸 3. 除锈方法:除锈质量等级应达到国标 GB8923中Sa2.5级标准 4. 构件运距:暂按5KM计算	t	2.158			
8	010606002001	钢檩条 1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 除锈方法:除锈质量等级应达到国标 GB8923中Sa2.5级标准 3. 构件运距:暂按5KM计算 4. 构件类型:C型钢檩条	t	1.732			
		A.7 屋面及防水工程					
9	010901002001	彩钢屋面板 1. 屋面采用0.6mm厚镀锌彩钢板压型板	m²	203.50			
		A.10 墙、柱面工程					
10	011201001001	外墙面一般抹灰 做法参照15ZJ001第80页11 1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间 压入一层耐碱玻璃纤维网布	m²	437.35			
11	011201001002	内墙面一般抹灰 1. 10厚1:3水泥砂浆	m²	178.23			
		A.11 天棚工程					
12	011302001001	铝合金方形板吊顶 部位：服务大厅；做法参照15ZJ001第94 页棚17 1. 配套金属龙骨 2. 铝合金方形板，规格为600x600	m²	36.44			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站标准化建设项目（上林县）

第2页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		A. 12 门窗工程					
13	010802001001	46系列有框地弹门, ≥2m² 1. 尺寸: 3500*3100 2. 铝合金窗框型材壁厚为2.2mm厚 3. 玻璃品种、厚度: 无色透明中空玻璃 5+9A+5mm	m²	3.78			
14	桂010803003001	防火卷帘门 1. 尺寸: 1800X2100	m²	3.78			
15	桂010811002001	门窗周边塞缝	m	12.00			
		A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
16	011407001001	外墙面喷（刷）涂料 做法参照15ZJ001第80页11 1. 喷或滚刷底涂料一遍 2. 喷或滚刷面层涂料二遍	m²	437.35			
17	011407001002	内墙面喷（刷）涂料 部位: 一层右手业务用房内墙面做法参照 15ZJ001第61页 内墙12 1. 10厚1:3水泥砂浆-另计 2. 2~5厚专用基底料打底 3. 涂刷封底漆封底 4. 抹涂0.8厚石粉类涂料找平 5. 抹涂0.7厚石粉类涂料找平 6. 抹涂0.5厚石粉类涂料面层	m²	178.23			
18	011407005001	金属构件喷（刷）防火涂料 1. 耐火极限不应小于2小时, 满足耐火极 限的防火涂料厚度应能满足建筑装修厚度 要求 2. 防火涂料涂刷厚度不小于6mm	m²	312.36			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		脚手架工程					
19	桂011701001001	外脚手架	m²	387.11			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站标准化建设项目（上林县）

第3页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
上林县木山乡林业工作站_电气工程							
		分部分项工程					
		上林县木山乡林业工作站					
20	030404017001	照明配电箱 *AL. Z* 1. 安装方式:距地1.5米安装	台	1			
21	030412005001	双管LED灯管 1. 型号:色温4000K 光通量2200lm 2. 安装形式:吸顶安装/吊顶安装	套	9			
22	030412005002	卫生间三防灯 1. 型号:色温4000K 光通量840lm 2. 安装形式:吸顶安装	套	1			
23	030412005003	LED吸顶灯 1. 型号:色温4000K 光通量1350lm 2. 安装形式:吸顶安装	套	1			
24	030404033001	排风扇 1. 安装方式:预留墙洞/吊顶/玻璃上安装	套	1			
25	030404034001	单联单控开关 1. 安装方式:明装距地1.5米安装	套	1			
26	030404034002	双联单控开关 1. 安装方式:明装距地1.5米安装	套	4			
27	030404034003	三联单控开关 1. 安装方式:明装距地1.5米安装	套	1			
28	030404034004	普通插座 1. 安装方式:明装距地0.3米安装	套	20			
29	030404034005	挂式/柜式空调插座 1. 安装方式:明装距地2.2米安装/距地0.3米安装	套	3			
30	030404017002	多媒体信息箱 1. 安装方式:底边距地0.3m暗装	台	1			
31	030502004001	电话插座 1. 底盒材质、规格:86底盒 2. 安装方式:底边距地0.3m暗装	个	18			
32	030502004002	网络插座 1. 安装方式:底边距地0.3m暗装 2. 底盒材质、规格:86底盒	个	18			
33	030411004001	配线 BV-10	m	100.00			
34	030411004002	配线 BV-4	m	300.00			
35	030411004003	配线 BV-2.5	m	400.00			
36	030411002001	塑料线槽30*15	m	50.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站标准化建设项目（上林县）

第4页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
37	030411002002	塑料线槽24*14	m	300.00			
38	030411004004	超五类网线	m	200.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
上林县木山乡林业工作站_排水工程							
		分部分项工程					
39	031001006001	PP-R冷给水管 dn25 1. 材质、规格:S5系列 PN 1.25MPa	m	8.09			
40	031001006002	PP-R冷给水管 dn20 1. 材质、规格:S5系列 PN 1.25MPa	m	2.42			
41	031001006003	塑料排水管 dn50	m	0.99			
42	031001006004	塑料排水管 dn150	m	18.10			
43	031001006005	塑料排水管 dn200	m	3.74			
44	040502009001	水表 DN25 1. 规格:DN25 PN 1.25MPa 2. 安装方式:加装活接头	个	1			
45	031003001001	止回阀 DN25 1. 型号、规格:DN25 PN 1.25MPa	个	1			
46	031003001002	全铜截止阀 DN25 1. 型号、规格:DN25 PN 1.25MPa	个	2			
47	031003001003	全铜截止阀 DN20	个	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站标准化建设项目（上林县）第5页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
48	011702031001	化粪池 YJBH- I -II	座	1			
49	040601012001	玻璃钢隔油池 1. 容积:有效容积:2立方	座	1			
50	011702032001	污水检查 φ700	座	2			
51	030901013001	灭火器	具	4			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
上林县白圩镇林业工作站-建筑改造工程							
		分部分项工程					
		拆除工程					
52	011605001001	平面块料拆除 1. 部位: 卫生间	m²	3.60			
53	011604002004	外立面抹灰层拆除	m²	472.88			
54	011604002005	清理涂料层内墙	m²	111.40			
55	011604002006	清理涂料层外墙	m²	472.88			
56	011610002003	金属门窗拆除 1. 部位: 原有铁门	m²	1.89			
57	011612002001	卫生洁具拆除 洗手盆 蹲便器	个	2			
		A.7 屋面及防水工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站标准化建设项目（上林县） 第6页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
58	010904001001	地面卷材防水 部位：卫生间 1. 1.2厚聚氨酯防水涂料	m²	3.60			
		A.9 楼地面工程					
59	011102003001	300x300mm防滑地砖地面 部位：卫生间地面；做法参照15ZJ001第28页地201F 1. 8~14厚防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一遍	m²	3.60			
	10.	A.10 墙、柱面工程					
60	011201001003	外墙面一般抹灰 做法参照15ZJ001第80页11 1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m²	472.88			
61	011201001004	内墙面一般抹灰 1. 10厚1:3水泥砂浆	m²	111.40			
62	011207001001	铝塑装饰板 部位：门头 1. 面层材料品种、规格:造型铝单板2mm厚 2. 龙骨材料种类、规格:配套金属龙骨	m²	33.60			
		A.11 天棚工程					
63	011302001002	铝合金方形板吊顶 部位：服务大厅；做法参照15ZJ001第94页棚17 1. 配套金属龙骨 2. 铝合金方形板，规格为600x600	m²	59.45			
		A.12 门窗工程					
64	010802001002	70系列塑钢平开门 1. 尺寸：900X2100mm 2. 具体样式详图纸	m²	9.45			
65	010802001003	46系列有框地弹门，≥2m² 1. 尺寸：3500*3100 2. 铝合金窗框型材壁厚为2.2mm厚 3. 玻璃品种、厚度:无色透明中空玻璃5+9A+5mm	m²	10.85			
66	桂010803003002	防火卷帘门 1. 尺寸：3500*3100	m²	10.85			
67	010807001001	96系列铝合金推拉窗，带纱窗，>2m² 1. 尺寸：2400X1800mm 2. 铝合金窗框型材壁厚为1.8mm厚 3. 玻璃品种、厚度:无色透明中空玻璃5+9A+5mm	m²	4.32			
68	桂010811002002	门窗周边塞缝	m	53.30			
69	011407001003	外墙面喷（刷）涂料 做法参照15ZJ001第80页11 1. 喷或滚刷底涂料一遍 2. 喷或滚刷面层涂料二遍	m²	472.88			
70	011407001004	内墙面喷（刷）涂料	m²	111.40			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站标准化建设项目（上林县）

第7页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		做法参照15ZJ001第61页 内墙12 1. 10厚1:3水泥砂浆-另计 2. 2~5厚专用基底料打底 3. 涂刷封底漆封底 4. 抹涂0.8厚石粉类涂料找平 5. 抹涂0.7厚石粉类涂料找平 6. 抹涂0.5厚石粉类涂料面层					
71	011401002001	金属门油漆 部位: 大门 1. 除锈质量等级应达到国标GB8923中Sa2.5级标准	m²	58.80			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		脚手架工程					
72	桂011701001002	外脚手架	m²	52.43			
73	桂011701001003	外脚手架	m²	500.73			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
上林县白圩镇林业工作站_电气工程							
		分部分项工程					
		上林县白圩镇林业工作站					
74	030404017003	照明配电箱 *AL. Z* 1. 安装方式:距地1.5米安装	台	1			
75	030412005004	双管LED灯管 1. 安装形式:吸顶安装/吊顶安装	套	12			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站标准化建设项目(上林县)

第8页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 型号:色温4000K 光通量2200lm					
76	030412005005	单管LED灯管 1. 安装形式:吸顶安装/吊顶安装 2. 型号:色温4000K 光通量2200lm	套	8			
77	030412005006	卫生间三防灯 1. 型号:色温4000K 光通量840lm 2. 安装形式:吸顶安装	套	1			
78	030412005007	LED灯 1. 型号:色温4000K 光通量5000lm 2. 安装形式:吊顶安装	套	9			
79	030404033002	排风扇 1. 安装方式:预留墙洞/吊顶/玻璃上安装	套	1			
80	030404034006	双联单控开关 1. 安装方式:明装距地1.5米安装	套	3			
81	030404034007	普通插座 1. 安装方式:明装距地0.3米安装	套	10			
82	030404034008	挂式/柜式空调插座 1. 安装方式:明装距地2.2米安装/距地0.3米安装	套	2			
83	030404017004	多媒体信息箱 1. 安装方式:底边距地0.3m暗装 2. 规格:86底盒	台	1			
84	030502004003	电话插座 1. 底盒材质、规格:86底盒 2. 安装方式:底边距地0.3m暗装	个	8			
85	030502004004	网络插座 1. 底盒材质、规格:86底盒 2. 安装方式:底边距地0.3m暗装	个	8			
86	030411004005	配线 BV-10	m	100.00			
87	030411004006	配线 BV-4	m	300.00			
88	030411004007	配线 BV-2.5	m	400.00			
89	030411002003	塑料线槽30*15	m	50.00			
90	030411002004	塑料线槽24*14	m	300.00			
91	030411004008	超五类网线	m	200.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站标准化建设项目（上林县）

第9页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
上林县白圩镇林业工作站-排水工程							
		分部分项工程					
92	031001006006	PP-R冷给水管 dn25 1. 材质、规格:S5系列 PN 1.25MPa	m	8.09			
93	031001006007	PP-R冷给水管 dn20 1. 材质、规格:S5系列 PN 1.25MPa	m	2.42			
94	031001006008	塑料排水管 dn50	m	0.99			
95	031001006009	塑料排水管 dn150	m	18.10			
96	031001006010	塑料排水管 dn200	m	3.74			
97	040502009002	水表 DN25 1. 规格:DN25 PN 1.25MPa 2. 安装方式:加装活接头	个	1			
98	031003001004	止回阀 DN25 1. 型号、规格:DN25 PN 1.25MPa	个	1			
99	031003001005	全铜截止阀 DN25 1. 型号、规格:DN25 PN 1.25MPa	个	2			
100	031003001006	全铜截止阀 DN20	个	1			
101	011702031002	化粪池 YJBH- I -II	座	1			
102	040601012002	玻璃钢隔油池 1. 容积:有效容积:2立方	座	1			
103	011702032002	污水检查 φ700	座	2			
104	030901013002	灭火器	具	4			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站标准化建设项目(上林县) 第10页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
上林县明亮镇林业工作站-建筑改造工程							
		分部分项工程					
		拆除工程					
105	011604001001	拆除原隔热层	m²	99.67			
106	011604002007	外立面抹灰层拆除	m²	181.23			
107	011604002008	清理涂料层内墙	m²	320.54			
108	011604002009	清理涂料层外墙	m²	181.23			
109	011610002004	金属门窗拆除 1. 部位: 原有门	m²	7.56			
		A.1 土(石)方工程					
110	010101001001	平整场地	m²	64.50			
111	010101004001	挖基坑土方	m³	7.65			
112	010103001001	回填方	m³	1.64			
113	010103002001	余土弃置	m³	6.01			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
114	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:非泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m³	1.53			
115	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:非泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m³	4.48			
116	010515001001	现浇构件钢筋	t	0.198			
117	010516002001	预埋铁件	t	0.291			
		A.6 金属结构工程					
118	010603002001	空腹钢柱	t	0.621			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站标准化建设项目（上林县）第11页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 网架跨度、安装高度:详见图纸 3. 除锈方法:除锈质量等级应达到国标GB8923中Sa2. 5级标准 4. 构件运距:暂按5KM计算					
119	010602002002	钢托架 1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 网架跨度、安装高度:详见图纸 3. 除锈方法:除锈质量等级应达到国标GB8923中Sa2. 5级标准 4. 构件运距:暂按5KM计算	t	0. 623			
120	010606002002	钢檩条 1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 除锈方法:除锈质量等级应达到国标GB8923中Sa2. 5级标准 3. 构件运距:暂按5KM计算 4. 构件类型:方型钢檩条	t	1. 247			
121	桂040307012001	钢楼梯	t	2. 000			
		A. 7 屋面及防水工程					
122	010901002002	彩钢屋面板 1. 屋面采用0. 6mm厚镀锌彩钢板压型板	m²	193. 70			
123	010904001002	地面卷材防水 部位: 卫生间 1. 1. 2厚聚氨酯防水涂料	m²	4. 30			
		A. 9 楼地面工程					
124	010404001001	地面垫层 1. 80厚C15混凝土	m³	2. 40			
125	011102003002	600x600mm陶瓷地砖地面 部位: 除卫生间外地面; 做法参照15ZJ001第27页201 1. 8~14厚防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一遍	m²	25. 64			
126	011102003003	300x300mm防滑地砖地面 部位: 卫生间地面; 做法参照15ZJ001第28页地201F 1. 8~14厚防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一遍	m²	4. 30			
127	011102003004	600x600mm陶瓷地砖楼面 部位: 除卫生间外楼面; 做法参照15ZJ001第27页201 1. 8~14厚防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一遍 4. 现浇钢筋混凝土楼板	m²	99. 67			
		A. 10 墙、柱面工程					
128	011201001005	外墙面一般抹灰 做法参照15ZJ001第80页11 1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m²	181. 23			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站标准化建设项目（上林县） 第12页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
129	011201001006	内墙面一般抹灰 1. 10厚1:3水泥砂浆	m²	320.54			
130	011210005001	彩钢夹心复合板隔墙 1、隔墙轻钢龙骨选用Q75 系列 2、100厚彩钢夹心复合板	m²	225.96			
		A. 11 天棚工程					
131	011302001003	铝合金方形板吊顶 部位：服务大厅；做法参照15ZJ001第94 页棚17 1. 配套金属龙骨 2. 铝合金方形板，规格为600x600	m²	44.00			
		A. 12 门窗工程					
132	010802001004	70系列塑钢平开门 1. 尺寸：900X2100mm 2. 具体样式详图纸	m²	22.68			
133	010807001002	96系列铝合金推拉窗，带纱窗，>2m² 1. 尺寸：2400X1800mm 2. 铝合金窗框型材壁厚为1.8mm厚 3. 玻璃品种、厚度:无色透明中空玻璃 5+9A+5mm	m²	27.00			
134	桂010811002003	门窗周边塞缝	m	127.20			
		A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
135	011407001005	外墙面喷（刷）涂料 做法参照15ZJ001第80页11 1. 喷或滚刷底涂料一遍 2. 喷或滚刷面层涂料二遍	m²	181.23			
136	011407001006	内墙面喷（刷）涂料 做法参照15ZJ001第61页 内墙12 1. 10厚1:3水泥砂浆-另计 2. 2~5厚专用基底料打底 3. 涂刷封底漆封底 4. 抹涂0.8厚石粉类涂料找平 5. 抹涂0.7厚石粉类涂料找平 6. 抹涂0.5厚石粉类涂料面层	m²	320.54			
137	011407005002	金属构件喷（刷）防火涂料 1. 耐火极限不应小于2小时，满足耐火极 限的防火涂料厚度应能满足建筑装修厚度 要求 2. 防火涂料涂刷厚度不小于6mm	m²	273.62			
		A. 14 其他装饰工程					
138	011503001001	不锈钢栏杆扶手（1100mm高） 部位：楼梯 具体数量以现场测量收方为准	m	23.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站标准化建设项目(上林县) 第13页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		脚手架工程					
139	桂011701001004	外脚手架	m²	208.54			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
140	011702001001	基础	m²	6.80			
141	011702001002	基础	m²	25.60			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
上林县明亮镇林业工作站_电气工程							
		分部分项工程					
		上林县明亮镇林业工作站					
142	030404017005	照明配电箱 *AL. Z* 1. 安装方式:距地1.5米安装	台	1			
143	030412005008	双管LED灯管 1. 型号:色温4000K 光通量2200lm 2. 安装形式:吸顶安装/吊顶安装	套	7			
144	030412005009	卫生间三防灯 1. 型号:色温4000K 光通量840lm 2. 安装形式:吸顶安装	套	1			
145	030412005010	LED灯 1. 型号:色温4000K 光通量5000lm 2. 安装形式:吸顶安装/吊顶安装	套	6			
146	030412005011	LED灯 1. 安装形式:吸顶安装 2. 型号:色温4000K 光通量1350lm	套	4			
147	030412005012	LED灯 1. 型号:色温4000K 光通量1500lm 2. 安装形式:吸顶安装	套	2			
148	030404033003	排风扇 1. 安装方式:预留墙洞/吊顶/玻璃上安装	套	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站标准化建设项目(上林县) 第14页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
149	030404034009	单联单控开关 1. 安装方式:明装距地1.5米安装	套	4			
150	030404034010	双联单控开关 1. 安装方式:明装距地1.5米安装	套	1			
151	030404034011	三联单控开关 1. 安装方式:明装距地1.5米安装	套	5			
152	030404034012	普通插座 1. 安装方式:明装距地0.3米安装	套	38			
153	030404034013	挂式/柜式空调插座 1. 安装方式:明装距地2.2米安装/距地0.3米安装	套	4			
154	030404017006	多媒体信息箱 1. 安装方式:底边距地0.3m暗装	台	1			
155	030502004005	电话插座 1. 底盒材质、规格:86底盒 2. 安装方式:底边距地0.3m暗装	个	24			
156	030502004006	网络插座 1. 安装方式:底边距地0.3m暗装 2. 底盒材质、规格:86底盒	个	24			
157	030411004009	配线 BV-10	m	100.00			
158	030411004010	配线 BV-4	m	300.00			
159	030411004011	配线 BV-2.5	m	400.00			
160	030411002005	塑料线槽30*15	m	50.00			
161	030411002006	塑料线槽24*14	m	300.00			
162	030411004012	超五类网线	m	200.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站标准化建设项目(上林县) 第15页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
上林县明亮镇林业工作站_排水工程							
		分部分项工程					
163	031001006011	PP-R冷给水管 dn25 1. 材质、规格:S5系列 PN 1.25MPa	m	8.09			
164	031001006012	PP-R冷给水管 dn20 1. 材质、规格:S5系列 PN 1.25MPa	m	2.42			
165	031001006013	塑料排水管 dn50	m	0.99			
166	031001006014	塑料排水管 dn150	m	18.10			
167	031001006015	塑料排水管 dn200	m	3.74			
168	040502009003	水表 DN25 1. 规格:DN25 PN 1.25MPa 2. 安装方式:加装活接头	个	1			
169	031003001007	止回阀 DN25 1. 型号、规格:DN25 PN 1.25MPa	个	1			
170	031003001008	全铜截止阀 DN25 1. 型号、规格:DN25 PN 1.25MPa	个	2			
171	031003001009	全铜截止阀 DN20	个	1			
172	011702031003	化粪池 YJBH- I -II	座	1			
173	040601012003	玻璃钢隔油池 1. 容积:有效容积:2立方	座	1			
174	011702032003	污水检查 φ700	座	2			
175	030901013003	灭火器	具	4			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站标准化建设项目(上林县)

第1页 共2页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
上林县木山乡林业工作站-建筑改造工程						
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
上林县木山乡林业工作站_电气工程						
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
上林县木山乡林业工作站_排水工程						
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002002	检验试验配合费				
3	桂031401003002	雨季施工增加费				
上林县白圩镇林业工作站-建筑改造工程						
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
上林县白圩镇林业工作站_电气工程						
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002003	检验试验配合费				
3	桂031401003003	雨季施工增加费				
上林县白圩镇林业工作站-排水工程						

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站标准化建设项目（上林县）

第1页 共2页

序号	项目名称	金额（元）	备注
上林县木山乡林业工作站-建筑改造工程			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	349.71	分部分项工程费及措施项目费
上林县木山乡林业工作站_电气工程			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	32.04	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
上林县木山乡林业工作站_排水工程			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	23.08	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
上林县白圩镇林业工作站-建筑改造工程			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	244.96	分部分项工程费及措施项目费
上林县白圩镇林业工作站_电气工程			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	31.99	分部分项工程费及措施项目费

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站标准化建设项目（上林县）

第2页 共2页

序号	项目名称	金额（元）	备注
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
上林县白圩镇林业工作站-排水工程			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	23.08	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
上林县明亮镇林业工作站-建筑改造工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	489.05	分部分项工程费及措施项目费
上林县明亮镇林业工作站_电气工程			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	36.44	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
上林县明亮镇林业工作站_排水工程			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	23.08	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
	合 计		

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、增值税计价表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站标准化建设项目（上林县） 第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
上林县木山乡林业工作站-建筑改造工程				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			
1. 2	住房公积金			
1. 3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
上林县木山乡林业工作站_电气工程				
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
上林县木山乡林业工作站_排水工程				
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
上林县白圩镇林业工作站-建筑改造工程				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			
1. 2	住房公积金			
1. 3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
上林县白圩镇林业工作站_电气工程				
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			

主要材料及价格表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站标准化建设项目（上林县）

第1页 共2页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
1	R0101001	建筑综合工日(一类)	工日		
2	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
3	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg		
4	010310004	镀锌铁丝 Φ2.8	kg		
5	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		
6	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
7	010902002	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t		
8	012102001	等边角钢(综合)	t		
9	012104001	不等边角钢(综合)	t		
10	012901031	中厚钢板 4.1~20mm	t		
11	012901032	厚钢板 20.1~60mm	t		
12	012913002	花纹钢板 4~8mm	t		
13	022505001	玻璃纤维网	m²		
14	022902001	麻绳	kg		
15	030108001	自攻螺钉	百个		
16	030109001	自攻螺钉带盖 M5.5	百个		
17	030119001	机螺钉	kg		
18	030156001	膨胀螺栓	套		
19	031311001	电焊条（综合）	kg		
20	032118004	连接固定件	kg		
21	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
22	040103001	白水泥(综合)	t		
23	040301001	砂(综合)	m³		
24	040301001	砂(综合)	m³		
25	040301003	细砂	m³		
26	040301003	细砂	m³		
27	040301004	中砂	m³		
28	040902004	石灰膏	m³		
29	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
30	050102006	周转圆木(支撑)	m³		
31	050304004	二等松杂板枋材(综合)	m³		
32	050306001	周转板枋材	m³		
33	050306002	周转枋材	m³		
34	050306003	周转板材	m³		
35	070501003.1	300*300mm防滑地砖	m²		
36	070501006.1	600*600mm陶瓷地砖	m²		
37	090503001.1	铝合金方形板 600x600	m²		

主要材料及价格表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站标准化建设项目（上林县）

第2页 共2页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
38	090508010.1	压型彩钢板 0.6mm	m²		
39	090508011.1	100厚彩钢夹心复合板	m²		
40	091301001.1	造型铝单板2mm厚	m²		
41	100102002	轻钢大龙骨 h45	m		
42	100102003	轻钢中龙骨 h19	m		
43	100102005	轻钢中龙骨横撑 h19	m		
44	110906001.1	46系列有框地弹门	m²		
45	110909001.1	96系列铝合金推拉窗，带纱窗，>2m²	m²		
46	111102001.1	70系列塑钢平开门	m²		
47	111102001.1	70系列塑钢平开门	m²		
48	112505001.1	防火卷帘门	m²		
49	112506001	防火卷帘门手动装置	套		
50	130301001	乳胶漆	kg		
51	130301002	油性外墙乳胶漆	kg		
52	130301003	外墙油性底漆	kg		
53	130501009	钢结构薄型防火涂料	kg		
54	143901001	乙炔气	m³		
55	143906001	氧气	m³		
56	144101005	建筑胶	kg		
57	144113002	玻璃胶 310g	支		
58	144113003	玻璃胶 350g	支		
59	341101001	水	m³		
60	341101001	水	m³		
61	350302001	回转扣件	个		
62	350302002	对接扣件	个		
63	350302003	直角扣件	个		
64	350303001	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t		
65	350307002	竹脚手板	m²		
66	140301004	国V汽油 92#	kg		
67	140304001	轻柴油 0#	kg		
68	341103001	电	kW·h		
69	341103001	电	kW. h		