

二、竞标报价表

项目名称：八步区农村集中供水工程水质提升项目

项目编号：FZJC2024-J1-020248-GXDR

分标：无

供应商名称：福州海恒水务设备有限公司

单位：元

项 号	货物名称	数量及 单位 ①	品牌	规格或 型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
1	仁义镇林洞供水工程						
1.1	净水设备基础						
1.1.1	拆除原砼 挡墙（弃运 0.5km）	33.4m ³	无	无	福州海恒水 务设备有限 公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配 置施工
1.1.2	拆除原净 水设备（长 10m，宽5m ，高3m）	1套	无	无	福州海恒水 务设备有限 公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配 置施工
1.1.3	M7.5浆砌 砖挡水墙 （240mm厚 ）	0.1m ³	无	无	福州海恒水 务设备有限 公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配 置施工
1.1.4	普通标准 钢模板制 安	50m ²	无	无	福州海恒水 务设备有限 公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配 置施工
1.1.5	排水沟盖 板复合材料 料算子	20.6m ²	无	无	福州海恒水 务设备有限 公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配 置施工
1.1.6	消毒设备 防护棚（长 5m宽4m高 3m）	94m ²	无	无	福州海恒水 务设备有限 公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配 置施工
1.1.7	水封井内 表面1:2水 泥砂浆抹 面平面	9.756m ²	无	无	福州海恒水 务设备有限 公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配 置施工
1.1.8	水封井内 表面1:2水 泥砂浆抹 面立面	4.016m ²	无	无	福州海恒水 务设备有限 公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配 置施工

1.1.9	拆除旧防盗门	5m ²	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配置施工
1.1.10	更换管理房防盗门	5m ²	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配置施工
1.1.11	原管理房粉刷刮腻子	84m ²	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配置施工
1.2	割草砍荒						
1.2.1	割草砍荒	150m ²	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配置施工
2	仁义镇大洞、东江村人饮工程						
2.1	净水设备基础						
2.1.1	土方开挖(弃运0.5km)	41.42m ³	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配置施工
2.1.2	一般石方开挖(弃运0.5km)	23.5m ³	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配置施工
2.1.3	C25砼垫层(厚15cm)	2.18m ³	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配置施工
2.1.4	C30砼基础	15.65m ³	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配置施工
2.1.5	C30钢筋砼基础	20.4m ³	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配置施工
2.1.6	普通标准钢模板制安	51.13m ²	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配置施工
2.1.7	钢筋制作安装	2.002t	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配置施工
2.1.8	排水沟盖板复合材料算子	10m ²	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配置施工
2.1.9	水质监测设备及消毒设备防护棚(长6m宽4m高3m)	108m ²	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配置施工
2.1.10	水封井内表面1:2水	9.756m ²	无	无	福州海恒水务设备有限	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配置施工

	泥砂浆抹面平面				公司		
2.1.11	水封井内表面1:2水泥砂浆抹面立面	4.016m ²	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配置施工
2.2	割草砍荒						
2.2.1	割草砍荒	300m ²	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配置施工
3	步头镇大塘村古源片饮水安全工程						
3.1	净水设备基础						
3.1.1	土方开挖（弃运0.5km）	20.38m ³	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配置施工
3.1.2	拆除砼路面（弃运0.5km）	3m ³	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配置施工
3.1.3	C30砼基础	7.5m ³	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配置施工
3.1.4	C30钢筋砼基础	9.42m ³	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配置施工
3.1.5	普通标准钢模板制安	50m ²	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配置施工
3.1.6	钢筋制作安装	0.91t	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配置施工
3.1.7	排水沟盖板复合材料算子	3m ²	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配置施工
3.1.8	原管理房粉刷（刮腻子）	84m ²	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配置施工
3.1.9	清理场地杂草、落叶	200m ²	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配置施工
3.1.10	拆除原不锈钢水桶4个（长5m宽2m高3m）	1项	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配置施工
3.1.11	水封井内表面1:2水泥砂浆抹	9.756m ²	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配置施工

	面平面						
3.1.12	水封井内表面1.2水泥砂浆抹面立面	4.016m ²	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配置施工
3.1.13	拆除原厂区大门	18m ²	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配置施工
3.1.14	安装恢复原厂区大门	18m ²	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配置施工
3.1.15	拆除旧防盗门	5m ²	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配置施工
3.1.16	更换管理房防盗门	5m ²	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配置施工
4	桂岭镇均洞村西水寨饮水安全工程						
4.1	更换石英砂滤料						
4.1.1	更换石英砂滤料	1项	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配置施工
5	贺州市八步区大宁镇赖村平头山片供水保障提升工程						
5.1	净水设备基础						
5.1.1	土方开挖（弃运0.5km）	54.3m ³	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配置施工
5.1.2	C25砼垫层（厚15cm）	1.52m ³	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配置施工
5.1.3	C30砼基础	10m ³	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配置施工
5.1.4	C30钢筋砼基础	10m ³	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配置施工
5.1.5	普通标准钢模板制安	40.99m ²	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配置施工
5.1.6	钢筋制作安装	1.248t	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配置施工

5.1.7	排水沟盖板复合材料算子	5m ²	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配置施工
5.1.8	消毒设备防护棚(长5m宽4m高3m)	94m ²	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配置施工
5.1.9	防护棚基础硬化(厚150mm)	3m ³	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配置施工
5.1.10	水封井内表面1:2水泥砂浆抹面平面	9.756m ²	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配置施工
5.1.11	水封井内表面1:2水泥砂浆抹面立面	4.016m ²	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配置施工
5.2	割草砍荒						
5.2.1	割草砍荒	200m ²	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配置施工
6	贺街镇南木村氟改水工程						
6.1	净水设备基础						
6.1.1	土方开挖(弃运0.5km)	68.2m ³	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配置施工
6.1.2	C25砼垫层(厚15cm)	1.52m ³	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配置施工
6.1.3	C30砼基础	10m ³	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配置施工
6.1.4	C30钢筋砼基础	10m ³	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配置施工
6.1.5	普通标准钢模板制安	40.99m ²	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配置施工
6.1.6	钢筋制作安装	1.248t	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配置施工
6.1.7	排水沟盖板复合材料算子	5m ²	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配置施工

6.1.8	消毒设备 防护棚(长 5m宽4m高 3m)	94m ²	无	无	福州海恒水 务设备有限 公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配 置施工
6.1.9	防护棚基 础硬化(厚 150mm)	3m ²	无	无	福州海恒水 务设备有限 公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配 置施工
6.1.10	水封井内 表面1:2水 泥砂浆抹 面平面	9.756m ²	无	无	福州海恒水 务设备有限 公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配 置施工
6.1.11	水封井内 表面1:2水 泥砂浆抹 面立面	4.016m ²	无	无	福州海恒水 务设备有限 公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配 置施工
6.2	割草砍荒						
6.2.1	割草砍荒	200m ²	无	无	福州海恒水 务设备有限 公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配 置施工
7	八步区黄洞瑶族乡都江村饮水安全工程						
7.1	净水设备基础						
7.1.1	土方开挖 (弃运 0.5km)	25m ³	无	无	福州海恒水 务设备有限 公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配 置施工
7.1.2	拆除砼路 面(弃运 0.5km)	3.73m ³	无	无	福州海恒水 务设备有限 公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配 置施工
7.1.3	C25砼垫层 (厚15cm)	1.54m ³	无	无	福州海恒水 务设备有限 公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配 置施工
7.1.4	C30砼基础	10m ³	无	无	福州海恒水 务设备有限 公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配 置施工
7.1.5	C30钢筋砼 基础	15m ³	无	无	福州海恒水 务设备有限 公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配 置施工
7.1.6	普通标准 钢模板制 安	40.72m ²	无	无	福州海恒水 务设备有限 公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配 置施工
7.1.7	钢筋制作 安装	1.43t	无	无	福州海恒水 务设备有限 公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配 置施工
7.1.8	排水沟盖 板复合材 料算子	8m ²	无	无	福州海恒水 务设备有限 公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配 置施工

7.1.9	消毒设备 防护棚(长 5m宽4m高 3m)	94m ²	无	无	福州海恒水 务设备有限 公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配 置施工
7.1.10	水封井内 表面1:2水 泥砂浆抹 面平面	9.756m ²	无	无	福州海恒水 务设备有限 公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配 置施工
7.1.11	水封井内 表面1:2水 泥砂浆抹 面立面	4.016m ²	无	无	福州海恒水 务设备有限 公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配 置施工
7.2	割草砍荒						
7.2.1	割草砍荒	50m ²	无	无	福州海恒水 务设备有限 公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配 置施工
8	八步区大宁镇同保村饮水安全工程						
8.1	净水设备基础						
8.1.1	土方开挖 (弃运 0.5km)	25m ³	无	无	福州海恒水 务设备有限 公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配 置施工
8.1.2	拆除砼路 面(弃运 0.5km)	4.98m ³	无	无	福州海恒水 务设备有限 公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配 置施工
8.1.3	C25砼垫层 (厚15cm)	1.54m ³	无	无	福州海恒水 务设备有限 公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配 置施工
8.1.4	C30砼基础	10m ³	无	无	福州海恒水 务设备有限 公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配 置施工
8.1.5	C30钢筋砼 基础	15m ³	无	无	福州海恒水 务设备有限 公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配 置施工
8.1.6	普通标准 钢模板制 安	40.72m ²	无	无	福州海恒水 务设备有限 公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配 置施工
8.1.7	钢筋制作 安装	1.43t	无	无	福州海恒水 务设备有限 公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配 置施工
8.1.8	排水沟盖 板复合材 料算子	8m ²	无	无	福州海恒水 务设备有限 公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配 置施工
8.1.9	原管理房 粉刷(刮腻 子)	84m ²	无	无	福州海恒水 务设备有限 公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配 置施工

8.1.10	水封井内表面1:2水泥砂浆抹面平面	0.49m ²	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配置施工
8.1.11	水封井内表面1:2水泥砂浆抹面立面	2.8m ²	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配置施工
8.1.12	拆除旧防盗门	5m ²	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配置施工
8.1.13	更换管理房防盗门	5m ²	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配置施工
9	八步区大宁镇同宁村富基寨饮水安全工程						
9.1	净水设备基础						
9.1.1	土方开挖（弃运0.5km）	25m ³	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配置施工
9.1.2	拆除砼路面（弃运0.5km）	4.98m ³	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配置施工
9.1.3	C25砼垫层（厚15cm）	1.54m ³	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配置施工
9.1.4	C30砼基础	10m ³	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配置施工
9.1.5	C30钢筋砼基础	15m ³	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配置施工
9.1.6	普通标准钢模板制安	40.72m ²	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配置施工
9.1.7	钢筋制作安装	1.43t	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配置施工
9.1.8	排水沟盖板复合材料算子	8m ²	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配置施工
9.1.9	原管理房粉刷（刮腻子）	84m ²	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配置施工
9.1.10	水封井内表面1:2水泥砂浆抹面平面	9.756m ²	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配置施工

9.1.11	水封井内表面1:2水泥砂浆抹面立面	4.016m ²	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配置施工
9.1.12	拆除旧铁门	5m ²	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配置施工
9.1.13	更换管理房防盗门	5m ²	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配置施工
9.2	割草砍荒						
9.2.1	割草砍荒	100m ²	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配置施工
10	公示牌						
10.1	永久公示牌80*60cm	9块	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配置施工
11	仁义镇林洞供水工程净水设备（不锈钢一体化净水设备60m ³ /h）						
11.1	不锈钢组合式净水器（GXZ-B-60DZ 额定日产水量：1400立方米）						
11.1.1	不锈钢反应沉淀器主体Φ3100×5300	1台	榕水	Φ3100×5300	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	(1) 净水量：达到用户选型的要求 (2) 原水浊度：≤1500 NTU, 短期可达3000 NTU (3) 出水浊度：≤1 NTU (4) 絮凝反应时间：12~25分钟 (5) 沉淀区液面负荷：5~7m ³ /m ² ·h (6) 滤速：6~7m/h (7) 反冲洗强度：15升/平方米/秒 (8) 反冲洗时间：5~7分钟 (9) 滤池反冲洗：自动反冲洗 (10) 设备材质：SUS304食品级不锈钢 (11) 设备应由专业容器焊工焊接施工，保证设备焊接质量。 (12) 设备焊缝应经无损探伤检测，确
11.1.2	不锈钢盘管网格反应器Φ2300×2100	1台	榕水	Φ2300×2100	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	
11.1.3	蜂窝斜管及支架（Φ30 L=1000 聚丙烯材质）	7.8m ³	榕水	Φ30 L=1000 聚丙烯材质	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	
11.1.4	不锈钢过滤器Φ2000/Φ2340×3500	2台	榕水	Φ2000/Φ2340×3500	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	
11.1.5	均质石英砂滤料（粒径d10为0.55mm）	11t	海浪	粒径d10为0.55mm	福建海浪砂业有限公司	福建泉州	

11.1.6	不锈钢静态混合器 HHQ-150	1台	榕水	HHQ-150	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	保焊缝无夹渣、气孔等内在缺陷。
11.1.7	不锈钢粗过滤器 CLQ-219-150	1台	榕水	CLQ-219-150	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	
11.1.8	不锈钢自动反冲洗组件DN200	2台	榕水	DN200	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	
11.1.9	不锈钢环形走道及走梯 ZT-3900/ Φ3700	1台	榕水	ZT-3900/ Φ3700	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	
11.1.10	管道、阀门及配件	1批	榕水	配套	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	
11.2	混凝/助凝剂二合一计量加药设备						
11.2.1	DJL-PAC/M-T-IV 配三台智能投加泵(二用一备(其中一台计量泵可做 为PAC或PAM加药备用泵))投加频率由4-20mA信号控制及带机械搅拌药液桶二个、药液桶配套电容式液位变送器液位4-20mA信号输出	1套	榕水	DJL-PAC/M-T-IV	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	
11.3	次氯酸钠计量投加器						
11.3.1	RSCL-T-500T配二台智能投加泵(一用一备)投加频率由4-20mA信	1台	榕水	RSCL-T-500T	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	

	号控制前后点加氯					
11.4	进水智能型电磁流量计					
11.4.1	一体式、在线实时瞬时流量、累计流量4~20mAIP65输出DN150 DC24V	1套	榕水	开封百特	一体式、在线实时瞬时流量、累计流量4~20mAIP65输出DN150 DC24V	开封百特流量仪表有限公司 河南开封
11.5	反应沉淀器自动排泥装置(GFPN-100/4)	1套	榕水	GFPN-100/4	福州海恒水务设备有限公司	福建福州
11.6	滤池延时强制反冲洗(LQF-Y-50/20)	1套	榕水	LQF-Y-50/20	福州海恒水务设备有限公司	福建福州
11.7	满水自动停机装置(SMT-DX-150带清水池水位显示)	1套	榕水	LQF-Y-50/20	福州海恒水务设备有限公司	福建福州
11.8	净水器进出水质在线监测及远传系统					
11.8.1	JK-G-C配进水浊度、PH值、流量,出水浊度、清水池余氯、PH、温度、手机APP远传显示	1套	榕水	JK-G-C	福州海恒水务设备有限公司	福建福州
11.9	净水器智能化控制柜					
11.9.1	SK-D-IV PLC液晶彩显控制及4G手机APP控制(配4G一年流量卡)、内置V5.3显示组态、V5.2画面组态	1套	榕水	SK-D-IV	福州海恒水务设备有限公司	福建福州

	等专用软件						
11.10	设备安装费	1项	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	
11.11	设备调试费	1项	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	
11.12	设备现场运输生产吊装费用	1项	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	
12	仁义镇大洞、东江村人饮工程净水设备 (不锈钢一体化净水设备15m³/h)						(1) 净水量: 达到用户选型的要求 (2) 原水浊度: ≤1500 NTU, 短期可达
12.1	不锈钢组合式净水器 (GXZ-B-15D 额定日产水量: 300立方米)						3000 NTU
12.1.1	不锈钢反应沉淀器主体 Φ1680×4900	1台	榕水	Φ1680×4900	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	(3) 出水浊度: ≤1 NTU (4) 絮凝反应时间: 12~25分钟 (5) 沉淀区液面负荷: 5~7m³/m²·h (6) 滤速: 6~7m/h
12.1.2	不锈钢盘管网格反应器 Φ1000×1980	1台	榕水	Φ1000×1980	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	(7) 反冲洗强度: 15升/平方米/秒 (8) 反冲洗时间: 5~7分钟 (9) 滤池反冲洗: 自动反冲洗
12.1.3	蜂窝斜管及支架 (Φ30 L=1000 聚丙烯材质)	2.2m³	榕水	Φ30 L=1000 聚丙烯材质	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	(10) 设备材质: SUS304食品级不锈钢
12.1.4	不锈钢过滤器 Φ1500/Φ2350×3500	1台	榕水	Φ1500/Φ2350×3500	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	(11) 设备应由专业容器焊工焊接施工, 保证设备焊接质量。
12.1.5	均质石英砂滤料 (粒径d10为0.55mm)	3.2t	海浪	粒径d10为0.55mm	福建海浪砂业有限公司	福建泉州	(12) 设备焊缝应经无损探伤检测, 确保焊缝无夹渣、气孔等内在缺陷。
12.1.6	不锈钢静态混合器 HHQ-80	1台	榕水	HHQ-80	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	
12.1.7	不锈钢粗滤器 CLQ-133-80	1个	榕水	CLQ-133-80	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	
12.1.8	不锈钢自动反冲洗组件 DN150	1台	榕水	DN150	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	

12.1.9	不锈钢走梯及操作平台 ZT-3500	1台	榕水	DN150	福州海恒水务设备有限公司	福建福州
12.1.10	管道、阀门及配件	1批	榕水	配套	福州海恒水务设备有限公司	福建福州
12.2	混凝/助凝剂二合一计量加药设备					
12.2.1	DJL-PAC/M-II 配三台投加泵(二用一备(其中一台计量泵可做为PAC或PAM加药备用泵))及机械搅拌溶药液桶二个	1套	榕水	DJL-PAC/M-II	福州海恒水务设备有限公司	福建福州
12.3	次氯酸钠计量投加器					
12.3.1	RSCL-T-200 配二台投加泵前后点加氯	1台	榕水	RSCL-T-200	福州海恒水务设备有限公司	福建福州
12.4	进水智能型电磁流量计					
12.4.1	一体式、在线实时瞬时流量、累计流量4~20mAIP65输出DN80 DC24V	1套	开封百特	一体式、在线实时瞬时流量、累计流量4~20mAIP65输出DN80 DC24V	开封百特流量仪表有限公司	河南开封
12.5	满水自动停机装置(SMT-D-80)	1套	榕水	SMT-D-80	福州海恒水务设备有限公司	福建福州
12.6	滤池延时强制反冲洗(LQF-125)	1套	榕水	SMT-D-80	福州海恒水务设备有限公司	福建福州
12.7	水质智能监控设备	1套	榕水	配套	福州海恒水务设备有限公司	福建福州

12.8	净水器就地电控箱 (KS-H3-L2-Z3-X2-M2)	1套	榕水	KS-H3-L2-Z3-X2-M2	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	
12.9	设备安装费	1项	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	
12.10	设备调试费	1项	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	
12.11	设备现场运输生产吊装费用	1项	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	
13	步头镇大塘村古源片饮水安全工程净水设备(不锈钢一体化净水设备 10m³/h)						(1)净水量: 达到用户选型的要求
13.1	不锈钢组合式净水器 (GXZ-B-10D 额定日产水量: 200立方米)						(2)原水浊度: ≤1500 NTU, 短期可达 3000 NTU
13.1.1	不锈钢反应沉淀器主体 Φ1400×4900	1台	榕水	Φ1400×4900	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	(3)出水浊度: ≤1 NTU
13.1.2	不锈钢盘管网格反应器 Φ850×1830	1台	榕水	Φ850×1830	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	(4)絮凝反应时间: 12~25分钟
13.1.3	蜂窝斜管及支架(Φ30 L=1000 聚丙烯材质)	1.5m³	榕水	Φ30 L=1000 聚丙烯材质	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	(5)沉淀区液面负荷: 5~7m³/m²·h
13.1.4	不锈钢过滤器 Φ1200/Φ2180×3500	1台	榕水	Φ1200/Φ2180×3500	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	(6)滤速: 6~7m/h
13.1.5	均质石英砂滤料(粒径d10为0.55mm)	2t	海浪	粒径d10为0.55mm	福建海浪砂业有限公司	福建泉州	(7)反冲洗强度: 15升/平方米/秒
13.1.6	不锈钢静态混合器 HHQ-65	1台	榕水	HHQ-65	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	(8)反冲洗时间: 5~7分钟
13.1.7	不锈钢粗滤器 CLQ-133-65	1个	榕水	HHQ-65	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	(9)滤池反冲洗: 自动反冲洗
							(10)设备材质: SUS304食品级不锈钢
							(11)设备应由专业容器焊工焊接施工, 保证设备焊接质量。
							(12)设备焊缝应经无损探伤检测, 确保焊缝无夹渣、气孔等内在缺陷。

13.1.8	不锈钢自动反冲洗组件DN125	1台	榕水	DN125	福州海恒水务设备有限公司	福建福州
13.1.9	不锈钢走梯及操作平台 ZT-3500	1台	榕水	ZT-3500	福州海恒水务设备有限公司	福建福州
13.1.10	管道、阀门及配件	1批	榕水	配套	福州海恒水务设备有限公司	福建福州
13.2	混凝/助凝剂二合一计量加药设备					
13.2.1	DJL-PAC/M-I 配三台投加泵(二用一备(其中一台计量泵可做为PAC或PAM加药备用泵))及机械搅拌溶药液桶二个	1套	榕水	DJL-PAC/M-I	福州海恒水务设备有限公司	福建福州
13.3	次氯酸钠计量投加器					
13.3.1	RSCL-T-100 配二台投加泵前后点加氯	1台	榕水	RSCL-T-100	福州海恒水务设备有限公司	福建福州
13.4	进水智能型电磁流量计					
13.4.1	一体式、在线实时瞬时流量、累计流量4~20mAIP65输出DN65 DC24V	1套	开封百特	一体式、在线实时瞬时流量、累计流量4~20mAIP65输出DN65 DC24V	开封百特流量仪表有限公司	河南开封
13.5	满水自动停机装置(SMT-D-65)	1套	榕水	SMT-D-65	福州海恒水务设备有限公司	福建福州
13.6	滤池延时强制反冲洗(LQF-125)	1套	榕水	LQF-125	福州海恒水务设备有限公司	福建福州

13.7	净水器就地电控箱 (KS-H3-L2-Z3-X2-M2)	1套	榕水	KS-H3-L2-Z3-X2-M2	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	
13.8	设备安装费	1项	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	
13.9	设备调试费	1项	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	
13.10	设备现场运输生产吊装费用	1项	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	
14	大宁镇赖村平头山片供水保障提升工程净水设备(不锈钢一体化太阳能净水设备6m³/h)						(1)净水量:达到用户选型的要求
14.1	不锈钢组合式净水器(GXZ-B-6T 额定日产水量:120立方米)						(2)原水浊度:≤1500 NTU,短期可达3000 NTU
14.1.1	不锈钢反应沉淀器主体Φ1270×4900	1台	榕水	Φ1270×4900	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	(3)出水浊度:≤1 NTU
14.1.2	不锈钢盘管网格反应器Φ770×1830	1台	榕水	Φ770×1830	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	(4)絮凝反应时间:12~25分钟
14.1.3	不锈钢过滤器Φ1100/Φ2080×3300	1台	榕水	Φ1100/Φ2080×3300	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	(5)沉淀区液面负荷:5~7m³/m²·h
14.1.4	均质石英砂滤料(粒径d10为0.55mm)	1.4t	海浪	粒径d10为0.55mm	福建海浪砂业有限公司	福建泉州	(6)滤速:6~7m/h
14.1.5	不锈钢静态混合器HHQ-65	1台	榕水	HHQ-65	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	(7)反冲洗强度:15升/平方米/秒
14.1.6	不锈钢粗滤器CLQ-133-65	1个	榕水	CLQ-133-65	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	(8)反冲洗时间:5~7分钟
14.1.7	不锈钢自动反冲洗组件DN125	1台	榕水	DN125	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	(9)滤池反冲洗:自动反冲洗
14.1.8	不锈钢走梯及操作平台ZT-3300	1台	榕水	ZT-3300	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	(10)设备材质:SUS304食品级不锈钢
							(11)设备应由专业容器焊工焊接施工,保证设备焊接质量。
							(12)设备焊缝应经无损探伤检测,确保焊缝无夹渣、气孔等内在缺陷。

14.1.9	管道、阀门及配件	1批	榕水	配套	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	
14.2	重力式消毒剂投加装置 ZXT-I	1套	榕水	ZXT-I	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	
14.3	太阳能净水控制模块（含加药设备间或室内柜）						
14.3.1	TYT-J-S-IV-M基础型 功能：混凝剂投加、助凝剂投加、自动排泥、滤池强制反冲、停水停药控制系统，配太阳能专用锂电池 24V100A，现场晴天时须满足不受遮挡5小时以上日照时间	1套	榕水	TYT-J-S-IV-M基础型	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	
14.4	手提应急电源（24V 10Ah 锂电）	1个	榕水	24V 10Ah 锂电	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	
14.5	满水自停系统（SMT-D-65）	1套	榕水	SMT-D-65	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	
14.6	设备安装费	1项	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	
14.7	设备调试费	1项	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	
14.8	设备现场运输生产吊装费用	1项	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	
15	贺街镇南木村氟改水工程净水设备（不锈钢一体化太阳能净水设备6m³/h）						
15.1	不锈钢组合式净水器（GXZ-B-6T 额定日产水量：120立方米）						

(1) 净水量：达到用户选型的要求
(2) 原水浊度：≤1500 NTU, 短期可达3000 NTU

15.1.1	不锈钢反应沉淀器 主体Φ1270×1900	1台	榕水	Φ1270×4900	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	(3)出水浊度：≤1 NTU (4)絮凝反应时间：12~25分钟 (5)沉淀区液面负荷：5~7m3/m2·h (6)滤速：6~7m/h (7)反冲洗强度：15升/平方米/秒 (8)反冲洗时间：5~7分钟 (9)滤池反冲洗：自动反冲洗 (10)设备材质： SUS304食品级不锈钢 (11)设备应由专业容器焊工焊接施工，保证设备焊接质量。 (12)设备焊缝应经无损探伤检测，确保焊缝无夹渣、气孔等内在缺陷。
15.1.2	不锈钢盘管网格反应器Φ770×1830	1台	榕水	Φ770×1830	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	
15.1.3	不锈钢过滤器Φ1100/Φ2080×3300	1台	榕水	Φ1100/Φ2080×3300	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	
15.1.4	均质石英砂滤料(粒径d10为0.55mm)	1.4t	海浪	粒径d10为0.55mm	福建海浪砂业有限公司	福建泉州	
15.1.5	不锈钢静态混合器HHQ-65	1台	榕水	HHQ-65	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	
15.1.6	不锈钢粗滤器CLQ-133-65	1个	榕水	CLQ-133-65	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	
15.1.7	不锈钢自动反冲洗组件DN125	1台	榕水	DN125	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	
15.1.8	不锈钢走梯及操作平台ZT-3300	1台	榕水	ZT-3300	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	
15.1.9	管道、阀门及配件	1批	榕水	配套	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	
15.2	重力式消毒剂投加装置ZXT-I	台1	榕水	ZXT-I	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	
15.3	太阳能净水控制模块（含加药设备间或室内柜）						
15.3.1	TYT-J-S-IV-M基础型 功能：混凝剂投加、助凝剂投加、自动排泥、滤池强制反冲、停水停药	1套	榕水	TYT-J-S-IV-M基础型	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	

	控制系统, 配太阳能专用锂电池 24V100A, 现场晴天时须满足不受遮挡5小时以上日照时间						
15.4	手提应急电源 (24V 10Ah 锂电)	1个	榕水	24V 10Ah 锂电	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	
15.5	满水自停系统 (SMT-D-65)	1套	榕水	24V 10Ah 锂电	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	
15.6	设备安装费	1项	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	
15.7	设备调试费	1项	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	
15.8	设备现场运输生产吊装费用	1项	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	
16	黄洞瑶族乡都江村净水设备 (不锈钢一体化净水设备7m³/h)						(1) 净水量: 达到用户选型的要求
16.1	不锈钢组合式净水器 (GXZ-B-7D 额定日产水量: 140立方米)						(2) 原水浊度: ≤1500 NTU, 短期可达3000 NTU
16.1.1	不锈钢反应沉淀器主体 Φ1180×4900	1台	榕水	Φ1180×4900	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	(3) 出水浊度: ≤1 NTU
16.1.2	不锈钢盘管网格反应器 Φ670×1830	1台	榕水	Φ670×1830	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	(4) 絮凝反应时间: 12~25分钟
16.1.3	不锈钢过滤器 Φ1000/Φ1900×3300	1台	榕水	Φ1000/Φ1900×3300	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	(5) 沉淀区液面负荷: 5~7m³/m²·h
16.1.4	均质石英砂滤料 (粒径d10为0.55mm)	1.4t	海浪	粒径d10为0.55mm	福建海浪砂业有限公司	福建泉州	(6) 滤速: 6~7m/h
							(7) 反冲洗强度: 15升/平方米/秒
							(8) 反冲洗时间: 5~7分钟
							(9) 滤池反冲洗: 自动反冲洗
							(10) 设备材质: SUS304食品级不锈钢
							(11) 设备应由专业容器焊工焊接施工, 保证设备焊接质量。

16.1.5	不锈钢静态混合器 HHQ-50	1台	榕水	HHQ-50	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	(12) 设备焊缝应经无损探伤检测，确保焊缝无夹渣、气孔等内在缺陷。
16.1.6	不锈钢粗过滤器 CLQ-102-50	1台	榕水	CLQ-102-50	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	
16.1.7	不锈钢自动反冲洗组件 DN100	1台	榕水	DN100	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	
16.1.8	不锈钢走梯及操作平台 ZT-3300	1台	榕水	DN100	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	
16.1.9	管道、阀门及配件	1批	榕水	配套	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	
16.2	混凝/助凝剂二合一计量加药设备						
16.2.1	DJL-PAC/M-I 配三台投加泵(二用一备(其中一台计量泵可作为PAC或PAM加药备用泵))及机械搅拌溶药液桶二个	1套	榕水	DJL-PAC/M-I	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	
16.3	次氯酸钠计量投加器						
16.3.1	RSCL-T-100 配二台投加泵前后点加氯	1台	榕水	RSCL-T-100	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	
16.4	进水智能型电磁流量计						
16.4.1	一体式、在线实时瞬时流量、累计流量4~20mAIP65 输出DN50 DC24V	1套	开封百特	一体式、在线实时瞬时流量、累计流量4~20mAIP65 输出DN50 DC24V	开封百特流量仪表有限公司	河南开封	
16.5	满水自动停机装置(SMT-D-5	1套	榕水	SMT-D-50	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	

	0)						
16.6	滤池延时 强制反冲 洗 LQF-100	1套	榕水	LQF-100	福州海恒水 务设备有限 公司	福建福州	
16.7	净水器就 地电控箱 (KS-H3-L 2-73-12-M 2)	1套	榕水	LQF-100	福州海恒水 务设备有限 公司	福建福州	
16.8	设备安装 费	1项	无	无	福州海恒水 务设备有限 公司	福建福州	
16.9	设备调试 费	1项	无	无	福州海恒水 务设备有限 公司	福建福州	
16.10	设备现场 运输生产 吊装费用	1项	无	无	福州海恒水 务设备有限 公司	福建福州	
17	大宁镇同保村净水设备（不锈钢一体化净水设备7m³/h）						(1)净水量：达到用户选型的要求
17.1	不锈钢组合式净水器（GXZ-B-7D 额定日产水量：140立方米）						(2)原水浊度：≤1500 NTU, 短期可达 3000 NTU
17.1.1	不锈钢反 应沉淀器 主体Φ 1180× 4900	1台	榕水	Φ1180× 4900	福州海恒水 务设备有限 公司	福建福州	(3)出水浊度：≤1 NTU
17.1.2	不锈钢盘 管网格反 应器Φ670 ×1830	1台	榕水	Φ670×1830	福州海恒水 务设备有限 公司	福建福州	(4)絮凝反应时间：12~25分钟
17.1.3	不锈钢过 滤器Φ 1000/Φ 1900× 3300	1台	榕水	Φ1000/Φ 1900×3300	福州海恒水 务设备有限 公司	福建福州	(5)沉淀区液面负荷：5~7m³/m²·h
17.1.4	均质石英 砂滤料(粒 径d10为 0.55mm)	1.4t	海浪	粒径d10为 0.55mm	福建海浪砂 业有限公司	福建泉州	(6)滤速：6~7m/h
17.1.5	不锈钢静 态混合器 HHQ-50	1台	榕水	HHQ-50	福州海恒水 务设备有限 公司	福建福州	(7)反冲洗强度：15升/平方米/秒
17.1.6	不锈钢粗 滤器 CLQ-102-5 0	1个	榕水	CLQ-102-50	福州海恒水 务设备有限 公司	福建福州	(8)反冲洗时间：5~7分钟
							(9)滤池反冲洗：自动反冲洗
							(10)设备材质： SUS304食品级不锈钢
							(11)设备应由专业容器焊工焊接施工 ，保证设备焊接质量。
							(12)设备焊缝应经无损探伤检测，确 保焊缝无夹渣、气孔等内在缺陷。

17.1.7	不锈钢自动反冲洗组件DN100	1台	榕水	DN100	福州海恒水务设备有限公司	福建福州
17.1.8	不锈钢定梯及操作平台 ZT-3300	1台	榕水	ZT-3300	福州海恒水务设备有限公司	福建福州
17.1.9	管道、阀门及配件	1批	榕水	配套	福州海恒水务设备有限公司	福建福州
17.2	混凝/助凝剂二合一计量加药设备					
17.2.1	DJL-PAC/M-I 配三台投加泵(二用一备(其中一台计量泵可做PAC或PAM加药备用泵))及机械搅拌溶药液桶二个	1套	榕水	DJL-PAC/M-I	福州海恒水务设备有限公司	福建福州
17.3	次氯酸钠计量投加器					
17.3.1	RSCL-T-100 配二台投加泵前后点加氯	1台	榕水	RSCL-T-100	福州海恒水务设备有限公司	福建福州
17.4	进水智能型电磁流量计					
17.4.1	体式、在线实时瞬时流量、累计流量4~20mAIP65输出DN50 DC24V	1套	开封百特	一体式、在线实时瞬时流量、累计流量4~20mAIP65输出DN50 DC24V	开封百特流量仪表有限公司	河南开封
17.5	满水自动停机装置(SMT-D-50)	1套	榕水	SMT-D-50	福州海恒水务设备有限公司	福建福州
17.6	滤池延时强制反冲洗(LQF-100)	1套	榕水	LQF-100	福州海恒水务设备有限公司	福建福州
17.7	净水器就地电控箱	1套	榕水	KS-H3-L2-Z3-X2-M2	福州海恒水务设备有限公司	福建福州

	(KS-H3-L 2-Z3-X2-M 2)				公司		
17.8	设备安装 费	1项	无	无	福州海恒水 务设备有限 公司	福建福州	
17.9	设备调试 费	1项	无	无	福州海恒水 务设备有限 公司	福建福州	
17.10	设备现场 运输生产 吊装费用	1项	无	无	福州海恒水 务设备有限 公司	福建福州	
18	大宁镇同宁村净水设备（不锈钢一体化净水设备7m³/h）						(1)净水量：达到用户选型的要求
18.1	不锈钢组合式净水器（GXZ-B-7D 额定日产水量：140立方米）						(2)原水浊度：≤1500 NTU, 短期可达 3000 NTU
18.1.1	不锈钢反 应沉淀器 主体Φ 1180× 4900	1台	榕水	Φ1180× 4900	福州海恒水 务设备有限 公司	福建福州	(3)出水浊度：≤1 NTU (4)絮凝反应时间：12~25分钟 (5)沉淀区液面负荷：5~7m³/m²·h (6)滤速：6~7m/h
18.1.2	不锈钢盘 管网格反 应器Φ670 ×1830	1台	榕水	Φ670×1830	福州海恒水 务设备有限 公司	福建福州	(7)反冲洗强度：15升/平方米/秒 (8)反冲洗时间：5~7分钟
18.1.3	不锈钢过 滤器Φ 1000/Φ 1900× 3300	1台	榕水	Φ1000/Φ 1900×3300	福州海恒水 务设备有限 公司	福建福州	(9)滤池反冲洗：自动反冲洗 (10)设备材质： SUS304食品级不锈钢
18.1.4	均质石英 砂滤料（粒 径d10为 0.55mm）	1.4t	海浪	粒径d10为 0.55mm	福建海浪砂 业有限公司	福建泉州	(11)设备应由专业容器焊工焊接施工 ，保证设备焊接质量。
18.1.5	不锈钢静 态混合器 HHQ-50	1台	榕水	HHQ-50	福州海恒水 务设备有限 公司	福建福州	(12)设备焊缝应经无损探伤检测，确 保焊缝无夹渣、气孔等内在缺陷。
18.1.6	不锈钢粗 滤器 CLQ-102-5 0	1个	榕水	CLQ-102-50	福州海恒水 务设备有限 公司	福建福州	
18.1.7	不锈钢自 动反冲洗 组件DN100	1台	榕水	DN100	福州海恒水 务设备有限 公司	福建福州	
18.1.8	不锈钢走 梯及操作 平台 ZT-3300	1台	榕水	ZT-3300	福州海恒水 务设备有限 公司	福建福州	

18.1.9	管道、阀门及配件	1批	榕水	配套	福州海恒水务设备有限公司	福建福州
18.2	混凝/助凝剂二合一计量加药设备					
18.2.1	DJL-PAC/M-I 配三台投加泵(二用一备,其中一台计量泵可做PAC或PAM加药备用泵)及机械搅拌溶药液桶二个	1套	榕水	DJL-PAC/M-I	福州海恒水务设备有限公司	福建福州
18.3	次氯酸钠计量投加器					
18.3.1	RSCL-T-100 配二台投加泵前后点加氯	1台	榕水	RSCL-T-100	福州海恒水务设备有限公司	福建福州
18.4	进水智能型电磁流量计					
18.4.1	一体式、在线实时瞬时流量、累计流量4~20mAIP65输出DN50 DC24V	1套	开封百特	一体式、在线实时瞬时流量、累计流量4~20mAIP65输出DN50 DC24V	开封百特流量仪表有限公司	河南开封
18.5	满水自动停机装置(SMT-D-50)	1套	榕水	SMT-D-50	福州海恒水务设备有限公司	福建福州
18.6	滤池延时强制反冲洗(LQF-100)	1套	榕水	LQF-100	福州海恒水务设备有限公司	福建福州
18.7	净水器就地电控箱(KS-H3-L2-Z3-X2-M2)	1套	榕水	KS-H3-L2-Z3-X2-M2	福州海恒水务设备有限公司	福建福州
18.8	设备安装费	1项	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州

18.9	设备调试费	1项	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	
18.10	设备现场运输生产吊装费用	1项	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	
19	简易消毒设备						按照工程量清单的参数性能、指标及配置施工
19.1	简易消毒设备	84套	无	无	国产	中国	
20	电力电缆						按照工程量清单的参数性能、指标及配置施工
20.1	电力电缆 YJV-3*50 0.6/1KV	700m	无	YJV-3*50 0.6/1KV	国产	中国	
20.2	电源线（3芯） BVVB-3*4 300V	10m	礼恩	BVVB-3*4 300V	福建礼恩科技有限公司	福建福州	
20.3	10A明装5孔插座	10个	公牛	10A明装5孔插座	宁波公牛电器有限公司	中国浙江	
21	消防设备						按照工程量清单的参数性能、指标及配置施工
21.1	手提式干粉灭火器 4kg	20具	无	MFZ/ABC4	福州远扬卓宏消防设备有限公司	福建福州	
22	管材						按照工程量清单的参数性能、指标及配置施工
22.1	DN250, PVC 排水管	160m	无	无	国产	中国	
22.2	DN400, PVC 排水管	20m	无	无	国产	中国	
22.3	管道附件（管道设备费的5%）	5%	无	无	国产	中国	
23	临时道路						按照工程量清单的参数性能、指标及配置施工
23.1	仁义镇林洞供水工程临时道路	0.1km	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	
23.2	仁义镇大洞、东江村人饮工程临时道路	0.3km	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	
23.3	步头镇大塘村古源	0.3km	无	无	福州海恒水务设备有限	福建福州	

	片饮水安全工程临时道路				公司		
23.4	大宁镇赖村平头山片临时道路	0.3km	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	
23.5	贺街镇南木村临时道路	0.1km	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	
23.6	黄洞瑶族乡都江村饮水安全工程临时道路	0.1km	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	
23.7	大宁镇同宁村富基寨饮水安全工程临时道路	0.3km	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	
24	其他施工临时工程	1%	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配置施工
25	措施项目	1项	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	按照工程量清单的参数性能、指标及配置施工
26	其他项目						按照工程量清单的参数性能、指标及配置施工
26.1	建筑工程意外伤害保险费	1项	无	无	福州海恒水务设备有限公司	福建福州	