西津国家湿地生态蓝线范围内广西横州市佛子畜牧有限公司违法养殖场依法实施拆除项目工程

招 标 工 程 量 清 单

招　标　人：横州市莲塘镇人民政府
（单位盖章）

造价咨询人：广西易通工程咨询有限公司
（单位盖章）

2025 年 3 月 3 日

软件名称及版本号：博奥云计价软件

工程计价软件测评合格编号：2019J02

西津国家湿地生态蓝线范围内广西横州市佛子畜牧有限公司违法养殖场依法实施拆除项目工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：横州市莲塘镇人民政府（单位盖章）

造价咨询人：广西易通工程咨询有限公司（单位盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编制人：（造价人员签字）

复核人：（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2025 年 3 月 3 日

复核时间：2025 年 3 月 3 日

总 说 明

工程名称:西津国家湿地生态蓝线范围内广西横州市佛子畜牧有限公司违法养殖场依法实施拆除项目

一、工程概况:

本工程项目名称为西津国家湿地生态蓝线范围内广西南宁横县亿源畜牧有限公司违法养殖场依法实施拆除项目，位于广西横州市莲塘镇；工程内容：拆除工程。

二、编制依据:

1、采用“都创工程设计有限公司”设计的各专业施工图纸;

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013);

3、《建设工程工程量清单计算规范(GB50854～50862-2013)广西壮族自治区实施细则》（桂建标〔2013〕42号);

4、《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》(2013年版)及其配套费用定额;

5、2011年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》及其配套费用定额;

6、2013年《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量定额》及其配套费用定额;

7、《广西壮族自治区建设工程费用定额》(2016年版);

8、自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知(桂建标〔2016〕16号);

9、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标〔2023〕7号);

10、《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》(桂建发〔2023〕6号);

11、《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》(桂造价〔2019〕10号);

12、《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标〔2019〕12号);

13、与本建设项目有关的标准、规范、技术资料;

14、其他现行计价文件、规范及标准。

三、其他说明:

1、材料的价格按照《南宁市建设工程造价信息2024年第12期(下半月刊)》及《横州市建设工程造价信息2024年第12期》发布的除税价格计取，对于《南宁市建设工程造价信息》上没有发布的材料则参考同期相邻城市信息价及市场价调整;

建设项目投标报价汇总表

工程名称:西津国家湿地生态蓝线范围内广西横州市佛子畜牧有限公司违法养殖场依法实施拆除项目

序号	单项工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	安全文明施工费
1.1	西津国家湿地生态蓝线范围内广西南宁横县亿源畜牧有限公司违法养殖场依法实施拆除项目			
	投标报价合计			

单项工程投标报价汇总表

工程名称:西津国家湿地生态蓝线范围内广西横州市佛子畜牧有限公司违法养殖场依法实施拆除项目

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	安全文明施工费
1.1.1	土方工程			
1.1.2	拆除工程			
	投标报价合计			

单位工程投标报价汇总表

工程名称:西津国家湿地生态蓝线范围内广西横州市佛子畜牧有限公司违法养殖场依法实施拆除项目

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	土方工程		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
	拆除工程		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
	工程项目汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
5	规费、税金项目清单计价合计		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:西津国家湿地生态蓝线范围内广西横州市佛子畜牧有限公司违法养殖场依法实施拆除项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中:暂估价
		土方工程					
		分部分项工程					
	1.	A.1 土（石）方工程					
1	010103001001	回填方 1.填方材料品种:满足设计要求的合格土源 2.填方来源、运距:利用场内拆除的石渣回填	m^3	57175.00			
		单价措施项目					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
2	011705001001	履带式挖掘机 1m^3内 场外运输费	台次	1			
3	011705001003	履带式液压岩石破碎机综合	台次	1			
		拆除工程					
		分部分项工程					
		G.2 机械拆除工程					
4	桂011616003001	房屋整体机械拆除 1.平房、楼房:平房 2.结构类型:砖墙+彩钢板屋面 3.墙体厚度:240mm 4.部位：猪栏 5.拆除室内地坪以上的全部建筑物，破碎、废渣清理成堆	m^2	43438.00			
5	桂011616003002	房屋整体机械拆除 1.平房、楼房:平房 2.结构类型:砖墙+彩钢板屋面 3.墙体厚度:240mm 4.部位：仓库、猪料加工棚 5.拆除室内地坪以上的全部建筑物，破碎、废渣清理成堆	m^2	420.00			
6	桂011616003003	钢棚拆除 1.部位：猪料加工棚 2.拆除室内地坪以上的全部建筑物，破碎、废渣清理成堆	m^2	3212.00			
7	011602001001	混凝土构件拆除 1.拆除方式:机械	m^3	3388.50			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:西津国家湿地生态蓝线范围内广西横州市佛子畜牧有限公司违法养殖场依法实施拆除项目

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2.构件名称:地面地坪 3.破碎、废渣清理成堆					
8	011602001002	混凝土构件拆除 1.拆除方式:机械 2.构件名称:基础垫层 3.破碎、废渣清理成堆	m^3	178.59			
9	011601001001	砖砌体拆除 1.拆除方式:机械拆除 2.砌体名称:砖砌体 3.拆除的渣土、废弃材料和可用材料运至被拆除建筑物30m以内地点堆放，清理归堆、码放整齐	m^3	205.92			
10	011602002001	钢筋混凝土构件拆除 1.拆除方式:机械拆除 2.构件名称:混凝土 3.部位：基础 4.拆除或拆碎基础、断钢筋、剔凿，渣土垂直、水平倒运至被拆除建筑物30m以内地点堆放	m^3	504.58			
11	011602001003	混凝土构件拆除 1.拆除方式:机械拆除 2.构件名称:素混凝土 3.部位：料灌基础 4.拆除或拆碎基础、断钢筋、剔凿，渣土垂直、水平倒运至被拆除建筑物30m以内地点堆放	m^3	193.50			
12	011601001002	砖砌体拆除 1.拆除方式:机械拆除 2.砌体材质:空心砌块 3.拆除高度:2.5m 4.部位：砖墙 5.破碎、废渣清理成堆	m^3	86.40			
13	011601001003	零碎石壁拆除 1.拆除方式:机械拆除 2.破碎、废渣清理成堆	m^3	45.00			
14	011614001001	拆除外料灌 1.类型:铁罐 2.型号、规格:5m^3	个	86			
15	011614001002	人工拆除室内风机 1.安装方式：落地安装	个	258			
16	011612001001	拆除风管 1.材质：塑料管	m	106.00			
17	011614001003	人工拆除室内金属料斗 1.每个1立方	个	1118			
		单价措施项目					
	011705	**大型机械设备进出场及安拆**					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:西津国家湿地生态蓝线范围内广西横州市佛子畜牧有限公司违法养殖场依法实施拆除项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中:暂估价
		合　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:西津国家湿地生态蓝线范围内广西横州市佛子畜牧有限公司违法养殖场依法实施拆除项目

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)或标准	金额(元)	备注
		土方工程				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
		拆除工程				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
		合　　计				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:西津国家湿地生态蓝线范围内广西横州市佛子畜牧有限公司违法养殖场依法实施拆除项目

序号	项目名称	金额（元）	备注
	土方工程		
1	暂列金额		明细详见表－12－1
2	材料暂估价		明细详见表－12－2
3	专业工程暂估价		明细详见表－12－3
4	计日工		明细详见表－12－4
5	总承包服务费		明细详见表－12－5
6	安全生产责任保险费暂估价	431.34	分部分项工程费及措施项目费
	拆除工程		
1	暂列金额		明细详见表－12－1
2	材料暂估价		明细详见表－12－2
3	专业工程暂估价		明细详见表－12－3
4	计日工		明细详见表－12－4
5	总承包服务费		明细详见表－12－5
6	安全生产责任保险费暂估价	2050.11	分部分项工程费及措施项目费
	合　　计		

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

税前项目清单与计价表

工程名称:西津国家湿地生态蓝线范围内广西横州市佛子畜牧有限公司违法养殖场依法实施拆除项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					单价	合价
		合　　计				

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

规费、增值税计价表

工程名称:西津国家湿地生态蓝线范围内广西横州市佛子畜牧有限公司违法养殖场依法实施拆除项目

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
	土方工程			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）		
	拆除工程			
1	规费	1+2+3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费		
1.3	工程排污费			
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
	合　　计			

主要材料及价格表

工程名称:西津国家湿地生态蓝线范围内广西横州市佛子畜牧有限公司违法养殖场依法实施拆除项目

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
1		◆人工◆			
2	000301000	建筑装饰人工	元		
3	R0101001	建筑综合工日(一类)	工日		
4	R09001	安装拆除工日	元		
5		◆材料◆			
6	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg		
7	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg		
8	023301003	草袋片	片		
9	023301003	草袋片	片		
10	370501001	油浸枕木	m^3		
11	370501001	油浸枕木	m^3		
12	B-C.1	人工拆除室内金属料斗 材料费	个		
13	C00010160	其他材料费	元		
14	C31010530	氧气	m^3		
15	C34011030	乙炔气	kg		
16		◆机械台班组成◆			
17	000301001	机械台班人工费	元		
18	140304001	轻柴油 0#	kg		
19	140304001	轻柴油 0#	kg		
20	994701003	停滞费	元		
21	994701004	折旧费	元		
22	994701004	折旧费	元		
23	994701005	大修理费	元		
24	994701005	大修理费	元		
25	994701006	经常修理费	元		
26	994701006	经常修理费	元		
27	994701008	其他费用	元		
28	C1403001	轻柴油0#	kg		
29	J00000001	折旧费	元		
30	J00000002	大修理费	元		
31	J00000003	经常修理费	元		
32	J00000005	停滞费	元		
33	J00000006	其他费用	元		
34	R0800001	机械台班工日	工日		
35		◆机械◆			
36	990101005	履带式液压单斗挖掘机[斗容量1m^3]	台班		
37	990701004	履带式推土机[功率75kW]	台班		

主要材料及价格表

工程名称:西津国家湿地生态蓝线范围内广西横州市佛子畜牧有限公司违法养殖场依法实施拆除项目

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
38	990707004	平板拖车组[装载质量20t]	台班		
39	990707006	平板拖车组[装载质量30t]	台班		
40	J00020010	其他机械费	元		
41	J01120301	履带式液压岩石破碎机综合	台班		
42	J03010405	汽车式起重机[提升质量16t]	台班		
43	J05010201	电动卷扬机 双筒慢速[牵引力 30kN]	台班		
44		合 计			