

广西安全工程职业技术学院一站式综合管理大厅室外
总平道路建设项目

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：广西安全工程职业技术学院

(单位盖章)



造价咨询人：广西德胜工程项目管理有限公司

(单位盖章)



2024年12月31日

软件名称及版本号:博奥云计价软件

工程计价软件测评合格编号:2019J02、2023S02、2022Y02

封-1

广西安全工程职业技术学院一站式综合管理大厅室外
总平道路建设项目

招 标 工 程 量 清 单

招标人：广西安全工程职业技术学院
(单位盖章)



造价咨询人：广西德胜工程项目管理有限公司
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人：马理
(签字或盖章)

马理

法定代表人
或其授权人：王少群
(签字或盖章)



编制人：吴炜瑶
(造价工程师签字)



复核人：李成香
(造价工程师签字盖专用章)



编制时间：2024年12月31日

复核时间：2024年12月31日

总 说 明

工程名称:广西安全工程职业技术学院一站式综合管理大厅室外总平道路建设项目

第1页 共2页

一、工程概况:

本工程为广西安全工程职业技术学院一站式综合管理大厅室外总平道路建设项目。

地点位于南宁市武鸣区广西安全工程职业技术学院。

建设单位:广西安全工程职业技术学院。

工程内容:一站式综合管理大厅室外总平拆除、土石方、围墙道路、电气、给排水、绿化及园建、建筑散水及暗沟工程。

二、编制依据:

1、工程施工图纸、招标人提供的答疑和相关文件、建设项目图纸变更内容及说明等资料;

2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013);

3、《〈建设工程工程量清单计价规范〉(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》;

4、《〈建设工程工程量计算规范〉(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则》;

5、建设项目有关的标准、规范、技术资料。

三、现行计量、计价规范

1、《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标〔2023〕7号);

2、《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标[2019]12号);

3、桂建标[2016]17号《自治区住房和城乡建设厅关于颁布2016年〈广西壮族自治区建设工程费用定额〉的通知》及现行相关费用文件;

4、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及相关配套费用定额;

5、2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》及相关配套费用定额;

6、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》;

7、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》;

8、《自治区住房和城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》(桂建发[2023]6号)。安全生产责任

总 说 明

工程名称:广西安全工程职业技术学院一站式综合管理大厅室外总平道路建设项目

第2页 共2页

保险费按分部分项工程费及措施项目费(含单价及总价措施项目费)为计算基数乘以0.2%计入暂估价,工程结算时,由发承包双方根据工程实际情况确认的安全生

产责任保险费计入工程造价;

9、材料信息价采用《南宁市建设工程造价信息》2024年第11期上半月发布的武鸣信息价为材料基准价格,武鸣缺项部分材料参考南宁市信息价,南宁市缺

项材料参考市场价计取。

四、其他说明:

1、土方外运距运至北区消纳点消纳,投标人自行考虑,结算不做调整。

2、本工程采用商品混凝土。

3、CPVC套管 $\Phi 100$ (7孔 $\Phi 32$)梅花管工程量暂按100m,结算时按实际工程量计算。

单位工程投标报价汇总表

工程名称:广西安全工程职业技术学院一站式综合管理大厅室外总平道路建设项目

第1页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
总平土石方工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
围墙工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
道路工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
总平电气工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:广西安全工程职业技术学院一站式综合管理大厅室外总平道路建设项目

第2页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
总平给排水工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
绿化及园建工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
建筑散水、暗沟工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西安全工程职业技术学院一站式综合管理大厅室外总平道路建设项目

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
拆除工程							
		分部分项工程					
		建筑整体机械拆除工程					
1	桂011616003001	门卫室整体机械拆除 1. 结构类型:框架结构 2. 墙体厚度:200mm 3. 含: 拆除室内地坪以上的全部建筑物， 破碎、废渣清理成堆。	m²	15.40			
2	桂011616003002	北门整体机械拆除 1. 结构类型:框架结构 2. 墙体厚度:200mm 3. 含: 拆除室内地坪以上的全部建筑物， 破碎、废渣清理成堆。	m²	22.18			
3	011606001001	门卫室及北门混凝土地面拆除 含: 全部拆除，破碎、废渣清理成堆。	m³	3.00			
4	011602001001	门卫室及北门拆除钢筋混凝土基础 含: 全部拆除，破碎、废渣清理成堆。	m³	15.03			
		总平铺装及配套附属工程机械拆除					
5	011601001001	砖砌体拆除 1. 部位: 围墙、砖砌挡土墙 2. 含: 全部拆除，破碎、废渣清理成堆。	m³	62.83			
6	011602002001	钢筋混凝土构件拆除 1. 部位: 钢筋混凝土挡土墙 2. 含: 全部拆除，破碎、废渣清理成堆。	m³	87.01			
7	011609001001	铁艺栏杆拆除	m²	211.03			
8	041001007001	浆砌片石基础拆除 1. 部位: 围墙 2. 含: 全部拆除，破碎、废渣清理成堆。	m³	42.51			
9	011605001001	透水砖地面拆除 含: 拆除面层(含水泥砂浆结合层)，废渣 清理成堆。	m²	125.83			
10	011602001002	混凝土地面拆除 含: 全部拆除，破碎、废渣清理成堆。	m³	143.25			
		渣土场外运输					
11	010103002001	渣土弃置 1. 废弃料品种:建筑拆除废料、废渣 2. 运距:运至北区消纳点消纳，投标人自行 考虑，结算不予调整	m³	401.78			
		单价措施项目					
总平土石方工程							
		分部分项工程					
		土石方工程					
12	040101001001	挖一般土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 详设计图	m³	8177.01			
13	040102001001	挖一般石方 1. 岩石类别:坚硬岩（较完整灰岩）	m³	1837.59			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西安全工程职业技术学院一站式综合管理大厅室外总平道路建设项目

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 开挖深度:详设计图					
14	040103001001	回填方 土壤类别:自行考虑	m ³	0.84			
15	040103002001	土方弃置场内运输1km 运距:运至北区消纳点消纳,投标人自行考虑,结算不予调整	m ³	8176.17			
16	040103002002	石方弃置场内运输1km 含装车,运距:运至北区消纳点消纳,投标人自行考虑,结算不予调整	m ³	1837.59			
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
17	041106001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机	台·次	1			
18	041106001002	大型机械场外运输费 履带式破碎机	台·次	1			
围墙工程							
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
19	010101003001	挖沟槽土方 土壤类别:自行考虑 挖土深度:详设计图 开挖方式:人机配合	m ³	258.86			
20	010103001001	回填方 填方来源、运距:原土回填 回填方式:人机配合	m ³	59.74			
21	010103002002	余土弃置 运距:运至北区消纳点消纳,投标人自行考虑,结算不予调整	m ³	199.12			
		A.3 砌筑工程					
22	010401004001	多孔砖墙 砖品种、规格、强度等级:MU烧结页岩多孔砖 砂浆种类、强度等级:M7.5混合砂浆	m ³	6.65			
23	010401004002	多孔砖墙柱 砖品种、规格、强度等级:MU烧结页岩多孔砖 砂浆种类、强度等级:M7.5混合砂浆	m ³	16.64			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
24	010403001001	浆砌石基础 M10水泥砂浆砌毛石	m ³	199.13			
25	010507005001	压顶 混凝土强度等级:C20	m ³	2.22			
26	010507007001	柱头 混凝土强度等级:C25	m ³	2.01			
27	010515001001	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:圆钢筋制安 Φ10以内	t	0.095			
28	010515001002	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:螺纹钢制安 Φ10以内	t	0.092			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西安全工程职业技术学院一站式综合管理大厅室外总平道路建设项目

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		A.10 墙、柱面工程					
29	011201001001	墙面一般抹灰 15厚1:3水泥砂浆 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入 一层耐碱玻璃纤维网布	m ²	433.01			
		A.14 其他装饰工程					
30	011405001001	铁艺栏杆油漆 防锈漆打底,油漆二度罩面	m ²	171.17			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
31	桂011701001001	外脚手架 1.搭设高度:10m以内 2.脚手架材质:钢管 3.单排、双排脚手架:单排	m ²	390.29			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
32	011702028001	压顶 模板、支撑材质:满足规范要求	m	116.75			
33	011702025001	其他现浇构件 柱头 模板、支撑材质:满足规范要求	m ²	16.00			
道路工程							
		分部分项工程					
		道路工程					
34	040202001001	路床(槽)整形 部位:路面基底	m ²	750.05			
35	040204001001	人行道整形碾压 部位:人行道基底	m ²	229.21			
36	040203007001	水泥混凝土路面 1.混凝土强度等级: f _{cm} =4.5MPa 2.厚度: 20cm 2.含模板、养生等	m ²	750.05			
37	040202015001	水泥稳定碎(砾)石 18cm6%水泥稳定碎石	m ²	750.05			
38	040202011001	级配碎石层 18cm厚级配碎石	m ²	750.05			
39	040202015002	水泥稳定碎(砾)石 20cm6%水泥稳定碎石	m ²	229.21			
40	040204002001	人行道块料铺设 1.块料品种、规格:透水砖面砖10*20*8cm 2.基础、垫层:材料品种、厚度:3cm砂垫层	m ²	229.21			
41	040204004001	混凝土路缘石 1.120*200*500mm预制C30砼光面路缘石 2.30mm厚M10水泥砂浆垫层 3.C15混凝土后座 4.做法详23MP404第1-6页	m	425.00			
42	040204004002	混凝土平缘石 1.100*200*500mm预制C30砼光面路缘石 2.30mm厚M10水泥砂浆垫层	m	149.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西安全工程职业技术学院一站式综合管理大厅室外总平道路建设项目

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. C15混凝土后座 4. 做法详23MP404第1-8页					
		单价措施项目					
总平电气工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
43	030412007001	广场灯 1. 尺寸: 20*20*300cm 2. LED芯片光源 60W IP65 3. 材质: 镀锌钢板, 静电喷塑、折弯、焊接	套	8			
44	030408003001	埋地敷设塑料管 PC150	m	261.04			
45	030408003002	埋地敷设塑料管 CPVC50	m	103.93			
46	030411003001	钢制桥架 CT200*100	m	9.81			
47	030408001001	铜芯电力电缆 WDZ-YJY-4×95+1×50mm ²	m	78.95			
48	030408001002	铜芯电力电缆 WDZ-YJY-4×25+1×16mm ²	m	236.84			
49	030408001003	铜芯电力电缆 WDZ-YJY-4×6mm ²	m	115.53			
50	030408006001	电力电缆头 WDZ-YJY-4×95+1×50mm ²	个	2			
51	030408006002	电力电缆头 WDZ-YJY-4×25+1×16mm ²	个	6			
52	030411004001	铜芯塑料绝缘导线 BVW3*2.5mm ²	m	16.00			
53	030414002001	送配电装置系统	系统	1			
	030409	防雷及接地装置					
54	030409001001	接地极 Φ12热镀锌圆钢, L=900mm	根	8			
55	030409001002	接地极 垂直接地极L50*50*5*2500	根	8			
56	030409002001	接地母线 平行接地极Φ12热镀锌圆钢	m	103.93			
57	030414011001	接地装置	系统	1			
		弱电工程					
58	030408003003	CPVC套管 Φ100 (7孔Φ32) 梅花管	m	100.00			
		附属工程					
59	桂030413007001	电缆手孔井 1. 做法参图集07SD101-8第17, 过车, 井深1.5m, W=600 2. 100厚C10混凝土垫层 3. 200厚C30混凝土底板 4. 井壁: MU10烧结普通砖, M10水泥砂浆砌筑 5. 120厚C30混凝土盖板, 尺寸1500*2300mm 6. 含钢筋、模板等	座	1			
60	桂030413013001	沟槽开挖 1. 土壤类别:综合考虑	m ³	196.41			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西安全工程职业技术学院一站式综合管理大厅室外总平道路建设项目

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 挖土深度 :详设计图纸					
61	桂030413014001	中粗砂回填	m ³	35.00			
62	桂030413014002	土方回填 1. 填方材料品种:原土回填	m ³	151.30			
63	010103002003	余土弃置场内运输1km 1. 废弃料品种:余土 2. 运距:运至北区消纳点消纳, 投标人自行考虑, 结算不予调整	m ³	45.11			
64	桂030413009001	100mm厚C15混凝土垫层	m ²	7.64			
65	B001	管枕 1. 规格: Φ150 2. 每间隔两米设置	个	30			
66	桂030413011001	路灯基础 1. C20混凝土现浇 2. 含钢筋模板	座	8			
67	030413001001	铁构件	kg	314.00			
		单价措施项目					
总平给排水工程							
		分部分项工程					
		土石方工程					
68	040101002001	挖沟槽土方(装车) 1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度 :详设计图纸	m ³	190.87			
69	040101002002	挖沟槽土方(不装车)	m ³	764.91			
70	040305001001	砂石垫层	m ³	62.39			
71	040103001002	砂石基础	m ³	74.13			
72	040103001003	粗砂回填 1. 部位: 管道两侧 2. 密实度:详设计图	m ³	30.87			
73	040103001004	碎石回填 部位: 管顶至管顶500mm	m ³	50.85			
74	040103001005	回填土 1. 密实度:符合设计要求 2. 填方来源:原土回填	m ³	764.91			
75	040103002003	余土弃置场内运输1km 1. 废弃料品种:余土 2. 运距:运至北区消纳点消纳, 投标人自行考虑, 结算不予调整	m ³	190.87			
		给水工程					
76	040501004001	PE100聚乙烯复合给水管 DN250 1. 公称压力: 1.6MPa 2. 连接方式: 胶圈电熔双密封 3. 含管道试压、消毒冲洗	m	131.91			
77	040501004002	PE100聚乙烯复合给水管 DN65 1. 公称压力: 1.6MPa 2. 连接方式: 胶圈电熔双密封	m	5.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西安全工程职业技术学院一站式综合管理大厅室外总平道路建设项目

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3.含管道试压、消毒冲洗					
78	040501004003	PE100聚乙烯复合消防给水管 DN200 1.公称压力:1.6MPa 2.连接方式:胶圈电熔双密封 3.含管道试压、消毒冲洗	m	140.00			
79	040501004004	PE100聚乙烯复合消防给水管 DN100 1.公称压力:1.6MPa 2.连接方式:胶圈电熔双密封 3.含管道试压、消毒冲洗	m	41.00			
80	040501004005	PE100聚乙烯复合消防给水管 DN65 1.公称压力:1.6MPa 2.连接方式:胶圈电熔双密封 3.含管道试压、消毒冲洗	m	116.00			
81	040501004006	PE100聚乙烯复合消防给水管 DN32 1.公称压力:1.6MPa 2.连接方式:胶圈电熔双密封 3.含管道试压、消毒冲洗	m	11.00			
82	040501004007	PE100聚乙烯复合消防给水管 DN25 1.公称压力:1.6MPa 2.连接方式:胶圈电熔双密封 3.含管道试压、消毒冲洗	m	6.00			
83	040502005001	法兰闸阀阀门 DN65 1.连接形式:法兰连接	个	1			
84	040502005002	法兰闸阀阀门 DN100 1.连接形式:法兰连接	个	2			
85	040502010001	室外地上式消火栓安装 1.做法详图集国标13S201-9 2.型号规格:SS100/65-1.0	个	2			
		污水排水工程					
86	040501004008	PE双壁波纹管 De300 环刚度 SN8 1.连接方式:承插式胶圈接口 2.含管道闭水试验	m	53.00			
87	040501004009	PE双壁波纹管 De200 环刚度 SN8 1.连接方式:承插式胶圈接口 2.含管道闭水试验	m	22.50			
88	040501004010	PE双壁波纹管 De110 环刚度 SN8 1.连接方式:承插式胶圈接口 2.含管道闭水试验	m	6.50			
89	040504002001	污水混凝土井 Φ 1000 做法详20S515第30页 含丙纶高强丝防坠网	座	4			
90	桂010507011001	混凝土化粪池 1.规格型号:G2-4SQF 2.做法详国标22S702, tw=12h, tn=180d化 粪池带通气管	座	1			
		雨水排水工程					
91	040501001001	De600 II级钢筋混凝土承插管 1.接口方式:胶圈接口	m	97.23			
92	040501001002	De200 II级钢筋混凝土承插管 1.接口方式:胶圈接口	m	75.00			
93	040504002002	雨水混凝土检查井	座	4			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西安全工程职业技术学院一站式综合管理大厅室外总平道路建设项目

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		图集详20S515第30页					
94	040504009001	砖砌双篦雨水口 井深1.2m 图集详06MS201-8	座	9			
		排水沟					
95	040201022001	砖砌排水沟 1.素土夯实,压实系数 $\geq 93\%$ 2.垫层、基础材质及厚度:100厚碎石垫层 3.垫层、基础材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 4.沟底:120厚MU20混凝土实心砖(容重24kN/m ³),M20预拌砂浆砌 5.沟壁:240厚MU20混凝土实心砖(容重24kN/m ³),M20预拌砂浆砌 6.沟内抹灰:20厚M20预拌砂浆,抹压平整	m	181.27			
96	040201022002	排水沟盖板 1.尺寸:C25细石钢筋混凝土预制盖板,400*500*60mm 2.含钢筋、模板制作安装	m	181.27			
97	040504001001	砌筑沉砂井 300*300mm 1.素土夯实,压实系数 $\geq 93\%$ 2.垫层、基础材质及厚度:100厚碎石垫层 3.垫层、基础材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 4.井壁:240厚MU20混凝土实心砖(容重24kN/m ³),M20预拌砂浆砌 5.井内抹灰:20厚M20预拌砂浆,抹压平整 6.盖板材质、规格:C25细石钢筋混凝土预制盖板,400*500*60mm 7.平均井深:700mm 8.含钢筋、模板制作安装	座	9			
		单价措施项目					
绿化及园建工程							
		分部分项工程					
		绿化工程					
98	桂050102017001	栽植片植灌木(含花卉、地被植物) 1.种类:龙船花 2.株高、冠径:高度15-20cm,冠幅10-15m 3.36株/m ² ,片植,袋苗 4.养护期:1年	m ²	68.92			
99	050102012001	铺种草皮 1.草皮种类:马尼拉草,块状 2.铺种方式:满铺,不露土为佳 3.养护期:1年	m ²	1277.67			
100	桂050102018001	植草砖植草 1.草皮种类:马尼拉草,块状 2.铺种方式:满铺,不露土为佳 3.养护期:1年	m ²	27.17			
101	050101009001	种植土机械回(换)填 1.回填土质要求:符合设计要求的种植土	m ³	511.07			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西安全工程职业技术学院一站式综合管理大厅室外总平道路建设项目

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 含换填种植土、垃圾基肥、砂, 具体详 设计图纸					
102	050101009002	种植土人工回(换)填 1. 回填土质要求:符合设计要求的种植土 2. 含换填种植土、垃圾基肥、砂, 具体详 设计图纸 3. 部位: 花圃中	m ³	27.57			
		园路园桥工程					
103	050201005001	青石板嵌草 1. 详图集15J012-1 D26/路89 2. 60mm厚石材 3. 30mm厚1:3水泥砂浆 4. 素土夯实	m ²	27.17			
104	桂050201017001	铺贴广场砖 1. 60mm厚混凝土预制广场砖, 缝宽15, 1:1 水泥砂浆填缝 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 150mm厚C15混凝土 4. 300mm厚3:7灰土分层夯实 5. 路基碾压密实	m ²	459.09			
105	050201003001	树池花池砌筑 1000*1000mm 1. 材料品种、规格:MU190*190*90烧结页岩多孔砖 2. 粘结层强度等级: M7.5水泥砂浆砌 3. 树池花池外露部位: 15厚1:3水泥砂浆, 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层热镀锌电焊网, 5-7厚面砖, 陶瓷墙地砖胶粘剂粘贴, 填缝剂填缝	m	56.00			
		单价措施项目					
建筑散水、暗沟工程							
		分部分项工程					
		建筑散水、暗沟工程					
106	010401014001	砖砌暗沟 做法详: 11ZJ901-8-2 20厚1:2水泥砂浆 C15混凝土捣制 100厚3:7灰土 C25细石混凝土预制盖板	m	131.99			
107	010507001001	散水 做法详: 11ZJ901-5-2 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 60厚C15混凝土 60厚中砂铺垫	m ²	78.72			
108	010507001002	坡道 做法详: 13ZJ301-19-4 20厚1:2水泥砂浆抹面 15宽水泥金刚砂或铁屑水泥防滑条横向中距90凸出坡面 100厚C15混凝土 300厚3:7灰土	m ²	66.33			
		单价措施项目					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:广西安全工程职业技术学院一站式综合管理大厅室外总平道路建设项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
拆除工程						
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
总平土石方工程						
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
围墙工程						
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
道路工程						
1	桂041201001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002002	检验试验配合费				
3	桂041201003002	雨季施工增加费				
4	桂041201004002	工程定位复测费				
总平电气工程						
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
总平给排水工程						
1	桂041201001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002003	检验试验配合费				
3	桂041201003003	雨季施工增加费				
4	桂041201004003	工程定位复测费				
绿化及园建工程						
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
3	桂050501003001	雨季施工增加费				
建筑散水、暗沟工程						
1	桂011801001003	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002003	检验试验配合费				

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:广西安全工程职业技术学院一站式综合管理大厅室外总
平道路建设项目

第1页 共2页

序号	项目名称	金额(元)	备注
拆除工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	84.42	分部分项工程费及措施项目费
总平土石方工程			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	705.46	分部分项工程费及措施项目费
围墙工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	254.65	分部分项工程费及措施项目费
道路工程			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	464.72	分部分项工程费及措施项目费
总平电气工程			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	268.11	分部分项工程费及措施项目费

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

表-12

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:广西安全工程职业技术学院一站式综合管理大厅室外总
平道路建设项目

第2页 共2页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

规费、增值税计价表

工程名称:广西安全工程职业技术学院一站式综合管理大厅室外总平道路建设项目

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
拆除工程				
1	规费	1+2+3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费		
1.3	工程排污费			
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
总平土石方工程				
围墙工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
道路工程				
总平电气工程				
总平给排水工程				
绿化及园建工程				
建筑散水、暗沟工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		

主要材料及价格表

工程名称:广西安全工程职业技术学院一站式综合管理大厅室外总平道路建设项目

第1页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
1		◆人工◆			
2	000301000	建筑装饰人工	元		
3	000502000	2023安装人工费	元		
4	000701001	市政人工	元		
5	000901001	园林绿化人工	元		
6	R0101001	建筑综合工日(一类)	工日		
7		◆材料◆			
8	010103001	螺纹钢HRB400 Φ 10以内(综合)	t		
9	010301002	钢丝 Φ 1.6	kg		
10	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
11	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
12	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
13	010310013	镀锌铁丝 Φ 0.7	kg		
14	010902001	圆钢HPB300 Φ 10以内(综合)	t		
15	010902001	圆钢HPB300 Φ 10以内(综合)	t		
16	011303001	镀锌扁钢(综合)	kg		
17	012902027	钢板 3~10mm	kg		
18	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg		
19	020101002	橡胶板 2mm	m ²		
20	020102004	石棉橡胶板 1~6mm	kg		
21	020102006	石棉橡胶板 中压 0.8~6mm	kg		
22	021301001	塑料带 20mm×40m	卷		
23	022705004	棉纱头	kg		
24	022706004	白布 0.9m	m ²		
25	022706010	破布	kg		
26	023102021	高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳	m		
27	023102021.1	丙纶高强丝防坠网	m		
28	023301001	草袋	m ²		
29	023301002	草袋	条		
30	030125001	螺栓(综合)	kg		
31	030126062	螺栓 M16×50~80	套		
32	030126063	螺栓 M16×60	套		
33	030126065	螺栓 M16×60~90	套		
34	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
35	030132021	不锈钢膨胀螺栓M8×120	套		
36	030156026	膨胀螺栓 M12	套		
37	030183001	铁钉(综合)	kg		

主要材料及价格表

工程名称: 广西安全工程职业技术学院一站式综合管理大厅室外总平道路建设项目

第2页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
38	030183001	铁钉(综合)	kg		
39	030183001	铁钉(综合)	kg		
40	031301006	砂轮片 Φ400	片		
41	031304001	碟形钢丝砂轮片 Φ100	片		
42	031311001	电焊条(综合)	kg		
43	031311002	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		
44	031321001	焊锡丝 综合	kg		
45	031321003	焊锡	kg		
46	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
47	031337014	冲击钻头 Φ20	个		
48	031345001	钢锯条	根		
49	031347004	铁砂布	张		
50	032104003	钢丝网(综合)	m²		
51	032116001	铁件(综合)	kg		
52	040101001	水泥(综合)	t		
53	040101002	水泥(综合)	kg		
54	040102001	砌筑水泥M32.5	t		
55	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
56	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
57	040102003	普通硅酸盐水泥P.O 42.5MPa	t		
58	040301001	砂(综合)	m³		
59	040301001	砂(综合)	m³		
60	040301001	砂(综合)	m³		
61	040301002	砂(综合)	kg		
62	040301003	细砂	m³		
63	040301004	中砂	m³		
64	040301004	中砂	m³		
65	040301005	粗砂	m³		
66	040301005	粗砂	m³		
67	040301006	天然中(粗)砂	m³		
68	040502001	碎石(综合)	m³		
69	040502003	碎石 5~20mm	m³		
70	040502003	碎石 5~20mm	m³		
71	040502004	碎石 5~40mm	m³		
72	040502006	碎石 20~40mm	m³		
73	040502011	碎石 10~80mm	m³		
74	040506001	砂砾石	m³		

主要材料及价格表

工程名称:广西安全工程职业技术学院一站式综合管理大厅室外总平道路建设项目

第3页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
75	040701006	石屑	m ³		
76	040902001	生石灰	kg		
77	040902004	石灰膏	m ³		
78	040905001	粘土	m ³		
79	041101001	毛石(块石)	m ³		
80	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
81	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
82	041302001.1	多孔页岩砖 190×190×90	千块		
83	041302002	多孔页岩砖 240×180×90	千块		
84	042702005.1	60mm厚混凝土预制广场砖	m ²		
85	042704001.1	120*200*500mm预制C30砼光面路缘石	m		
86	042704001.2	100*200*500mm预制C30砼光面路缘石	m		
87	042903001	C20钢筋混凝土块	m ³		
88	050102006	周转圆木(支撑)	m ³		
89	050306001	周转板枋材	m ³		
90	050306001	周转板枋材	m ³		
91	050306002	周转枋材	m ³		
92	050306002	周转枋材	m ³		
93	050306003	周转板材	m ³		
94	052502006	锯木屑	m ³		
95	070701001.1	5-7厚陶瓷面砖	m ²		
96	092701005	耐碱玻璃纤维网格布	m ²		
97	130102001	调和漆(综合)	kg		
98	130503001	沥青漆	kg		
99	130507002	红丹防锈漆	kg		
100	130519001	沥青绝缘漆	kg		
101	130705002	铅油	kg		
102	133504001	防水粉	kg		
103	133508001	建筑油膏	kg		
104	133508010	模板嵌缝料	kg		
105	134101001	嵌缝料	kg		
106	140101001	清油	kg		
107	140501003	油漆溶剂油	kg		
108	140701001	润滑油	kg		
109	140901002	电力复合酯 一级	kg		
110	143124002	漂白粉 32%	kg		
111	143303001	硬酯酸 一级	kg		

主要材料及价格表

工程名称:广西安全工程职业技术学院一站式综合管理大厅室外总平道路建设项目

第4页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
112	143506001	催干剂	kg		
113	143508001	脱模剂	kg		
114	143520001	隔离剂	kg		
115	143537002	聚合物乳液	kg		
116	143901002a	乙炔气(带气瓶)	kg		
117	143901002	乙炔气	kg		
118	143906001	氧气	m³		
119	144101005	建筑胶	kg		
120	144116005	粘合剂	kg		
121	144309002	塑料胶布带 20mm×10m	卷		
122	151302001	聚苯乙烯泡沫板	m³		
123	172801006	钢塑复合管 DN50	m		
124	180319001	镀锌丝堵 DN15	个		
125	182519002	固定卡子 3×80	套		
126	200109009	平焊法兰 1.0MPa DN100	片		
127	203302000	石棉橡胶板(综合)	kg		
128	270601003	接地线 BV-5.5~16	m		
129	280104002	镀锡裸铜绞线 TJX-16	kg		
130	290624004	硬塑料管接头 D50	个		
131	290624006	硬塑料管接头D100	个		
132	290624007	硬塑料管接头D150	个		
133	290631007	电缆吊挂 3×50	套		
134	290905005	铜接线端子 DT-16mm²	个		
135	290905007	铜接线端子 DT-35mm²	个		
136	290905009	铜接线端子 DT-70mm²	个		
137	290905011	铜接线端子 DT-120mm²	个		
138	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
139	322701002	化肥【复合肥、尿素等】	kg		
140	322703001	农药	kg		
141	322901001	种植土	m³		
142	330114001	高稀钢爬梯	个		
143	340701001	塑料手套 ST型	副		
144	341101001	水	m³		
145	341101001	水	m³		
146	341105003	木柴	kg		
147	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
148	341508001	其他材料费	元		

主要材料及价格表

工程名称:广西安全工程职业技术学院一站式综合管理大厅室外总平道路建设项目

第5页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
149	341508001	其他材料费	元		
150	341508003	其他材料费	元		
151	341508006	其他材料费	元		
152	341509001	校验材料费	元		
153	350102003	组合钢模板	kg		
154	350102003	组合钢模板	kg		
155	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²		
156	350201001	模板钢支撑	kg		
157	350203001	零星卡具	kg		
158	350203003	卡具及扣件 (综合)	kg		
159	350302001	回转扣件	个		
160	350302002	对接扣件	个		
161	350302003	直角扣件	个		
162	350303001	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t		
163	350306001	木脚手板 (松杂)	m³		
164	350306002	脚手杆 (杉木) Φ100	m³		
165	350307002	竹脚手板	m²		
166	360104006	铸铁井盖井座 重型Φ700	套		
167	360105001.1	铸铁井盖井座 重型Φ700	套		
168	360108001	复合材料雨水水平管	个		
169	360502001.1	60mm厚青石板	m²		
170	370501003	枕木	m³		
171	370501003	枕木	m³		
172	800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m³		
173	800101007	水泥砂浆中砂M10	m³		
174	800101007	水泥砂浆中砂M10	m³		
175	800102003	水泥砂浆1:2	m³		
176	800102004	水泥砂浆1:2.5	m³		
177	800102005	水泥砂浆1:3	m³		
178	800702002	水泥防水砂浆 (加防水粉5%) 1:2	m³		
179	B-C	管枕 材料费	个		
180	B-C.1	玻璃钢化粪池 材料费	元		
181		◆商品砼◆			
182	043103004.1	碎石 GD20 商品普通砼 C25[商品砼]	m³		
183	043104001	预拌普通混凝土 C10	m³		
184	043104002	碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]	m³		
185	043104002	预拌普通混凝土 C15	m³		

主要材料及价格表

工程名称:广西安全工程职业技术学院一站式综合管理大厅室外总平道路建设项目

第6页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
186	043104002	预拌普通混凝土 C15	m³		
187	043104002.1	碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]	m³		
188	043104002.1	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m³		
189	043104002.2	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m³		
190	043104003	碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]	m³		
191	043104004	预拌普通混凝土 C25	m³		
192	043104004.1	预拌细石普通混凝土 C25[商品砼]	m³		
193	043104004.2	预拌细石普通混凝土 C25[商品砼]	m³		
194	043104005	预拌普通混凝土 C30	m³		
195	043104005.1	预拌普通混凝土 C30 S6	m³		
196	043113002.1	预拌商品混凝土 f4.5[商品砼]	m³		
197		◆配合比◆			
198	800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m³		
199	800102003	水泥砂浆 1:2	m³		
200	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m³		
201	800102005	水泥砂浆 1:3	m³		
202	800102005	水泥砂浆 1:3	m³		
203	800301005	水泥石灰砂浆中砂M7.5	m³		
204	800301006	水泥石灰砂浆中砂M10	m³		
205	801101001	素水泥浆	m³		
206	801101001	素水泥浆	m³		
207	801102001	水泥膏	m³		
208	802122008	碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C20	m³		
209	803101002	灰土 3:7	m³		
210	B800101007	水泥砂浆中砂M10	m³		
211	B800101015	水泥砂浆中砂M7.5	m³		
212	B800101016	水泥砂浆中砂M10	m³		
213	B800101018	水泥砂浆中砂M20	m³		
214	B800702002	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2	m³		
215		◆主材◆			
216	010000103A	型钢(综合)	kg		
217	040907001Z	三合土(天然级配)	m³		
218	041104004Z.1	透水砖面砖10*20*8cm	m²		
219	172500000.1	CPVC套管 Φ100(7孔Φ32)梅花管	m		
220	172500000.2	埋地敷设塑料管 PC150	m		
221	172500000.3	埋地敷设塑料管 CPVC50	m		
222	172500000Z.1	PE100聚乙烯复合给水管 DN250	m		

主要材料及价格表

工程名称:广西安全工程职业技术学院一站式综合管理大厅室外总平道路建设项目

第7页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
223	172500000Z. 2	PE100聚乙烯复合消防给水管 DN200	m		
224	172500000Z. 3	PE100聚乙烯复合消防给水管 DN100	m		
225	172500000Z. 4	PE100聚乙烯复合给水管 DN65	m		
226	172500000Z. 5	PE100聚乙烯复合消防给水管 DN65	m		
227	172500000Z. 6	PE100聚乙烯复合消防给水管 DN25	m		
228	172500000Z. 7	PE100聚乙烯复合消防给水管 DN32	m		
229	172506000. 1	PE双壁波纹管 De300 环刚度 SN8	m		
230	172506000. 2	PE双壁波纹管 De110 环刚度 SN8	m		
231	172506000. 3	PE双壁波纹管 De200 环刚度 SN8	m		
232	172902000Z. 1	De200 II级钢筋混凝土承插管	m		
233	172902000Z. 2	De600 II级钢筋混凝土承插管	m		
234	194110000Z. 2	法兰闸阀阀门 DN100	个		
235	194110000Z. 3	法兰闸阀阀门 DN65	个		
236	230302000Z. 1	地上式消火栓SS100/65-1.0	套		
237	253303001. 1	广场灯 LED芯片光源 60W IP65 尺寸: 20*20*300cm	套		
238	270606000	接地极	根		
239	270606000. 1	Φ12热镀锌圆钢, L=900mm	根		
240	2811. 1	铜芯电力电缆 WDZ-YJY-4×25+1×16mm ²	m		
241	2811. 2	铜芯电力电缆 WDZ-YJY-4×95+1×50mm ²	m		
242	2811. 3	铜芯电力电缆 WDZ-YJY-4×6mm ²	m		
243	320301000. 1	龙船花, 高度15-20cm, 冠幅10-15m, 36株/m ² , 片植, 袋苗	株		
244	320701000. 1	马尼拉草	m ²		
245	320701000. 2	马尼拉草	m ²		
246	Z010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
247	Z010902002	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t		
248	Z040506001	砂砾石	m ³		
249	Z041301002. 1	页岩标准砖 240×115×53	块		
250	Z043104002. 1	预拌普通混凝土C10	m ³		
251	Z270603001. 1	Φ12热镀锌圆钢	m		
252	Z280301000. 1	铜芯塑料绝缘导线 BVV3*2. 5mm ²	m		
253	Z290101000. 1	钢制桥架 CT200*100	m		
254	Z360106001. 2	120厚C30混凝土盖板, 尺寸1500*2300mm	套		
255	Z800102003	水泥砂浆 1:2	m ³		
256		◆机械台班组成◆			
257	000301001	机械台班人工费	元		
258	000502001	2023安装机械台班人工费	元		
259	000502002	2023安装机械第一类费用	元		

主要材料及价格表

工程名称:广西安全工程职业技术学院一站式综合管理大厅室外总平道路建设项目

第8页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
260	000701002	市政机械台班人工费	元		
261	000701003	市政机械第一类费用	元		
262	000903001	机械台班人工费	元		
263	000903002	机械第一类费用	元		
264	140301004	国V汽油 92#	kg		
265	140301004	汽油 92#	kg		
266	140301004	国V汽油 92#	kg		
267	140304001	轻柴油 0#	kg		
268	140304001	轻柴油 0#	kg		
269	341103001	电	kW. h		
270	341103001	电	kW. h		
271	341103001	电	kW · h		
272	994701003	停滞费	元		
273	994701004	折旧费	元		
274	994701004	折旧费	元		
275	994701005	大修理费	元		
276	994701005	检修费	元		
277	994701006	维护费	元		
278	994701006	经常修理费	元		
279	994701007	安拆费及场外运费	元		
280	994701007	安拆及场外运输费	元		
281	994701008	其他费	元		
282	994701008	其他费用	元		
283	C1403001	轻柴油0#	kg		
284	J00000001	折旧费	元		
285	J00000002	大修理费	元		
286	J00000003	经常修理费	元		
287	J00000004	安拆及场外运输费	元		
288	J00000005	停滞费	元		
289	J00000006	其他费用	元		
290	R0800001	机械台班工日	工日		
291		◆机械◆			
292	341509003	其他机械费	元		
293	980502011	手持式万用表	台班		
294	980506001	电能校验仪 ST9040	台班		
295	980507001	电压、电流互感升流器 HJ-12E	台班		
296	981101003	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班		

主要材料及价格表

工程名称:广西安全工程职业技术学院一站式综合管理大厅室外总平道路建设项目

第9页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
297	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
298	983510001	电缆测试仪 JH5132	台班		
299	990101002	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4m³	台班		
300	990101005	履带式液压单斗挖掘机[斗容量1m³]	台班		
301	990101006	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m³	台班		
302	990504001	单卧轴式混凝土搅拌机 出料容量250L	台班		
303	990506001	混凝土振捣器[平板式]	台班		
304	990506001	混凝土振捣器平板式	台班		
305	990506002	混凝土振捣器插入式	台班		
306	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
307	990509001	灰浆搅拌机输送量 200m³/h	台班		
308	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
309	990509001	灰浆搅拌机[拌筒容量200L]	台班		
310	990514002	稳定土拌合机功率 230kW	台班		
311	990701004	履带式推土机功率 75kW	台班		
312	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
313	990701004	履带式推土机[功率75kW]	台班		
314	990701005	履带式推土机 功率90kW	台班		
315	990701005	履带式推土机功率 90kW	台班		
316	990701006	履带式推土机功率 105kW	台班		
317	990703002	轮胎式装载机[斗容量1m³]	台班		
318	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
319	990704004	载货汽车[装载质量4t]	台班		
320	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班		
321	990704005	载重汽车装载质量5t	台班		
322	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班		
323	990704007	载重汽车 装载质量8t	台班		
324	990705006	自卸汽车[装载质量10t]	台班		
325	990705007	自卸汽车装载质量12t	台班		
326	990705010	自卸汽车装载质量20t	台班		
327	990706001	机动翻斗车 装载质量1t	台班		
328	990706001	机动翻斗车[装载质量1t]	台班		
329	990707006	平板拖车组装载质量30t	台班		
330	990712002	平地机功率 120kW	台班		
331	990902001	门式起重机提升质量5t	台班		
332	990902002	门式起重机[提升质量10t]	台班		
333	990903002	汽车式起重机 提升质量8t	台班		

主要材料及价格表

工程名称:广西安全工程职业技术学院一站式综合管理大厅室外总平道路建设项目

第10页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
334	990903004	汽车式起重机提升质量12t	台班		
335	990916004	电动卷扬机 单筒慢速 [牵引力50kN]	台班		
336	990920001	倒链手动葫芦最大起重量 1t	台班		
337	991101001	液压叉车	台班		
338	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班		
339	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
340	991305001	夯实机电动[夯击能力200~620Nm]	台班		
341	991305001	电动夯实机夯击能量 250N·m	台班		
342	991701001	钢筋调直机直径 14mm	台班		
343	991701001	钢筋调直机[直径14mm]	台班		
344	991701002	钢筋调直机 直径40mm	台班		
345	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班		
346	991702001	钢筋切断机直径 40mm	台班		
347	991702001	钢筋切断机[直径40mm]	台班		
348	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
349	991703001	钢筋弯曲机[直径40mm]	台班		
350	991703001	钢筋弯曲机直径 40mm	台班		
351	991908002	立式钻床 钻孔直径 25mm	台班		
352	991908002	立式钻床钻孔直径 25mm	台班		
353	991923001	台式砂轮机 砂轮直径100mm	台班		
354	992101001	木工圆锯机[直径500mm]	台班		
355	992101001	木工圆锯机直径 500mm	台班		
356	992301003	砂轮切割机 砂轮直径 400mm	台班		
357	992302001	石料切割机 5.5kW 以内	台班		
358	992302001	石料切割机 5.5KW以内	台班		
359	992310001	铝材切割机1kW	台班		
360	992501001	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		
361	992501001	交流电弧焊机容量 21kV·A	台班		
362	992501002	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班		
363	992509003	对焊机 容量75kV·A	台班		
364	993101003	洒水车罐容量 10000L	台班		
365	993101003	洒水车 罐容量 10000L	台班		
366	993301001	履带式液压岩石破碎机斗容量 1m3	台班		
367	993705001	打药车(汽车式) 2t	台班		
368	993706001	绿篱机	台班		
369	993707001	背式打草机	台班		
370	993708001	推式打草机	台班		

主要材料及价格表

工程名称:广西安全工程职业技术学院一站式综合管理大厅室外总平道路建设项目

第11页 共11页

[illegible]