

西乡塘区双定镇英龙村夹车至敢肖果蔬种植产业硬化路建设
项目

工程

招 标 控 制 价

招 标 人：中国共产党南宁市西乡塘区委员会统一战线工作部
(单位盖章)

造价咨询人：广西诚华工程造价咨询有限公司
(单位盖章)



已 备 案	
南宁市西乡塘区财政局 (财政评审)	
编 号	A2025-038
日 期	2025.4.11

西乡塘区双定镇英龙村夹车至敢肖果蔬种植产业硬化路建设
项目 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 909443元

(大写): 玖拾万玖仟肆佰肆拾叁元整

招标人: 中国共产党南宁市西乡塘
区委员会统一战线工作部
(单位盖章)

造价咨询人:

广西诚华工程造价咨询有限
公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

编制人:




复核人:



编制时间: 2025年4月10日

复核时间: 2025年4月10日

案 卷 号	
佩 戴 领 带 的 西 市 宁 南	
(审 判 庭 视)	
号 数	能 日



编制说明

工程名称:西乡塘区双定镇英龙村夹车至敢肖果蔬种植产业硬化路建设项目

工程名称:西乡塘区双定镇英龙村夹车至敢肖果蔬种植产业硬化路建设项目。工程概况:本工程《西乡塘区双定镇英龙村夹车至敢肖果蔬种植产业硬化路建设项目》按二〇二五年二月一阶段施工图设计,设计单位:顺风建筑规划设计有限公司工程位于:项目位于:双定镇英龙村,路线桩号K0+000-K1+493,路线全长1.493km,硬化实施长度1.493km。原有道路状况:原有公路等为农村公路,始建于上世纪70年代,经过历年改造,大多数路段路基宽度在8.0~10.0m左右,路面为砂土公路。现路面设计速度:15km/h,路基宽度:5.5m,路面宽度:4.5m;路肩宽2x0.5m。路面类型:C30水泥混凝土路面。

二、编制依据:

- 1、中华人民共和国交通运输部公路工程标准施工招标文件(2018年版)工程量清单计量规则、《公路工程预算定额》(JTG/T 3832-2018)、《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T 3833-2018);《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018)中“税金”有关规定的公告。
- 2、本工程第100章总则只计安全生产费(即:取最高限价的1.5%)及承包人驻地建设。其余不计取。
- 三、材料价格:按《南宁建设工程造价信息2025年2月上半刊》,缺项按市场询价。

5.4 招标控制价汇总表

西乡塘区双定镇英龙村夹车至敢肖果蔬种植产业
硬化路建设项目

(项目名称)

西乡塘区双定镇英龙村夹车至敢肖果蔬种植产业
硬化路建设项目

标段

序号	章次	科目名称	金额(元)
1	100	总 则	33440
2	200	路 基	4697
3	300	路 面	832536
4	400	桥梁、涵洞	35918
5	600	安全设施及预埋管线	2853
6		第100章至第700章合计	909443
7		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
8		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	909443
9		计日工合计	
10		暂列金额(不含计日工总额)	
11		招标控制价	909443

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：西乡塘区双定镇英龙村夹车至敢肖果蔬种植产业硬化路建设项目
编制范围：西乡塘区双定镇英龙村夹车至敢肖果蔬种植产业硬化路建设项

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第100章至第700章合计			909443		100.00	
100	清单 第100章 总则			33440		3.68	
102	工程管理			13440		1.48	
102-3	安全生产费	总额		13440		1.48	
104	承包人驻地建设			20000		2.20	
104-1	承包人驻地建设	总额		20000		2.20	
200	清单 第200章 路基			4697		0.52	
203	挖方路基			4697		0.52	
203-1	路基挖方			4697		0.52	
-a	挖土方	m3	847.75	4697	5.54	0.52	
300	清单 第300章 路面			832536		91.54	
302	垫层			133325		14.66	
302-1	碎石垫层			133325		14.66	
-a	厚10mm	m2	7465	133325	17.86	14.66	
312	水泥混凝土面板			683137		75.12	
312-1	水泥混凝土面板			683137		75.12	
-a	厚18mm C30	m2	6718.5	683137	101.68	75.12	
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石			16074		1.77	
313-1	路肩培土28cm	m3	418.04	16074	38.45	1.77	
400	清单 第400章 桥梁、涵洞			35918		3.95	
419	圆管涵及倒虹吸管涵			35918		3.95	
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵	m	15	35918	2394.51	3.95	
600	清单 第600章 安全设施及预埋管线			2853		0.31	
604	道路交通标志			2853		0.31	

复核:

编制: 10820554

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：西乡塘区双定镇英龙村夹车至敢肖果蔗种植产业硬化路建设项目
编制范围：西乡塘区双定镇英龙村夹车至敢肖果蔗种植产业硬化路建设项

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额 (元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备注
604-1	单柱式交通标志	个	2	1586	792.76	0.17	
604-8	项目公示牌	个	1	1267	1267.26	0.14	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计			909443		100.00	
11	计日工合计						
11.1	劳务						
11.2	材料						
11.3	施工机械						
12	暂列金额 (不计日工总额)						
13	投标报价			909443		100.00	

复核:

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额			13440
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额			20000
清单 第100章 合计 人民币 33440 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	847.75	5.54	4697
清单 第200章 合计 人民币 4697 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	垫层				
302-1	碎石垫层				
-a	厚10mm	m2	7465	17.86	133325
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚18mm C30	m2	6718.5	101.68	683137
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土28cm	m3	418.04	38.45	16074
清单 第300章 合计 人民币 832536 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
419	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵	m	15	2394.51	35918
清单 第400章 合计 人民币 35918 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志	个	2	792.76	1586
604-8	项目公示碑	个	1	1267.28	1267
清单 第600章 合计 人民币 2853 元					

5.5 工程量清单单价分析表

合同段：西乡塘区双定镇英龙村兴丰至致尚果蔬种植产业化硬化路建设项目

货币单位: 人民币 (元)																	
序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材			辅材费	金额							
						主材耗量	单位	单价									
											主材费						
1	102-3	安全生产费															
2	104-1	承包人驻地建设					总额										
3	203-1-a	挖土方	0.003	101.25	0.31		m3					3.85	0.12	0.46	0.33		5.54
4	302-1-a	厚10mm	0.001	101.25	0.05		m2			14.14	14.14	0.94	0.11	0.36	1.48	0.8	17.86
【1】	5505016	碎石				0.124	m3	113.59		14.14	14.14						
5	312-1-a	厚18mm C30	0.062	101.25	6.33		m2			71.02	71.02	6.93	0.42	2.97	8.4	5.62	101.68
【1】	1511035	普C30-42.5-4(商)				0.184	m3	382.52		70.23	70.23						
【2】	2001001	HPB300钢筋					t	3621		0.01	0.01						
【3】	2003004	型钢					t	3543									
【4】	3001001	石油沥青					t	3850		0.35	0.35						
【5】	3005001	煤					t	561.95		0.01	0.01						
【6】	3005004	水				0.026	m3	3.34		0.09	0.09						
【7】	4003002	锯材					m3	1177.88		0.07	0.07						
【8】	7801001	其他材料费				0.258	元	1		0.26	0.26						
6	313-1	路肩培土28cm	0.205	101.25	20.76		m3					3.36	0.79	8.38	3.18	1.99	38.45
7	419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵	4.928	101.25	498.98		m			1257.68	1257.68	53.19	27.15	222.94	197.71	136.86	2394.51
【1】	1511033	普C25-32.5-4(商)				2.086	m3	372.82		777.79	777.79						
【2】	2003025	钢模板					t	4970		0.33	0.33						
【3】	2009013	螺栓				0.009	kg	5.68		0.05	0.05						
【4】	2009028	铁件				0.005	kg	5.65		0.03	0.03						

货币单位：人民币（元）

第 1 页 共 3 页

5.5 工程量清单单价分析表

合同段：西乡塘区双定镇英龙村兴车至敢肖果蔬种植产业硬化路建设项目

货币单位: 人民币 (元)																	
序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合 单价
			工日	单价	金额	主材			辅材费	金额							
						主材耗量	单位	单价									
											主材费						
【5】	3005004	水				3.33	m3	3.34	11.12		11.12						
【6】	5503005	中 (粗) 砂				0.213	m3	176.7	37.57		37.57						
【7】	5503007	砂砾				0.462	m3	85.44	39.46		39.46						
【8】	5505005	片石				0.534	m3	90.29	48.18		48.18						
【9】	5509001	32.5级水泥				0.054	t	432.74	23.22		23.22						
【10】	5511012	Φ1000mm以内混凝土排水				1.01	m	313.38	316.51		316.51						
【11】	7801001	其他材料费				3.382	元	1	3.38		3.38						
8	604-1	单柱式交通标志	0.548	101.25	55.49												
【1】	1511033	普C25-32.5-4(商)				0.393	m3	372.82	146.33		146.33		14.33	5.54	36.23	65.46	44.42
【2】	2003004	型钢					t	3543									
【3】	2003015	钢管立柱				0.025	t	5267	131.43		131.43						
【4】	2003026	组合钢板				0.001	t	5420	2.71		2.71						
【5】	2009011	电焊条				0.003	kg	6.5	0.02		0.02						
【6】	2009028	铁件				0.127	kg	5.65	0.72		0.72						
【7】	2009029	镀锌铁件				12.745	kg	5.96	75.96		75.96						
【8】	3005004	水				0.462	m3	3.34	1.54		1.54						
【9】	4003002	锯材					m3	1177.88									
【10】	6007002	铝合金标志				0.003	t	24661	73.98		73.98						
【11】	6007004	反光膜				0.762	m2	179	134.68		134.68						
【12】	7801001	其他材料费				1.358	元	1	1.36		1.36						

货币单位：人民币(元)

第 2 页 共 3 页

5.5 工程量清单单价分析表

合同段：西乡塘区双定镇英龙村夹车至敢岗果蔬种植产业硬化路建设项目

货币单位: 人民币 (元)																		
序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价	
			工日	单价	金额	主材			辅材费	金额								
						主材料量	单位	单价										
9	604-8	项目公示碑	1.700	101.25	172.13		个			284.94	500.00	784.94	1.85	21	107.2	104.84	75.52	1267.28
【1】	1511033	普C25-32.5-4(商)				0.539	m3	372.82		200.95		200.95						
【2】	2001021	8~12号铁丝				0.019	kg	5.26		0.1		0.1						
【3】	2003004	型钢					t	3543										
【4】	2003026	组合钢模板					t	5420										
【5】	2009028	铁件				0.174	kg	5.65		0.98		0.98						
【6】	2009030	铁钉				0.002	kg	5.58		0.01		0.01						
【7】	3005004	水				0.672	m3	3.34		2.24		2.24						
【8】	4003001	原木					m3	840.71										
【9】	4003002	锯材					m3	1177.88		0.22		0.22						
【10】	5503005	中(粗)砂				0.04	m3	176.7		7.07		7.07						
【11】	5509001	32.5级水泥				0.017	t	432.74		7.36		7.36						
【12】	7801001	其他材料费				1.966	元	1		1.97		1.97						
【13】	55070020 01	瓷砖150*150*8mm				1.938	m2	31.5		61.05		61.05						
														</				

货币单位：人民币(元)

第 3 页 共 3 页

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：西乡塘区双定镇英龙村夹丰至散岗果蔬种植产业硬化路建设项目
 分项编号：-a
 工程名称：厚10mm

工程名称: 厚10mm		工程单位: m2		数		7465		单价: 17.86		第 2 页 共 18 页		21-2表	
代 号	工 程 项 目		路面垫层								合 计		
	工 程 细 目		路面垫层机械铺碎石(压实厚度10cm)										
	定 额 单 位		1000m2										
	工 程 数 量		7.465										
	定 额 表 号		2~1~1~15改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)		
1001001	人工	工日	101.25	0.5	3.733	377.92				3.733	377.92		
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	113.59	124.46	929.094	105535.7				929.094	105535.78		
8001058	功率120kW以内平地机	台班	1210.36	0.27	2.016	2439.54				2.016	2439.54		
8001081	机械自身质量12~15t光轴压路机3V-12/15	台班	597.09	0.23	1.717	1025.17				1.717	1025.17		
8001083	机械自身质量18~21t光轴压路机3V-18/21	台班	767.73	0.44	3.285	2521.69				3.285	2521.69		
8007043	容量10000L以内洒水汽车洒水器3V-18/21	台班	1118.83	0.12	0.896	1002.25				0.896	1002.25		
9999001	定额基价	元	1	10398	77624	77624				77624	77624		
	直接费	元				112902.3							
	措施费	I		7263.48	2.33 %	169.24					112902.36		
		II		77623.79	0.818 %	634.96					169.24		
	企业管理费	元		77623.76	2.831 %	2197.53					634.96		
	规费	元		1383.19	33.5 %	463.37					2197.53		
	利润	元		80625.47	7.42 %	5982.41					463.37		
	税金	元		122349.89	9 %	11011.49					5982.41		
	金额合计	元				133361.3					11011.49		
编制: 10820554													

复核：

编制：10820554

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：西乡塘区双定镇英龙村夹车至敢肖果蔬种植产业硬化路建设项目

分项编号：-a

工程名称：厚18mm C30

单位：m2

数

6718.5

单价：

101.68

第3页共18页

21-2表

代 号	工 程 项 目			混凝土运输			普通混凝土						合 计	
	工 程 细 目			运输能力8m3以内搅拌运输车运混凝土第一个1km			摊铺机铺筑混凝土路面厚度18cm(轨道式)							
	定 额 单 位			100m3			1000m2路面							
	工 程 数 量			12.3352			6.7185							
	定 额 表 号			4~11~11~26			2~2~17~3改							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25				62.5	419.906	42515.51				419.906	42515.51
1511035	普C30-42.5-4(商)普C30-42.5-4(商)	m3	382.52				183.6	1233.517	471844.77				1233.517	471844.77
2001001	HPB300钢筋	t	3521					0.02	70.97				0.02	70.97
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3543					0.007	23.8				0.007	23.8
3001001	石油沥青	t	3850				0.09	0.611	2353.83				0.611	2353.83
3005001	煤	t	561.95				0.02	0.121	67.96				0.121	67.96
3005004	水	m3	3.34				26	174.681	583.43				174.681	583.43
4003002	锯材中板 8=19~35mm,由方湿合拼板	m3	1177.88				0.06	0.403	474.82				0.403	474.82
7801001	其他材料费	元	1				257.7	1731.357	1731.36				1731.357	1731.36
8003077	摊铺宽度2.5~4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机 UTC4500含送料100m	台班	1333.14				0.37	2.486	3313.98				2.486	3313.98
8003083	混凝土电动刻纹机RQF180	台班	249.16				7.22	48.508	12086.15				48.508	12086.15
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	199.94				2.5	16.803	3359.59				16.803	3359.59
8005032	容量8m3以内混凝土搅拌运输车	台班	1688.07	0.8	9.868	16658.1							9.868	16658.1
8007043	容量10000L以内洒水汽车 VC15170GSSIN	台班	1118.83				1.48	9.943	11124.95				9.943	11124.95
9999001	定额基价	元	1	1337	16498	16498	72491	487029	487029				503528	503528

编制: 10820554

编制：10820554

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围: 西乡塘区双定镇英龙村夹车至敢肖果蔬种植产业硬化路建设项目

分项编号: -a

工程名称: 厚18mm C30

单位: m2

数

6718.5

单价:

101.68

第4页共18页

21-2表

代 号	工 程 项 目			混凝土运输			普通混凝土						合 计	
	工 程 细 目			运输能力8m3以内搅拌运输车运混凝土第一个1km			摊铺机铺筑混凝土路面厚度18cm(轨道式)							
	定 额 单 位			100m3			1000m2路面							
	工 程 数 量			12.3352			6.7185							
	定 额 表 号			4~11~11~26			2~2~17~3改							
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	
	直接费		元			16658.19			549551.1					566209.31
	措施费	I	元	16498.24	2.41 %	397.61	75325.5	2.33 %	1755.08					2152.7
II		元	16498.24	0.154 %	25.41	81066.65	0.818 %	663.13					688.54	
	企业管理费		元	16498.33	1.638 %	270.24	81066.69	2.831 %	2295					2565.24
	规费		元	999.16	33.5 %	334.72	50890.09	33.5 %	17048.18					17382.9
	利润		元	17191.64	7.42 %	1275.62	491742.59	7.42 %	36487.3					37762.92
	税金		元	18981.78	9 %	1706.56	607799.78	9 %	54701.98					56408.54
	金额合计		元			20668.35			662501.8					683170.15

编制: 10820554

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围: 西乡塘区双定镇英龙村夹车至敢肖果蔬种植产业硬化路建设项目
 分册编号: 212-1

分項編號: 313-1

工程名称: 路肩培土28cm

单位: m3

数

418.04

单价:

38. 45

第 5 页 共 18 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		挖路槽、培路肩、修筑排水槽										合 计	
	工 程 细 目		培路肩											
	定 额 单 位		100m3											
	工 程 数 量		4.1804											
	定 额 表 号		2~3~2~5											
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	20.5	85.698	8676.94							85.698	8676.94
8001085	机械自身质量0.6t手扶式 振动碾VZS06B	台班	160.06	2.1	8.779	1405.14							8.779	1405.14
9999001	定额基价	元	1	2524	10553	10553							10553	10553
	直接费	元				10082.12								10082.12
	措施费	I	元	10553.09	2.33 %	245.89								245.89
		II	元	10553.09	0.818 %	86.32								86.32
	企业管理费	元		10553.09	2.831 %	298.76								298.76
	规费	元		9585.85	33.5 %	3204.56								3204.56
	利润	元		11184.1	7.42 %	829.86								829.86
	税金	元		14747.56	9 %	1327.28								1327.28
	金额合计	元				16074.79								16074.79

编制: 10820554

编制: 10820554

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：西乡塘区双定镇英龙村夹车至敢肖果蔬种植产业硬化路建设项目

分项编号：419-1

工程名称：单孔钢筋混凝土圆管涵

单位：m

数 15

单价：2394.51

第 7 页 共 18 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			开挖沟槽			排水管铺设			地基垫层			基础垫层		
	工 程 细 目			机械开挖沟槽土方			铺设混凝土排水管(Φ1000mm以内)			砂砾地基垫层			C25混凝土基座		
	定 额 单 位			1000m ³ 天然密实方			100m			1000m ³			10m ³ 实体		
	工 程 数 量			0.0362			0.15			0.0056			3.045		
	定 额 表 号			1~3~1~3			1~3~5~18			1~2~12~2			4~11~5~6改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	直接费	元				384.9			5433.29			603.23			13279.92
	措施费	I	元	395.57	1.546 %	6.12	575.78	1.546 %	8.9	11.49	2.33 %	0.27	1650.48	2.445 %	40.35
		II	元	395.57	1.201 %	4.75	7575.65	1.201 %	90.98	334.3	0.818 %	2.73	1755.96	2.729 %	47.92
	企业管理费	元		395.57	4.053 %	16.03	7575.66	4.053 %	307.04	334.34	2.831 %	9.47	1755.96	7.07 %	124.15
	规费	元		279.37	33.5 %	93.59	438.63	33.5 %	146.94	6.42	33.5 %	2.15	1572.39	33.5 %	526.75
	利润	元		422.51	7.42 %	31.35	7982.61	7.42 %	592.31	346.77	7.42 %	25.73	11258.49	7.42 %	835.38
	税金	元		536.78	9 %	48.31	6579.44	9 %	592.15	643.56	9 %	57.92	14854.44	9 %	1336.9
	金额合计	元				585.05			7171.61			701.5			16191.38

编制：10820554

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：西乡塘区双定镇英龙村夹车至敢肖果蔬种植产业硬化路建设项目

分项编号：419-1

工程名称：单孔钢筋混凝土圆管涵

单位：m

数 15

单价：2394.51

第 8 页 共 18 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			混凝土			锥坡填土、拱上填料、台背排水			石砌边沟、排水沟、截水沟、急流槽			混凝土运输		
	工 程 细 目			混凝土墩、台帽非泵送			锥坡填土			浆砌片石边沟、排水沟			运输能力8m3以内搅拌运输车运混凝土第一个1km		
	定 额 单 位			10m3实体			10m3实体			10m3实体			100m3		
	工 程 数 量			0.023			10.965			0.696			0.3129		
	定 额 表 号			4~6~3~1改			4~11~2~1			1~3~3~1			4~11~11~26		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	12.4	0.285	28.88	4.3	47.15	4773.89	6.6	4.594	465.1			
1511033	普C25-32.5-4(商)普C25-32.5-A(商)	m3	372.82	10.2	0.235	87.46									
2003025	钢模板各类定型大块钢模	t	4970	0.05	0.001	5.6									
2009013	螺栓混合规格	kg	5.58	5.91	0.136	0.76									
2009028	铁件铁件	kg	5.65	3.48	0.08	0.45									
3005004	水	m3	3.34	12	0.276	0.92				18	12.528	41.84			
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	176.7							4.17	2.902	512.84			
5505005	片石码方	m3	90.28							11.5	8.004	722.68			
5509001	32.5级水泥	t	432.74							1.04	0.722	312.33			
7801001	其他材料费	元	1	86.2	1.983	1.98				2.3	1.601	1.6			
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	598							0.08	0.056	33.3			
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机J1325	台班	126.74							0.15	0.104	13.23			
8005032	容量8m3以内混凝土搅拌运输车	台班	1688.07										0.8	0.25	422.61
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机QV25	台班	1368.42	0.66	0.015	20.77									
8099001	小型机具使用费	元	1	11.4	0.262	0.28									
9999001	定额基价	元	1	5717	131	131	457	5011	5011	2229	1552	1552	1337	419	419

编制：10820554

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：西乡塘区双定镇英龙村夹车至敢肖果蔬种植产业硬化路建设项目

分项编号：419-1

工程名称：单孔钢筋混凝土圆管涵

单位：m

数 15

单价：2394.51

第 9 页 共 18 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			混 凝 土			锥坡填土、拱上填料、台背排水			石砌边沟、排水沟、截水沟、急流槽			混凝土运输		
	工 程 细 目			混凝土墩、台帽非泵送			锥坡填土			浆砌片石边沟、排水沟			运输能力8m3以内搅拌运输车运混凝土第一个1km		
	定 额 单 位			10m3实体			10m3实体			10m3实体			100m3		
	工 程 数 量			0.023			10.965			0.696			0.3129		
	定 额 表 号			4~6~3~1改			4~11~2~1			1~3~3~1			4~11~11~26		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	直接费	元				147.09			4773.94			2102.93			422.56
	措施费	I 元		51.16	2.445 %	1.25	5011.05	1.749 %	87.64	535.18	1.546 %	8.27	418.55	2.41 %	10.09
		II 元		61.32	2.729 %	1.67	5011.05	1.537 %	77.02	1551.67	1.201 %	18.64	418.55	0.154 %	0.64
	企业管理费	元		61.32	7.07 %	4.34	5011.01	5.271 %	264.13	1551.67	4.053 %	62.89	418.5	1.638 %	6.86
	规费	元		31.94	33.5 %	10.7	4773.94	33.5 %	1599.27	481.31	33.5 %	161.24	25.34	33.5 %	8.49
	利润	元		138.81	7.42 %	10.3	5439.76	7.42 %	403.63	1641.51	7.42 %	121.8	438.12	7.42 %	32.36
	税金	元		175.33	9 %	15.78	7205.67	9 %	648.51	2475.78	9 %	222.82	481	9 %	43.29
	金额合计	元				191.13			7854.14			2698.6			524.28

编制：10820554

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：西乡塘区双定镇英龙村夹车至敢肖果蔬种植产业硬化路建设项目
 分项编号：419-1 工程名称：单孔钢筋混凝土圆管涵

代 号		工 程 项 目		单 位		数 量		单 价		第 10 页 共 18 页		21-2表	
		工 程 细 目											
		定 额 单 位											
		工 程 数 量											
		定 额 表 号											
		工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	合 计
1001001	人工		工日	101.25									
1511033	管C25-32.5-4(商)管C25-32.5-4(现)		m3	372.82							73.923	7484.66	
2003025	钢板板各类定型大块钢板		t	4970							31.294	11688.88	
2009013	螺栓混合规格		kg	5.58							0.001	5.6	
2009028	铁件铁件		kg	5.65							0.198	0.76	
3005004	水		m3	3.34							0.08	0.45	
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用石子		m3	176.7							49.944	166.81	
5503007	砂砾堆方		m3	85.44							3.189	583.46	
5505005	片石码方		m3	90.29							6.902	589.75	
5509001	32.5级水泥		t	432.74							8.004	722.68	
5511012	Φ1000mm以内混凝土排水		m	313.38							0.805	348.28	
7801001	其他材料费		元	1							15.15	4747.71	
8001002	功率75kW以内履带式推土机TV100		台班	897.95							50.728	50.73	
8001025	斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机WY60液压		台班	841.81							0.004	3.56	
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL7120		台班	598							0.165	138.86	
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15		台班	597.09							0.056	33.3	
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机HJ325		台班	126.74							0.004	2.63	
8005032	容量8m3以内混凝土搅拌机试验车		台班	1688.07							0.104	13.23	
											0.25	422.61	

复核：

编制：10820554

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：西乡塘区双定镇英龙村夹车至敢肖果蔬种植产业硬化路建设项目

分项编号：604-1

工程名称：单柱式交通标志

单位：个

数 2

单价：792.76

第 13 页 共 18 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			钢筋混凝土基础			钢板标志牌			轮廓标			铝合金标志牌		
	工 程 细 目			标志牌基础混凝土			单柱式钢板标志立柱			立面标记反光膜			单柱式铝合金标志面板		
	定 额 单 位			10m3			10t			100m2			10t		
	工 程 数 量			0.077			0.0072			0.0058			0.0009		
	定 额 表 号			5~1~4~1改			5~1~4~14			5~1~7~4			5~1~4~4		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	直接费	元				406.43			423.52			115.21			337.08
	措施费	I 元		107.47	2.445 %	2.63	26.74			0.92	1.546 %	0.01	9.74		
		II 元		117.45	2.729 %	3.21	411.99	0.564 %	2.32	110.11	1.201 %	1.32	278.94	0.564 %	1.57
	企业管理费	元		117.46	7.07 %	8.3	411.99	2.895 %	11.93	110.11	4.053 %	4.46	278.95	2.895 %	8.08
	规费	元		102.12	33.5 %	34.21	11.34	33.5 %	3.8	0.87	33.5 %	0.29	4.12	33.5 %	1.38
	利润	元		366.58	7.42 %	27.2	426.28	7.42 %	31.63	115.9	7.42 %	8.6	288.54	7.42 %	21.41
	税金	元		482	9 %	43.38	473.22	9 %	42.59	129.89	9 %	11.69	369.56	9 %	33.26
	金额合计	元				525.36			515.79			141.59			402.78

编制：10820554

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：西乡塘区双定镇英龙村夹车至敢肖果蔬种植产业硬化路建设项目
 分项编号：604-1 工程名称：单柱式交通标志

单位：个

数 2

单价： 792.76

第 14 页 共 18 页

21-2表

工程名称: 单位: 个 数 2 单价: 792.76 第 14 页 共 18 页 21-2表																
代 号	工 程 项 目												合 计			
	工 程 细 目															
	定 额 单 位															
	工 程 数 量															
	定 额 表 号															
	工、料、机名称			单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25													
1511033	普C25-32.5-4(商)普C25-32.5-4(商)	m3	372.82											1.096	110.98	
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3543											0.785	292.81	
2003015	钢管立柱	t	5257												1.09	
2003026	组合钢模板	t	5420											0.05	261.21	
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.5											0.001	2.92	
2009028	铁件铁件	kg	5.65											0.006	0.04	
2009029	镀锌铁件	kg	5.96											0.254	1.44	
3005004	水	m3	3.34											25.49	151.92	
4003002	锯材中板 δ=19~35mm,由方湿合规格	m3	1177.88											0.924	3.09	
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	24661												0.09	
6007004	反光膜	m2	179											0.006	155.94	
7801001	其他材料费	元	1											1.505	269.36	
8007005	装载质量6t以内载货汽车CA141K CA1091K	台班	502.61											2.717	2.72	
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机油5	台班	637.85											0.026	13.31	
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BY1-330	台班	155.22											0.023	14.94	
8099001	小型机具使用费	元	1											0.001	0.13	
9999001	定额基价	元	1											0.27	0.27	
														1153	1153	

编制: 10820554

编制：10820554

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：西乡塘区双定镇英龙村夹车至敢肖果蔬种植产业硬化路建设项目

分项编号：604-8 工程名称：项目公示碑

单位：个 数 1 单价： 1267.28 第 16 页 共 18 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			开挖沟槽			夯实填土			钢筋混凝土基础			黑色花岗岩标志牌0.8m*0.6*0.02		
	工 程 细 目			人工开挖沟槽土方			人工夯实填土			标志牌基础混凝土			黑色花岗岩标志牌0.8m*0.6*0.02		
	定 额 单 位			1000m3天然密实方			1000m3压实方			10m3			副		
	工 程 数 量			0.002			0.0015			0.0528			1		
	定 额 表 号			1~3~1~1			1~1~7~1			5~1~4~1改			B~		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	200.1	0.4	40.52	85	0.128	12.91	13.1	0.692	70.03			
1511033	普C25-32.5-4(商)普C25-32.5-4(商)	m3	372.82							10.2	0.539	200.79			
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3543									0.75			
2003026	组合钢模板	t	5420							0.01		2			
2009028	铁件铁件	kg	5.65							3.3	0.174	0.98			
3005004	水	m3	3.34							12	0.634	2.12			
4003002	锯材中板 δ=19~35mm, 中方混合规格	m3	1177.88									0.08			
7801001	其他材料费	元	1							33.6	1.774	1.77			
8099001	小型机具使用费	元	1							3.5	0.185	0.18			
9999001	定额基价	元	1	21267	43	43	9034	14	14	4576	242	242	500	1	500
	直接费	元				40.52			12.91			278.68			500
	措施费	I 元		42.53	1.546 %	0.66	13.55	2.438 %	0.33	73.7	2.445 %	1.8		2.445 %	
		II 元		42.53	1.201 %	0.51	13.55	0.521 %	0.07	80.54	2.729 %	2.2	500	2.729 %	13.65
	企业管理费	元		42.53	4.053 %	1.72	13.55	3.018 %	0.41	80.54	7.07 %	5.69	500	7.07 %	35.35
	规费	元		40.51	33.5 %	13.57	12.9	33.5 %	4.32	70.03	33.5 %	23.46		33.5 %	
	利润	元		45.42	7.42 %	3.37	14.42	7.42 %	1.07	251.35	7.42 %	18.65	549.06	7.42 %	40.74
	税金	元		60.33	9 %	5.43	19.11	9 %	1.72	330.44	9 %	29.74	589.78	9 %	53.08
	金额合计	元				65.77			20.83			380.22			642.82

编制：10820554

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：西乡塘区双定镇英龙村夹丰至敢肖果蔬种植产业硬化路建设项目

分项编号：604-8 工程名称：项目公示碑

单位：个 数 1 单价：1267.28 第 18 页 共 18 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			洞门墙装饰									合 计	
	工 程 细 目			洞门墙镶贴瓷砖										
	定 额 单 位			100m2										
	工 程 数 量			0.019										
	定 额 表 号			3~2~3~3改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
	直接费		元			126.81								958.92
	措施费	I	元	52.78										2.78
		II	元	149.66	1.195 %	1.79								18.22
	企业管理费		元	149.66	4.082 %	6.11								49.28
	规费		元	49.46	33.5 %	16.57								57.92
	利润		元	157.55	7.42 %	11.69								75.52
	税金		元	163	9 %	14.67								104.64
	金额合计		元			177.64								1267.28

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：西乡塘区双定镇英龙村夹车至敢肖果蔬种植产业硬化路建设项目
 编制范围：西乡塘区双定镇英龙村夹车至敢肖果蔬种植产业硬化路建设

第 1 页 共 2 页

09表

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001	101.25		19	煤	t	3005001	561.95	
2	机械工	工日	1051001	101.25		20	电	kW·h	3005002	0.57	
3	普C25-32.5-4(商)普C25-32.5-4(商)	m3	1511033	372.82		21	水	m3	3005004	3.34	
4	普C30-42.5-4(商)普C30-42.5-4(商)	m3	1511035	382.52		22	锯材中板 δ=19~35mm, 中方混合规格	m3	4003002	1177.88	
5	HPB300钢筋	t	2001001	3521		23	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	5503005	176.7	
6	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	2001021	5.26		24	砂砾堆方	m3	5503007	85.44	
7	型钢工字钢, 角钢	t	2003004	3543		25	片石码方	m3	5505005	90.29	
8	钢管立柱	t	2003015	5257		26	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	5505016	113.59	
9	钢模板各类定型大块钢模板	t	2003025	4970		27	32.5级水泥	t	5509001	432.74	
10	组合钢模板	t	2003026	5420		28	Φ1000mm以内混凝土排水管	m	5511012	313.38	
11	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	2009011	6.5		29	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	6007002	24661	
12	螺栓混合规格	kg	2009013	5.58		30	反光膜	m2	6007004	179	
13	铁件铁件	kg	2009028	5.65		31	其他材料费	元	7801001	1	
14	镀锌铁件	kg	2009029	5.96		32	瓷砖 150*150*8mm150mm×150mm×8mm	m2	55070020 01	31.5	
15	铁钉混合规格	kg	2009030	5.58		33	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	8001002	897.95	
16	石油沥青	t	3001001	3850		34	斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机 WY60液压	台班	8001025	841.81	
17	汽油92号	kg	3003002	9.02		35	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机 WY100液压	台班	8001027	1196.19	
18	柴油0号, -10号, -20号	kg	3003003	7.59		36	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	8001045	598	

编制：10820554

复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：西乡塘区双定镇英龙村夹车至敢肖果蔬种植产业硬化路建设项目
编制范围：西乡塘区双定镇英龙村夹车至敢肖果蔬种植产业硬化路建设

09表

第 2 页 共 2 页

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
37	功率120kW以内平地机F155	台班	8001058	1210.36	
38	机械自身质量8~10t光轮压路机 2Y-8/10	台班	8001079	394.94	
39	机械自身质量12~15t光轮压路机 3Y-12/15	台班	8001081	597.09	
40	机械自身质量18~21t光轮压路机 3Y-18/21	台班	8001083	767.73	
41	机械自身质量0.6t手扶式振动碾 YZS06B	台班	8001085	160.06	
42	摊铺宽度2.5~4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机HTG4500含模轨400m	台班	8003077	1333.14	
43	混凝土电动刻纹机RQF180	台班	8003083	249.16	
44	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费) 用)SLF	台班	8003085	199.94	
45	出料容量400L以内灰浆搅拌机 UJ325	台班	8005010	126.74	
46	容量8m3以内混凝土搅拌运输车	台班	8005032	1688.07	
47	载质量6t以内载货汽车 CA141K, CA1091K	台班	8007005	502.61	
48	容量10000L以内洒水汽车 YCJ5170GSSJN	台班	8007043	1118.83	
49	载质量1.0t以内机动翻斗车F10A	台班	8007046	209.34	
50	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	8009025	637.85	
51	提升质量8t以内汽车式起重机QY8	台班	8009026	712	
52	提升质量25t以内汽车式起重机 QY25	台班	8009030	1368.42	
53	容量32kV·A以内交流电弧焊机 BX1-330	台班	8015028	155.22	
54	小型机具使用费	元	8099001	1	

复核:

编制: 10820554

