

南圩镇农村生活污水治理与资源化利用项目

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：隆安县南圩镇人民政府

(单位盖章)



造价咨询人：北京诚佳信工程管理有限公司

(单位盖章)



2024年12月05日



南圩镇农村生活污水治理与资源化利用项目

招 标 工 程 量 清 单

招标人：隆安县南圩镇人民政府

(单位盖章)



造价咨询人：

北京诚佳信工程管理有限公司

(单位盖章)



法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编制人：





复核人：



编制时间：2024年12月05日

复核时间：2024年12月05日



总 说 明

工程名称:南圩镇农村生活污水治理与资源化利用项目

第1页 共1页

一、工程概况

1. 工程名称：南圩镇农村生活污水治理与资源化利用项目

二、编制依据

- 1. 《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则（GB50500-2013）
- 2. 《建设工程工程量计算规范》广西壮族自治区实施细则（GB50854~GB50862-2013）
- 3. 2013年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额及其费用定额》
- 4. 2013年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程人工材料配合比机械台班基期价》
- 5. 2021年版《广西壮族自治区园林工程消耗量定额》及其费用定额
- 6. 2015年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其费用定额
- 7. 2022年版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其费用定额
- 8. 《关于建设工程工伤保险费计算规定的通知》（桂建管【2008】37号）
- 9. 《关于调整安装工程设备费计算办法的通知》（桂造价【2009】33号）
- 10. 《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标字【2015】5号）
- 11. 《广西壮族自治区建筑安装工程劳动保险费管理办法的通知》（桂政发【2012】42号）
- 12. 《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标【2018】14号）
- 13. 自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知（桂建标【2018】19号）
- 14. 自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知（桂建标【2023】7号）
- 15. 现行的有关文件以及施工设计图和补充资料。

三、材料的价格按照《南宁建设工程造价信息》2024年9月下半月刊登的价格计取，并优先考虑隆安县的信息价，对于《南宁建设工程造价信息》上没有刊登的材料根据市场询价来确定其价格。

单项工程投标报价汇总表

工程名称:南圩镇农村生活污水治理与资源化利用项目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称:南圩镇农村生活污水治理与资源化利用项目

第1页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
凹嘴屯-管网工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
凹嘴屯-厂区市政工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
凹嘴屯-厂区设备及安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
凹嘴屯-厂区生态工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
拉叫屯-管网工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:南圩镇农村生活污水治理与资源化利用项目

第2页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
拉叫屯-收集设施			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
志峨屯-管网工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
志峨屯-厂区市政工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
志峨屯-厂区设备及安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
志峨屯-厂区生态工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:南圩镇农村生活污水治理与资源化利用项目

第3页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
都码屯-管网工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
都码屯-收集设施			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
隆信屯-管网工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
隆信屯-厂区市政工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
隆信屯-厂区设备及安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:南圩镇农村生活污水治理与资源化利用项目

第4页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
隆信屯-厂区生态工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
内洋屯-管网工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
内洋屯-收集设施			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南圩镇农村生活污水治理与资源化利用项目

第1页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
凹吨屯-管网工程							
		分部分项工程					
		拆除工程					
1	041001005001	旧路面机械切缝 切缝机切缝	m	1688.00			
2	041001001001	拆除混凝土路面 1. 路面类型:三级公路混凝土路面 2. 厚度:12cm 3. 废渣装车	m²	326.40			
3	041001001003	拆除路面(人工) 1. 路面类型:入户管混凝土路面 2. 厚度:12cm 3. 废渣装车	m²	150.00			
4	041001003002	拆除基层 1. 基层类型:碎石基层 2. 厚度:10cm	m²	326.40			
5	041001003002	拆除基层(人工) 1. 基层类型:巷道碎石基层 2. 厚度:6cm	m²	150.00			
6	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:废渣 2. 运距:1km	m³	98.81			
7	桂040103003001	土石方运输每增1km 1. 废弃料品种:废渣 2. 运距:暂按4km考虑, 结算按实调整	m³·km	395.24			
		道路工程					
8	040203007002	12cm厚C25混凝土路面 1. 含养生、刻纹	m²	476.40			
9	040202011002	10cm厚级配碎石基层	m²	326.40			
10	040202011002	6cm厚级配碎石基层	m²	150.00			
		土石方工程					
11	040101002001	挖沟槽土方(机械) 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:按设计图 3. 土方装车	m³	92.41			
12	040101002002	挖沟槽土方(机械) 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:按设计图 3. 土方不装车	m³	222.08			
13	040101002001	挖沟槽土方(人工) 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:按设计图 3. 土方装车	m³	45.05			
14	040101002001	挖沟槽土方(人工) 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:按设计图 3. 土方不装车	m³	37.95			
15	040103001001	沟槽利用土方回填	m³	222.08			
16	040103001	沟槽利用土方回填(人工)	m³	37.95			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南圩镇农村生活污水治理与资源化利用项目

第2页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
17	040103002002	余方弃置 1. 废弃料品种:土方 2. 运距:1km	m ³	137.46			
18	桂040103003002	土方运输每增1km 1. 废弃料品种:土方 2. 运距:暂按4km考虑, 结算按实调整	m ³ · km	549.84			
		管网工程					
19	040103001002	沟槽机制砂回填	m ³	68.07			
20	040305001001	150mm厚砂砾石垫层 1. 部位:管道基础垫层	m ³	82.02			
21	040504001001	砖砌 ³ 700mm圆形沉砂井 1. 100mm厚C25素商品砼井基 2. 240mm厚M7.5水泥砂浆砌MU10砖井壁 3. 抹面、勾缝、座浆均用1:2水泥砂浆, 厚20mm 4. 含铸铁井盖及防坠网安装 5. 含模板制作及安装 6. 井深详设计图	座	25			
22	040504001002	砖砌380*380mm入户井 1. 50mm厚C15素商品砼井基 2. 120mm厚M7.5水泥砂浆砌MU10砖井壁 3. 抹面、勾缝、座浆均用1:2水泥砂浆, 厚20mm 4. 50mm厚C20砼预制盖板 5. 含模板制作及安装 6. 含钢筋制作及安装 7. 井深详设计图	座	1			
23	040501004001	DN200 HDPE双壁波纹排水管 1. 环刚度≥8KN/m ² 2. 含闭水试验	m	578.00			
24	040501004002	DN110-PVC排水管 1. 连接方式: 粘接连接 2. 含闭水试验	m	400.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
25	041106001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m ³ 以外	台 · 次	1			
26	041106001002	大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内	台 · 次	1			
		小 计					
		Σ人工费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南圩镇农村生活污水治理与资源化利用项目

第3页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
凹兜屯-厂区市政工程							
		分部分项工程					
		土(石)方工程					
27	010101001001	平整场地	m ²	81.90			
28	040101003001	挖基坑土方(装车) 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:综合考虑	m ³	32.58			
29	040101003002	挖基坑土方(不装车) 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:综合考虑	m ³	109.34			
30	040103001002	回填土方 1.密实度:≥90%,分层回填 2.填方材料品种:符合设计要求的原土	m ³	109.34			
31	040103002001	余方弃置 1.废弃料品种:三类土 2.运距1km:起步运距1km	m ³	32.58			
32	桂040103003001	土石方运输每增1km 1.土或石类别:三类土 2.借方或弃方:弃方 3.弃方增运距为1km,结算按实调整	m ³ ·km	130.32			
		砌筑工程					
33	010401011001	砖砌Bio-生态净化槽检查井 1.砖品种、规格、强度等级:M7.5混合砂浆 砌筑MU10砖 2.砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆 3.混凝土垫层:强度等级C20 4.含铸铁盖板安装	座	2			
		地基处理及桩基础工程					
34	010501001001	砂垫层 1.100mm厚Bio-生态净化槽基础细砂垫层	m ³	2.47			
35	010501001002	卵石垫层 1.100厚Bio-生态净化槽基础卵石垫层	m ³	2.47			
36	010504004	浆砌毛石挡土墙 1.材料品种、规格:MU40浆砌毛石挡土墙	m ³	61.12			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南圩镇农村生活污水治理与资源化利用项目

第4页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑 3. 泄水孔材料品种、规格: 3 160PVC泄水管 4. 滤水层要求: 砂砾石反滤包 5. 沉降缝要求: 挡土墙应错缝砌筑, 每10~15米应设置一道沉降缝, 缝内塞沥青麻絮, 填塞深度15cm					
		混凝土及钢筋混凝土工程					
37	040303002	混凝土基础 1. 部位: Bio-生态净化槽基础 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	4.94			
38	040901001	现浇构件钢筋 1. 部位: Bio-生态净化槽基础 2. 钢筋种类、规格: 圆钢Φ10以上	t	0.439			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	041101	脚手架工程					
39	桂041101006001	钢管脚手架 双排 10m以内	m ²	62.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
凹兜屯-厂区设备及安装工程							
		分部分项工程					
	0406	水处理工程					
40	桂010507011	Bio-生态净化槽 规格: Φ×L=2800×5500mm	座	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南圩镇农村生活污水治理与资源化利用项目

第5页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		一、设备结构组成 1、壳体采用高分子材料与高强度玻璃钢纤维复合增强材料,筒体为圆柱式,一体化成型,厚度≥15mm,无泄露、无变形,内衬骨架,机械强度高,耐压耐腐蚀。 2、设备平衡基座,保证内部整体平衡。 二、设备技术功能要求 1、结合了现代生物技术与生态工程原理,能够融合沉淀+净化+灭菌等功能等于一体,保证出水安全,可用于农灌。 2、污水管网收集后排入,无运行用电,成本低廉,维护管理简单,功能可靠稳定,没有噪声,不产生二次污染等。 3、Bio-生态净化槽预埋后,上面可覆土、复种,基本不改变原地貌,绿化、美化环境等。 4、占地省,能够充分利用地形,建设简单,建设周期短,易于施工的优点					
	0405	管道安装工程					
41	031001006	PVC-U塑料给水管及管件安装 de225 1.连接形式:粘接连接 2.含管道消毒冲洗及试压	m	4.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
凹吨屯-厂区生态工程							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南圩镇农村生活污水治理与资源化利用项目

第6页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		分部分项工程					
	1.	绿化工程					
42	050102012001	铺种草皮 种类:马尼拉草 满铺不露土 养护期:1年	m²	24.00			
43	05B002	生态浮床 1000*1000*500mm,每套单元植株1m²,包 含浮力仓、终止承托层、骨架、隔离网等 其余参数详见设计图纸	套	24			
44	05B005	PE塑胶船 2300*1100mm,PE材质,防水,防倾覆, 配套救生衣1套	只	1			
45	05B006	扎带 长500-600mm	根	400			
46	05B008	抗浮带及其配件 80MM宽扁钢,长度6.8m,20mm弧形钢筋 其余不详之处详见设计图纸	套	3			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
拉叫屯-管网工程							
		分部分项工程					
		拆除工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南圩镇农村生活污水治理与资源化利用项目

第7页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
47	041001005001	旧路面机械切缝 切缝机切缝	m	2260.00			
48	041001001001	拆除混凝土路面 1. 路面类型:混凝土路面 2. 厚度:12cm 3. 废渣装车	m ²	438.00			
49	041001001003	拆除路面(人工) 1. 路面类型:入户管混凝土路面 2. 厚度:12cm 3. 废渣装车	m ²	200.00			
50	041001003002	拆除基层 1. 基层类型:路面碎石基层 2. 厚度:10cm	m ²	438.00			
51	041001003002	拆除基层(人工) 1. 基层类型:巷道碎石基层 2. 厚度:6cm	m ²	200.00			
52	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:废渣 2. 运距:1km	m ³	132.36			
53	桂040103003001	土石方运输每增1km 1. 废弃料品种:废渣 2. 运距:暂按4km考虑, 结算按实调整	m ³ ·km	529.44			
		道路工程					
54	040203007002	12cm厚C25混凝土路面 1. 含养生、刻纹	m ²	638.00			
55	040202011002	10cm厚级配碎石基层	m ²	438.00			
56	040202011002	6cm厚级配碎石基层	m ²	200.00			
		土石方工程					
57	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:按设计图 3. 土方装车	m ³	144.63			
58	040101002002	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:按设计图 3. 土方不装车	m ³	373.99			
59	040101002001	挖沟槽土方(人工) 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:按设计图 3. 土方装车	m ³	66.90			
60	040101002001	挖沟槽土方(人工) 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:按设计图 3. 土方不装车	m ³	62.10			
61	040103001001	沟槽利用土方回填	m ³	373.99			
62	040103001	沟槽利用土方回填(人工)	m ³	62.10			
63	040103002002	余方弃置 1. 废弃料品种:土方 2. 运距:1km	m ³	211.53			
64	桂040103003002	土方运输每增1km	m ³ ·km	846.12			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南圩镇农村生活污水治理与资源化利用项目

第8页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 废弃料品种:土方 2. 运距: 暂按4km考虑, 结算按实调整					
		管网工程					
65	040103001002	沟槽机制砂回填	m ³	81.60			
66	040103001002	沟槽机制砂回填(人工)	m ³	25.29			
67	040305001001	150mm厚砂砾石垫层 1. 部位: 管道基础垫层	m ³	127.89			
68	040504001001	砖砌 ³ 700mm圆形沉砂井 1. 100mm厚C25素商品砼井基 2. 240mm厚M7.5水泥砂浆砌MU10砖井壁 3. 抹面、勾缝、座浆均用1:2水泥砂浆, 厚20mm 4. 含铸铁井盖及防坠网安装 5. 含模板制作及安装 6. 井深详设计图	座	32			
69	040504001002	砖砌380*380mm入户井 1. 50mm厚C15素商品砼井基 2. 120mm厚M7.5水泥砂浆砌MU10砖井壁 3. 抹面、勾缝、座浆均用1:2水泥砂浆, 厚20mm 4. 50mm厚C20砼预制盖板 5. 含模板制作及安装 6. 含钢筋制作及安装 7. 井深详设计图	座	1			
70	040501004001	DN200 HDPE双壁波纹排水管 1. 环刚度≥8KN/m ² 2. 连接方式: 承插式胶圈连接 3. 含闭水试验	m	921.00			
71	040501004002	DN110 PVC排水管 1. 连接方式: 粘接连接 2. 含闭水试验	m	600.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
72	041106001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m ³ 以外	台·次	1			
73	041106001002	大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内	台·次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南圩镇农村生活污水治理与资源化利用项目

第9页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
拉叫屯-收集设施							
		分部分项工程					
		土石方工程					
74	040101003001	挖基坑土方(装车) 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:综合考虑	m ³	98.42			
75	040101003002	挖基坑土方(不装车) 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:综合考虑	m ³	53.60			
76	040103001001	中砂回填 1.密实度:≥95%,分层回填 2.填方材料品种:中砂	m ³	67.33			
77	040103001002	原方回填 1.密实度:≥90%,分层回填 2.填方材料品种:符合设计要求的原土	m ³	53.60			
78	040103002001	余方弃置 1.废弃料品种:三类土 2.运距1km:起步运距1km	m ³	98.42			
79	桂040103003001	土石方运输每增1km 1.土或石类别:三类土 2.借方或弃方:弃方 3.弃方增运距为1km,结算按实调整	m ³ ·km	393.68			
		砌筑工程					
80	010401011001	砖砌化粪池检查口及井盖 1.砖品种、规格、强度等级:M7.5混合砂浆 砌筑MU10砖 2.砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆	座	4			
81	040305003001	浆砌毛石挡土墙 1.材料品种、规格:MU30浆砌毛石挡土墙 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑	m ³	25.76			
		地基处理及桩基础工程					
82	040305001001	砂垫层 材料品种、规格:中砂 厚度:100厚	m ³	3.37			
		机械设备安装工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南圩镇农村生活污水治理与资源化利用项目

第10页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
83	桂010507011001	玻璃钢化粪池 1. ΦXH=Φ2.3m*4.1m*10mm 2. 定制非标卧式玻璃钢罐	座	2			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	041101	脚手架工程					
84	桂041101006001	钢管脚手架 双排 10m以内	m ²	15.27			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
志峨屯-管网工程							
		分部分项工程					
		拆除工程					
85	041001005001	旧路面机械切缝 切缝机切缝	m	1114.00			
86	041001001001	拆除混凝土路面 1. 路面类型:混凝土路面 2. 厚度:12cm 3. 废渣装车	m ²	214.20			
87	041001001003	拆除路面(人工) 1. 路面类型:入户管混凝土路面 2. 厚度:12cm 3. 废渣装车	m ²	100.00			
88	041001003002	拆除基层 1. 基层类型:碎石基层 2. 厚度:10cm	m ²	214.20			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南圩镇农村生活污水治理与资源化利用项目

第11页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
89	041001003002	拆除基层(人工) 1. 基层类型: 巷道碎石基层 2. 厚度: 6cm	m ²	100.00			
90	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种: 废渣 2. 运距: 1km	m ³	65.12			
91	桂040103003001	土石方运输每增1km 1. 废弃料品种: 废渣 2. 运距: 暂按4km考虑, 结算按实调整	m ³ ·km	260.48			
		道路工程					
92	040203007002	12cm厚C25混凝土路面 1. 含养生、刻纹	m ²	314.20			
93	040202011002	10cm厚级配碎石基层	m ²	214.20			
94	040202011002	6cm厚级配碎石基层	m ²	100.00			
		土石方工程					
95	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 按设计图 3. 土方装车	m ³	55.63			
96	040101002002	挖沟槽土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 按设计图 3. 土方不装车	m ³	148.24			
97	040101002001	挖沟槽土方(人工) 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 按设计图 3. 土方装车	m ³	23.20			
98	040101002001	挖沟槽土方(人工) 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 按设计图 3. 土方不装车	m ³	13.80			
99	040103001001	沟槽利用土方回填	m ³	148.24			
100	040103001	沟槽利用土方回填(人工)	m ³	13.80			
101	040103002002	余方弃置 1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 1km	m ³	78.83			
102	桂040103003002	土方运输每增1km 1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 暂按4km考虑, 结算按实调整	m ³ ·km	315.32			
		管网工程					
103	040103001002	沟槽机制砂回填	m ³	40.06			
104	040305001001	150mm厚砂砾石垫层 1. 部位: 管道基础垫层	m ³	47.13			
105	040504001001	砖砌 ⁸ 700mm圆形沉砂井 1. 100mm厚C25素商品砼井基 2. 240mm厚M7.5水泥砂浆砌MU10砖井壁 3. 抹面、勾缝、座浆均用1:2水泥砂浆, 厚20mm 4. 含铸铁井盖及防坠网安装	座	19			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南圩镇农村生活污水治理与资源化利用项目

第12页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		5. 含模板制作及安装 6. 井深详设计图					
106	040504001002	砖砌380*380mm入户井 1. 50mm厚C15素商品砼井基 2. 120mm厚M7.5水泥砂浆砌MU10砖井壁 3. 抹面、勾缝、座浆均用1:2水泥砂浆, 厚20mm 4. 50mm厚C20砼预制盖板 5. 含模板制作及安装 6. 含钢筋制作及安装 7. 井深详设计图	座	1			
107	040501004001	DN200 HDPE双壁波纹排水管 1. 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$ 2. 连接方式: 承插式胶圈连接 3. 含闭水试验	m	357.00			
108	040501004002	DN110 PVC排水管 1. 连接方式: 粘接连接 2. 含闭水试验	m	200.00			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
109	041106001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外	台·次	1			
110	041106001002	大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内	台·次	1			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		合 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南圩镇农村生活污水治理与资源化利用项目

第13页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
志峨屯-厂区市政工程							
		分部分项工程					
		土(石)方工程					
111	010101001001	平整场地	m²	69.35			
112	040101003001	挖基坑土方(装车) 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:综合考虑	m³	19.68			
113	040101003002	挖基坑土方(不装车) 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:综合考虑	m³	71.94			
114	040103001002	回填土方 1.密实度:≥90%,分层回填 2.填方材料品种:符合设计要求的原土	m³	71.94			
115	040103002001	余方弃置 1.废弃料品种:三类土 2.运距1km:起步运距1km	m³	19.68			
116	桂040103003001	土石方运输每增1km 1.土或石类别:三类土 2.借方或弃方:弃方 3.弃方增运距为1km,结算按实调整	m³·km	78.72			
		砌筑工程					
117	010401011001	砖砌Bio-生态净化槽检查井 1.砖品种、规格、强度等级:M7.5混合砂浆 砌筑MU10砖 2.砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆 3.混凝土垫层:强度等级C20 4.含铸铁盖板安装	座	2			
		地基处理及桩基础工程					
118	010501001001	砂垫层 1.100mm厚Bio-生态净化槽基础细砂垫层	m³	1.82			
119	010501001002	卵石垫层 1.100厚Bio-生态净化槽基础卵石垫层	m³	1.82			
120	010504004	挡土墙 1.材料品种、规格:MU40浆砌毛石挡土墙 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑 3.泄水孔材料品种、规格:φ 160PVC泄水管 4.滤水层要求:砂砾石反滤包	m³	22.02			
		混凝土及钢筋混凝土工程					
121	040303002	混凝土基础 1.部位: Bio-生态净化槽基础 2.混凝土强度等级: C25商品砼	m³	3.63			
122	040901001	现浇构件钢筋 1.部位: Bio-生态净化槽基础 2.钢筋种类、规格:圆钢Φ10以上	t	0.322			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南圩镇农村生活污水治理与资源化利用项目

第14页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
志峨屯-厂区设备及安装工程							
		分部分项工程					
	0406	水处理工程					
123	桂010507011	Bio-生态净化槽 规格: Φ×L=2300×4500mm 一、设备结构组成 1、壳体采用高分子材料与高强度玻璃纤维复合增强材料,筒体为圆柱式,一体化成型,厚度≥15mm,无泄露、无变形,内衬骨架,机械强度高,耐压耐腐蚀。 2、设备平衡基座,保证内部整体平衡。 二、设备技术功能要求 1、结合了现代生物技术与生态工程原理,能够融合沉淀+净化+灭菌等功能等于一体,保证出水安全,可用于农灌。 2、污水管网收集后排入,无运行用电,成本低廉,维护管理简单,功能可靠稳定,没有噪声,不产生二次污染等。 3、Bio-生态净化槽预埋后,上面可覆土、复种,基本不改变原地貌,绿化、美化环境等。 4、占地省,能够充分利用地形,建设简单,建设周期短,易于施工的优点	座	1			
	0405	管道安装工程					
124	031001006	PVC-U塑料给水管及管件安装 de225 1. 连接形式:粘接连接 2. 含管道消毒冲洗及试压	m	4.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南圩镇农村生活污水治理与资源化利用项目

第15页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
志峨屯-厂区生态工程							
		分部分项工程					
		绿化工程					
125	050102012001	铺种草皮 种类:马尼拉草 满铺不露土 养护期:1年	m²	17.00			
126	05B002	生态浮床 1000*1000*500mm, 每套单元植株1m³, 包 含浮力仓、终止承托层、骨架、隔离网等 其余参数详见设计图纸	套	17			
127	05B005	PE塑胶船 2300*1100mm, PE材质, 防水, 防倾覆, 配套救生衣1套	只	1			
128	05B006	扎带 长500-600mm	根	300			
129	05B008	抗浮带及其配件 80MM宽扁钢, 长度6.8m, 20mm弧形钢筋 其余不详之处详见设计图纸	套	2			
		小 计					
		Σ人工费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南圩镇农村生活污水治理与资源化利用项目

第16页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
都码屯-管网工程							
		分部分项工程					
		拆除工程					
130	041001005001	旧路面机械切缝 切缝机切缝	m	1112.00			
131	041001001001	拆除混凝土路面 1.路面类型:混凝土路面 2.厚度:12cm 3.废渣装车	m ²	201.60			
132	041001001003	拆除路面(人工) 1.路面类型:入户管混凝土路面 2.厚度:12cm 3.废渣装车	m ²	110.00			
133	041001003002	拆除基层 1.基层类型:路面碎石基层 2.厚度:10cm	m ²	201.60			
134	041001003002	拆除基层(人工) 1.基层类型:巷道碎石基层 2.厚度:6cm	m ²	110.00			
135	040103002001	余方弃置 1.废弃料品种:废渣 2.运距:1km	m ³	64.15			
136	桂040103003001	土石方运输每增1km 1.废弃料品种:废渣 2.运距:暂按4km考虑, 结算按实调整	m ³ ·km	256.60			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南圩镇农村生活污水治理与资源化利用项目

第17页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		道路工程					
137	040203007002	12cm厚C25混凝土路面 1. 含养生、刻纹	m ²	311.60			
138	040202011002	10cm厚级配碎石基层	m ²	201.60			
139	040202011002	6cm厚级配碎石基层	m ²	110.00			
		土石方工程					
140	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:按设计图 3. 土方装车	m ³	53.25			
141	040101002002	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:按设计图 3. 土方不装车	m ³	132.68			
142	040101002001	挖沟槽土方(人工) 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:按设计图 3. 土方装车	m ³	25.52			
143	040101002001	挖沟槽土方(人工) 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:按设计图 3. 土方不装车	m ³	15.18			
144	040103001001	沟槽利用土方回填	m ³	132.68			
145	040103001	沟槽利用土方回填(人工)	m ³	15.18			
146	040103002002	余方弃置 1. 废弃料品种:土方 2. 运距:1km	m ³	78.77			
147	桂040103003002	土方运输每增1km 1. 废弃料品种:土方 2. 运距:暂按4km考虑, 结算按实调整	m ³ ·km	315.08			
		管网工程					
148	040103001002	沟槽机制砂回填	m ³	29.77			
149	040103001002	沟槽机制砂回填(人工)	m ³	9.27			
150	040305001001	150mm厚砂砾石垫层 1. 部位:管道基础垫层	m ³	46.74			
151	040504001001	砖砌 ⁸ 700mm圆形沉砂井 1. 100mm厚C25素商品砼井基 2. 240mm厚M7.5水泥砂浆砌MU10砖井壁 3. 抹面、勾缝、座浆均用1:2水泥砂浆, 厚20mm 4. 含铸铁井盖及防坠网安装 5. 含模板制作及安装 6. 井深详设计图	座	17			
152	040504001002	砖砌380*380mm入户井 1. 50mm厚C15素商品砼井基 2. 120mm厚M7.5水泥砂浆砌MU10砖井壁 3. 抹面、勾缝、座浆均用1:2水泥砂浆, 厚20mm 4. 50mm厚C20砼预制盖板	座	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南圩镇农村生活污水治理与资源化利用项目

第18页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		5. 含模板制作及安装 6. 含钢筋制作及安装 7. 井深详设计图					
153	040501004001	DN200 HDPE双壁波纹排水管 1. 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$ 2. 连接方式: 承插式胶圈连接 3. 含闭水试验	m	336.00			
154	040501004002	DN110 PVC排水管 1. 连接方式: 粘接连接 2. 含闭水试验	m	220.00			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用		-	-		
155	041106001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外	台·次	1			
156	041106001002	大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内	台·次	1			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		合 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
都码屯-收集设施							
		分部分项工程					
	1.	土石方工程					
157	040101003001	挖基坑土方(装车) 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 综合考虑	m ³	38.87			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南圩镇农村生活污水治理与资源化利用项目

第19页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
158	040101003002	挖基坑土方(不装车) 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:综合考虑	m ³	26.08			
159	040103001001	中砂回填 1.密实度:≥95%,分层回填 2.填方材料品种:中砂	m ³	26.41			
160	040103001002	原方回填 1.密实度:≥90%,分层回填 2.填方材料品种:符合设计要求的原土	m ³	26.08			
161	040103002001	余方弃置 1.废弃料品种:三类土 2.运距1km:起步运距1km	m ³	38.87			
162	桂040103003001	土石方运输每增1km 1.土或石类别:三类土 2.借方或弃方:弃方 3.弃方增运距为1km,结算按实调整	m ³ ·km	155.48			
	2.	砌筑工程					
163	010401011001	砖砌化粪池检查口及井盖 1.砖品种、规格、强度等级:M7.5混合砂浆 砌MU10砖 2.砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆	座	2			
	2.	地基处理及桩基础工程					
164	040305001001	砂垫层 材料品种、规格:中砂 厚度:100厚	m ³	1.79			
		机械设备安装工程					
165	桂010507011001	玻璃钢化粪池 1.ΦXH=Φ1.8m*5.4m*10mm 2.定制非标卧式玻璃钢罐	座	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南圩镇农村生活污水治理与资源化利用项目

第20页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
隆信屯-管网工程							
		分部分项工程					
		拆除工程					
166	041001005001	旧路面机械切缝 切缝机切缝	m	3154.00			
167	041001001001	拆除混凝土路面 1. 路面类型:混凝土路面 2. 厚度:12cm 3. 废渣装车	m ²	731.30			
168	041001001003	拆除路面(人工) 1. 路面类型:入户管混凝土路面 2. 厚度:12cm 3. 废渣装车	m ²	200.00			
169	041001003002	拆除基层 1. 基层类型:碎石基层 2. 厚度:10cm	m ²	731.30			
170	041001003002	拆除基层(人工) 1. 基层类型:巷道碎石基层 2. 厚度:6cm	m ²	200.00			
171	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:废渣 2. 运距:1km	m ³	196.89			
172	桂040103003001	土石方运输每增1km 1. 废弃料品种:废渣 2. 运距:暂按4km考虑, 结算按实调整	m ³ ·km	787.56			
		道路工程					
173	040203007002	12cm厚C25混凝土路面 1. 含养生、刻纹	m ²	931.30			
174	040202011002	10cm厚级配碎石基层	m ²	731.30			
175	040202011002	6cm厚级配碎石基层	m ²	200.00			
		土石方工程					
176	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:按设计图 3. 土方装车	m ³	233.66			
177	040101002002	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:按设计图 3. 土方不装车	m ³	506.10			
178	040101002001	挖沟槽土方(人工) 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:按设计图	m ³	66.90			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南圩镇农村生活污水治理与资源化利用项目

第21页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3.土方装车					
179	040101002001	挖沟槽土方(人工) 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:按设计图 3.土方不装车	m ³	62.10			
180	040103001001	沟槽利用土方回填	m ³	506.10			
181	040103001	沟槽利用土方回填(人工)	m ³	62.10			
182	040103002002	余方弃置 1.废弃料品种:土方 2.运距:1km	m ³	300.56			
183	桂040103003002	土方运输每增1km 1.废弃料品种:土方 2.运距:暂按4km考虑, 结算按实调整	m ³ ·km	1202.24			
		管网工程					
184	040103001002	沟槽机制砂回填	m ³	153.88			
185	040305001001	150mm厚砂砾石垫层 1.部位:管道基础垫层	m ³	163.41			
186	040504001001	砖砌 ³ 700mm圆形沉砂井 1.100mm厚C25素商品砼井基 2.240mm厚M7.5水泥砂浆砌MU10砖井壁 3.抹面、勾缝、座浆均用1:2水泥砂浆, 厚20mm 4.含铸铁井盖及防坠网安装 5.含模板制作及安装 6.井深详设计图	座	47			
187	040504001002	砖砌380*380mm入户井 1.50mm厚C15素商品砼井基 2.120mm厚M7.5水泥砂浆砌MU10砖井壁 3.抹面、勾缝、座浆均用1:2水泥砂浆, 厚20mm 4.50mm厚C20砼预制盖板 5.含模板制作及安装 6.含钢筋制作及安装 7.井深详设计图	座	1			
188	040501004001	DN300 HDPE双壁波纹排水管 1.环刚度≥8KN/m ² 2.连接方式:承插式胶圈连接 3.含闭水试验	m	334.00			
189	040501004001	DN200 HDPE双壁波纹排水管 1.环刚度≥8KN/m ² 2.连接方式:承插式胶圈连接 3.含闭水试验	m	926.00			
190	040501004002	DN110 PVC排水管 1.连接方式:粘接连接 2.含闭水试验	m	600.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南圩镇农村生活污水治理与资源化利用项目

第22页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
191	041106001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外	台·次	1			
192	041106001002	大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内	台·次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
隆信屯-厂区市政工程							
		分部分项工程					
		土石方工程					
193	010101001001	平整场地	m ²	162.00			
194	040101003001	挖基坑土方(装车) 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:综合考虑	m ³	213.44			
195	040101003002	挖基坑土方(不装车) 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:综合考虑	m ³	151.20			
196	040103001001	中砂回填 1. 密实度:≥95%, 分层回填 2. 填方材料品种:中砂	m ³	102.40			
197	040103001002	原方回填 1. 密实度:≥90%, 分层回填 2. 填方材料品种:符合设计要求的原土	m ³	151.20			
198	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:三类土 2. 运距1km;起步运距1km	m ³	213.44			
199	桂040103003001	土石方运输每增1km 1. 土或石类别:三类土 2. 借方或弃方:弃方	m ³ ·km	853.76			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南圩镇农村生活污水治理与资源化利用项目

第23页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3.弃方增运距为4km, 结算按实调整					
		砌筑工程					
200	010401011001	调节池检查井1000*700 1.井墙:用M7.5水泥砂浆砌MU10砖 2.井内外墙用1:2防水水泥砂浆抹面至井顶部,厚20mm 3.混凝土垫层:强度等级C20 4.含铸铁盖板安装	座	1			
201	010401011001	预处理系统检查井1000*700 1.井墙:用M7.5水泥砂浆砌MU10砖 2.井内外墙用1:2防水水泥砂浆抹面至井顶部,厚20mm 3.混凝土垫层:强度等级C20 4.含铸铁盖板安装	座	2			
202	010401011	格栅井 1.井墙:用M7.5水泥砂浆砌MU10砖 2.井内外墙用1:2防水水泥砂浆抹面至井顶部,厚20mm 3.含混凝土垫层及基础 4.含盖板安装	座	1			
203	010504004	浆砌毛石挡土墙 1.材料品种、规格:MU40浆砌毛石挡土墙 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑 3.泄水孔材料品种、规格:3 160PVC泄水管 4.滤水层要求:砂砾石反滤包 5.沉降缝要求:挡土墙应错缝砌筑,每10~15米应设置一道沉降缝,缝内塞沥青麻絮,填塞深度15cm	m ³	129.40			
		地基处理及桩基础工程					
204	040305001001	卵石垫层 材料品种、规格:卵石 厚度:100厚	m ³	5.79			
205	040305001002	细沙垫层 材料品种、规格:细砂 厚度:100厚	m ³	5.79			
206	040305001	石粉垫层 材料品种、规格:石粉 厚度:60厚	m ³	0.32			
207	040303002001	C15砼混凝土基础 1.部位:不锈钢围栏基础、不锈钢宣传栏基础 2.混凝土强度等级:C15商品砼	m ³	1.01			
208	040303002002	C25砼混凝土基础 1.部位:调节池、预处理系统基础 2.混凝土强度等级:C25商品砼	m ³	17.38			
209	040303002004	控制箱基础 1.100mm厚级配碎石垫层 2.100mm厚C15混凝土垫层	座	1			
210	040901001	现浇构件钢筋 1.部位:调节池、预处理系统基础 2.钢筋种类、规格:圆钢Φ10以上	t	0.898			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南圩镇农村生活污水治理与资源化利用项目

第24页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
211	020804003	人行道铺砖 材料品种、规格:预制仿古青砖 800X600X100mm 垫层: 50mm中粗砂	m ²	8.64			
		其他相关项目					
212	040309001001	不锈钢栏杆 1. 栏杆高度: 高1200mm 2. 立柱: $\phi 63 \times 1.2$ 不锈钢管, 304型材, 间距2000mm 3. 立杆: $\phi 30 \times 2.0$ 不锈钢管, 304型材, 净距 ≤ 100 mm 4. 横杆: $\phi 50 \times 1.0$ 不锈钢管, 304型材 5. 含制作、安装、运输	m	53.00			
213	040404010001	不锈钢门 1. 尺寸: 宽1.2m*高1.2m 2. 型材: 304型材 3. 含制作、安装、运输	扇	1			
214	040205004001	不锈钢宣传栏 1. 尺寸: 宽1.8m*高1.6m 2. 立柱: $\phi 76 \times 1.2$ 不锈钢管, 304型材 3. 1.2厚不锈钢板, 304型材 4. 含制作、安装、运输	个	1			
215	040205004002	标识板 500*300 1. 304型材不锈钢 2. 含制作、安装、运输	块	5			
216	040602002001	人工格栅 FRP材质, 防腐, 宽700mm, 格栅间隙5mm	台	1			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		单价措施项目					
	041101	脚手架工程					
217	桂041101006001	钢管脚手架 双排 10m以内	m ²	110.00			
218	041101005	井字架	座	1			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南圩镇农村生活污水治理与资源化利用项目

第25页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
隆信屯-厂区设备及安装工程							
		分部分项工程					
	0406	水处理工程					
219	030225002001	调节池 1. 规格: $\Phi \times L=3200 \times 7000\text{mm}$ 2. 材质: 壳体采用高分子材料与高强度玻璃钢纤维复合增强材料 3. 筒体为圆柱式, 一体化成型, 筒体厚度 $\geq 15\text{mm}$ 4. 无泄露、无变形, 内衬骨架, 机械强度高, 耐压耐腐蚀 5. 设备平衡基座, 保证内部整体平衡, 含浮渣分离器、导流器	座	1			
220	030225002002	预处理系统 规格: $\Phi \times L=2800 \times 6000\text{mm}$ 1、壳体采用高分子材料与高强度玻璃钢纤维复合增强材料, 筒体为圆柱式, 一体化成型, 厚度 $\geq 15\text{mm}$, 无泄露、无变形, 内衬骨架, 机械强度高, 耐压耐腐蚀。 2、设备平衡基座, 保证内部整体平衡。 3、深化区内含: 固定式厌氧缺氧填料、移动式SND填料; 含: 外接管路、进出水口、预留应急气口等。 4、含(不锈钢316)微生物载体床缓释器装置。	座	1			
221	040504003001	出水检查井 规格: $\Phi \times L=700 \times 1200\text{mm}$	座	1			
222	030404016001	污水处理控制柜 1. 规格: $1200 \times 800 \times 400$, 2. 安装方式: 落地式 3. 含成品控制箱、转换开关、熔断器、信号灯、继电器、液位控制仪、按钮等	套	1			
223	030408002001	外接电源—仪表、电器、小母线安装 三相电度表	个	1			
224	030109011001	提升泵 1. 规格: $Q=3\text{m}^3/\text{h}$, $H=7\text{m}$, $N=0.25\text{kW}$, 380V , 一备一用 2. 不锈钢材质, 防腐蚀, 采用中高端设备产品	台	2			
225	030109011002	回流泵 1. 规格: $Q=3\text{m}^3/\text{h}$, $H=7\text{m}$, $N=0.25\text{kW}$, 380V , 一备一用 2. 不锈钢材质, 防腐蚀, 采用中高端设备产品	台	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南圩镇农村生活污水治理与资源化利用项目

第26页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
226	030109011003	污泥泵 1. 规格:Q=3m ³ /h, H=7m, N=0.25kW, 380V 2. 不锈钢材质, 防腐蚀, 采用中高端设备产品	台	1			
227	桂030503015001	静压式液位变送器 1. 规格:二线制 4-20mA 2. 投入式安装	套	2			
228	030408003001	镀锌钢管埋地敷设 SC40	m	100.00			
229	030411001001	塑料管埋地敷设 PC20	m	61.84			
230	030408001001	铜芯电力电缆敷设 YJV-0.6/1kV-4*4mm ²	m	100.00			
231	030408002002	控制电缆敷设 KVV-5*1.5mm ²	m	36.71			
232	030411004001	管内穿线 铜芯线BV-2.5mm ²	m	113.64			
	0405	管道安装工程					
233	040501004001	UPVC塑料管De40 1. 连接形式:粘接连接 2. 污水管道、回流管道、污泥管道	m	48.00			
234	040501004002	UPVC塑料管De160 1. 连接形式:粘接连接 2. 污水管道	m	11.00			
235	040501004003	UPVC塑料管De315 1. 连接形式:粘接连接 2. 污水管道	m	2.00			
236	040502005001	球阀 De50 1. 材质及规格:铜 2. 连接形式:螺纹连接	个	3			
237	040502005002	球阀 De40 1. 材质及规格:铜 2. 连接形式:螺纹连接	个	1			
238	040502005003	球阀 De32 1. 材质及规格:铜 2. 连接形式:螺纹连接	个	1			
239	040502005004	球阀 De40 1. 材质及规格:UPVC 2. 连接形式:粘接连接	个	7			
240	040502005005	止回阀 de40 1. 材质及规格:UPVC、de40 2. 连接形式:粘接连接	个	4			
241	040502005006	软接头 DN150 1. 连接形式:法兰连接	个	4			
242	040502003001	法兰 De40 1. 材质及规格:UPVC 2. 连接形式:粘接连接	个	2			
243	040502003002	法兰 De160 1. 材质及规格:UPVC 2. 连接形式:粘接连接	个	8			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南圩镇农村生活污水治理与资源化利用项目

第27页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
隆信屯-厂区生态工程							
		分部分项工程					
		绿化工程					
244	050102012001	铺种草皮 种类:马尼拉草 满铺不露土 养护期:1年	m²	98.00			
245	05B001	固体微生物 缓释颗粒,缓慢释放,便于长效污染物质 去除	kg	300.00			
246	05B002	多维立体生态治理共生系统 1000*1000*500mm,每套单元植株1m²,包 含浮力仓、终止承托层、骨架、隔离网等 其余参数详见设计图纸	套	300			
247	05B003	滤食性鱼类 泥鳅、河虾等滤食性动物	只	3000			
248	05B004	人工水草 1000*500mm,底部配重	片	50			
249	05B005	PE塑胶船 2300*1100mm,PE材质,防水,防倾覆, 配套救生衣1套	只	1			
250	05B006	扎带 长500-600mm	根	2000			
251	05B007	固定重锤 2米尼龙绳,半圆环提手,150*150*150混 凝土块	个	15			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南圩镇农村生活污水治理与资源化利用项目

第28页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
252	05B008	抗浮带及其配件 80MM宽扁钢,长度6.8m,20mm弧形钢筋 其余不详之处详见设计图纸	套	6			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
内洋屯-管网工程							
		分部分项工程					
		拆除工程					
253	041001005001	旧路面机械切缝 切缝机切缝	m	1332.00			
254	041001001001	拆除混凝土路面 1.路面类型:混凝土路面 2.厚度:12cm 3.废渣装车	m²	339.60			
255	041001001003	拆除路面(人工) 1.路面类型:入户管混凝土路面 2.厚度:12cm 3.废渣装车	m²	100.00			
256	041001003002	拆除基层 1.基层类型:碎石基层 2.厚度:10cm	m²	339.60			
257	041001003002	拆除基层(人工) 1.基层类型:巷道碎石基层 2.厚度:10cm	m²	100.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南圩镇农村生活污水治理与资源化利用项目

第29页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
258	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:废渣 2. 运距:1km	m ³	96.71			
259	桂040103003001	土石方运输每增1km 1. 废弃料品种:废渣 2. 运距:暂按4km考虑, 结算按实调整	m ³ · km	386.84			
		道路工程					
260	040203007002	12cm厚C25混凝土路面 1. 含养生、刻纹	m ²	439.60			
261	040202011002	10cm厚级配碎石基层	m ²	439.60			
		土石方工程					
262	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:按设计图 3. 土方装车	m ³	87.15			
263	040101002002	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:按设计图 3. 土方不装车	m ³	249.04			
264	040101002001	挖沟槽土方(人工) 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:按设计图 3. 土方装车	m ³	23.20			
265	040101002001	挖沟槽土方(人工) 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:按设计图 3. 土方不装车	m ³	12.00			
266	040103001001	沟槽利用土方回填	m ³	249.04			
267	040103001	沟槽利用土方回填(人工)	m ³	13.80			
268	040103002002	余方弃置 1. 废弃料品种:土方 2. 运距:1km	m ³	110.35			
269	桂040103003002	土方运输每增1km 1. 废弃料品种:土方 2. 运距:暂按4km考虑, 结算按实调整	m ³ · km	441.40			
		管网工程					
270	040103001002	沟槽机制砂回填	m ³	50.15			
271	040103001002	沟槽机制砂回填(人工)	m ³	8.43			
272	040305001001	150mm厚砂砾石垫层 1. 部位:管道基础垫层	m ³	65.94			
273	040504001001	砖砌 ³ 700mm圆形沉砂井 1. 100mm厚C25素商品砼井基 2. 240mm厚M7.5水泥砂浆砌MU10砖井壁 3. 抹面、勾缝、座浆均用1:2水泥砂浆, 厚20mm 4. 含铸铁井盖及防坠网安装 5. 含模板制作及安装 6. 井深详设计图	座	23			
274	040504001002	砖砌380*380mm入户井	座	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南圩镇农村生活污水治理与资源化利用项目

第30页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 50mm厚C15素商品砼井基 2. 120mm厚M7.5水泥砂浆砌MU10砖井壁 3. 抹面、勾缝、座浆均用1:2水泥砂浆, 厚20mm 4. 50mm厚C20砼预制盖板 5. 含模板制作及安装 6. 含钢筋制作及安装 7. 井深详设计图					
275	040501004001	DN200 HDPE双壁波纹排水管 1. 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$ 2. 连接方式: 承插式胶圈连接 3. 含闭水试验	m	566.00			
276	040501004002	DN110 PVC排水管 1. 连接方式: 粘接连接 2. 含闭水试验	m	200.00			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
277	041106001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m ³ 以外	台·次	1			
278	041106001002	大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw 以内	台·次	1			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		合 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
内洋屯-收集设施							
		分部分项工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南圩镇农村生活污水治理与资源化利用项目

第31页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	1.	土石方工程					
279	040101003001	挖基坑土方(装车) 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:综合考虑	m ³	38.87			
280	040101003002	挖基坑土方(不装车) 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:综合考虑	m ³	26.08			
281	040103001001	中砂回填 1.密实度:≥95%,分层回填 2.填方材料品种:中砂	m ³	26.41			
282	040103001002	原方回填 1.密实度:≥90%,分层回填 2.填方材料品种:符合设计要求的原土	m ³	26.08			
283	040103002001	余方弃置 1.废弃料品种:三类土 2.运距1km:起步运距1km	m ³	38.87			
284	桂040103003001	土石方运输每增1km 1.土或石类别:三类土 2.借方或弃方:弃方 3.弃方增运距为1km,结算按实调整	m ³ ·km	155.48			
	2.	砌筑工程					
285	010401011001	砖砌化粪池检查口及井盖 1.砖品种、规格、强度等级:M7.5混合砂浆 砌筑MU10砖 2.砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆	座	2			
	2.	地基处理及桩基础工程					
286	040305001001	砂垫层 材料品种、规格:中砂 厚度:100厚	m ³	1.79			
		机械设备安装工程					
287	桂010507011001	玻璃钢化粪池 1.ΦXH=Φ1.8m*5.4m*10mm 2.定制非标卧式玻璃钢罐	座	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:南圩镇农村生活污水治理与资源化利用项目

第1页 共4页

第1页 共4页						
序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
凹埭屯-管网工程						
一		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002	检验试验配合费				
3	桂041201003	雨季施工增加费				
4	桂041201004	工程定位复测费				
凹埭屯-厂区市政工程						
一		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002	检验试验配合费				
3	桂041201003	雨季施工增加费				
4	桂041201004	工程定位复测费				
凹埭屯-厂区设备及安装工程						
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002	检验试验配合费				
3	桂031401003	雨季施工增加费				
凹埭屯-厂区生态工程						
一		2021绿化工程一般计税法				
1	桂050501001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
3	桂050501003	雨季施工增加费				
拉叫屯-管网工程						
一		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002	检验试验配合费				
3	桂041201003	雨季施工增加费				
4	桂041201004	工程定位复测费				
拉叫屯-收集设施						
一		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002	检验试验配合费				
3	桂041201003	雨季施工增加费				

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:南圩镇农村生活污水治理与资源化利用项目

第2页 共4页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
4	桂041201004	工程定位复测费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
志峨屯-管网工程						
一		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
志峨屯-厂区市政工程						
一		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002	检验试验配合费				
3	桂041201003	雨季施工增加费				
4	桂041201004	工程定位复测费				
志峨屯-厂区设备及安装工程						
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002	检验试验配合费				
3	桂031401003	雨季施工增加费				
志峨屯-厂区生态工程						
一		2021绿化工程一般计税法				
1	桂050501001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
3	桂050501003	雨季施工增加费				
都码屯-管网工程						
一		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
都码屯-收集设施						
一		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002	检验试验配合费				

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:南圩镇农村生活污水治理与资源化利用项目

第3页 共4页

第3页 共4页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
3	桂041201003	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
4	桂041201004	工程定位复测费				
隆信屯-管网工程						
一		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
隆信屯-厂区市政工程						
一		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
隆信屯-厂区设备及安装工程						
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
隆信屯-厂区生态工程						
一		2021绿化工程一般计税法				
1	桂050501001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
3	桂050501003	雨季施工增加费				
内洋屯-管网工程						
一		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
内洋屯-收集设施						
一		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:南圩镇农村生活污水治理与资源化利用项目

第1页 共4页

序号	项目名称	金额(元)	备注
凹嘴屯-管网工程			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价		分部分项工程费及措施项目费
凹嘴屯-厂区市政工程			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价		分部分项工程费及措施项目费
凹嘴屯-厂区设备及安装工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价		分部分项工程费及措施项目费
凹嘴屯-厂区生态工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价		分部分项工程费及措施项目费
拉叫屯-管网工程			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 南圩镇农村生活污水治理与资源化利用项目

第2页 共4页

序号	项目名称	金额 (元)	备注
6	安全生产责任保险费暂估价		分部分项工程费及措施项目费
拉叫屯-收集设施			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价		分部分项工程费及措施项目费
志峨屯-管网工程			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价		分部分项工程费及措施项目费
志峨屯-厂区市政工程			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价		分部分项工程费及措施项目费
志峨屯-厂区设备及安装工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价		分部分项工程费及措施项目费
志峨屯-厂区生态工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

表-12

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:南圩镇农村生活污水治理与资源化利用项目

第3页 共4页

序号	项目名称	金额(元)	备注
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价		分部分项工程费及措施项目费
都码屯-管网工程			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价		分部分项工程费及措施项目费
都码屯-收集设施			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价		分部分项工程费及措施项目费
隆信屯-管网工程			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价		分部分项工程费及措施项目费
隆信屯-厂区市政工程			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价		分部分项工程费及措施项目费
隆信屯-厂区设备及安装工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:南圩镇农村生活污水治理与资源化利用项目

第4页 共4页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

规费、增值税计价表

工程名称:南圩镇农村生活污水治理与资源化利用项目

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
凹嘴屯-管网工程				
一	2022市政综合工程一般计税法			
凹嘴屯-厂区市政工程				
一	2022市政综合工程一般计税法			
凹嘴屯-厂区设备及安装工程				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
凹嘴屯-厂区生态工程				
一	2021绿化工程一般计税法			
拉叫屯-管网工程				
一	2022市政综合工程一般计税法			
拉叫屯-收集设施				
一	2022市政综合工程一般计税法			
志峨屯-管网工程				
一	2022市政综合工程一般计税法			
志峨屯-厂区市政工程				
一	2022市政综合工程一般计税法			
志峨屯-厂区设备及安装工程				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			

规费、增值税计价表

工程名称:南圩镇农村生活污水治理与资源化利用项目

第2页 共2页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.5	工伤保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
志峨屯-厂区生态工程				
一	2021绿化工程一般计税法			
都码屯-管网工程				
一	2022市政综合工程一般计税法			
都码屯-收集设施				
一	2022市政综合工程一般计税法			
隆信屯-管网工程				
一	2022市政综合工程一般计税法			
隆信屯-厂区间市政工程				
一	2022市政综合工程一般计税法			
隆信屯-厂区设备及安装工程				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
隆信屯-厂区生态工程				
一	2021绿化工程一般计税法			
内洋屯-管网工程				
一	2022市政综合工程一般计税法			
内洋屯-收集设施				
一	2022市政综合工程一般计税法			
	合 计			

主要材料及价格表

工程名称:南圩镇农村生活污水治理与资源化利用项目

第1页 共10页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1		◆人工◆			
2	000301000	建筑装饰人工	元		
3	000501000	安装人工	元		
4	000701001	市政人工	元		
5	000901001	园林绿化人工	元		
6		◆材料◆			
7	010103002	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t		
8	010103002	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t		
9	010301002	钢丝 Φ1.6	kg		
10	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
11	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
12	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
13	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
14	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
15	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
16	011303001	镀锌扁钢(综合)	kg		
17	011303002	镀锌扁钢 -25×4	kg		
18	012902020	钢板 1.6~1.9mm	kg		
19	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35%	kg		
20	020101002	橡胶板 2mm	m²		
21	020101002	橡胶板 2mm	m²		
22	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
23	020102005	石棉橡胶板 低压 0.8~6mm	kg		
24	020901006	塑料薄膜	m²		
25	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
26	022705002	棉纱	kg		
27	022705003	棉丝	kg		
28	022705004	棉纱头	kg		
29	022706010	破布	kg		
30	023102021	高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳	m		
31	023301002	草袋	条		
32	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套		
33	030126079	螺栓 M20×85~100	套		
34	030127008	镀锌螺栓 M6×14~75	套		
35	030127023	镀锌螺栓 M8×100	套		
36	030132021	不锈钢膨胀螺栓M8×120	套		
37	030156026	膨胀螺栓 M12	套		

主要材料及价格表

工程名称: 南圩镇农村生活污水治理与资源化利用项目

第2页 共10页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
38	030156037	膨胀螺栓 M18	套		
39	030173003	镀锌垫圈 M8	个		
40	030174002	镀锌弹簧垫圈 M8	个		
41	030183001	铁钉 (综合)	kg		
42	031301006	砂轮片 ϕ 400	片		
43	031302002	尼龙砂轮片 ϕ 150	片		
44	031302002	尼龙砂轮片 ϕ 150	片		
45	031311001	电焊条 (综合)	kg		
46	031311001	电焊条 (综合)	kg		
47	031311002	电焊条 结422 ϕ 2.5~3.2	kg		
48	031311003	电焊条 结422 ϕ 3.2	kg		
49	031321001	焊锡丝 综合	kg		
50	031321003	焊锡	kg		
51	031324001	不锈钢焊丝	kg		
52	031329001	松香焊锡丝 ϕ 2	m		
53	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
54	031342001	麻花钻头 ϕ 6~10	个		
55	031345001	钢锯条	根		
56	031345008	刻纹机刀片	组		
57	031345011	切缝机刀片	片		
58	031347001	砂纸	张		
59	031347004	铁砂布	张		
60	031347004	铁砂布	张		
61	031349001	风镐凿子	根		
62	032113002	平垫铁	kg		
63	032114001	斜垫铁	kg		
64	032116001	铁件 (综合)	kg		
65	040102004	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg		
66	040301001	砂 (综合)	m ³		
67	040301004	中砂	m ³		
68	040301004	中砂	m ³		
69	040301004	中砂	m ³		
70	040301004	中砂	m ³		
71	040301004.1	中粗砂	m ³		
72	040301006	细砂	m ³		
73	040301006	细砂	m ³		
74	040301006	石粉	m ³		

主要材料及价格表

工程名称:南圩镇农村生活污水治理与资源化利用项目

第3页 共10页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
75	040301006.1	中砂	m ³		
76	040301006.1	中粗砂	m ³		
77	040301006.1	中砂	m ³		
78	040301006.1	中砂	m ³		
79	040502003	碎石 5~20mm	m ³		
80	040502003	碎石 5~20mm	m ³		
81	040502003	碎石 5~20mm	m ³		
82	040502003.1	碎石 5~20mm	m ³		
83	040502003.1	碎石 5~20mm	m ³		
84	040502003.1	碎石 5~20mm	m ³		
85	040502003.1	碎石 5~20mm	m ³		
86	040502004	碎石 5~40mm	m ³		
87	040502004	碎石 5~40mm	m ³		
88	040502004	碎石 5~40mm	m ³		
89	040502004.1	碎石 5~40mm	m ³		
90	040502004.1	碎石 5~40mm	m ³		
91	040502004.1	碎石 5~40mm	m ³		
92	040502004.1	碎石 5~40mm	m ³		
93	040506001	卵石	m ³		
94	040506001.1	砂砾石	m ³		
95	040506001.1	砂砾石	m ³		
96	040506001.1	砂砾石	m ³		
97	040506001.1	砂砾石	m ³		
98	040506001.2	机制砂	m ³		
99	040701006	石屑	m ³		
100	040701006.1	石屑	m ³		
101	040905001	粘土	m ³		
102	041101001	毛石(块石)	m ³		
103	041101001	毛石(块石)	m ³		
104	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
105	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
106	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
107	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
108	042903001	C20钢筋混凝土块	m ³		
109	050102006	周转圆木(支撑)	m ³		
110	050102006	周转圆木(支撑)	m ³		
111	050103003	原木(道木)	m ³		

主要材料及价格表

工程名称:南圩镇农村生活污水治理与资源化利用项目

第4页 共10页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
112	050306001	周转板枋材	m3		
113	050306001	周转板枋材	m³		
114	050306002	周转枋材	m3		
115	130105001	酚醛调和漆(各色)	kg		
116	130507003	酚醛防锈漆(各种颜色)	kg		
117	130519001	沥青绝缘漆	kg		
118	133508010	模板嵌缝料	kg		
119	140303001	煤油	kg		
120	140702001	机油(综合)	kg		
121	140717001	黄油	kg		
122	140901001	电力复合酯	kg		
123	140901002	电力复合酯 一级	kg		
124	143120001	二硫化钼	kg		
125	143124001	漂白粉	kg		
126	143303001	硬酯酸 一级	kg		
127	143309001	丙酮	kg		
128	143309001	丙酮	kg		
129	143508001	脱模剂	kg		
130	143518001	润滑剂	kg		
131	143901001A	乙炔气	m³		
132	143901002A	乙炔气	kg		
133	143906001	氧气	m³		
134	143908001	氩气	m³		
135	144102001	粘结剂	kg		
136	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
137	144116005	粘合剂	kg		
138	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
139	144301005	自粘性塑料袋 20mm×20m	卷		
140	144309002	塑料胶布带 20mm×10m	卷		
141	170103005	焊接钢管 DN40	m		
142	170508003	不锈钢管 Φ30×2.0 304材质	m		
143	170508017	不锈钢管 Φ63×1.2 304材质	m		
144	170508026.1	不锈钢管 Φ50×1.0 304材质	m		
145	172508021	塑料管 Φ160	m		
146	172514002	塑料软管 Φ5	m		
147	172517001	异型塑料管 Φ2.5~5	m		
148	172703000	橡胶管	m		

主要材料及价格表

工程名称:南圩镇农村生活污水治理与资源化利用项目

第5页 共10页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
149	181510003	钢制管箍 DN25	个		
150	181510004	钢制管箍 DN32	个		
151	181512006	镀锌管箍 DN50	个		
152	181515005	钢制活接头 DN40	个		
153	182501005	塑料管卡 de50	个		
154	182501009	塑料管卡 de160	个		
155	182504013	镀锌管卡子(给水管用)DN250	个		
156	182511000	接地卡子(综合)	个		
157	182529014	U型管卡子DN300	个		
158	200108011	平焊法兰 1.6MPa DN150	副		
159	213327001	透气帽(铅丝球) DN50	个		
160	213327004	透气帽(铅丝球) DN150	个		
161	271704001	黄腊带 20mm×10m	卷		
162	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
163	290624001	硬塑料管接头D20	个		
164	290631007	电缆吊挂 3×50	套		
165	290632004	镀锌电缆卡子 2×35	套		
166	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
167	292703001	钢精扎头 1#~5#	包		
168	322701002	化肥【复合肥、尿素等】	kg		
169	322703001	农药	kg		
170	340105003	钨棒	kg		
171	341101001	水	m³		
172	341101001	水	m³		
173	341101001	水	m³		
174	341101001.1	水	m³		
175	341101001.2	水	m³		
176	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
177	341508001A	其他材料费	元		
178	341508001	其他材料费	元		
179	341508001	其他材料费	元		
180	350102001	钢模板	kg		
181	350102003	组合钢模板	kg		
182	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²		
183	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²		
184	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²		
185	350104002	复合木模板面板	m²		

主要材料及价格表

工程名称:南圩镇农村生活污水治理与资源化利用项目

第6页 共10页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
186	350201001	模板钢支撑	kg		
187	350203001	零星卡具	kg		
188	350203003	卡具及扣件 (综合)	kg		
189	350204001	钢模扣件	个		
190	350302001	回转扣件	个		
191	350302002	对接扣件	个		
192	350302003	直角扣件	个		
193	350303001	脚手架焊接钢管 $\Phi 48.3 \times 3.6$	t		
194	350306001	木脚手板 (松杂)	m ³		
195	350307002	竹脚手板	m ²		
196	360104006	铸铁井盖井座 重型 $\Phi 700$	套		
197	360112000.1	出水井 $\Phi \times L=700 \times 1200\text{mm}$	套		
198	370501003	枕木	m ³		
199	800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m ³		
200	800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m ³		
201	800101006	水泥砂浆中砂M10	m ³		
202	800101006.1	水泥砂浆中砂M10	m ³		
203	800101007	水泥砂浆中砂M10	m ³		
204	800101016	水泥砂浆中砂M10	m ³		
205	800102003	水泥砂浆1:2	m ³		
206	800102003	水泥砂浆1:2	m ³		
207	800702002	水泥防水砂浆1:2	m ³		
208	B-C	铸铁盖板1100*800mm 材料费	块		
209	B-C.1	铸铁盖板1100*400mm 材料费	块		
210	B-C.1	防坠网安装 材料费	元		
211	B-C.2	铸铁盖板1100*400mm 材料费	块		
212		◆商品砼◆			
213	043104002.1	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m ³		
214	043104003.1	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m ³		
215	043104004.1	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m ³		
216	043104005.1	预拌普通混凝土 C30[商品砼]	m ³		
217	043113002.1	预拌商品混凝土C25[商品砼]	m ³		
218		◆主材◆			
219	040907001Z	三合土 (天然级配)	m ³		
220	042702005Z.1	预制仿古青砖800X600X100mm	m ²		
221	172500000.1	塑料管PC20	m		
222	172500000.2	UPVC塑料管De40(含管件)	m		

主要材料及价格表

工程名称:南圩镇农村生活污水治理与资源化利用项目

第7页 共10页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
223	172500000.3	UPVC塑料管De160 (含管件)	m		
224	172500000.4	UPVC塑料管De315	m		
225	172500000Z.1	DN110 PVC排水管 (含管件)	m		
226	172500000Z.1	DN110 PVC排水管	m		
227	172501000.1	PVC-U塑料给水管de225	m		
228	172501000.1	PVC-U塑料给水管 de225	m		
229	172506000.1	HDPE (聚乙烯) 双壁波纹排水管 DN200	m		
230	172506000.2	HDPE (聚乙烯) 双壁波纹排水管 DN300	m		
231	180903000.1	塑料给水管件de225	个		
232	180904000	承插塑料管件	个		
233	180904000.1	法兰 De40	个		
234	180904000.2	法兰 De160	个		
235	193701000.1	球阀 De40	个		
236	193701000.2	球阀 De32	个		
237	193800000.1	球阀 De40	个		
238	193800000.2	止回阀 de40	个		
239	194103000.1	球阀 De50	个		
240	240402000	三相电度表	个		
241	320701000.1	马尼拉草	m²		
242	320701000.1	马尼拉草	m²		
243	550509001.1	控制箱 1200×800×400	台		
244	B-Z.1	不锈钢宣传栏 主材费	个		
245	B-Z.1	成品盖板 主材费	元		
246	B-Z.1	多维立体生态治理共生系统 主材费	套		
247	B-Z.2	标识板 500*300 主材费	块		
248	B-Z.2	固定重锤 主材费	个		
249	B-Z.2	PE塑胶船 主材费	只		
250	B-Z.3	不锈钢门 主材费	扇		
251	B-Z.3	扎带 主材费	根		
252	B-Z.3	PE塑胶船 主材费	只		
253	B-Z.4	固体微生物 主材费	kg		
254	B-Z.4	人工格栅 主材费	台		
255	B-Z.4	抗浮带及其配件 主材费	套		
256	B-Z.5	滤食性鱼类 主材费	只		
257	B-Z.6	人工水草 主材费	片		
258	B-Z.7	抗浮带及其配件 主材费	套		
259	B-Z.8	扎带 主材费	根		

主要材料及价格表

工程名称:南圩镇农村生活污水治理与资源化利用项目

第8页 共10页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
260	B5-0517.2	静压式液位变送器	套		
261	Z170303000.1	镀锌钢管SC40	m		
262	Z182105000.1	软接头 DN150	个		
263	Z280301000.1	铜芯线BV-2.5mm ²	m		
264	Z281100000.1	电力电缆YJV-0.6/1kv-4*4mm ²	m		
265	Z281128000.1	控制电缆KVV-5*1.5mm ²	m		
266		◆设备◆			
267	B-S.1	玻璃钢化粪池 ΦXH=Φ2.3m*4.1m*10mm	元		
268	B-S.1	玻璃钢化粪池 ΦXH=Φ1.8m*5.4m*10mm	元		
269	B1-0920.1	提升泵Q=3m ³ /h, H=7m, N=0.25kW, 380V	台		
270	B1-0920.2	污泥泵Q=3m ³ /h, H=7m, N=0.25kW, 380V	台		
271	B1-0920.3	回流泵Q=3m ³ /h, H=7m, N=0.25kW, 380V	台		
272	B3-0736.1	Bio-生态净化槽 Φ×L=2800×5500mm	座		
273	B3-0737.1	Bio-生态净化槽 Φ×L=2300×4500mm	座		
274	B3-0737.1	调节池 Φ×L=3200×7000mm	座		
275	B3-0737.2	预处理系统 Φ×L=2800×6000mm	座		
276		◆机械台班组成◆			
277	000301001A	机械台班人工费	元		
278	000301001	机械台班人工费	元		
279	000701002	市政机械台班人工费	元		
280	000701003	市政机械第一类费用	元		
281	000903001	机械台班人工费	元		
282	000903002	机械第一类费用	元		
283	140301004	国V汽油 92#	kg		
284	140301004	国V汽油 92#	kg		
285	140301004	汽油 92#	kg		
286	140304001	轻柴油 0#	kg		
287	140304001	轻柴油 0#	kg		
288	341103001	电	kW.h		
289	341103001	电	kW.h		
290	341103001	电	kW.h		
291	341103001.1	电	kW.h		
292	341103001.2	电	kW.h		
293	341103001.3	电	kW.h		
294	994701001	其他机械费	元		
295	994701003	停滞费	元		
296	994701004	折旧费	元		

主要材料及价格表

工程名称:南圩镇农村生活污水治理与资源化利用项目

第9页 共10页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
297	994701005	大修理费	元		
298	994701006	经常修理费	元		
299	994701007	安拆及场外运输费	元		
300	994701008	其他费用	元		
301		◆机械◆			
302	980502012	工业用真效值万用表	台班		
303	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
304	990101006	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m ³	台班		
305	990506001	混凝土振捣器平板式	台班		
306	990506002	混凝土振捣器插入式	台班		
307	990506004	三滚轴整平机功率 75kW	台班		
308	990509001	灰浆搅拌机输送量 200m ³ /h	台班		
309	990701004	履带式推土机功率 75kW	台班		
310	990701005	履带式推土机功率 90kW	台班		
311	990704004	载货汽车[装载质量4t]	台班		
312	990704004	载重汽车装载质量4t	台班		
313	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班		
314	990704005	载重汽车装载质量5t	台班		
315	990704005	载货汽车[装载质量5t]	台班		
316	990704007	载重汽车装载质量8t	台班		
317	990704008	载货汽车[装载质量10t]	台班		
318	990704012	载重汽车装载质量20t	台班		
319	990705007	自卸汽车装载质量12t	台班		
320	990707006	平板拖车组装载质量30t	台班		
321	990712002	平地机功率 120kW	台班		
322	990902001	门式起重机提升质量5t	台班		
323	990903002	汽车式起重机[提升质量8t]	台班		
324	990903002	汽车式起重机提升质量8t	台班		
325	990903004	汽车式起重机提升质量12t	台班		
326	990903005	汽车式起重机[提升质量16t]	台班		
327	990903007	汽车式起重机[提升质量25t]	台班		
328	990922001	吊装机械(综合)	台班		
329	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班		
330	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
331	991305001	电动夯实机夯击能量 250N·m	台班		
332	991316001	混凝土切缝机功率 7.5kW	台班		
333	991317001	刻纹机	台班		

主要材料及价格表

工程名称:南圩镇农村生活污水治理与资源化利用项目

第10页 共10页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
334	991520001	管子切断机[直径 60mm]	台班		
335	991522001	抛光机	台班		
336	991701001	钢筋调直机直径 14mm	台班		
337	991702001	钢筋切断机直径 40mm	台班		
338	991703001	钢筋弯曲机直径 40mm	台班		
339	991924001	管子套丝机 ³ 159mm	台班		
340	991926001	弯管机 WC27~108	台班		
341	992101001	木工圆锯机[直径500mm]	台班		
342	992101001	木工圆锯机直径 500mm	台班		
343	992301002	砂轮切割机 ³ 350	台班		
344	992301003	砂轮切割机 ³ 400	台班		
345	992310001	铝材切割机 1kW	台班		
346	992501001A	交流电弧焊机 容量21kV. A	台班		
347	992501002A	交流电弧焊机 容量30kV. A	台班		
348	992501002	交流电弧焊机[容量30kVA]	台班		
349	992501003	交流电弧焊机容量 32kV • A	台班		
350	992502005A	直流电弧焊机 功率20kW	台班		
351	992509003	对焊机容量 75kV • A	台班		
352	992513001	电焊机 (综合)	台班		
353	992701004	电焊条烘干箱[容积80×80×100(cm ³)]	台班		
354	993101003	洒水车 罐容量 10000L	台班		
355	993101003	洒水车罐容量 10000L	台班		
356	993301001	履带式液压岩石破碎机斗容量 1m ³	台班		
357	993306001	风镐	台班		
358	993705001	打药车 (汽车式) 2t	台班		
359	993707001	背式打草机	台班		
360	993708001	推式打草机	台班		
361	994301002	电动空气压缩机[排气量1m ³ /min]	台班		
362	994301008	内燃空气压缩机排气量3m ³ /min	台班		
363	994401003	电动单级离心清水泵[出口直径100mm]	台班		
364	994410004	试压泵 压力 30MPa	台班		
365	994507001	手提电钻	台班		
366		合 计			

