

灌阳县洞井民族小学配套设施及围墙项目 工程

招标工程量清单

招标人:




造价咨询人:

广西君安工程建设顾问有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:



法定代表人
或其授权人:



编制人:



复核人:



编制时间: 2024年12月19日

复核时间: 2024年12月19日

总 说 明

工程名称:灌阳县洞井民族小学配套设施及围墙项目工程

第1页 共1页

一、编制依据:

- 1、工程量计算范围:灌阳县洞井民族小学配套设施及围墙项目图纸设计范围内的工程内容。

二、编制方法

- 1、本项目工程费用为工程量清单计价法。

三、编制依据

- 1、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2013年《建设工程工程量清单计价规范》、《建设工程工程量计算规范》广西壮族自治区实施细则。
- 2、《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2023]7号);
- 3、自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知(桂建标[2016]16号);
- 4、《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标[2019]10号);
- 5、桂建发〔2023〕6号-自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知;
- 6、材料价格:按2024年《桂林市建设工程造价信息》第10期信息价格计,没有的材料格采用市场询价(含材料价格、杂运费、采购与保管费);
- 7、本项目施工图纸、施工现场情况及相关资料;
- 8、与建设工程有关的标准、规范、技术资料;

四、其他需要说明的问题

- 1、本工程位于灌阳县洞井瑶族乡,距离灌阳县47km,超运距37km。超运距每公里增加超运距费用如下:砂0.58元/m³、碎石0.58元/m³、水泥0.58元/t,钢筋2.04元/t、标准砖3.4元/千块、毛石0.49元/m³、商品混凝土运输距离超过20公里,每公里增加运费1.94元/m³。

单位工程投标报价汇总表

工程名称:灌阳县洞井民族小学配套设施及围墙项目工程

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
灌阳县洞井民族小学配套设施及围墙项目工程（1#教学综合楼、2#教学楼）			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
灌阳县洞井民族小学配套设施及围墙项目工程（3#食堂宿舍综合楼、4#学生宿舍楼）			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
灌阳县洞井民族小学配套设施及围墙项目工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灌阳县洞井民族小学配套设施及围墙项目工程

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
灌阳县洞井民族小学配套设施及围墙项目 工程（1#教学综合楼、2#教学楼）							
		分部分项工程					
	7.	A. 7 屋面及防水工程					
1	010903003001	墙面砂浆防水(防潮) 1. 5厚聚合物水泥防水砂浆 2. 部位：用于所有卫生间内墙面1.8m以内	m²	530.05			
	9.	A. 9 楼地面工程					
2	011101002001	现浇水磨石楼地面 1. 15厚1：2水泥石子磨光 2. 20厚1：3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 基土压（夯）实 5. 部位：用于首层除卫生间外所有地面	m²	589.73			
3	011102003001	首层块料楼地面 地102 1. 300×300防滑瓷砖地面 2. 8-14厚地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 3. 20厚M15水泥砂浆抹面压光 4. 20厚掺防水剂的防水砂浆，分层抹压 5. 素水泥浆结合层一遍 6. 基土压实 7. 部位：用于首层卫生间地面	m²	56.11			
4	011102003002	块料楼地面 楼102 1. 300×300防滑瓷砖地面 2. 8-14厚地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 3. 20厚M15水泥砂浆抹面压光 4. 20厚掺防水剂的防水砂浆，分层抹压 5. 素水泥浆结合层一遍 6. 部位：用于卫生间楼面	m²	199.18			
5	011101002002	现浇水磨石楼地面 1. 15厚1：2水泥石子磨光 2. 20厚1：3干硬性水泥砂浆 4. 素水泥浆一遍 5. 部位：用于除卫生间以外的所有房间地面	m²	2102.43			
6	011106005001	现浇水磨石楼梯面层 1. 15厚1：2水泥石子磨光 2. 20厚1：3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一遍 4. 部位：楼梯间	m²	270.48			
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
7	桂011204007001	块料墙面 1. 3~4厚300×600墙面砖，1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 2. 做法详见15ZJ001第63页 / 内墙23 3. 部位：用于所有卫生间内墙面（1.8米）	m²	530.05			
8	桂011204007002	块料墙面 1. 8厚300×600面砖，水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2. 部位：用于除卫生间内墙面，高度1200	m²	1928.87			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灌阳县洞井民族小学配套设施及围墙项目工程

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
9	011406003001	天棚满刮腻子 1. 2~3厚柔韧型腻子分遍刮平	m²	4297.93			
10	011406003002	内墙面满刮腻子 1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:成品防水腻子 3. 满刮白色腻子两道 4. 部位: 用于卫生间内墙面1.8m以上	m²	557.95			
11	011406003003	满刮腻子 1. 满刮白色腻子两道 2. 部位: 用于内墙面1.2m以上	m²	3722.46			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
灌阳县洞井民族小学配套设施及围墙项目 工程(3#食堂宿舍综合楼、4#学生宿舍 楼)							
		分部分项工程					
	7.	A. 7 屋面及防水工程					
12	010903003001	墙面砂浆防水(防潮) 1. 5厚聚合物水泥防水砂浆	m²	386.32			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灌阳县洞井民族小学配套设施及围墙项目工程

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 部位: 用于所有卫生间内墙面1.8米以内					
	9.	A. 9 楼地面工程					
13	011101001001	首层水泥砂浆楼地面 1. 20厚M15水泥砂浆抹面压光 2. 素水泥浆结合层一遍 3. 基土压实 4. 用于发电机房、储物间、设备间的房间地面	m²	59.31			
14	011101002001	现浇水磨石楼地面 1. 15厚1:2水泥石子磨光 2. 素水泥浆一遍 3. 20厚1:3水泥砂浆 4. 素水泥浆一遍 6. 用于除卫生间、发电机房、储物间、设备间以外的所有房间地面	m²	987.16			
15	011102003001	块料楼地面 1. 15厚1:2水泥石子磨光 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 用于一层餐厅、厨房地面、报告厅	m²	692.77			
16	011106005001	现浇水磨石楼梯面层 1. 15厚1:2水泥石子磨光 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一遍 4. 部位: 楼梯间	m²	337.44			
17	011102003002	块料楼地面 1. 300×300防滑瓷砖地面, 8-14厚地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2. 20厚M15水泥砂浆抹面压光 3. 20厚掺防水剂的防水砂浆, 分层抹压 4. 素水泥浆结合层一遍 6. 基土压实 7. 用于卫生间楼面	m²	195.29			
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
18	桂011204007001	块料墙面 1. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 2. 4-5厚釉面砖300×600, 自水泥擦缝 3. 用于所有卫生间内墙面(1.8米)	m²	415.64			
19	桂011204007002	块料墙面 1. 10厚300×600面砖, 水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2. 15厚1:3水泥砂浆 3. 刷素水泥浆一遍 4. 用于备餐间、烹饪间、蒸饭间、洗碗间、更衣室、粗细加工、主食库墙面	m²	442.03			
20	011105003001	块料踢脚线 1. 踢脚线高度:200mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆 1:3	m²	254.87			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
21	011406003001	天棚满刮腻子	m²	2644.51			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灌阳县洞井民族小学配套设施及围墙项目工程

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 2~3厚柔韧型腻子分遍刮平					
22	011406003002	内墙面满刮腻子 1. 腻子种类:成品防水腻子 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 部位: 用于卫生间1.8米以上的内墙面	m ²	452.12			
23	011406003003	满刮腻子 1. 刮腻子遍数:2遍 2. 部位: 用于除卫生间, 1.2米以上的内墙面	m ²	4462.25			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
灌阳县洞井民族小学配套设施及围墙项目工程							
		分部分项工程					
	1.	A.1 土(石)方工程					
24	010101003001	挖沟槽土方 1. 挖土深度:2m以内 2. 土壤类别:暂按三类土 5. 弃土运距:暂按5km	m ³	323.01			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灌阳县洞井民族小学配套设施及围墙项目工程

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
25	010103001001	回填方 1. 密实度: ≥93% 2. 填方材料品种: 原土回填	m ³	145.14			
26	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种: 三类土 2. 运距: 暂定5km	m ³	177.87			
	3.	A.3 砌筑工程					
27	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 多孔页岩砖 240×190×90 2. 水泥石灰砂浆中砂M5 3. 墙体厚度: 200mm 4. 部位: 实体围墙	m ³	189.74			
28	010401010001	多孔砖柱 1. 砖品种、规格、强度等级: 烧结页岩砖 2. 柱类型、周长: 1520mm 3. 砂浆种类、强度等级: 水泥石灰砂浆中砂M5 4. 部位: 实体围墙	m ³	45.28			
29	010401010002	多孔砖柱 1. 砖品种、规格、强度等级: 烧结页岩砖 2. 柱类型、周长: 1200mm 3. 砂浆种类、强度等级: 水泥石灰砂浆中砂M5 4. 部位: 通透式围墙	m ³	6.69			
30	010403001001	石基础 1. 基础类型: 片石基础 2. 砂浆种类、强度等级: 水泥石灰砂浆中砂M5 3. 部位: 通透式围墙	m ³	15.12			
31	010403001002	石基础 1. 基础类型: 片石基础 2. 砂浆种类、强度等级: M5.0砂浆砌筑 3. 部位: 实体围墙	m ³	169.97			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
32	010501001001	垫层 1. 混凝土强度等级: C15 2. 部位: 通透围墙、实体围墙	m ³	30.58			
33	010503004001	圈梁 1. 混凝土强度等级: C25 2. 通透围墙	m ³	5.04			
34	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: Φ10以内	t	0.105			
35	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: Φ10以上	t	0.231			
	7.	A.7 屋面及防水工程					
36	010903004001	伸缩缝 1. 缝宽: 30mm 2. 嵌缝材料种类: 油浸麻丝填缝	m	40.00			
	10.	A.10 墙、柱面工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灌阳县洞井民族小学配套设施及围墙项目工程

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
37	011202001001	柱、梁面一般抹灰 1. 8厚1:2.5水泥砂浆木抹搓平 2. 12厚1:3水泥砂浆	m ²	450.23			
38	011201001001	墙面一般抹灰 1. 8厚1:2.5水泥砂浆木抹搓平 2. 12厚1:3水泥砂浆	m ²	1878.36			
39	桂011204007001	块料墙面 1. 规格: 300×600厚8深灰色瓷砖, 1: 1 水泥砂浆勾缝 2. 5厚1: 1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 刷素水泥浆一遍 4. 15厚1:3水泥砂浆 5. 部位: 通透式围墙	m ²	37.80			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
40	011406003001	满刮腻子 1. 外墙防水腻子 二遍	m ²	2328.59			
	14.	A. 14 其他装饰工程					
41	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板 1. 立柱规格: 矩形方管60×60×2.5 2. 横管规格: 矩形方管50×50×2.5 3. 竖管规格: 矩形方管30×30×1.0 4. 防锈处理, 外喷黑色油漆 5. 部位: 通透式围墙	m	54.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
42	桂011701001001	外脚手架 1. 搭设方式: 扣件式 2. 搭设高度: 2.5m 3. 脚手架材质: 钢管	m ²	1051.46			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
43	011702001001	垫层 1. 模板、支撑材质: 木模板木支撑	m ²	12.60			
44	011702008001	圈梁 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板、木支撑	m ²	50.40			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:灌阳县洞井民族小学配套设施及围墙项目工程

第1页 共1页

[illegible]

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:灌阳县洞井民族小学配套设施及围墙项目工程第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）	备注
灌阳县洞井民族小学配套设施及围墙项目工程（1#教学综合楼、2#教学楼）			
1	暂列金额	50000.00	明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	1637.90	分部分项工程费及措施项目费
灌阳县洞井民族小学配套设施及围墙项目工程（3#食堂宿舍综合楼、4#学生宿舍楼）			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	1088.48	分部分项工程费及措施项目费
灌阳县洞井民族小学配套设施及围墙项目工程			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	841.45	分部分项工程费及措施项目费
	合 计		

规费、增值税计价表

工程名称:灌阳县洞井民族小学配套设施及围墙项目工程

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
灌阳县洞井民族小学配套设施及围墙项目工程 (1#教学综合楼、2#教学楼)				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			
1. 2	住房公积金			
1. 3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
灌阳县洞井民族小学配套设施及围墙项目工程 (3#食堂宿舍综合楼、4#学生宿舍楼)				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			
1. 2	住房公积金			
1. 3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
灌阳县洞井民族小学配套设施及围墙项目工程				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:灌阳县洞井民族小学配套设施及围墙项目工程

第1页 共4页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
1		◆材料◆			
2	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		
3	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
4	010902002	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t		
5	011101001.1	矩形方管30×30×1.0	t		
6	011101001.2	矩形方管50×50×2.5	t		
7	011101001.3	矩形方管60×60×2.5	t		
8	022705004	棉纱头	kg		
9	022706004	白布 0.9m	m²		
10	022903001	麻丝	kg		
11	023301001	草袋	m²		
12	030183001	铁钉(综合)	kg		
13	031307001	金刚石(三角形)	块		
14	031307002	金刚石 200×75×50	块		
15	031311001	电焊条(综合)	kg		
16	031345004	石料切割锯片	片		
17	040101001	水泥(综合)	t		
18	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
19	040102003	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t		
20	040103001	白水泥(综合)	t		
21	040301001	砂(综合)			
22	040301003	细砂			
23	040301004	中砂			
24	040301004.2	中砂			
25	040504001	石米	t		
26	040902004	石灰膏			
27	040902004.2	石灰膏			
28	041101001	毛石(块石)			
29	041302001.1	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
30	041302001.2	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
31	041302002.2	多孔页岩砖 240×190×90	千块		
32	042903001	C20钢筋混凝土块			
33	050306001	周转板枋材			
34	050306002	周转枋材			
35	050306003	周转板材			
36	052502006	锯木屑			

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:灌阳县洞井民族小学配套设施及围墙项目工程

第2页 共4页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
37	070103004.1	陶瓷墙面砖 300×600	m²		
38	070103007.1	陶瓷墙面砖 300×600	m²		
39	070103008.1	陶瓷墙面砖 300×600	m²		
40	070501003	陶瓷地面砖 300×300	m²		
41	070501003.1	陶瓷地面砖 300×300	m²		
42	070501013	陶瓷踢脚砖	m²		
43	130110001	聚氨酯磁漆	kg		
44	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg		
45	130311003.1	成品腻子粉(防水型)	kg		
46	130311003.1	成品腻子粉(一般型)	kg		
47	130311003.2	成品腻子粉(防水型)	kg		
48	133101005	石油沥青 60#~100#	kg		
49	133501001	防水腻子	kg		
50	133504001	防水粉	kg		
51	134101001	嵌缝料	kg		
52	140101001	清油	kg		
53	140303001	煤油	kg		
54	140501003	油漆溶剂油	kg		
55	140501003	油漆溶剂油	kg		
56	140909001	硬白蜡	kg		
57	142304004	银粉	kg		
58	143302001	草酸 99.2%	kg		
59	143504014	聚氨酯专用稀释剂	kg		
60	143506001	催干剂	kg		
61	143520001	隔离剂	kg		
62	143537002	聚合物乳液	kg		
63	143901001	乙炔气			
64	143906001	氧气			
65	144101005	建筑胶	kg		
66	144103001	108胶	kg		
67	341101001	水			
68	341101001.1	水			
69	341101001.2	水			
70	341105003	木柴	kg		
71	341508001	其他材料费	元		
72	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:灌阳县洞井民族小学配套设施及围墙项目工程

第3页 共4页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
73	350302001	回转扣件	个		
74	350302002	对接扣件	个		
75	350302003	直角扣件	个		
76	350303001	脚手架焊接钢管 $\Phi 48.3 \times 3.6$	t		
77	350307002	竹脚手板	m ²		
78		◆商品砼◆			
79	043104002.1	碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]			
80	043104004.1	碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]			
81		◆配合比◆			
82	800101005	水泥砂浆中砂M5			
83	800101017	水泥砂浆中砂M15			
84	800102001	水泥砂浆 1:1			
85	800102004	水泥砂浆 1:2.5			
86	800102005	水泥砂浆 1:3			
87	800301004	水泥石灰砂浆中砂M5			
88	800501006	混合砂浆 1:1:6			
89	800702004	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:3			
90	801101001	素水泥浆			
91	801301003	水泥白石子浆 1:2			
92		◆机械台班组成◆			
93	000301001	机械台班人工费	元		
94	140301004	国V汽油 92#	kg		
95	140304001	轻柴油 0#	kg		
96	341103001	电	kW.h		
97	341103001.1	电	kW.h		
98	341103001.2	电	kW.h		
99	994701003	停滞费	元		
100	994701004	折旧费	元		
101	994701005	大修理费	元		
102	994701006	经常修理费	元		
103	994701007	安拆及场外运输费	元		
104	994701008	其他费用	元		
105		◆机械◆			
106	990101005	履带式液压单斗挖掘机[斗容量1]	台班		
107	990506001	混凝土振捣器[平板式]	台班		
108	990506002.2	混凝土振捣器[插入式]	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:灌阳县洞井民族小学配套设施及围墙项目工程

第4页 共4页

[illegible]