

灵山县太平镇大塘小学教学综合楼

灵山县太平镇大塘小学教学综合楼

招标工程量清单

招标工程量清单

招标人：灵山县太平镇大塘小学 造价咨询人：广西建拓工程项目管理有限公司

招标人：灵山县太平镇大塘小学 (单位盖章)

法定代表人
或其授权人

法定代表人

造价咨询人：广西建拓工程项目管理有限公司 (单位盖章)

审核单位：灵山县财政投资评审中心 (单位盖章)

编制时间：2024年8月30日

复核时间：2024年8月30日

总说明

工程名称: 灵山县太平镇大塘小学教学综合楼 第1页 共1页

灵山县太平镇大塘小学教学综合楼

招标工程量清单

招标人: 灵山县太平镇大塘小学
(单位盖章)



造价咨询人: 广西建拓工程项目管理有限公司
(单位盖章)



法定代表人或其授权人: 张明
(签字或盖章)

Handwritten signature of Zhang Ming.

法定代表人或其授权人: 伦黄德
(签字或盖章)



编制人: 李婷婷
(造价人员签字)



复核人: 温昌悦
(造价工程师签字盖专用章)



审核单位: 灵山县财政投资评审中心
(单位盖章)



编制时间: 2024年8月30日

复核时间: 2024年8月30日

总 说 明

工程名称:灵山县太平镇大塘小学教学综合楼

第1页 共1页

一、工程概况

本工程为灵山县太平镇大塘小学教学综合楼,结构类型为框架结构。基础为独立基础,建筑高度为11.85m,首层层高为4.5m,标准层高为3.6m,共为3层,建筑面积为1207.03m²。结构抗震等级为二级,抗震设防烈度为7度,结构设计使用年限为50年。主要建设内容为建筑、装饰装修、水电安装工程等;建设单位为灵山县太平镇大塘小学。

二、本工程预算范围:施工图纸及工程量清单所包含的工程内容。

三、本工程预算编制依据:

- 1.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013广西壮族自治区实施细则。
- 2.《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则(修订版)》GB50854~50862-2013。
- 3.广西壮族自治区建设厅颁布的2013年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其配套的费用定额。
- 4.广西壮族自治区建设厅颁布的2015年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其配套的费用定额。
- 5.广西壮族自治区建设厅颁布的2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额及费用定额》。
- 6.2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》。
- 7.《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标(2023)7号)。
- 8.《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标(2019)12号)。
- 9.广西壮族自治区有关部门发布的其它现行的造价文件。

四、材料价格

建筑材料及半成品价格按《钦州市建设工程造价信息》2024年第7期的灵山县城区信息价计算;灵山县城区信息价没有的材料价格按同期钦州市信息价;钦州市信息价没有的材料价格参考同期南宁市信息价及市场价。

五、其他需要说明问题

- 1.混凝土除注明外均商品砼,砂浆为自拌砂浆;
- 2.本工程土方外运按5km计取,结算实按实结算。
- 3.内墙面装修做法参照的是非围护结构内墙工程(不保温、由外至内)的做法。
- 4.取消楼面一(隔声楼面)的做法,楼面一参照15ZJ001/27/楼201的做法。
- 5.本工程不包含电气光伏系统。
- 6.工程安全生产责任保险费暂估价为4246.49元,结算按实调整。

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 灵山县太平镇大塘小学教学综合楼

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
灵山县太平镇大塘小学教学综合楼-建筑工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
灵山县太平镇大塘小学教学综合楼-装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
灵山县太平镇大塘小学教学综合楼-电气工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
灵山县太平镇大塘小学教学综合楼-给排水工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 灵山县太平镇大塘小学教学综合楼

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
灵山县太平镇大塘小学教学综合楼-消防工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
灵山县太平镇大塘小学教学综合楼-沉沙井工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 灵山县太平镇大塘小学教学综合楼

第1页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
灵山县太平镇大塘小学教学综合楼-建筑 工程							
分部分项工程							
	1.	A.1 土(石)方工程					
1	010101001001	平整场地	m ²	437.08			
2	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 1.5m以内	m ³	31.94			
3	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 2m以内	m ³	523.09			
4	010103001001	回填方 1. 密实度: 0.94 2. 填方来源、运距: 基坑土方	m ³	439.55			
5	010103001002	房心回填	m ³	10.38			
6	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种: 三类土 2. 运距: 5km	m ³	105.10			
7	桂010103003001	土(石)方运输增(减) m ³ ·km	m ³ ·km	1.00			
8	桂010104002001	基础钎插 1. 钎插方式: 机械钎插 2. 钎插深度: 6m 3. 1.5×1.5一孔	孔	68			
	3.	A.3 砌筑工程					
9	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 多孔页岩砖 240×190×90 2. 墙体厚度: 190mm 3. 砂浆种类、强度等级: 混合砂浆 M5.0	m ³	182.73			
10	010401004002	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 多孔页岩砖 240×115×90 2. 墙体厚度: 100mm 3. 砂浆种类、强度等级: 混合砂浆 M5.0	m ³	18.23			
11	010401004003	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 多孔页岩砖 240×115×90 2. 墙体厚度: 120mm 3. 砂浆种类、强度等级: 混合砂浆 M5.0	m ³	7.26			
12	010401012001	零星砌砖 1. 零星砌砖名称、部位: 砖砌台阶、二层 与旧教学楼交界处 2. 砖品种、规格、强度等级: 多孔页岩砖 240×115×90 3. 砂浆种类、强度等级: 混合砂浆 M5.0	m ²	1.73			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 灵山县太平镇大塘小学教学综合楼

第2页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
13	010401014001	砖地沟、明沟 1. 砖品种、规格、强度等级: 多孔页岩砖 240×115×90 2. 沟截面尺寸: 内空260×120, 纵向坡度0.5%, 起点深度120mm 3. 垫层材料种类、厚度: 70厚普通混凝土 C10 4. 砂浆种类、强度等级: 水泥砂浆 M5 5. 参照图集11ZJ901 A/8 3/7	m	105.30			
14	010404001001	卫生间垫层 1. 垫层材料种类、配合比、厚度: C10轻骨料混凝土填充层找坡, 坡向地漏或蹲便处	m ³	10.36			
15	010404001002	砂垫层 1. 60厚中砂垫层 2. 部位: 坡道	m ³	4.70			
16	010403001001	块石垫层 1. 砌150厚块石M5水泥砂浆灌缝 2. 部位: 坡道	m ³	11.75			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
17	010501001001	垫层 1. 混凝土种类: 碎石 GD40 商品普通砼 泵送 2. 混凝土强度等级: C15	m ³	17.39			
18	010501001002	地面垫层 1. 混凝土种类: 碎石 GD40 商品普通砼 泵送 2. 混凝土强度等级: C15	m ³	29.23			
19	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类: 碎石 GD40 商品普通砼 泵送 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	66.05			
20	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类: 碎石 GD40 商品普通砼 泵送 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	43.77			
21	010502003001	圆形柱 1. 混凝土种类: 碎石 GD40 商品普通砼 泵送 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	24.23			
22	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类: 碎石 GD40 商品普通砼 非泵送 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	10.52			
23	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类: 碎石 GD40 商品普通砼 泵送 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	25.54			
24	010503004001	圈梁	m ³	7.50			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 灵山县太平镇大塘小学教学综合楼

第3页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 混凝土种类: 碎石 GD40 商品普通砼 非泵送 2. 混凝土强度等级: C25					
25	010503004002	卫生间反边 1. 混凝土种类: 碎石 GD40 商品普通砼 非泵送 2. 混凝土强度等级: C20	m ³	2.80			
26	010503005001	过梁 1. 混凝土种类: 碎石 GD40 商品普通砼 非泵送 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	1.73			
27	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类: 碎石 GD40 商品普通砼 泵送 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	141.35			
28	010505001002	有梁板 1. 混凝土种类: 碎石 GD40 商品防水砼 泵送 2. 混凝土强度等级: C30 抗渗等级P6	m ³	76.00			
29	010505006001	栏板 1. 混凝土种类: 碎石 GD40 商品普通砼 泵送 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	1.67			
30	010506001001	直形楼梯 1. 混凝土种类: 碎石 GD40 商品普通砼 泵送 2. 混凝土强度等级: C30 3. 梯板厚度: 150mm	m ²	31.21			
31	010506001002	直形楼梯 1. 混凝土种类: 碎石 GD40 商品普通砼 泵送 2. 混凝土强度等级: C30 3. 梯板厚度: 120mm	m ²	41.90			
32	010507001001	散水 1. 垫层材料种类、厚度: 60厚C10混凝土 2. 面层厚度: 20mm 1:2.5水泥砂浆粉面 3. 做法参照11ZJ901/7/3	m ²	39.72			
33	010507001002	坡道 1. 垫层材料种类、厚度: 100厚C15混凝土 2. 做法详11ZJ901/20页/15	m ²	78.36			
34	010507005001	扶手、压顶 1. 混凝土种类: 碎石 GD40 商品普通砼 非泵送 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	4.86			
35	010514002001	预制拖把池 1. 构件的类型: 拖把池 2. 混凝土种类、强度等级: C20 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆 M5	m ³	0.15			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵山县太平镇大塘小学教学综合楼

第4页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4. 含制作、运输、安装					
36	010512008001	沟盖板 1. 单件体积:1m ³ 内 2. 混凝土种类:细石砼 3. 混凝土强度等级:C25 4. 做法详图集11ZJ901/8页/A 5. 含制作、运输、安装	m ³	1.69			
37	010515002001	预制构件圆钢制安 圆钢Φ10以内 绑扎	t	0.153			
38	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 Φ10 以内(综合)	t	1.075			
39	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400E Φ10 以内(综合)	t	19.987			
40	010515001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 Φ10 以上(综合)	t	1.521			
41	010515001004	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400E Φ10 以上(综合)	t	35.193			
42	桂010515011001	砌体加固筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 Φ10 以内(综合)	t	1.154			
43	桂010515013001	屋面钢筋网片 1. 钢筋种类、规格:圆钢HPB300 Φ4 2. 钢筋网片间距:100*100	m ²	375.87			
44	010516003001	套筒直形螺纹钢筋接头 Φ32以内	个	45			
45	桂010516004001	电渣压力焊接	个	615			
	7.	A.7 屋面及防水工程					
46	010902001001	屋面卷材防水 1. 卷材品种、规格、厚度:1.5+1.5厚双层 自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材 2. 防水层数:2层 3. 防水层做法:刷冷底子油 4. 部位: 上人屋面、不上人屋面	m ²	443.65			
47	010902002001	屋面涂膜防水 1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数或层数:1.5厚 3. 部位: 上人屋面、不上人屋面	m ²	443.65			
48	桂010901008001	干铺聚乙烯膜 1. 材料种类、要求:0.4厚聚乙烯薄膜 2. 部位: 不上人屋面	m ²	20.59			
49	010902003001	屋面砂浆防水 1. 最薄处20厚1:3水泥砂浆, 掺3%防水剂 2. 部位: 挑板、雨篷顶面、墙身线条	m ²	84.93			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵山县太平镇大塘小学教学综合楼

第5页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
50	010904001001	楼(地)面卷材防水 1. 卷材品种、规格、厚度:1.5厚自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材 2. 防水层数:1层 3. 防水层做法:刷冷底子油 4. 反边高度:下沉卫生间四周沿墙上翻1500mm; 其余部位四周沿墙上翻300mm高 5. 部位: 不下沉卫生间、下沉卫生间、外走廊	m ²	473.94			
51	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数或层数:1.5厚 3. 反边高度:自坑底四周沿墙上翻400mm高 4. 部位: 下沉卫生间(第一层防水)	m ²	60.24			
52	010904002002	楼(地)面涂膜防水 1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数或层数:1.5厚 3. 反边高度:下沉卫生间四周沿墙上翻1500mm; 其余部位四周沿墙上翻300mm高 4. 部位: 一层地面、不下沉卫生间、下沉卫生间、外走廊	m ²	872.20			
53	010903003001	卫生间墙面砂浆防水(防潮) 1. 砂浆厚度、配合比:5厚聚合物水泥防水砂浆(侧位隔墙不做)	m ²	509.43			
54	010903002001	外墙墙面涂膜防水 1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5厚	m ²	1080.53			
55	010903003002	外墙面砂浆防水(防潮) 1. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2. 部位: 建筑外墙、外走廊楼梯间除贴砖墙裙外、外走廊压顶内侧及压顶、雨棚及挑板	m ²	1614.69			
56	010903003003	外墙面砂浆防水(防潮) 1. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层热镀锌电焊网 2. 部位: 楼梯间、外墙墙面墙裙	m ²	315.14			
57	010902002002	天棚涂膜防水 1. 基层配套界面处理 2. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数或层数:2厚	m ²	523.38			
	8.	A.8 保温、隔热、防腐工程					
58	011001001001	保温隔热屋面 1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:80厚挤塑型聚苯乙烯保温隔热板 2. 部位: 上人屋面、不上人屋面	m ²	396.46			
59	011001001002	保温隔热屋面 1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚(最薄处)水泥陶粒混凝土找2%坡并抹平	m ²	375.87			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 灵山县太平镇大唐小学教学综合楼

第6页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 平均厚度: 77.50mm 3. 部位: 上人屋面					
60	011001001003	保温隔热屋面 1. 保温隔热材料品种、规格、厚度: 30厚 (最薄处) 水泥陶粒混凝土找2%坡并抹平 2. 平均厚度: 100mm 3. 部位: 不上人屋面	m ²	20.59			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
61	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内 1. 单排、双排脚手架: 双排 2. 搭设高度: 10m以内 3. 脚手架材质: 钢管	m ²	50.70			
62	桂011701001002	扣件式钢管外脚手架 双排 20m以内 1. 单排、双排脚手架: 双排 2. 搭设高度: 20m以内 3. 脚手架材质: 钢管	m ²	1401.49			
63	桂011701002001	里脚手架 1. 搭设高度: 3.6m以内 2. 脚手架材质: 钢管	m ²	662.87			
64	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 1. 结构类型: 框架 2. 泵送、非泵送: 泵送	m ²	1207.03			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
65	011702001001	基础垫层 1. 模板、支撑材质: 木模板木支撑	m ²	19.77			
66	011702001002	独立基础 1. 基础类型: 独立基础 2. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m ²	95.58			
67	011702002001	矩形柱 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度: 3.6m以内	m ²	323.09			
68	011702002002	矩形柱 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度: 4.5m	m ²	71.49			
69	011702003001	构造柱 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m ²	105.81			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 灵山县太平镇大塘小学教学综合楼

第7页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 支模高度:3.6m以内					
70	011702003002	构造柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2. 支模高度:4m	m ²	27.08			
71	011702004001	异形柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6m以内	m ²	27.71			
72	011702004002	异形柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:4.5m	m ²	118.85			
73	011702005001	基础梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2. 支模高度:3.6m以内	m ²	251.64			
74	011702008001	圈梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	121.82			
75	011702009001	过梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	27.57			
76	011702014001	有梁板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6m以内	m ²	1283.71			
77	011702014002	有梁板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:4.6m	m ²	667.34			
78	011702021001	栏板 1. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m ²	30.47			
79	011702024001	楼梯 1. 类型:直形楼梯 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	73.11			
80	011702028001	扶手、压顶 1. 构件类型:压顶 2. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m	171.90			
81	011702029001	散水 1. 散水厚度:60mm	m ²	39.72			
82	011702029002	坡道 1. 混凝土厚度:100mm 2. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m ²	78.36			
83	桂011702064001	预制沟盖板 1. 构件种类:地沟盖板 2. 模板材质:木模板	m ³	1.69			
84	桂011702041001	拖把池模板 1. 模板、支撑材质:木模板	m ³	0.15			
	011703	垂直运输					
85	011703001001	建筑物垂直运输	m ²	1207.03			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵山县太平镇大塘小学教学综合楼

第8页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
86	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次	1			
87	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
88	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	448.61			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
灵山县太平镇大塘小学教学综合楼-装饰 装修工程							
		分部分项工程					
	9.	A.9 楼地面工程					
89	011101003001	细石混凝土楼地面 1. 面层厚度、混凝土强度等级:50厚C20细石混凝土 2. 部位: 上人屋面	m ²	375.87			
90	011101006001	平面砂浆找平层 1. 找平层厚度、砂浆种类、配合比:10厚1:4石灰砂浆 2. 部位: 上人屋面	m ²	375.87			
91	011101006002	平面砂浆找平层 1. 找平层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 部位: 上人屋面、不上人屋面	m ²	396.46			
92	011101001001	水泥砂浆楼地面 1. 面层厚度、砂浆种类、配合比:20厚M15水泥砂浆 2. 部位: 不上人屋面	m ²	20.59			
93	011101006003	平面砂浆找平层 1. 找平层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1:3水泥砂浆找平, 在混凝土上 2. 部位: 下沉卫生间	m ²	38.61			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵山县太平镇大塘小学教学综合楼

第9页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
94	011101006004	平面砂浆找平层 1.找平层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1:3水泥砂浆找平,在填充材料上 2.部位:下沉卫生间	m ²	38.61			
95	011101006005	平面砂浆找平层 1.找平层厚度、砂浆种类、配合比:最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平,找1%坡坡向地漏或落水口。在混凝土上 2.素水泥浆一遍 3.部位:不下沉卫生间、外走廊	m ²	234.84			
96	011102003001	块料楼地面-地面 1.找平层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:8-10厚800×800防滑地砖(中档)铺实拍平,水泥浆擦缝	m ²	336.97			
97	011102003002	块料楼地面-楼面 1.找平层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆种类、配合比:素水泥浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:8-10厚800×800防滑地砖(中档)铺实拍平,水泥浆擦缝 4.部位:教室、教师休息室 5.做法参照15ZJ001/27/楼201	m ²	462.42			
98	011102003003	块料楼地面 1.找平层厚度、砂浆种类、配合比:25厚1:2水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:5厚300×300防滑面砖(中档)铺实拍平,水泥浆擦缝 3.部位:卫生间(下沉及不下沉)	m ²	88.64			
99	011102003004	块料楼地面 1.找平层厚度、砂浆种类、配合比:25厚1:2水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:8-10厚800×800防滑地砖(中档)铺实拍平,水泥浆擦缝 3.部位:外走廊	m ²	179.86			
100	011102003005	块料楼地面-坡道 1.找平层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1:4干硬性水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆种类、配合比:素水泥浆结合层(内掺建筑胶) 3.面层材料品种、规格、颜色:8~10厚800×800防滑地面砖(中档) 4.横向每150~200做12宽,高出砖面3,水泥金刚砂防滑条地砖	m ²	78.36			
101	011106002001	块料楼梯面层 1.找平层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆	m ²	73.11			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 灵山县太平镇大塘小学教学综合楼

第10页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 面层材料品种、规格、颜色: 8-14厚800×800防滑地砖(中档)铺实拍平, 水泥浆擦缝					
102	011108003001	块料零星项目 1. 工程部位: 拖把池 2. 找平层厚度、砂浆种类、配合比: 20厚1:2水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色: 300×300防滑面砖铺实拍平, 水泥浆擦缝	m ²	5.45			
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
103	011201001001	内墙墙面一般抹灰 1. 墙体类型: 砖墙 2. 底层厚度、砂浆种类、配合比: 15厚1:1:6水泥石灰砂浆 3. 面层厚度、砂浆种类、配合比: 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆	m ²	390.75			
104	011201001002	内墙墙面一般抹灰 1. 墙体类型: 砖墙 2. 底层厚度、砂浆种类、配合比: 15厚1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆种类、配合比: 5厚1:2水泥砂浆 4. 部位: 管道井	m ²	54.33			
105	011201001003	内墙面一般抹灰 1. 墙体类型: 砖墙 2. 底层厚度、砂浆种类、配合比: 15厚1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆种类、配合比: 5厚1:1水泥砂浆	m ²	236.82			
106	011201001004	外墙墙面一般抹灰 1. 墙体类型: 砖墙 2. 底层厚度、砂浆种类、配合比: 15厚1:3水泥砂浆抹平 3. 面层厚度、砂浆种类、配合比: 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维布(另计)	m ²	1578.29			
107	011201001005	外墙墙面一般抹灰 1. 墙体类型: 砖墙 2. 底层厚度、砂浆种类、配合比: 12厚水泥砂浆 1:3 3. 面层厚度、砂浆种类、配合比: 8厚水泥砂浆 1:2 4. 部位: 女儿墙内侧	m ²	134.28			
108	桂011201005001	墙面钉(挂)网 1. 网的种类、规格: 钢丝网 2. 部位: 内部砌体与钢筋混凝土交接处, 宽度300mm	m ²	316.76			
109	011201001006	内墙墙面挂网增加人工费	m ²	316.76			
110	011202001001	柱、梁面一般抹灰 1. 柱(梁)体类型: 混凝土柱	m ²	17.90			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 灵山县太平镇大塘小学教学综合楼

第11页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 底层厚度、砂浆种类、配合比: 15厚1:1:6水泥石灰砂浆 3. 面层厚度、砂浆种类、配合比: 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 4. 部位: 架空层B轴上独立柱, 参考内墙装修做法					
111	011202001002	柱、梁面一般抹灰 1. 柱(梁)体类型: 混凝土柱 2. 底层厚度、砂浆种类、配合比: 15厚1:3水泥砂浆抹平 3. 面层厚度、砂浆种类、配合比: 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维布(另计) 4. 部位: 一层A轴上独立柱, 参考外墙装修做法	m ²	15.96			
112	011202001003	柱、梁面一般抹灰 1. 柱(梁)体类型: 混凝土柱 2. 底层厚度、砂浆种类、配合比: 15厚1:3水泥砂浆抹平 3. 面层厚度、砂浆种类、配合比: 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维布(另计) 4. 部位: 二至三层A轴上独立柱, 参考外墙装修做法	m ²	20.44			
113	桂011204007001	块料墙面 1. 墙面类型: 砖墙 2. 安装方式: 粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色: 5厚300×600面砖(中档), 水泥浆擦缝 4. 5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 5. 刷素水泥浆一遍 6. 15厚1:3水泥砂浆 7. 部位: 室内墙裙, 1.5m高	m ²	292.97			
114	桂011204007002	块料墙面 1. 墙面类型: 砖墙 2. 安装方式: 粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色: 5厚300×600面砖(中档), 水泥浆擦缝 4. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 5. 5厚聚合物水泥防水砂浆(另计) 6. 15厚1:3水泥砂浆 7. 部位: 卫生间墙裙, 2.1m高, 卫生间隔墙墙裙 1.8m高	m ²	400.46			
115	桂011204007003	块料墙面 1. 墙面类型: 砖墙 2. 安装方式: 粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色: 5厚300×600面砖(中档), 陶瓷墙地砖胶粘剂粘贴, 水泥浆擦缝 4. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层热镀锌电焊网(另计) 5. 15厚1:3水泥砂浆 6. 部位: 楼梯间、走廊, 1.5m高	m ²	315.14			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 灵山县太平镇大塘小学教学综合楼

第12页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
116	011210005001	小便器隔断 1. 隔断材料品种、规格、颜色: 康贝特板材 2. 做法按照图集15ZJ512/35/2	m ²	4.32			
	11.	A.11 天棚工程					
117	011301001001	天棚抹灰 1. 基层类型: 混凝土 2. 底层厚度、砂浆种类、配合比: 5厚1:1:4水泥石灰砂浆 3. 面层厚度、砂浆种类、配合比: 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 4. 部位: 除卫生间、外走廊外	m ²	1038.20			
118	011301001002	天棚抹灰 1. 基层类型: 混凝土 2. 底层厚度、砂浆种类、配合比: 5厚1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆种类、配合比: 5厚1:2水泥砂浆 4. 部位: 卫生间、外走廊、挑板	m ²	523.38			
	12.	A.12 门窗工程					
119	010801004001	木质丙级防火门 1. 包含防火锁、闭门器、防火铰链等五金配件 2. 选用消防部门认可的产品	m ²	3.78			
120	010802001001	单扇平开钢制防盗门 1. 厂家定做, 带600高亮子, 门上带观察窗; 采用长脚合页等五金, 使开启扇可开启180°	m ²	32.40			
121	010802001002	钢制防盗门 1. 厂家定做, 含五金配件	m ²	9.46			
122	010802001003	塑钢门 1. 厂家定做, 含五金配件	m ²	22.68			
123	010807001001	90系列深灰色普通铝合金推拉窗 带亮 1. 框、扇材质: 90系列深灰色普通铝合金推拉窗, 窗框壁厚1.8mm 2. 玻璃品种、厚度: 5LoW-E+9A+5中空玻璃	m ²	202.83			
124	010807001002	90系列深灰色普通铝合金推拉窗 不带亮 1. 框、扇材质: 90系列深灰色普通铝合金推拉窗, 窗框壁厚1.8mm 2. 玻璃品种、厚度: 5LoW-E+9A+5中空玻璃	m ²	19.44			
125	桂010811002001	门窗周边塞缝 1. 塞缝材料种类: 水泥砂浆1:2.5	m	648.90			
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
126	011406003001	内墙满刮腻子 1. 基层类型: 抹灰面 2. 腻子种类: 熟胶粉腻子 3. 刮腻子遍数: 2遍	m ²	390.75			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 灵山县太平镇大塘小学教学综合楼

第13页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
127	011406003002	天棚满刮腻子 1. 基层类型: 抹灰面 2. 腻子种类: 熟胶粉腻子 3. 刮腻子遍数: 2遍	m ²	1252.83			
128	011407001001	内墙、柱、天棚喷(刷)涂料 1. 基层类型: 抹灰面 2. 喷刷涂料部位: 内墙、柱、天棚 3. 涂料品种、喷刷遍数: 无机涂料2遍	m ²	1643.58			
	14.	A. 14 其他装饰工程					
129	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板 1. 栏杆类型: 不锈钢管 Φ20×1.304不锈钢材质, 做法参照图集11ZJ401/13/2Y 2. 扶手材料种类、规格: 不锈钢 直形 Φ50×3.304不锈钢材质, 做法参照11ZJ40/37/14	m	42.44			
130	011503005001	金属靠墙扶手(T2无障碍楼梯) 1. 扶手材料种类、规格: 不锈钢 直形 Φ50×3.304不锈钢材质, 做法参照13ZJ301/37/2, A	m	71.56			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
131	011701006001	满堂脚手架 1. 搭设高度: 4.4m 2. 脚手架材质: 钢管	m ²	385.33			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
132	桂011708002002	混凝土泵送	m ³	15.19			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵山县太平镇大塘小学教学综合楼

第14页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
灵山县太平镇大塘小学教学综合楼-电气 工程							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
133	030404017001	配电箱 1.名称: AM电表箱 2.规格: 非标, 含箱内元件, 详见系统图 3.安装方式: 底边距地1.5m壁上明装	台	1			
134	030404017002	配电箱 1.名称: 公共照明配电箱ALG 2.规格: 非标, 含箱内元件, 详见系统图 3.安装方式: 底边距地1.5m壁上明装	台	1			
135	030404017003	配电箱 1.名称: 应急照明配电箱ALE 2.规格: 非标, 含箱内元件, 详见系统图 3.安装方式: 底边距地1.5m壁上明装	台	1			
136	030404012001	蓄电池屏(柜) 1.名称: 备用电源EPS 2.规格: 容量15KW 供电时间120min	台	1			
137	030404017004	配电箱 1.名称: 照明配电箱BL 2.规格: 非标, 含箱内元件, 详见系统图 3.安装方式: 底边距地1.8m壁上暗装	台	6			
138	030404017005	配电箱 1.名称: 照明配电箱BW 2.规格: 非标, 含箱内元件, 详见系统图 3.安装方式: 底边距地1.8m壁上暗装	台	1			
139	030404017006	配电箱 1.名称: 照明配电箱BX 2.规格: 非标, 含箱内元件, 详见系统图 3.安装方式: 底边距地1.8m壁上暗装	台	2			
140	030404017007	配电箱 1.名称: 照明配电箱2AL 2.规格: 非标, 含箱内元件, 详见系统图 3.安装方式: 底边距地1.8m壁上暗装	台	1			
141	030404017008	配电箱 1.名称: 照明配电箱3AL 2.规格: 非标, 含箱内元件, 详见系统图 3.安装方式: 底边距地1.8m壁上暗装	台	1			
142	030412005001	荧光灯 1.名称: LED(T5)单管荧光灯	套	83			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 灵山县太平镇大塘小学教学综合楼

第15页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 规格: 1*35W, LED光源, FLΦ=36501m 3. 安装方式: 吸顶安装					
113	030412001001	普通灯具 1. 名称: 防水防尘灯 2. 规格: 250V, 22W, LED光源, FLΦ=12501m 3. 安装方式: 吸顶安装	套	18			
144	030412001002	普通灯具 1. 名称: 吸顶灯 2. 规格: 250V, 32W, LED光源, FLΦ=20501m 3. 安装方式: 吸顶安装	套	37			
145	030412001003	普通灯具 1. 名称: 节能壁灯 2. 规格: 250V, 9W, LED光源, FLΦ=8001m 3. 安装方式: 门孔上方0.2m壁上明装	套	3			
116	030412004001	装饰灯 1. 名称: 单向疏散指示灯(自带蓄电池、A型、小型灯具) 2. 规格: 1W, DC36V, LED光源, 巡检、常亮、频闪 3. 安装方式: 底边距地0.5m壁上明装	套	11			
147	030412004002	装饰灯 1. 名称: 疏散出口标志灯(自带蓄电池、A型、小型灯具) 2. 规格: 1W, DC36V, LED光源, 巡检、常亮、频闪 3. 安装方式: 门孔上方0.2m壁上明装	套	5			
148	030412004003	装饰灯 1. 名称: 安全出口标志灯(自带蓄电池、A型、小型灯具) 2. 规格: 1W, DC36V, LED光源, 巡检、常亮、频闪 3. 安装方式: 门孔上方0.2m壁上明装	套	2			
149	030412004004	装饰灯 1. 名称: 楼层标志灯(自带蓄电池、A型灯具) 2. 规格: 1W, DC36V, LED光源, 巡检、常亮 3. 安装方式: 底边距地2.5m壁上明装	套	7			
150	030412004005	装饰灯 1. 名称: 双面多信息复合标志灯(自带蓄电池、A型灯具) 2. 规格: 1W, DC36V, LED光源, 巡检、常亮 3. 安装方式: 底边距地2.5m壁上明装	套	4			
151	030412004006	装饰灯 1. 名称: 应急照明灯(自带蓄电池、A型灯具、DC36V) 2. 规格: 6W, LED光源, 6001m, 应急照明、巡检、开灯、灭灯 3. 安装方式: 底边距地2.5m壁上明装	套	28			
152	030404034001	照明开关	套	30			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵山县太平镇大塘小学教学综合楼

第16页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1.名称:暗装单极跷板开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:底边距地1.3m壁上暗装					
153	030404034002	照明开关 1.名称:暗装二极跷板开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:底边距地1.3m壁上暗装	套	12			
154	030404034003	照明开关 1.名称:暗装三极跷板开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:底边距地1.3m壁上暗装	套	6			
155	030404035001	插座 1.名称:普通插座(安全型) 2.规格:250V、10A、单相二孔加三孔 3.安装方式:底边距地0.3m壁上暗装	套	52			
156	030404035002	插座 1.名称:电井安全型三极暗装插座 2.规格:250V、10A、单相二孔加三孔,IP55 3.安装方式:底边距地0.5m壁上暗装	套	3			
157	030404035003	插座 1.名称:空调插座(安全型) 2.规格:250V、16A、单相三孔 3.安装方式:底边距地2.2m壁上暗装	套	15			
158	030404033001	风扇 1.名称:排气扇 2.安装方式:底边距地2.4m壁上暗装	台	6			
159	030404033002	风扇 1.名称:风扇 2.安装方式:吸顶安装 3.含调速开关	台	24			
160	030404031001	小电器 1.名称:残卫报警广播 2.安装方式:底边距地2.5m壁上明装	个	6			
161	030404031002	小电器 1.名称:残卫报警按钮 2.安装方式:底边距地1.0m和1.4m壁上明装	个	6			
162	030411003001	桥架 1.名称:强电金属线槽MR100*50*1.0mm 2.安装方式:梁下300吊装	m	72.58			
163	030413001001	铁构件 1.名称:桥架支架 2.材质、规格:吊杆Φ12,横担角钢L50*50*5	kg	98.85			
164	030413002001	凿(压)槽及恢复	m	42.90			
165	030411001001	配管	m	42.90			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 灵山县太平镇大塘小学教学综合楼

第17页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 名称: 刚性阻燃塑料管PC20 2. 配置形式: 砖、混凝土结构楼板墙暗配					
166	030411001002	配管 1. 名称: 刚性阻燃塑料管PC20 2. 配置形式: 砖、混凝土结构楼板墙明配	m	1226.51			
167	030411001003	配管 1. 名称: 刚性阻燃塑料管PC25 2. 配置形式: 砖、混凝土结构楼板墙明配	m	22.51			
168	030411001004	配管 1. 名称: 刚性阻燃塑料管PC40 2. 配置形式: 砖、混凝土结构楼板墙明配	m	19.05			
169	030411001005	配管 1. 名称: 镀锌钢管SC20 2. 配置形式: 砖、混凝土结构明配	m	276.94			
170	030411004001	配线 1. 名称: 铜芯塑料绝缘导线WDZN-BYJ-2.5 2. 配线形式: 管内穿线	m	599.81			
171	030411004002	配线 1. 名称: 铜芯塑料绝缘导线WDZ-BYJ-2.5 2. 配线形式: 管内穿线	m	3069.38			
172	030411004003	配线 1. 名称: 铜芯塑料绝缘导线WDZ-BYJ-4 2. 配线形式: 管内穿线	m	1145.24			
173	030411004004	配线 1. 名称: 铜芯塑料绝缘导线WDZN-BYJ-4 2. 配线形式: 线槽配线	m	23.20			
174	030411004005	配线 1. 名称: 铜芯塑料绝缘导线WDZ-BYJ-6 2. 配线形式: 线槽配线	m	40.17			
175	030411004006	配线 1. 名称: 铜芯塑料绝缘导线WDZ-BYJ-10 2. 配线形式: 管内穿线	m	50.02			
176	030411004007	配线 1. 名称: 铜芯塑料绝缘导线WDZ-BYJ-10 2. 配线形式: 线槽配线	m	293.23			
177	030411004008	配线 1. 名称: 铜芯塑料绝缘导线WDZ-BYJ-16 2. 配线形式: 管内穿线	m	57.13			
178	030411004009	配线 1. 名称: 铜芯塑料绝缘导线WDZ-BYJ-16 2. 配线形式: 线槽配线	m	273.36			
179	桂030404039001	焊、压接线端子 1. 名称: 压铜接线端子16mm ²	个	36			
180	030408003001	电缆保护管 1. 名称: 镀锌钢管SC100	m	5.73			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 灵山县太平镇大塘小学教学综合楼

第18页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 敷设方式: 埋地敷设					
181	030408001001	电力电缆 1. 名称: 铜芯电力电缆WDZ-YJE-4*70+1*35 2. 敷设方式: 普通敷设	m	8.48			
182	030408006001	电力电缆头 1. 名称: 户内热缩式电力电缆终端头WDZ-YJE-4*70+1*35	个	2			
183	030408001002	电力电缆 1. 名称: 铜芯电力电缆WDZ-YJE-4*25+1*16 2. 敷设方式: 普通敷设	m	20.51			
184	030408006002	电力电缆头 1. 名称: 户内热缩式电力电缆终端头WDZ-YJE-4*25+1*16	个	4			
		B4 电气设备安装工程-防雷接地					
185	030409002001	接地母线 1. 利用基础地梁内钢筋做接母线	m	126.18			
186	030409002002	接地母线 1. 名称: -40X4不锈钢扁钢	m	10.25			
187	030409003001	避雷引下线 1. 利用柱内主筋做避雷引下线	m	144.00			
188	030409005001	避雷网 1. 名称: 沿女儿墙敷设避雷网Φ10镀锌圆钢	m	132.86			
189	030409005002	避雷网 1. 名称: 沿隔热板敷设避雷网Φ10镀锌圆钢	m	41.17			
190	030409008001	等电位端子箱、测试板 1. 名称: 总等电位端子联接箱 2. 安装方式: 底边距地0.5m壁上暗装	台	1			
191	030409008002	等电位端子箱、测试板 1. 名称: 接地测试板	块	4			
192	030414011001	接地装置 1. 名称: 接地网调试	系统	1			
		B5 建筑智能化系统设备安装工程-弱电					
193	030411005001	接线箱 1. 名称: 网络配线箱 2. 安装方式: 底边距地1.5m壁上明装	个	1			
194	030411005002	接线箱 1. 名称: 电视接线箱 2. 安装方式: 底边距地1.5m壁上明装	个	1			
195	030505013001	分配网络	个	3			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 灵山县太平镇大塘小学教学综合楼

第19页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 名称: 5口电视分支器 2. 安装方式: 底边距地1.5m壁上明装					
196	030411005003	接线箱 1. 名称: 广播接线箱 2. 安装方式: 底边距地1.5m壁上明装	个	1			
197	030904007001	广播器 1. 名称: 广播器 2. 安装方式: 壁挂	个	12			
198	030502012001	信息插座 1. 名称: 信息插座 2. 安装方式: 底边距地0.3m壁上暗装	个	14			
199	030502004001	电视、电话插座 1. 名称: 电视插座 2. 安装方式: 底边距地0.3m壁上暗装	个	8			
200	030411003002	桥架 1. 名称: 弱电金属线槽MR100*50*1.0mm 2. 安装方式: 梁下300吊装	m	75.57			
201	030413001002	铁构件 1. 名称: 桥架支架 2. 材质、规格: 吊杆Φ12, 横担角钢L50*50*5	kg	102.65			
202	030411001006	配管 1. 名称: 刚性阻燃塑料管PC20 2. 配置形式: 砖、混凝土结构楼板墙明配	m	213.27			
203	030408003002	电缆保护管 1. 名称: 镀锌钢管SC25 2. 敷设方式: 埋地敷设	m	11.55			
204	030505005001	射频同轴电缆 1. 名称: 视频线SYWV-75-5 2. 敷设方式: 管内穿放	m	85.80			
205	030505005002	射频同轴电缆 1. 名称: 视频线SYWV-75-5 2. 敷设方式: 沿桥架布放	m	75.25			
206	030411004010	配线 1. 名称: 广播线ZR-RVS-2*2.5 2. 敷设方式: 管内穿放	m	67.25			
207	030411004011	配线 1. 名称: 广播线ZR-RVS-2*2.5 2. 敷设方式: 沿桥架布放	m	64.48			
208	030502005001	双绞线缆 1. 名称: 网络线UTP5e/4P 2. 敷设方式: 管内穿放	m	118.22			
209	030502005002	双绞线缆 1. 名称: 网络线UTP5e/4P 2. 敷设方式: 沿桥架布放	m	75.25			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵山县太平镇大塘小学教学综合楼

第20页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
210	030502007001	光缆 1.名称:24芯光缆 2.敷设方式:管内穿放	m	26.05			
	11.	B11 刷油、防腐蚀、绝热工程					
211	031201003001	金属结构刷油 1.手工除轻锈 2.刷红丹二道,灰色调和漆二道	kg	201.50			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
灵山县太平镇大塘小学教学综合楼-给排水工程							
		分部分项工程					
		土方工程					
212	040101002001	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:按设计要求	m ³	8.39			
213	040103001001	回填方 1.密实度:按设计要求 2.填方材料品种:土	m ³	8.22			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵山县太平镇大塘小学教学综合楼

第21页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 土方来源:原土回填					
		B9 给排水、燃气工程					
214	031001006001	塑料管 1. 名称: 钢塑复合压力管 EM-PSP DN65 2. 连接方式: 热熔连接 3. 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	1.19			
215	031001006002	塑料管 1. 名称: 钢塑复合压力管 EM-PSP DN50 2. 连接方式: 热熔连接 3. 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	20.64			
216	031001006003	塑料管 1. 名称: PP-R给水管DN40 PM=1.25MPa 2. 连接方式: 热熔连接 3. 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	23.12			
217	031001006004	塑料管 1. 名称: PP-R给水管DN32 PM=1.25MPa 2. 连接方式: 热熔连接 3. 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	23.96			
218	031001006005	塑料管 1. 名称: PP-R给水管DN25 PM=1.25MPa 2. 连接方式: 热熔连接 3. 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	25.13			
219	031001006006	塑料管 1. 名称: PP-R给水管DN20 PM=1.25MPa 2. 连接方式: 热熔连接 3. 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	19.15			
220	031001006007	塑料管 1. 名称: PP-R给水管DN15 PM=1.25MPa 2. 连接方式: 热熔连接 3. 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	7.57			
		排水工程					
221	031001006008	塑料管 1. 名称: UPVC排水管de110 2. 连接方式: 粘接连接 3. 含灌水试验、通球试验	m	100.70			
222	031001006009	塑料管 1. 名称: UPVC排水管de75 2. 连接方式: 粘接连接 3. 含灌水试验、通球试验	m	5.36			
223	031001006010	塑料管 1. 名称: UPVC排水管de50 2. 连接方式: 粘接连接 3. 含灌水试验、通球试验	m	23.22			
224	031001006011	塑料管 1. 名称: UPVC直通雨水管de110 2. 连接方式: 粘接连接 3. 含灌水试验、通球试验	m	37.66			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 灵山县太平镇大塘小学教学综合楼

第22页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
225	031001006012	塑料管 1. 名称: UPVC过阳台雨水管de110 2. 连接方式: 粘接连接 3. 含灌水试验、通球试验	m	39.36			
226	031001006013	塑料管 1. 名称: UPVC过阳台雨水管de75 2. 连接方式: 粘接连接 3. 含灌水试验、通球试验	m	12.83			
227	031001006014	塑料管 1. 名称: UPVC过阳台雨水管de50 2. 连接方式: 粘接连接 3. 含灌水试验、通球试验	m	5.23			
228	031003013001	水表 1. 名称: 湿式水表DN65 2. 连接方式: 法兰连接	个	1			
229	031003001001	螺纹阀门 1. 名称: 闸阀DN65 2. 连接方式: 法兰连接	个	2			
230	031003013002	水表 1. 名称: 湿式水表DN25 2. 连接方式: 法兰连接	个	1			
231	031003001002	螺纹阀门 1. 名称: 截止阀DN40 2. 连接方式: 螺纹连接	个	6			
232	031003001003	螺纹阀门 1. 名称: 截止阀DN32 2. 连接方式: 螺纹连接	个	2			
233	031003001004	螺纹阀门 1. 名称: 截止阀DN20 2. 连接方式: 螺纹连接	个	2			
234	031003001005	螺纹阀门 1. 名称: 自动排气阀DN25 2. 连接方式: 螺纹连接	个	5			
235	桂031004020001	水龙头 1. 名称: 水龙头DN15 2. 材质: 陶瓷阀芯节水型	个	3			
236	031004003001	洗脸盆 1. 名称: 瓷质洗手盆 2. 含延时自闭式水嘴	套	12			
237	031004006001	大便器 1. 名称: 瓷质蹲式大便器 2. 含水箱等附件	套	18			
238	031004006002	大便器 1. 名称: 瓷质坐式大便器 2. 含水箱等附件	套	6			
239	031004018001	饮水器	套	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 灵山县太平镇大塘小学教学综合楼

第23页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 名称: 学校成品专用直饮水设备					
240	桂031004021001	地漏 1. 名称: 铝合金防涸地漏de50	个	20			
241	桂031004022001	扫除口 1. 名称: 扫除口de110	个	8			
242	桂031004022002	扫除口 1. 名称: 扫除口de75	个	1			
243	桂031004022003	扫除口 1. 名称: 扫除口de50	个	1			
244	桂031004023001	雨水斗 1. 名称: 87型钢制雨水斗DN100	个	8			
245	031002003001	套管 1. 名称: 刚性防水套管DN125	个	6			
246	031002003002	套管 1. 名称: 刚性防水套管DN80	个	1			
247	031002003003	套管 1. 名称: 过楼板钢套管DN80	个	6			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 灵山县太平镇大塘小学教学综合楼

第24页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
灵山县太平镇大塘小学教学综合楼-消防工程							
		分部分项工程					
		B9 给排水、燃气工程-消防					
248	030901010001	室内消火栓 1. 名称: 薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜SG18E65Z-J 2. 详国标15S202-21	套	6			
249	030901013001	灭火器 1. 名称: 手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/A BC4型 2. 安装方式: 设置在消防柜内	具	22			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 灵山县太平镇大塘小学教学综合楼

第25页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
灵山县太平镇大塘小学教学综合楼-沉沙井工程							
		分部分项工程					
	040101	土方工程					
250	040101002002	挖沟槽土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 按设计要求	m ³	4.62			
251	040103001002	回填方 1. 原土回填	m ³	4.40			
	0405	管网工程					
252	040501004001	塑料管 1. 名称: PVC-U双壁波纹管DN200 2. 连接方式: 橡胶圈承插连接 3. 含闭水试验	m	7.08			
253	040504001001	砌筑井 1. 名称: 砌筑沉沙井 2. 垫层、基础材质及厚度: C15商品砼, 厚100mm 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: MU7.5砖, M7.5水泥砂浆 4. 勾缝、抹面要求: 1:2水泥砂浆, 厚20mm 5. 井盖、井圈材质及规格: C20商品砼 6. 960*600*40格栅采用板厚8mm硬聚氯乙烯板材, 焊接制造 7. 详图集98ZS001	座	2			
254	040504003001	塑料检查井 1. 名称: 成品塑料检查井(D630) 2. 详见图集08SS523 3. 含运输、安装	座	2			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 灵山县太平镇大塘小学教学综合楼

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
灵山县太平镇大塘小学教学综合楼-建筑工程						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
灵山县太平镇大塘小学教学综合楼-装饰装修工程						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
灵山县太平镇大塘小学教学综合楼-电气工程						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
灵山县太平镇大塘小学教学综合楼-给排水工程						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002002	检验试验配合费				
3	桂031401003002	雨季施工增加费				
10	桂031401010002	脚手架搭拆费				
灵山县太平镇大塘小学教学综合楼-消防工程						

注: 以项计算的总价措施, 无“计算基础”和“费率”的数值, 可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 灵山县太平镇大塘小学教学综合楼

第1页 共2页

序号	项目名称	金额 (元)	备注
灵山县太平镇大塘小学教学综合楼-建筑工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	2563.03	分部分项工程费及措施项目费
灵山县太平镇大塘小学教学综合楼-装饰装修工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1283.92	分部分项工程费及措施项目费
灵山县太平镇大塘小学教学综合楼-电气工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	284.54	分部分项工程费及措施项目费
灵山县太平镇大塘小学教学综合楼-给排水工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	93.52	分部分项工程费及措施项目费
灵山县太平镇大塘小学教学综合楼-消防工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

规费、增值税计价表

工程名称:灵山县太平镇大塘小学教学综合楼

第1页 共3页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
灵山县太平镇大塘小学教学综合楼-建筑工程				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
灵山县太平镇大塘小学教学综合楼-装饰装修工程				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
灵山县太平镇大塘小学教学综合楼-电气工程				
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			

规费、增值税计价表

工程名称: 灵山县太平镇大塘小学教学综合楼

第2页 共3页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.4	生育保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
灵山县太平镇大塘小学教学综合楼 -给排水工程				
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
灵山县太平镇大塘小学教学综合楼 -消防工程				
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
灵山县太平镇大塘小学教学综合楼 -沉沙井工程				
—	2022市政综合工程一般计税法			

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称:灵山县太平镇大塘小学教学综合楼

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
1	螺纹钢HRB400 Φ10以内(综合)	t		5.00	3764.74				
2	螺纹钢HRB400E Φ10以内(综合)	t		5.00	3796.65				
3	螺纹钢HRB400 Φ10以上(综合)	t		5.00	3764.74				
4	热轧带肋钢筋HRB400 C10以上(综合)	t		5.00	3664.69				
5	螺纹钢HRB400E Φ10以上(综合)	t		5.00	3696.60				
6	镀锌铁丝(综合)	kg		5.00	8.32				
7	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		5.00	3750.38				
8	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		5.00	3750.38				
9	钢丝网(综合)	m ²		5.00	11.06				
10	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		5.00	490.18				
11	砌筑水泥M32.5	t		5.00	490.18				
12	普通硅酸盐水泥P.O 42.5MPa	t		5.00	528.58				
13	砂(综合)	m ³		5.00	207.94				
14	砂(综合)	m ³		5.00	207.94				
15	中砂	m ³		5.00	207.94				
16	页岩标准砖 240×115×53	千块		5.00	460.00				
17	页岩标准砖 240×115×53	千块		5.00	460.00				
18	多孔页岩砖 240×115×90	千块		5.00	649.07				
19	多孔页岩砖 240×190×90	千块		5.00	1083.38				
20	周转板枋材	m ³		5.00	1241.51				
21	周转枋材	m ³		5.00	1241.51				

注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 灵山县太平镇大塘小学教学综合楼

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
22	墙面瓷板 300×600	m ²		5.00	32.00				
23	防滑地面砖 800×800	m ²		5.00	36.00				
24	陶瓷防滑条65宽	m		5.00	4.44				
25	陶瓷梯级砖	m ²		5.00	29.96				
26	防滑地砖 300×300×9	m ²		5.00	30.00				
27	90系列深灰色普通铝合金推拉窗 带亮 壁厚1.8mm	m ²		5.00	326.55				
28	90系列深灰色普通铝合金推拉窗 不带亮 壁厚1.8mm	m ²		5.00	322.12				
29	塑钢平开门(成品)	m ²		5.00	219.00				
30	单扇平开钢制防盗门	m ²		5.00	400.00				
31	钢制防盗门	m ²		5.00	500.00				
32	乳胶漆	kg		5.00	14.56				
33	聚氨酯甲料	kg		5.00	10.62				
34	聚合物水泥防水涂料(JS-II)	kg		5.00	12.11				
35	自粘聚合物改性沥青防水卷材 无胎基(N)类 1.5mm厚	m ²		5.00	22.26				
36	聚氨酯乙料	kg		5.00	10.62				
37	建筑胶	kg		5.00	1.06				
38	80厚挤塑型聚苯乙烯保温隔热板	m ²		5.00	23.00				
39	不锈钢管Φ50×3 304材质	m		5.00	53.60				
40	角型阀(带铜活) DN15	个		5.00	17.09				
41	大便器塑料存水弯 DN100	个		5.00	23.33				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 灵山县太平镇大塘小学教学综合楼

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
42	其他材料费	元		5.00	0.90				
43	胶合板模板 1830×915×18	m ²		5.00	33.51				
44	胶合板模板 1830×915×18	m ²		5.00	33.51				
45	碎石 GD20 商品普通砼 C20	m ³		5.00	415.51				
46	碎石 GD40 商品普通砼 C10[商品砼]	m ³		5.00	357.28				
47	碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]	m ³		5.00	371.84				
48	碎石 GD40 商品普通砼 C15	m ³		5.00	371.84				
49	碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]	m ³		5.00	386.41				
50	碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]	m ³		5.00	386.41				
51	碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]	m ³		5.00	400.97				
52	碎石 GD40 商品普通砼 C30	m ³		5.00	415.53				
53	碎石 GD40 商品防水砼 C30 P6	m ³		5.00	430.10				
54	碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]	m ³		5.00	371.84				
55	UPVC排水管de110(组价)	m		5.00	20.65				
56	UPVC排水管de75(组价)	m		5.00	11.26				
57	UPVC排水管de50(组价)	m		5.00	7.61				
58	UPVC直通雨水管de110(组价)	m		5.00	20.65				
59	PP-R给水DN15 PM=1.25MPa	m		5.00	2.67				
60	PP-R给水DN20 PM=1.25MPa	m		5.00	3.78				
61	PP-R给水DN25 PM=1.25MPa	m		5.00	5.82				
62	PP-R给水DN32 PM=1.25MPa	m		5.00	10.57				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 灵山县太平镇大塘小学教学综合楼

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
63	PP-R给水管DN40 PM=1.25MPa	m		5.00	21.03				
64	钢塑复合压力管 EM-PSP DN50	m		5.00	44.80				
65	UPVC过阳台雨水管de50 (组价)	m		5.00	7.61				
66	UPVC过阳台雨水管de75 (组价)	m		5.00	11.26				
67	UPVC过阳台雨水管de110(组价)	m		5.00	20.65				
68	PVC-U双壁波纹管 DN200	m		5.00	42.78				
69	钢塑复合压力管 EM-PSP DN65	m		5.00	46.02				
70	钢塑复合压力管 DN50	个		5.00	13.44				
71	闸阀DN65	个		5.00	119.47				
72	蹲式大便器	个		5.00	66.00				
73	坐便器(带低水箱)	个		5.00	425.00				
74	蹲式大便器低水箱	个		5.00	65.00				
75	延时自闭式水嘴	个		5.00	23.85				
76	铝合金防溜地漏de50	个		5.00	29.00				
77	蹲式大便器低水箱配件	套		5.00	25.00				
78	87型钢制雨水斗DN100	个		5.00	90.00				
79	手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4型	具		5.00	51.82				
80	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜SG18E65Z-J	套		5.00	615.04				
81	φ10镀锌圆钢	m		5.00	5.68				
82	强电金属线槽MR100*50*1.0mm	m		5.00	17.00				
83	弱电金属线槽MR100*50	m		5.00	17.00				

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 灵山县太平镇大塘小学教学综合楼

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
84	风扇	台		5.00	120.00				
85	照明配电箱BL	台		5.00	273.00				
86	AM电表箱	台		5.00	1045.24				
87	备用电源EPS 15KW	台		5.00	9025.00				
88	学校成品专用直饮水设备	套		5.00	4380.53				
89	焊接钢管 (综合) ...2	kg		5.00	4.47				
90	镀锌钢管SC20	m		5.00	8.00				
91	瓷质洗手盆	个		5.00	128.32				
92	安全出口标志灯	套		5.00	35.40				
93	LED(T5)单管荧光灯1*35W	套		5.00	25.50				
94	单向疏散指示灯	套		5.00	20.00				
95	防水防尘灯22W	套		5.00	34.52				
96	节能壁灯9W	套		5.00	5.66				
97	楼层标志灯	套		5.00	20.00				
98	疏散出口标志灯	套		5.00	20.00				
99	双面多信息复合标志灯	套		5.00	20.00				
100	吸顶灯32W	套		5.00	34.52				
101	应急照明灯	套		5.00	48.05				
102	空调插座(安全型)	套		5.00	6.70				
103	普通插座(安全型)	套		5.00	9.95				
104	铜芯塑料绝缘导线WDZ-BYJ-2.5	m		5.00	2.66				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

