

2024年大新县农村公益事业财政奖补基础设施项目-  
下雷镇信隆村布燕屯

---

## 招标工程量清单

招 标 人：大新县财政局

---

(单位盖章)

造价咨询人：广西杰卓工程项目管理有限公司

---

(单位盖章)

2024年12月02日

软件名称及版本号：博奥云计价软件

工程计价软件测评合格编号：2016J02

2024年大新县农村公益事业财政奖补基础设施项目-  
下雷镇信隆村布燕屯

---

## 招标工程量清单

招标人：大新县财政局  
(单位盖章)

造价咨询人：广西杰卓工程项目管理有  
限公司  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人：(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：(签字或盖章)

编制人：(造价人员签字盖专用章)

复核人：(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2024年12月02日

复核时间：2024年12月02日

# 总 说 明

1、工程概况：2024年大新县农村公益事业财政奖补基础设施项目一下雷镇信隆村布燕屯，本项目拟建场地位于下雷镇信隆村布燕屯，拟建574米屯内道路；50平方米铺设植草砖。主要建设内容为：道路工程。

2、编制依据：

- (1) (GB50854~50862-2013)《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则》（修订本）；
  - (2) 2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套的费用定额；
  - (3) 2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其配套费用定额；
  - (4) 安全文明施工措施费按《广西壮族自治区建筑工程安全防护、文明施工措施费及使用管理细则》（桂建质[2015]16号文件）及有关文件执行。作为不可竞争措施费计算单列。
  - (5) 《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2018〕19号）。
  - (6) 桂建标[2016]16号 自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知。
  - (7) 桂建标[2016]17号 自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知。
- 3、 建筑材料预算价格：参考材料价格按2024年第10期《崇左市建设工程造价信息》中的信息价计取，《崇左市建设工程造价信息》中没有的参考2024年第10期《南宁建设工程造价信息》，信息价中没有的材料按市场询价。

## 建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:2024年大新县农村公益事业财政奖补基础设施项目-下雷镇信隆村布燕屯

第1页 共1页

[illegible]

单项工程建筑安装工程费汇总表  
(适用于单价合同)

工程名称:2024年大新县农村公益事业财政奖补基础设施项目-下雷镇信隆村布燕屯

第1页 共1页

[illegible]

### 单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:2024年大新县农村公益事业财政奖补基础设施项目-下雷镇信隆村布燕屯

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表  
(适用于单价合同)

工程名称:2024年大新县农村公益事业财政奖补基础设施项目-下雷镇信隆村布燕屯

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
2024年大新县农村公益事业财政奖补基础设施项目-下雷镇信隆村布燕屯							
		分部分项工程					
		道路工程					
1	041001001001	拆除路面 1. 机械拆除 2. 废料类别：混凝土渣	m²	88.00			
2	010102001001	挖一般石方 1. 挖旧路里埋填较大块石	m³	40.00			
3	040101001001	挖一般土方（不装车） 1. 清表土	m³	68.93			
4	040101001002	挖一般土方（装车） 1. 清表土	m³	171.22			
5	040103001001	回填方（土路肩） 1. 土路肩回填	m³	59.94			
6	040103002001	余方弃置 1. 废土外运弃置 2. 废弃料品种:开挖土	m³	171.22			
7	040103002002	余方弃置 1. 废土外运弃置 2. 废弃料品种:石渣	m³	53.20			
8	040202001001	路床(槽)整形	m²	1157.95			
9	040204001001	场地碾压 1. 机械原土碾压	m²	1157.95			
10	040202011001	碎石垫层 1. 机械铺设	m²	1157.95			
11	040203007001	水泥混凝土路面 1. 混凝土种类、强度等级：C25 2. 混凝土类型：商品普通砼 3. 含模板、钢筋制作安装、养护 4. 厚度:15cm 5. 含锯缝、填缝、刻防滑条	m²	1020.95			
12	040901001001	传力杆 Φ28传力杆，L=40cm	t	0.046			
		植草砖					
13	010101001001	场地平整 1. 清理场地杂草、平整场地	m²	65.45			
14	040204001002	场地碾压 1. 机械清表平整后碾压	m²	65.45			
15	桂050201016001	150厚碎石垫层 1. 碎石粒经5-60mm	m²	65.45			
16	040203008001	植草砖 1. 砖类别:250*250*50mmX型植草砖	m²	65.45			
17	040203008002	植草砖（格）植草 1. 草坪种类:马尼拉草 2. 养护期:3个月	m²	65.45			
18	050101009001	种植土回(换)填 1. 回填2cm种植土	m³	1.00			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表  
(适用于单价合同)

工程名称:2024年大新县农村公益事业财政奖补基础设施项目-下雷镇信隆村布燕屯

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
19	050201003001	路缘石铺设 1. 非硬化边缘铺设路缘石, 路缘石规格采用600×300×120 (mm)	m	45.00			
		标志牌					
20	050307009001	标志牌 1. 标牌规格: 预制混凝土立碑 400mm*650mm*50mm 2. 含基座预制、安装, 规格: 600mm*600mm*250mm 3. 含刻字	个	1			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
21	041106001001	大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内	台·次	1			
22	041106001002	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外	台·次	1			
23	041106001003	大型机械场外运输费 压路机	台·次	1			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。



### 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2024年大新县农村公益事业财政奖补基础设施项目-下雷镇信隆村布燕屯

第3页 共3页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。





允许调整价格的主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格差额调整法)

工程名称:2024年大新县农村公益事业财政奖补基础设施项目-下雷镇信隆村布燕屯

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
1	圆钢HPB300 Φ10以上（综合）	t		5.00					
2	机制砂（机制石灰石）	m³		5.00					
3	机制砂（机制石灰石）	m³		5.00					
4	碎石（综合）	m³		5.00					
5	碎石 5～20mm	m³		5.00					
6	碎石 5～40mm	m³		5.00					
7	石屑	m³		5.00					
8	混凝土预制块路缘石	m		5.00					
9	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m³		5.00					
10	250*250*50mmX型植草砖	m²		5.00					
11	草皮	m²		5.00					
12	汽油 92#	kg		5.00					
13	国V汽油 92#	kg		5.00					
14	汽油 92#	kg		5.00					
15	轻柴油 0#	kg		5.00					
16	轻柴油 0#	kg		5.00					
17	轻柴油 0#	kg		5.00					
18	轻柴油 0#	kg		5.00					
19	合计								

注：此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。