

2024年大新县农村公益事业财政奖补基础设施项目-
-雷平镇安平村大河屯

招标工程量清单

招 标 人：大新县财政局

(单位盖章)

造价咨询人：广西杰卓工程项目管理有限公司

(单位盖章)

2024年12月02日

软件名称及版本号：博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号：2019J02

封-1

2024年大新县农村公益事业财政奖补基础设施项目-
雷平镇安平村大河屯

招标工程量清单

招标人：大新县财政局
(单位盖章)

造价咨询人：广西杰卓工程项目管理有
限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编制人：(造价人员签字盖专用章)

复核人：(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2024年12月02日

复核时间：2024年12月02日

总 说 明

工程名称:2024年大新县农村公益事业财政奖补基础设施项目--雷平镇安平村大河屯

第1页 共1页

一、工程概况：本工程为2024年大新县农村公益事业财政奖补基础设施项目--雷平镇安平村大河屯,建设地点位于广西崇左市大新县,建设内容详见设计图纸及工程量清单。

二、编制依据：

（1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB 50857-2013）、广西壮族自治区住房和城乡建设厅颁布的《〈建设工程工程量清单计价规范〉GB 50500-2013 广西壮族自治区实施细则》、《〈建设工程工程量清单计算规范〉GB 50854~50862-2013 广西壮族自治区实施细则》修订版、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013；

（2）2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套的费用定额；

（3）2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套的费用定额；

（4）2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套费用定额；

（5）2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》及配套费用定额；

（6）桂建标[2023]7号自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知；

（7）桂建标[2019]10号文《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》；

（8）桂建发[2023]6号自治区住房和城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知。

三、材料价格：

材料价格（除税价格）按《崇左市建设工程造价信息》（大新县）2024年10月刊发布的材料，大新县没有发布的相应建材信息价，参考崇左市同期建材信息价；大新县、崇左市均没有发布相应建材信息价的，参考南宁市同期建材信息价，大新县、崇左市、南宁市均没有发布相应建材信息价的，通过人工市场调价确定。

建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:2024年大新县农村公益事业财政奖补基础设施项目--雷平镇安平村大河屯

第1页 共1页

[illegible]

单项工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:2024年大新县农村公益事业财政奖补基础设施项目--雷平镇安平村大河屯

第1页 共1页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:2024年大新县农村公益事业财政奖补基础设施项目--雷平镇安平村大河屯

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:2024年大新县农村公益事业财政奖补基础设施项目--雷平镇安平村大河屯

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
2024年大新县农村公益事业财政奖补基础设施项目-雷平镇安平村大河屯							
		分部分项工程					
		草坪铺设					
1	010101001001	场地清理 1. 清理场地杂草、平整场地	m²	460.00			
2	040204001001	场地碾压 1. 原地面素土夯实	m²	460.00			
3	050101009001	种植土回填 厚度：30cm		138.00			
4	050102012001	铺种草皮 1. 草皮种类: 马尼拉草 2. 养护期：3个月	m²	460.00			
5	050201003001	路缘石铺设 1. 非硬化边缘铺设路缘石，路缘石规格采用600×300×120（mm）	m	170.00			
		场地硬化					
6	010101001002	场地清理 1. 清理场地杂草、平整场地	m²	385.00			
7	040204001002	场地碾压 1. 机械原土碾压	m²	385.00			
8	040202011001	级配碎石基层（厚10cm）	m²	385.00			
9	040203007001	C25水泥砼地面硬化(厚10cm) 1. 混凝土种类、强度等级：C25 2. 混凝土类型：商品普通砼 3. 清理路基、放样、安装及拆除模板、浇筑、捣固、抹光、养护、混凝土拌制及运输	m²	385.00			
10	040203007002	沥青填缝 1. 填缝采用沥青玛蹄脂填缝料，填缝隙板采用机压木压板，并在板表面涂上沥青	m²	4.62			
11	080403002001	锯缝机锯缝 缝深4cm	m	154.00			
		步道					
12	040101001001	挖一般土方(装车) 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：20cm以内		21.60			
13	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种：原土 2. 弃土运距: 运距1km, 运距由投标人自行考虑，结算不做调整		21.60			
14	040204001003	场地碾压 1. 机械清表平整后碾压	m²	108.00			
15	040202011002	级配碎石 1. 级配碎石基层（厚10cm）	m²	108.00			
16	040203007003	水泥混凝土路面 1. 混凝土种类、强度等级：C25 2. 混凝土类型：普通商品砼	m²	81.00			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:2024年大新县农村公益事业财政奖补基础设施项目--雷平镇安平村大河屯

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3.清理路基、放样、安装及拆除模板、浇筑、捣固、抹光、养护、刻防滑条、混凝土拌制及运输 4.厚度:150mm					
17	040203007004	沥青填缝 1.部位:横向缩缝、胀缝 2.填缝采用沥青橡胶填缝料,填缝隙板采用机压木模板,并在板表面涂上沥青	m²	0.59			
18	080403002002	锯缝机锯缝 缝深4cm	m	20.25			
		道路扩宽					
19	010101001003	场地清理 1.清理场地杂草、平整场地	m²	256.20			
20	040204001004	场地碾压 1.机械原土碾压	m²	256.20			
21	040202011003	级配碎石基层(厚10cm)	m²	256.20			
22	040203007005	水泥混凝土(厚18cm) 1.混凝土种类、强度等级:C25 2.混凝土类型:商品砼 3.清理路基、放样、安装及拆除模板、浇筑、捣固、抹光、养护、刻防滑条、混凝土拌制及运输	m²	195.20			
23	040203007006	沥青填缝 1.部位:横向缩缝、胀缝 2.填缝采用沥青橡胶填缝料,填缝隙板采用机压木模板,并在板表面涂上沥青	m²	1.89			
24	080403002003	锯缝机锯缝 缝深4cm	m	48.80			
25	040901001001	传力杆 Φ28传力杆,L=40cm	t	0.200			
		标志牌					
26	050307009001	标志牌 1.标牌规格:预制混凝土立碑 400mm*650mm*50mm 2.含基座预制、安装规格:600mm*600mm*250mm 3.含刻字等	座	1			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:2024年大新县农村公益事业财政奖补基础设施项目--雷平镇安平村大河屯

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
27	041106001001	大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw 以内	台·次	1			
28	041106001002	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3 以外	台·次	1			
29	041106001003	大型机械场外运输费 压路机	台·次	1			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		总计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:2024年大新县农村公益事业财政奖补基础设施项目一雷平镇安平村大河屯

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额），
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
(适用于价格差额调整法)

工程名称:2024年大新县农村公益事业财政奖补基础设施项目--雷平镇安平村大河屯 编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
1	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t		5.00					
2	碎石(综合)			5.00					
3	碎石 5~20mm			5.00					
4	碎石 5~40mm			5.00					
5	石屑			5.00					
6	混凝土预制块路缘石 600×300×120(mm)	m		5.00					
7	二等杉木板材			5.00					
8	水			5.00					
9	碎石 GD40 商品普通砼 C25			5.00					
10	国V汽油 92#	kg		5.00					
11	汽油 92#	kg		5.00					
12	国V汽油 92#	kg		5.00					
13	轻柴油 0#	kg		5.00					
14	电	kW. h		5.00					
15	合计								

注：此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。