

2024年大新县农村公益事业财政奖补基础设施项目-
-雷平镇上利村百判屯

招标工程量清单

招 标 人：大新县财政局

(单位盖章)

造价咨询人：广西杰卓工程项目管理有限公司

(单位盖章)

2024年12月02日

软件名称及版本号：博奥云计价软件

工程计价软件测评合格编号：2019J02

2024年大新县农村公益事业财政奖补基础设施项目-
-雷平镇上利村百判屯

招标工程量清单

招标人：大新县财政局
(单位盖章)

造价咨询人：广西杰卓工程项目管理有
限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编制人：(造价人员签字盖专用章)

复核人：(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2024年12月02日

复核时间：2024年12月02日

总 说 明

工程名称:2024年大新县农村公益事业财政奖补基础设施项目--雷平镇上利村百判屯

第1页 共1页

一、工程概况:本工程为2024年大新县农村公益事业财政奖补基础设施项目--雷平镇上利村百判屯,建设地点位于广西崇左市大新县,建设内容详见设计图纸及工程量清单。

二、编制依据:

(1)《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《市政工程工程量计算规范》(GB 50857-2013)、广西壮族自治区住房和城乡建设厅颁布的《〈建设工程工程量清单计价规范〉GB 50500-2013 广西壮族自治区实施细则》、《〈建设工程工程量清单计算规范〉GB 50854~50862-2013 广西壮族自治区实施细则》修订版;

(2)2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套的费用定额;

(3)2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套费用定额;

(4)2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》及配套费用定额;

(5)桂建标[2023]7号自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知;

(6)桂建标[2019]10号文《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》;

(7)桂建发[2023]6号自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知。

三、材料价格:

材料价格(除税价格)按《崇左市建设工程造价信息》(大新县)2024年10月刊发布的材料,大新县没有发布的相应建材信息价,参考崇左市同期建材信息价;大新县、崇左市均没有发布相应建材信息价的,参考南宁市同期建材信息价,大新县、崇左市、南宁市均没有发布相应建材信息价的,通过人工市场调价确定。

四、其他:

(1)本项目土方运距1km,运距由投标人自行考虑,结算不做调整。

建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:2024年大新县农村公益事业财政奖补基础设施项目—雷平镇上利村百判屯

第1页 共1页

[illegible]

单项工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:2024年大新县农村公益事业财政奖补基础设施项目--雷平镇上利村百判屯

第1页 共1页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:2024年大新县农村公益事业财政奖补基础设施项目—雷平镇上利村百判屯

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:2024年大新县农村公益事业财政奖补基础设施项目--雷平镇上利村百判屯

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
2024年大新县农村公益事业财政奖补基础设施项目-雷平镇上利村百判屯							
		分部分项工程					
		草坪铺设					
1	010101001001	场地清理 1. 清理场地杂草、平整场地	m²	216.00			
2	040204001001	场地碾压 1. 原地面素土夯实	m²	216.00			
3	050101009001	种植土回填 2. 厚度：30cm	m³	64.80			
4	050102012001	铺种草皮 1. 草皮种类: 马尼拉草 2. 养护期：3个月	m²	216.00			
5	050201003001	路缘石铺设 1. 非硬化边缘铺设路缘石，路缘石规格采用600×300×120（mm）	m	10.00			
		场地硬化					
6	010101001002	场地清理 1. 清理场地杂草、平整场地	m²	308.00			
7	040204001002	场地碾压 1. 机械原土碾压	m²	308.00			
8	040202011001	碎石基层 1. 石料规格: 级配碎石 2. 厚度: 10cm	m²	364.00			
9	040203007001	C25水泥砼地面硬化(厚10cm) 1. 混凝土种类、强度等级：C25 2. 设置按每25m²设置伸一道缩缝, 长度按5m计算, 宽度按2cm设置 3. 填缝采用沥青橡胶填缝料, 填缝隙板采用机压木屑板, 并在板表面涂上沥青3 4. 含模板、养护	m²	364.00			
		护栏					
10	040309003001	C30仿木纹混凝土护栏 1. 成品购买、运输、安装 2. 混凝土强度等级: C30混凝土 3. 规格尺寸: 150*150mm栏杆立柱高1.2m, 间距1.5m; 栏杆段扶手高1.05m 4. 具体做法详见图纸	m	78.00			
		青砖挡墙					
11	010101003001	挖沟槽基底土方 1. 人工挖基底槽：宽度24cm，深20cm	m³	0.38			
12	010103001001	人工原土压实底面	m²	1.92			
13	040305004001	青砖墙 1. 按造型青砖墙：详见单体图 2. 120mm厚墙身，青砖墙每隔3米设一道砖砌柱(240*240mm)，每条墙头尾设置青砖柱子, 采用M75水泥砂浆砌筑，墙顶横砖与直砖压顶，压顶高度为100mm 3. 墙体基础埋深200mm	m³	1.28			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:2024年大新县农村公益事业财政奖补基础设施项目--雷平镇上利村百判屯

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		4. 烧结青砖240×115×53					
		挡土墙					
14	010101002001	挖一般土方 1. 机械挖土方	m ³	8.40			
15	010103001002	原土压实底面	m ²	14.00			
16	040305004002	挡土墙 1. 挡土墙详见单体图 2. 400mm厚墙身, 采用M7.5水泥砂浆砌筑, 砼空心砖390*190*190 3. 墙体基础埋深100mm	m ³	8.40			
17	040308001001	水泥砂浆抹面(砖砌顶面) 1. 采用M10水泥砂浆抹灰2cm	m ²	14.00			
		街砖铺设					
18	010101001003	场地平整 1. 场地坑洼回填土, 取土点运距1KM 2. 清理场地杂草、平整场地	m ²	414.00			
19	040204001003	场地碾压 1. 机械原土碾压	m ²	414.00			
20	040204002001	透水砖 1. 人行道透水砖 200×100×60 2. 30mm厚中砂找平层	m ²	414.00			
21	010404001001	100mm厚碎石垫层	m ³	41.40			
22	050201003002	路缘石铺设 1. 非硬化边缘铺设路缘石, 路缘石规格采用600×300×120 (mm)	m	90.00			
		步道					
23	040101001001	挖一般土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 20cm以内 3. 土方装车弃置	m ³	28.00			
24	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:土方 2. 弃土运距:运距1km, 运距由投标人自行考虑, 结算不做调整	m ³	28.00			
25	040204001004	场地碾压 1. 机械清表平整后碾压	m ²	140.00			
26	040202011002	级配碎石 1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:10cm	m ²	140.00			
27	040203007002	水泥混凝土路面 1. 混凝土种类、强度等级: C25 2. 混凝土类型: 普通商品砼 3. 清理路基、放样、安装及拆除模板、浇筑、捣固、抹光、养护、刻防滑条、混凝土拌制及运输 4. 厚度:150mm 5. 含模板、养护、刻防滑条	m ²	195.00			
28	040203007003	沥青填缝	m ²	1.34			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:2024年大新县农村公益事业财政奖补基础设施项目--雷平镇上利村百判屯

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 部位:横向缩缝、胀缝 2. 填缝采用沥青橡胶填缝料, 填缝隙板采用机压木屑板, 并在板表面涂上沥青					
29	080403002001	锯缝机锯缝 缝深4cm	m	48.75			
		花圃					
30	011601001001	砖砌体拆除 1. 拆除新旧花圃衔接处砖砌体	m ³	0.60			
31	010402001001	砌块墙 1. 花圃框架采用M7.5砂浆砌砖, 墙厚115mm 2. 采用多孔页岩砖240*115*90mm	m ³	2.62			
32	050101009002	人工种植土回填 1. 厚度: 26.5cm	m ³	2.58			
		标志牌					
33	050307009001	标志牌 1. 标牌规格: 预制混凝土立碑 400mm*650mm*50mm 2. 含基座预制、安装规格: 600mm*600mm*250mm 3. 含刻字等	座	1			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
34	041106001001	大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内	台·次	1			
35	041106001002	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外	台·次	1			
36	041106001003	大型机械场外运输费 压路机	台·次	1			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2024年大新县农村公益事业财政奖补基础设施项目--雷平镇上利村百判屯

第4页 共4页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:2024年大新县农村公益事业财政奖补基础设施项目—雷平镇上利村百判屯

第1页 共1页

[illegible]

注：1.一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额），
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。
2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
(适用于价格差额调整法)

工程名称:2024年大新县农村公益事业财政奖补基础设施项目--雷平镇上利村百判屯 编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
1	砌筑水泥M32.5	t		5.00					
2	机制砂（石灰石）	m³		5.00					
3	碎石（综合）	m³		5.00					
4	碎石 5~20mm	m³		5.00					
5	碎石 5~40mm	m³		5.00					
6	石屑	m³		5.00					
7	多孔页岩砖 240×115×90	千块		5.00					
8	砼空心砌块 390×190×190	块		5.00					
9	混凝土预制块路缘石600×300×120（mm）	m		5.00					
10	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m³		5.00					
11	人行道透水砖 200×100×60	m²		5.00					
12	烧结青砖240×115×53	块		5.00					
13	合计								

注：此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。