

2024年大新县农村公益事业财政奖补基础设施项目-恩
城乡新圩村弄坡屯

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：大新县财政局

(单位盖章)

造价咨询人：广西杰卓工程项目管理有限公司

(单位盖章)

2024年12月02日

2024年大新县农村公益事业财政奖补基础设施项目-恩
城乡新圩村弄坡屯

招 标 工 程 量 清 单

招标人：_____大新县财政局_____ 造价咨询人：_____广西杰卓工程项目管理有
(单位盖章) 限公司
(单位盖章)

法定代表人 _____ 广西杰卓工程项目管理有
或其授权人：_____ 限公司
(签字或盖章) (签字或盖章)

编制人：_____ 复核人：_____
(造价人员签字) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间：_____2024年12月02日_____ 复核时间：_____2024年12月02日_____

总 说 明

工程名称:2024年大新县农村公益事业财政奖补基础设施项目-恩城乡新圩村弄坡屯

第1页 共1页

1、工程概况：2024年大新县农村公益事业财政奖补基础设施项目—恩城乡新圩村弄坡屯，本项目拟建场地位于恩城乡新圩村弄坡屯，拟建抽水泵房及水井一座；405米屯内排水沟；4处垃圾分类收集点；93米院墙。主要建设内容为：道路和场地铺设工程。

2、编制依据：

- （1）(GB50854～50862-2013)《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则》（修订本）；
 - （2）2013年《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》及配套的费用定额；
 - （3）2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其配套费用定额；
 - （4）安全文明施工措施费按《广西壮族自治区建筑工程安全防护、文明施工措施费及使用管理细则》（桂建质[2015]16号文件）及有关文件执行。作为不可竞争措施费计算单列。
 - （5）《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2018〕19号）。
 - （6）桂建标[2016]16号 自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知。
 - （7）桂建标[2016]17号 自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知。
- 3、 建筑材料预算价格：参考材料价格按2024年第10期《崇左市建设工程造价信息》中的信息价计取，《崇左市建设工程造价信息》中没有的参考2024年第10期《南宁建设工程造价信息》，信息价中没有的材料按市场询价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称:2024年大新县农村公益事业财政奖补基础设施项目-恩城乡新圩村弄坡屯

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
恩城乡新圩村弄坡屯-市政			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
恩城乡新圩村弄坡屯-泵房			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2024年大新县农村公益事业财政奖补基础设施项目-恩城乡新圩村弄坡屯

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
恩城乡新圩村弄坡屯-市政							
		分部分项工程					
		机井成孔					
1	040701016001	机井降水 机井打井，包含成功出水	座	1			
2	030109011001	潜水泵 1. 深井潜水泵150J20-107, 流量20m3/h, 扬程107m, 功率11kw 2. 潜水泵滤网	台	1			
3	040501002001	提水钢管，DN65*5无缝钢管 热熔焊接	m	50.00			
4	040502002001	无缝钢管安装配件90° 弯管 DN65	个	2			
5	040502005001	闸阀 Z41H-10 DN65	个	1			
6	040502005002	止回阀 Z41H-10 DN65 含法兰	个	1			
7	020110031001	电缆线 电缆线 BV25mm2	m	180.00			
8	020110031002	控制开关 1. 控制开关:QJ3-25	套	1			
9	040503002001	混凝土镇墩 1. 混凝土强度等级:C20 2. 含模板	m³	0.13			
10	040503002002	泵房机墩 1. 混凝土强度等级:C30 2. 二期C30混凝土 3. 含模板	m³	0.25			
		明排水沟					
11	040101005001	挖淤泥、流砂（不装车） 1. 清沟内淤泥	m³	22.32			
12	041001007001	拆除下田坡道 1. 机械拆除 2. 废料类别：石砌结构	m³	87.50			
13	041001001001	拆除路面 1. 路面类型:混凝土 2. 厚度:15cm	m²	4.00			
14	010101003001	挖沟槽土方（不装车） 1. 土壤类别:三类土	m³	191.40			
15	040103001001	回填土方 1. 机械回填 2. 利用挖土回填沟与路之间的间距	m³	97.20			
16	040203007001	水泥混凝土路面 1. 路面恢复 2. 厚度:15cm 3. 混凝土强度等级:C25商品混凝土	m²	4.00			
17	桂040501023001	排水沟底板 1. C20混凝土	m³	32.40			
18	桂040501022001	排水沟壁 1. 沟壁采用水泥空心砖390*190*190 2. M7.5水泥砂浆	m³	97.20			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2024年大新县农村公益事业财政奖补基础设施项目-恩城乡新圩村弄坡屯

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
19	040308001001	水泥砂浆抹面 1. 砂浆配合比:M10水泥砂浆 2. 部位:侧面 3. 厚度:10mm	m²	486.00			
20	040308001002	水泥砂浆抹面 1. 砂浆配合比:M10水泥砂浆 2. 部位:顶面 3. 厚度:10mm	m²	162.00			
21	040501001001	混凝土管DN400 1. 采用Ⅱ级钢筋混凝土管(平口) 2. C20砼基础垫层厚150 3. 20砼全包管 4. 级配碎石厚100	m	6.00			
		垃圾分类收集点					
22	050307017001	垃圾箱 1. 场地清表土、平整、硬化、贴砖 2. 成品安装 3. 三个垃圾桶	个	4			
		青砖挡墙					
23	010101003002	挖沟槽土方 1. 人工挖基底槽: 宽度24cm, 深20CM 2. 土壤类别:三类土	m³	4.46			
24	040103002001	余方弃置 1. 人工装车外运 2. 弃土运距:运距1km, 运距由投标人自行考虑, 结算不做调整	m³	4.46			
25	010103001001	原土压实底面 1. 基础压实	m²	22.32			
26	010401001001	砖基础 1. 砖品种、规格、强度等级:青砖 240×115×53 2. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M7.5	m³	3.91			
27	010401003001	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:青砖 240×115×53 2. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M7.5	m³	10.85			
28	050307009001	标志牌 1. 标牌规格:预制混凝土立碑 400mm*650mm*50mm 2. 含基座预制、安装规格:600mm*600mm*250mm 3. 含刻字等	个	1			
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
29	041106001001	大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内	台·次	1			
30	041106001002	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外	台·次	1			
恩城乡新圩村弄坡屯-泵房							
		分部分项工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2024年大新县农村公益事业财政奖补基础设施项目-恩城乡新圩村弄坡屯

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	1.	A.1 土(石)方工程					
31	010101001001	平整场地 1. 平整泵房场地	m²	10.50			
32	010101003003	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内	m³	10.66			
33	010103001002	回填方 1. 回填方夯实	m³	4.57			
	3.	A.3 砌筑工程					
34	010403001001	石基础 1. 石料种类、规格:毛石 2. 基础类型:条形 3. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M7.5	m³	5.40			
35	010401003002	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖 240×115×90 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M7.5	m³	7.60			
36	010404001001	垫层 1. 200厚碎石垫层	m³	1.52			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
37	010501001001	地面垫层 1. 混凝土种类:C20商品砼	m³	0.76			
38	010503001001	基础圈梁 1. 混凝土种类:C20商品砼	m³	0.69			
39	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类:C20商品砼	m³	0.74			
40	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:C20商品砼	m³	0.12			
41	010505003001	平板 1. 混凝土种类:C20商品砼	m³	1.80			
42	010507001001	散水 1. 20厚1:2水泥砂浆面层 2. 面层厚度:60厚C15混凝土	m²	16.96			
43	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:Φ10以内	t	0.113			
44	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:Φ10以内	t	0.056			
45	010515001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:Φ10以上	t	0.137			
	7.	A.7 屋面及防水工程					
46	010902003001	屋面刚性层 1. 30mm厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土 找2%坡 2. 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 0.4mm厚聚乙烯膜一层 2. 20mm厚1:2.5水泥砂浆	m²	17.98			
47	010902002001	屋面涂膜防水 1. 1.5mm厚聚氨酯防水涂料	m²	17.98			
	9.	A.9 楼地面工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2024年大新县农村公益事业财政奖补基础设施项目-恩城乡新圩村弄坡屯

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
48	011101001001	水泥砂浆楼地面 1. 20厚1: 2水泥砂浆抹面	m²	7.62			
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
49	011201001001	内墙水泥砂浆抹面 1. 内墙20mm厚1:3水泥石灰砂浆	m²	32.15			
50	011406003001	内墙满刮腻子 1. 内墙面刷双飞粉腻子两遍	m²	32.15			
51	011201001002	外墙水泥砂浆抹面 1. 外墙面12mm厚1:3水泥砂浆, 外墙面8mm 厚干粉类聚合物水泥	m²	38.29			
52	011406003002	外墙满刮腻子 1. 外墙面刷双飞粉腻子两遍	m²	38.29			
53	011301001001	天棚抹灰 1. 屋面天棚10mm厚1:3水泥石灰砂浆	m²	15.10			
54	011406003003	天棚满刮腻子 1. 面刷双飞粉腻子两遍	m²	15.10			
	12.	A. 12 门窗工程					
55	010802004001	防盗门 1. 含制作、运输、安装	m²	2.10			
56	010807001001	90系列铝合金推拉窗(洞口面积小于 2m²) 1. 玻璃: 普通玻璃5mm	m²	1.08			
57	010807005001	防盗网	m²	1.08			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
58	桂011701001001	外脚手架 1. 单排、双排脚手架: 双排 2. 搭设高度: 10m内 3. 脚手架材质: 钢管	m²	43.55			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
59	011702008001	基础圈梁 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m²	6.22			
60	011702003001	构造柱 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑 2. 支模高度: 3.6米内	m²	12.29			
61	011702009001	过梁 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m²	2.58			
62	011702016001	平板 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑 2. 支模高度: 3.6米内	m²	17.98			
63	011702029001	散水 1. 散水厚度: 60mm 2. 模板、支撑材质: 木模板木支撑	m²	16.96			
	011703	垂直运输					
64	011703001001	建筑物垂直运输 1. 建筑物建筑类型及结构形式: 砖混结构 2. 建筑物垂直高度: 20m内	m²	10.50			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:2024年大新县农村公益事业财政奖补基础设施项目-恩城乡新圩村弄坡屯

第1页 共1页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:2024年大新县农村公益事业财政奖补基础设施项目-恩城乡新圩村弄坡屯 编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
1	螺纹钢HRB400 ￠10以内(综合)	t		5.00					
2	螺纹钢HRB400 ￠10以上(综合)	t		5.00					
3	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		5.00					
4	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t		5.00					
5	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		5.00					
6	砌筑水泥M32.5	t		5.00					
7	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t		5.00					
8	碎石 5~40mm	m³		5.00					
9	碎石 20~40mm	m³		5.00					
10	毛石(块石)	m³		5.00					
11	多孔页岩砖 240×115×90	千块		5.00					
12	砼空心砌块 390×190×190	块		5.00					
13	90系列铝合金推拉窗(洞口面积小于2m2)	m²		5.00					
14	胶合板模板 1830×915×18	m²		5.00					
15	深井潜水泵150J20-107,流量20m3/h,扬程107m,功率11kw 材料费	元		5.00					
16	碎石 GD20 商品普通砼 C20[商品砼]	m³		5.00					
17	碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]	m³		5.00					
18	碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]	m³		5.00					
19	碎石 GD40 商品普通砼 C30	m³		5.00					

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。