

2024年大新县农村公益事业财政奖补基础设施项目-
雷平镇车站村赞成屯

招标工程量清单

招 标 人：大新县财政局

(单位盖章)

造价咨询人：广西杰卓工程项目管理有限公司

(单位盖章)

2024年12月02日

软件名称及版本号：博奥云计价软件

工程计价软件测评合格编号：2016J02

2024年大新县农村公益事业财政奖补基础设施项目-
雷平镇车站村赞成屯

招标工程量清单

招标人：大新县财政局
(单位盖章)

造价咨询人：广西杰卓工程项目管理有
限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编制人：(造价人员签字盖专用章)

复核人：(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2024年12月02日

复核时间：2024年12月02日

总 说 明

1、工程概况：2024年大新县农村公益事业财政奖补基础设施项目—雷平镇车站村赞成屯，本项目拟建场地位于雷平镇车站村赞成屯，拟建59米屯内道路；2210平方米植草砖；58米院墙；1个树池；1340平方米场地硬化；41米挡土墙。主要建设内容为：道路和场地铺设工程。

2、编制依据：

- (1) (GB50854~50862-2013)《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则》（修订本）；
- (2) 2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套的费用定额；
- (3) 2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其配套费用定额；
- (4) 安全文明施工措施费按《广西壮族自治区建筑工程安全防护、文明施工措施费及使用管理细则》（桂建质[2015]16号文件）及有关文件执行。作为不可竞争措施费计算单列。
- (5) 《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2018〕19号）。
- (6) 桂建标[2016]16号 自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知。
- (7) 桂建标[2016]17号 自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知。

3、 建筑材料预算价格：参考材料价格按2024年第10期《崇左市建设工程造价信息》中的信息价计取，《崇左市建设工程造价信息》中没有的参考2024年第6期《南宁建设工程造价信息》，信息价中没有的材料按市场询价。

建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:2024年大新县农村公益事业财政奖补基础设施项目-雷平镇车站村赞成屯

第1页 共1页

[illegible]

单项工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:2024年大新县农村公益事业财政奖补基础设施项目-雷平镇车站村赞成屯

第1页 共1页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:2024年大新县农村公益事业财政奖补基础设施项目-雷平镇车站村赞成屯

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:2024年大新县农村公益事业财政奖补基础设施项目-雷平镇车站村赞成屯

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
雷平镇车站村赞成屯							
		分部分项工程					
		道路加宽					
1	040101001001	挖一般土方（不装车） 1. 清表土	m³	14. 85			
2	040101001002	挖一般土方（装车） 1. 清表土	m³	3. 59			
3	040103001001	回填方（土路肩） 1. 土路肩回填 2. 厚度：25cm	m³	12. 91			
4	040103002001	余方弃置 1. 废土外运弃置 2. 废弃料品种：三类土 3. 弃土运距：运距1km, 运距由投标人自行考虑，结算不做调整	m³	3. 59			
5	040202001001	路床(槽)整形	m²	73. 75			
6	040202011001	级配碎石基层（厚10cm） 1. 机械铺设	m²	59. 00			
7	040203007001	水泥混凝土路面 1. 混凝土种类、强度等级：C25 2. 混凝土类型：商品普通砼 3. 含模板、钢筋制作安装、养护 4. 厚度：15cm 5. 刻防滑条	m²	59. 00			
8	080403002001	锯缝机锯缝 缝深4cm	m	41. 30			
9	040203007002	沥青填缝 1. 部位：横向缩缝、胀缝 2. 填缝采用沥青橡胶填缝料，填缝隙板采用机压木屑板，并在板表面涂上沥青	m²	0. 20			
10	040901001001	传力杆 Φ28传力杆，L=40cm	t	0. 060			
		树池					
11	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别：三类土	m³	0. 38			
12	040103002002	余方弃置 1. 废土外运弃置 2. 废弃料品种：三类土 3. 弃土运距：运距1km, 运距由投标人自行考虑，结算不做调整	m³	0. 38			
13	010101001001	平整场地 1. 平整压实场地	m²	1. 88			
14	010401004001	多孔砖墙 1. 砖规格：多孔页岩砖 240×190×90 2. 墙体厚度：200mm 3. 砂浆种类、强度等级：M7. 5水泥砂浆	m³	1. 32			
15	011201001001	墙面一般抹灰 1. M10砂浆抹面	m²	6. 59			
		场地硬化					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:2024年大新县农村公益事业财政奖补基础设施项目-雷平镇车站村赞成屯

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
16	040101001003	挖一般土方 1. 清理表土 2. 土壤类别: 综合	m ³	236.60			
17	040103002003	余方弃置 1. 表土外运弃置 2. 废弃料品种:三类土 3. 弃土运距:运距1km, 运距由投标人自行考虑, 结算不做调整	m ³	236.60			
18	040202011002	级配碎石基层 (厚10cm) 1. 机械铺设	m ²	1183.00			
19	040203007003	水泥混凝土面层 1. 混凝土种类、强度等级: C25 2. 混凝土类型: 商品普通砼 3. 含模板、养护 4. 厚度: 10cm	m ²	1183.00			
20	080403002002	锯缝机锯缝 缝深4cm	m	473.20			
21	040203007004	沥青填缝 1. 填缝采用沥青橡胶填缝料, 填缝隙板采用机压木屑板, 并在板表面涂上沥青	m ²	9.46			
		挡土墙					
22	040101002001	挖沟槽土方 (装车) 1. 清理表土挖基础槽 2. 土壤类别: 综合	m ³	58.50			
23	040101002002	挖沟槽土方 (不装车) 1. 清理表土挖基础槽 2. 土壤类别: 综合	m ³	36.83			
24	040103002004	余方弃置 1. 废弃料品种:三类土 2. 弃土运距:运距1km, 运距由投标人自行考虑, 结算不做调整	m ³	63.29			
25	040103001002	回填方 1. 填方来源:场内调配 2. 密实度:达到设计要求	m ³	32.03			
26	010403004001	石挡土墙 1. 挡土墙采用M7.5水泥砂浆砌毛石, 砂浆要求饱满 2. 墙背填料采用碎石填料。 3. 挡土墙按每20m设伸一道沉降缝 (到底), 缝宽为20mm。缝内沿墙的内、外、顶三边填塞沥青 4. 泄水孔采用Φ50PE管, 布置间隔水平@1000; 竖向间隔@1000。	m ³	41.00			
27	011203001001	零星项目一般抹灰 1. 顶面抹灰 2. M10砂浆压顶厚30	m ²	16.40			
		生态停车场					
28	010101002001	挖一般土方 1. 清除表土	m ³	61.25			
29	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种:三类土	m ³	61.25			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:2024年大新县农村公益事业财政奖补基础设施项目-雷平镇车站村赞成屯

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 弃土运距:运距1km, 运距由投标人自行 考虑, 结算不做调整					
30	040204001001	场地碾压 1. 机械清表平整后碾压	m ²	245.00			
31	桂050201016001	100厚碎石垫层 1. 碎石粒经5-60mm	m ²	245.00			
32	040203008001	绿色植草砖 1. 绿色植草砖	m ²	245.00			
33	050101009001	种植土回填 厚度: 2cm	m ³	4.90			
34	050102012001	植草砖植草 2. 养护期: 3个月	m ²	245.00			
		青砖挡墙					
35	010101003002	挖沟槽土方 1. 人工挖基底槽: 宽度24cm, 深20CM	m ³	2.78			
36	040103002005	余方弃置 1. 废弃料品种: 原土 2. 弃土运距: 运距1km, 运距由投标人自行 考虑, 结算不做调整	m ³	2.78			
37	010103001001	原土压实底面 1. 基础压实	m ²	13.92			
38	010401012001	青砖砌墙 1. 按造型青砖墙: 详见单体图 2. 120mm厚墙身, 在转角处及每隔3m砌筑 一座砖砌柱, 墙体埋深200mm, 每条墙头 尾设置青砖柱子 3. 240×115×53青砖	m ³	9.26			
39	050307009001	标志牌 1. 标牌规格: 预制混凝土立碑 400mm*650mm*50mm 2. 含基座预制、安装, 规格 600mm*600mm*250mm 3. 含刻字等	个	1			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
40	041106001001	大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw 以内	台·次	1			
41	041106001002	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3 以外	台·次	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2024年大新县农村公益事业财政奖补基础设施项目-雷平镇车站村赞成屯

第4页 共4页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:2024年大新县农村公益事业财政奖补基础设施项目-雷平镇车站村赞成屯

第1页 共1页

[illegible]

注：1.一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额），简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。
2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
(适用于价格差额调整法)

工程名称:2024年大新县农村公益事业财政奖补基础设施项目-雷平镇车站村赞成屯 编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
1	圆钢HPB300 Φ10以上（综合）	t		5.00					
2	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		5.00					
3	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t		5.00					
4	机制砂（石灰石）	m³		5.00					
5	机制砂（石灰石）	m³		5.00					
6	碎石（综合）	m³		5.00					
7	碎石 5～20mm	m³		5.00					
8	碎石 5～40mm	m³		5.00					
9	石屑	m³		5.00					
10	毛石（块石）	m³		5.00					
11	多孔页岩砖 240×190×90	千块		5.00					
12	汽油 92#	kg		5.00					
13	水	m³		5.00					
14	水	m³		5.00					
15	水	m³		5.00					
16	水	m³		5.00					
17	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m³		5.00					
18	绿色植草砖	m²		5.00					
19	国V汽油 92#	kg		5.00					
20	汽油 92#	kg		5.00					
21	汽油 92#	kg		5.00					

注：此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)

工程名称:2024年大新县农村公益事业财政奖补基础设施项目-雷平镇车站村赞成屯

编号:

[illegible]

注：此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。