

2024年大新县农村公益事业财政奖补基础设施项目-榄  
圩乡那遵村邕表屯

---

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：大新县财政局

---

(单位盖章)

造价咨询人：广西杰卓工程项目管理有限公司

---

(单位盖章)

2024年12月02日

2024年大新县农村公益事业财政奖补基础设施项目-榄  
圩乡那遵村邕表屯

---

招 标 工 程 量 清 单

招标人：\_\_\_\_\_大新县财政局\_\_\_\_\_ 造价咨询人：\_\_\_\_\_广西杰卓工程项目管理有  
(单位盖章) 限公司  
(单位盖章)

法定代表人 \_\_\_\_\_ 法定代表人 \_\_\_\_\_  
或其授权人： (签字或盖章) 或其授权人： (签字或盖章)

编制人：\_\_\_\_\_ 复核人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间：\_\_\_\_\_2024年12月02日\_\_\_\_\_ 复核时间：\_\_\_\_\_2024年12月02日\_\_\_\_\_

# 总 说 明

工程名称:2024年大新县农村公益事业财政奖补基础设施项目-榄圩乡那遵村岵表屯

第1页 共1页

一、工程概况：本工程为2024年大新县农村公益事业财政奖补基础设施项目一榄圩乡那遵村岵表屯,建设地点位于广西崇左市大新县，建设内容详见设计图纸及工程量清单。

二、编制依据：

- (1) 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB 50857-2013）、广西壮族自治区住房和城乡建设厅颁布的《〈建设工程工程量清单计价规范〉GB 50500-2013 广西壮族自治区实施细则》、《〈建设工程工程量清单计算规范〉GB 50854~50862-2013 广西壮族自治区实施细则》修订版、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013；
- (2) 2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套的费用定额；
- (3) 2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套的费用定额；
- (4) 2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套费用定额；
- (5) 2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》及配套费用定额；
- (6) 桂建标[2023]7号自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知；
- (7) 桂建标[2019]10号文《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》；
- (8) 桂建发[2023]6号自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知。

三、材料价格：

材料价格（除税价格）按《崇左市建设工程造价信息》（大新县）2024年10月刊发布的材料，大新县没有发布的相应建材信息价，参考崇左市同期建材信息价；大新县、崇左市均没有发布相应建材信息价的，参考南宁市同期建材信息价，大新县、崇左市、南宁市均没有发布相应建材信息价的，通过人工市场调价确定。





# 单位工程投标报价汇总表

工程名称:2024年大新县农村公益事业财政奖补基础设施项目-榄圩乡那遵村岵表屯

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
榄圩乡那遵村岵表屯			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
4.1	固定总价工程=4-4.2-4.3		
4.2	暂估价		
4.2.1	材料设备暂估价		
4.2.2	专业工程暂估价		
4.2.3	安全生产责任保险费暂估价		
4.3	暂列金额		
榄圩乡那遵村岵表屯-泵房			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
4.1	固定总价工程=4-4.2-4.3		
4.2	暂估价		
4.2.1	材料设备暂估价		
4.2.2	专业工程暂估价		
4.2.3	安全生产责任保险费暂估价		
4.3	暂列金额		
1.1	其中:暂估价		
4	税前项目清单计价合计		



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2024年大新县农村公益事业财政奖补基础设施项目-榄圩乡那遵村岵表屯

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
榄圩乡那遵村岵表屯							
		分部分项工程					
		机井成孔					
1	040701016001	机井降水 机井打井，包含成功出水	座	2			
2	030109011001	潜水泵 1. 深井潜水泵150J20-107, 流量20m3/h, 扬程107m, 功率11kw 2. 潜水泵滤网	台	2			
3	040501002001	提水钢管，DN65*5无缝钢管 热熔焊接	m	100.00			
4	040502002001	无缝钢管安装配件90° 弯管 DN65	个	4			
5	040502005001	闸阀 Z41H-10 DN65	个	2			
6	040502005002	止回阀 Z41H-10 DN65 含法兰	个	2			
7	020110031001	电缆线 电缆线 BV25mm2	m	360.00			
8	020110031002	控制开关 1. 控制开关:QJ3-25	套	2			
9	040503002001	混凝土镇墩 1. 混凝土强度等级:C20 2. 含模板	m³	0.25			
10	040503002002	井台 1. 混凝土强度等级:C30 2. 二期C30混凝土 3. 含模板	m³	0.50			
		水管工程					
11	040501002002	镀锌钢管 DN65 热熔焊接 含给水管道试压、消毒冲洗	m	520.00			
12	040503002003	混凝土镇墩 1. 混凝土强度等级:C20 2. 含模板	m³	2.13			
13	040502002002	镀锌钢管管件（直螺套）DN65	个	86			
14	040502002003	镀锌钢管管件（弯螺套）DN65	个	42			
15	040502002004	镀锌钢管管件（三通螺套）DN65	个	21			
16	040502005003	闸阀 Z41H-10 DN65	个	2			
17	桂011709001001	钢管二次运输 100m 1. 材料上山 2. 需提供二次搬运佐证，按签证为准	t	3.608			
		护栏					
18	040309003001	C30仿木纹混凝土护栏 1. 成品购买、运输、安装 2. 混凝土强度等级:C30混凝土 3. 规格尺寸:150*150mm栏杆立柱高1.2m, 间距1.5m; 栏杆段扶手高1.05m 4. 具体做法详见图纸	m	55.00			



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2024年大新县农村公益事业财政奖补基础设施项目-榄圩乡那遵村岜表屯

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		标志牌					
19	050307009001	标志牌 1. 标牌规格:预制混凝土立碑 400mm*650mm*50mm 2. 含基座预制、安装规 格:600mm*600mm*250mm 3. 含刻字等	座	1			
		单价措施项目					
榄圩乡那遵村岜表屯-泵房							
		分部分项工程					
	1.	A. 1 土(石)方工程					
20	010101001001	平整场地 1. 平整泵房场地	m²	21.00			
21	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内	m³	21.31			
22	010103001001	回填方 1. 回填方夯实	m³	4.57			
	3.	A. 3 砌筑工程					
23	010403001001	石基础 1. 石料种类、规格:毛石 2. 基础类型:条形 3. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M7.5	m³	10.80			
24	010401003001	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖 240×115×90 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M7.5	m³	15.20			
25	010404001001	垫层 1. 200厚碎石垫层	m³	3.05			
	4.	A. 4 混凝土及钢筋混凝土工程					
26	010501001001	地面垫层 1. 混凝土种类:C20商品砼	m³	1.52			
27	010503001001	基础圈梁 1. 混凝土种类:C20商品砼	m³	1.38			
28	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类:C20商品砼	m³	1.47			
29	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:C20商品砼	m³	0.24			
30	010505003001	平板 1. 混凝土种类:C20商品砼	m³	3.60			
31	010507001001	散水 1. 20厚1:2水泥砂浆面层 2. 面层厚度:60厚C15混凝土	m²	33.92			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2024年大新县农村公益事业财政奖补基础设施项目-榄圩乡那遵村岫表屯

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
32	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: $\Phi$ 10以内	t	0.225			
33	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: $\Phi$ 10以内	t	0.111			
34	010515001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: $\Phi$ 10以上	t	0.273			
	7.	A. 7 屋面及防水工程					
35	010902003001	屋面刚性层 1. 30mm厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土 找2%坡 2. 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 0.4mm厚聚乙烯膜一层 2. 20mm厚1:2.5水泥砂浆	m <sup>2</sup>	35.96			
36	010902002001	屋面涂膜防水 1. 1.5mm厚聚氨酯防水涂料	m <sup>2</sup>	35.96			
	9.	A. 9 楼地面工程					
37	011101001001	水泥砂浆楼地面 1. 20厚1:2水泥砂浆抹面	m <sup>2</sup>	15.24			
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
38	011201001001	内墙水泥砂浆抹面 1. 内墙20mm厚1:3水泥石灰砂浆	m <sup>2</sup>	64.30			
39	011406003001	内墙满刮腻子 1. 内墙面刷双飞粉腻子两遍	m <sup>2</sup>	64.30			
40	011201001002	外墙水泥砂浆抹面 1. 外墙面12mm厚1:3水泥砂浆,外墙面8mm 厚干粉类聚合物水泥	m <sup>2</sup>	76.58			
41	011406003002	外墙满刮腻子 1. 外墙面刷双飞粉腻子两遍	m <sup>2</sup>	76.58			
42	011301001001	天棚抹灰 1. 屋面天棚10mm厚1:3水泥石灰砂浆	m <sup>2</sup>	30.20			
43	011406003003	天棚满刮腻子 1. 面刷双飞粉腻子两遍	m <sup>2</sup>	30.20			
	12.	A. 12 门窗工程					
44	010802004001	防盗门 1. 含制作、运输、安装	m <sup>2</sup>	4.20			
45	010807001001	90系列铝合金推拉窗(洞口面积小于 2m <sup>2</sup> ) 1. 玻璃:普通玻璃5mm	m <sup>2</sup>	2.16			
46	010807005001	防盗网	m <sup>2</sup>	2.16			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
47	桂011701001001	外脚手架 1. 单排、双排脚手架:双排 2. 搭设高度:10m内 3. 脚手架材质:钢管	m <sup>2</sup>	87.09			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
48	011702008001	基础圈梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	12.44			









允许调整主要材料和工程设备一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:2024年大新县农村公益事业财政奖补基础设施项目-榄圩乡那遵村岵表屯

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
1	螺纹钢HRB400 Φ10以内(综合)	t		5.00					
2	螺纹钢HRB400 Φ10以上(综合)	t		5.00					
3	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		5.00					
4	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t		5.00					
5	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		5.00					
6	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t		5.00					
7	碎石 5~40mm	m³		5.00					
8	毛石(块石)	m³		5.00					
9	多孔页岩砖 240×115×90	千块		5.00					
10	90系列铝合金推拉窗(洞口面积小于2m²)	m²		5.00					
11	钢防盗门(成品)	m²		5.00					
12	双飞粉	kg		5.00					
13	胶合板模板 1830×915×18	m²		5.00					
14	仿木混凝土护栏	m		5.00					
15	深井潜水泵150J20-107,流量20m³/h,扬程107m,功率11kw 材料费	元		5.00					
16	碎石 GD20 商品普通砼 C20[商品砼]	m³		5.00					
17	碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]	m³		5.00					
18	碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]	m³		5.00					
19	碎石 GD40 商品普通砼 C30	m³		5.00					
20	DN65镀锌钢管	m		5.00					

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

### 允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称:2024年大新县农村公益事业财政奖补基础设施项目-榄圩乡那遵村岵表屯

编号:

[illegible]

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。