

东盟生活用纸产业园主干道路维护及周边环境整治
项目

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：贵港市产业园区管理委员会

(单位盖章)

造价咨询人：广西乐正工程项目管理有限公司

(单位盖章)

东盟生活用纸产业园主干道路维护及周边环境整治
项目

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：贵港市产业园区管理委员会
(单位盖章)

造价咨询人：广西乐正工程项目管理有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编 制 人：(造价人员签字)

复 核 人：(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：复 核 时 间：

总 说 明

工程名称:东盟生活用纸产业园主干道路维护及周边环境整治项目

第1页 共1页

一、编制依据:

1、设计图纸文本及其它有关文件;

2、《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)》,《〈建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013〉广西壮族自治区实施细则》;

3、《建设工程工程量清单计算规范》(GB50854~50862-2013)、《建设工程工程量清单计算规范(GB50854~50862-2013)-广西壮族自治区实施细则》;

4、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其配套费用定额;

5、2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》;

6、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》;

7、2015年《广西安装工程消耗量定额》;

8、桂造价〔2009〕15号《关于调整2005部分机械台班参考基价的通知》;

9、自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知(桂建标[2016]16号);

10、自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知(桂建标[2016]17号);

11、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标[2018]14号);

12、《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2018]19号文);

13、《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》桂造价[2019]10号;

14、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》桂建标〔2023〕7号)。

15、《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》桂建发〔2023〕6号。

二、其他说明:

1、本项目采用营改增一般计税法计价。

2、材料价格参照《贵港市建设工程造价信息》2024年第9期(除税价)造价信息,信息价上没有的材料价参照市场价格计算。

3、余方弃置暂按5公里计算,施工过程中按实际工程量及运输距离办理签证,竣工结算按实际完成情况计算。

单位工程投标报价汇总表

工程名称:东盟生活用纸产业园主干道路维护及周边环境整治项目

第1页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
交通标志标线工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
绿化工程（港城二路）			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
绿化工程（港城三路）			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
绿化工程（广业大道北段）			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
绿化工程（广业大道）			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
绿化工程（华电大道）			

单位工程投标报价汇总表

工程名称:东盟生活用纸产业园主干道路维护及周边环境整治项目

第2页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
绿化工程（热电东路）			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
绿化工程（华粤一路）			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
服务中心项目（新增室外工程）			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:东盟生活用纸产业园主干道维护及周边环境整治项目

第1页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
交通标志标线工程							
		分部分项工程					
	040205	交通管理设施					
1	040205006001	热熔涂料标线 1. 材料品种:反光热熔型涂料 2. 标线厚度:2.0±0.3mm	m²	4239.48			
2	040205007001	热熔涂料菱形标志、三角形标志、箭头标线 1. 材料品种:反光热熔型涂料 2. 标线厚度:2.0±0.3mm	m²	663.18			
3	040205007002	热熔涂料图案、文字标线 1. 材料品种:反光热熔型涂料 2. 标线厚度:2.0±0.3mm	m²	453.60			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
绿化工程（港城二路）							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:东盟生活用纸产业园主干道路维护及周边环境整治项目

第2页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		分部分项工程					
	1.	绿化工程					
4	050101009001	种植肥土换填 种植肥土配比为种植土占比70%、有机垃圾细肥占比30%	m³	114.74			
5	050102002001	栽植朱槿 1. 植物规格：高120-150cm，冠幅30-50cm 2. 种类：容器苗 3. 养护期：1年	株	1213			
6	050102012001	铺种马尼拉草 1. 铺种方式:满铺 2. 养护期：1年	m²	303.83			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
绿化工程（港城三路）							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:东盟生活用纸产业园主干道路维护及周边环境整治项目

第3页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		分部分项工程					
	1.	绿化工程					
7	050101003001	清理杂草	m²	3810.00			
8	050101009002	种植肥土换填 种植肥土配比为种植土占比70%、有机垃圾细肥占比30%	m³	764.33			
9	050102001001	栽植秋枫 1. 植物规格: 胸径10-12cm, 高度350-400cm, 冠幅300-350cm 2. 种类: 地苗 3. 养护期: 1年	株	11			
10	050102002002	栽植黄金叶榕球 1. 植物规格: 高60-80cm, 冠幅90-100cm 2. 种类: 地苗 3. 养护期: 1年	株	97			
11	050102002003	栽植垂叶榕 1. 植物规格: 高120-150cm, 冠幅30-50cm 2. 种类: 地苗 3. 养护期: 1年	株	3244			
12	050102012002	铺种马尼拉草 1. 铺种方式: 满铺 2. 养护期: 1年	m²	1443.74			
13	050307017001	环保果皮箱 规格: 长度905mm×宽度418mm×高960mm 成品采购	个	20			
14	050201004001	树算子 规格: 96cm×96cm	套	442			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:东盟生活用纸产业园主干道路维护及周边环境整治项目

第4页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		单价措施项目					
	050403	树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚工程					
15	050403001001	树棍桩 三角桩	株	11			
16	桂050403005001	树干涂白 原有乔木抹涂石灰	株	442			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
绿化工程（广业大道北段）							
		分部分项工程					
	1.	绿化工程					
17	050102002004	栽植三角梅 1. 植物规格：高100-120cm，冠幅90-100cm 2. 种类：地苗 3. 养护期：1年	株	660			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:东盟生活用纸产业园主干道路维护及周边环境整治项目

第5页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
绿化工程（广业大道）							
		分部分项工程					
	1.	绿化工程					
18	050101003002	清理杂草	m²	3453.00			
19	050101009003	种植肥土换填 种植肥土配比为种植土占比70%、有机垃圾细肥占比30%	m³	568.19			
20	050102002005	栽植四季桂 1. 植物规格：胸径20-22cm，高度350-400cm，冠幅300-350cm 2. 种类：地苗 3. 养护期：1年	株	2			
21	050102002006	栽植福建茶球 1. 植物规格：高80-100cm，冠幅120-150cm 2. 种类：地苗 3. 养护期：1年	株	10			
22	050102002007	栽植红花继木球 1. 植物规格：高150-180cm，冠幅120-150cm 2. 种类：地苗 3. 养护期：1年	株	10			
23	050102002008	栽植朱槿球	株	7			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:东盟生活用纸产业园主干道维护及周边环境整治项目

第6页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 植物规格: 高100-120cm, 冠幅120-150cm 2. 种类: 地苗 3. 养护期: 1年					
24	050102002009	栽植朱蕉 1. 植物规格: 高120-150cm, 冠幅50-80cm, 25株/m² 2. 种类: 容器苗 3. 养护期: 1年	m²	12			
25	050102002010	栽植朱槿 1. 植物规格: 高120-150cm, 冠幅50-80cm 2. 种类: 容器苗 3. 养护期: 1年	株	50			
26	050102002011	栽植朱槿 1. 植物规格: 高30-40cm, 冠幅30-50cm 2. 种类: 容器苗 3. 养护期: 1年	株	1611			
27	050102012003	铺种马尼拉草 1. 铺种方式: 满铺 2. 养护期: 1年	m²	3477.86			
28	050201004002	树算子 规格: 96cm×96cm	套	87			
29	050102001002	移植黄花风铃 植物规格: 胸径12-15cm, 高度300-350cm, 冠幅300-350cm	株	2			
30	050102001003	移植扁桃 植物规格: 胸径12-15cm, 高度300-350cm, 冠幅350-350cm	株	1			
31	050102002012	移植茉莉球 植物规格: 高150-180cm, 冠幅120-150cm	株	1			
32	050201003001	更换路缘石 路缘石规格: 砼预制块路缘石 75×55×15mm	m	100.00			
33	050201003002	更换平石	m	45.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:东盟生活用纸产业园主干道维护及周边环境整治项目

第7页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		路缘石规格: 砼预制块路缘石 75×40×12mm					
34	040204002001	更换人行道透水砖 1. 透水砖规格: 125×250×60mm 2. 5cm厚1: 5水泥粗砂干拌	m²	91.00			
35	011201001001	围墙抹灰 1. 15厚1: 3水泥砂浆, 5厚干粉聚合物水 泥防水砂浆	m²	180.00			
36	011406003001	围墙抹灰面刮腻子	m²	180.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	050403	树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防 寒)棚工程					
37	050403001002	树棍桩 三角桩	株	2			
38	桂050403005002	树干涂白 原有乔木抹涂石灰	株	240			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:东盟生活用纸产业园主干道路维护及周边环境整治项目

第8页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ利 润					
绿化工程（华电大道）							
		分部分项工程					
	1.	绿化工程					
39	050101003003	清理杂草	m²	9651.00			
40	050101009004	种植肥土换填 种植肥土配比为种植土占比70%、有机垃圾细肥占比30%	m³	629.75			
41	050102002013	栽植大垂叶榕 1. 植物规格：高180-200cm，冠幅80-120cm 2. 种类：地苗 3. 养护期：1年	株	11			
42	050102002014	栽植垂叶榕 1. 植物规格：高120-150cm，冠幅30-50cm 2. 种类：地苗 3. 养护期：1年	株	3334			
43	050102002015	栽植三角梅 1. 植物规格：高度260-280cm，冠幅100-120cm，柱形 2. 种类：容器苗 3. 养护期：1年	株	44			
44	050102012004	铺种马尼拉草 1. 铺种方式:满铺 2. 养护期：1年	m²	570.83			
45	050307017002	环保果皮箱 规格：长度905mm×宽度418mm×高960mm 成品采购	个	20			
46	040103002001	清理石头	t	11.000			
47	011406003002	桥墩（4座）刮腻子	m²	66.56			
48	010401012001	零星砌砖 砼空心砌块390*190*190	m³	0.83			
49	011406003003	零星砌砖面抹灰 20厚1：3水泥砂浆抹平	m²	4.14			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:东盟生活用纸产业园主干道路维护及周边环境整治项目

第9页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
50	040202001001	路床整形 路床碾压	m ²	212.32			
51	040202011001	100厚碎石垫层	m ²	212.32			
52	040203007001	围墙边绿化地块硬化 100厚C25混凝土	m ²	212.32			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
绿化工程（热电东路）							
		分部分项工程					
	1.	绿化工程					
53	050101009005	种植肥土换填 厚度按60cm计，种植肥土配比为种植土占 比70%、有机垃圾细肥占比30%	m ³	402.29			
54	050102001004	栽植宫粉紫荆 1. 植物规格：胸径10-12cm，高度350- 400cm，冠幅300-350cm 2. 种类：地苗	株	4			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:东盟生活用纸产业园主干道路维护及周边环境整治项目

第10页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 养护期: 1年					
55	050102012005	铺种马尼拉草 1. 铺种方式:满铺 2. 养护期: 1年	m²	2662.30			
56	050307017003	环保果皮箱 规格: 长度905mm×宽度418mm×高960mm 成品采购	个	6			
57	040204002002	更换人行道透水砖 透水砖规格: 125×250×60mm	m²	545.00			
58	050201004003	树算子 规格:96cm×96cm	套	101			
59	桂041109007001	围挡 高3m	m	166.00			
60	010512008001	通信井修复 720mm*720mm井盖及基座	套	6			
61	010512008002	通信井修复 500*1000mm井盖及基座	套	2			
62	010512008003	交安检查井Φ620mm钢筋混凝土井盖及基座	套	1			
63	040203007002	热电东路路面清扫, 冲洗 洒水车冲洗	m²	350.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	050403	树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚工程					
64	050403001003	树棍桩 三角桩(短)	株	4			
65	桂050403005003	树干涂白 原有乔木抹涂石灰	株	14			
		小 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:东盟生活用纸产业园主干道路维护及周边环境整治项目

第11页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
绿化工程（华粤一路）							
		分部分项工程					
	1.	绿化工程					
66	050101003004	清理杂草	m²	222.00			
67	050101009006	种植肥土换填 种植肥土配比为种植土占比70%、有机垃圾细肥占比30%	m³	63.51			
68	050102002016	栽植朱槿 1. 植物规格：高120-150cm，冠幅30-50cm 2. 种类：容器苗 3. 养护期：1年	株	87			
69	050102002017	栽植黄金榕 1. 植物规格：高120-150cm，冠幅30-50cm 2. 种类：容器苗 3. 养护期：1年	株	319			
70	050102012006	铺种马尼拉草 铺种方式:满铺	m²	148.00			
71	050307017004	环保果皮箱 规格：长度905mm×宽度418mm×高960mm 成品采购	个	14			
72	050201004004	树算子	套	237			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:东盟生活用纸产业园主干道路维护及周边环境整治项目

第12页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		规格:96cm×96cm					
73	050201003003	更换路缘石 路缘石规格: 砼预制块路缘石 75×55×15mm	m	162.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	050403	树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚工程					
74	桂050403005004	树干涂白 原有乔木抹涂石灰	株	237			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
服务中心项目（新增室外工程）							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:东盟生活用纸产业园主干道路维护及周边环境整治项目

第13页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		分部分项工程					
	1.	绿化工程					
75	040309003001	成品混凝土栏杆 H=1290, 标准段长1800 C30混凝土, 外饰真石漆	m	119.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		总 合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:东盟生活用纸产业园主干道路维护及周边环境整治项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
绿化工程（港城二路）						
一		2021绿化工程一般计税法				
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 （人工费+机械费）			
3	桂050501003001	雨季施工增加费				
绿化工程（港城三路）						
一		2021绿化工程一般计税法				
1	桂050501001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 （人工费+机械费）			
3	桂050501003002	雨季施工增加费				
绿化工程（广业大道北段）						
一		2021绿化工程一般计税法				
1	桂050501001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 （人工费+机械费）			
3	桂050501003003	雨季施工增加费				
绿化工程（广业大道）						
一		2021绿化工程一般计税法				
1	桂050501001004	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 （人工费+机械费）			
3	桂050501003004	雨季施工增加费				
绿化工程（华电大道）						
一		2021绿化工程一般计税法				
1	桂050501001005	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 （人工费+机械费）			
3	桂050501003005	雨季施工增加费				
绿化工程（热电东路）						
一		2021绿化工程一般计税法				
1	桂050501001006	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 （人工费+机械费）			
3	桂050501003006	雨季施工增加费				
绿化工程（华粤一路）						
一		2021绿化工程一般计税法				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:东盟生活用纸产业园主干道路维护及周边环境整治项目

第1页 共2页

序号	项目名称	金额（元）	备注
交通标志标线工程			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	599.37	分部分项工程费及措施项目费
绿化工程（港城二路）			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	265.86	分部分项工程费及措施项目费
绿化工程（港城三路）			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1255.43	分部分项工程费及措施项目费
绿化工程（广业大道北段）			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	212.24	分部分项工程费及措施项目费
绿化工程（广业大道）			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:东盟生活用纸产业园主干道路维护及周边环境整治项目

第2页 共2页

序号	项目名称	金额（元）	备注
6	安全生产责任保险费暂估价	724.86	分部分项工程费及措施项目费
绿化工程（华电大道）			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	1192.06	分部分项工程费及措施项目费
绿化工程（热电东路）			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	460.59	分部分项工程费及措施项目费
绿化工程（华粤一路）			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	186.93	分部分项工程费及措施项目费
服务中心项目（新增室外工程）			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	84.17	分部分项工程费及措施项目费
	合 计		

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、增值税计价表

工程名称:东盟生活用纸产业园主干道路维护及周边环境整治项目

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
交通标志标线工程				
一	2022市政综合工程一般计税法			
绿化工程（港城二路）				
一	2021绿化工程一般计税法			
绿化工程（港城三路）				
一	2021绿化工程一般计税法			
绿化工程（广业大道北段）				
一	2021绿化工程一般计税法			
绿化工程（广业大道）				
一	2021绿化工程一般计税法			
绿化工程（华电大道）				
一	2021绿化工程一般计税法			
绿化工程（热电东路）				
一	2021绿化工程一般计税法			
绿化工程（华粤一路）				
一	2021绿化工程一般计税法			
服务中心项目（新增室外工程）				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ（分部分项人工费+单价措施人工费）		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			
1. 2	住房公积金			
1. 3	工程排污费	Σ（分部分项人材机+单价措施人材机）		
2	增值税	Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）		
	合 计			

主要材料及价格表

工程名称:东盟生活用纸产业园主干道维护及周边环境整治项目

第1页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
1		◆人工◆			
2	000301000	建筑装饰人工	元		
3	000701001	市政人工	元		
4	000901001	园林绿化人工	元		
5		◆材料◆			
6	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
7	012101002	角钢（综合）	kg		
8	012902001	钢板（综合）	kg		
9	023303001	草绳	kg		
10	030156026	膨胀螺栓 M12	套		
11	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
12	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
13	040301001	砂(综合)	m³		
14	040301001	砂(综合)	m³		
15	040301004	中砂	m³		
16	040301004	中砂	m³		
17	040502004	碎石 5～40mm	m³		
18	040902004	石灰膏	m³		
19	041302002	多孔页岩砖 240×180×90	千块		
20	042704001.1	混凝土预制块路缘石75×55×15mm	m		
21	042704002.1	混凝土预制块平石75×40×12mm	m		
22	050104001	树棍 长1.2m	根		
23	050306001	周转板枋材	m³		
24	090508002	彩钢板 0.5mm	m²		
25	133501001	防水腻子	kg		
26	133504001	防水粉	kg		
27	144101005	建筑胶	kg		
28	170902002	方钢管 100×60	m		
29	172508021	塑料管 Φ160	m		
30	172701000	普通胶管	m		
31	322701002	化肥【复合肥、尿素等】	kg		
32	322702002	药水	L		
33	322703001	农药	kg		
34	322704001	营养液	袋		
35	322704002	生根剂	袋		
36	323302001	支撑器	套		

主要材料及价格表

工程名称:东盟生活用纸产业园主干道路维护及周边环境整治项目

第2页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
37	341101001	水	m³		
38	341101001	水	m³		
39	341508001	其他材料费	元		
40	341508003	其他材料费	元		
41	360105001.1	720mm*720mm井盖及基座	套		
42	360105001.2	500*1000mm井盖及基座	套		
43	360105002.1	树算子96cm×96cm	套		
44	360106001	井盖井座	套		
45	800102003	水泥砂浆1:2	m³		
46	800102005	水泥砂浆1: 3	m³		
47	B-C. 1	种植土	元		
48	B-C. 1	种植土	元		
49	B-C. 2	材料费	元		
50		◆商品砼◆			
51	043104002	碎石 GD40 商品普通砼 C15	m³		
52	043104004	预拌普通混凝土 C25	m³		
53	043104005	预拌普通混凝土 C30	m³		
54		◆配合比◆			
55	800102003	水泥砂浆 1: 2	m³		
56	800102003	水泥砂浆 1: 2	m³		
57	800102005	水泥砂浆 1: 3	m³		
58	800102005	水泥砂浆 1: 3	m³		
59	800102006	水泥砂浆 1: 4	m³		
60	800301004	水泥石灰砂浆中砂M5	m³		
61	800702002	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1: 2	m³		
62		◆主材◆			
63	042702005Z. 1	透水砖125×250×60mm	m²		
64	320101000. 1	大垂叶榕 高180-200cm, 冠幅80-120cm	株		
65	320101000. 1	宫粉紫荆 胸径10-12cm, 高度350-400cm, 冠幅300-350cm	株		
66	320101000. 1	秋枫 胸径10-12cm, 高度350-400cm, 冠幅300-350cm	株		
67	320101000. 1	四季桂 胸径20-22cm, 高度350-400cm, 冠幅300-350cm	株		
68	320101000. 2	垂叶榕 高120-150cm, 冠幅30-50cm	株		
69	320301000. 1	黄金榕 高120-150cm, 冠幅30-50cm	株		
70	320301000. 1	黄金叶榕球 高60-80cm, 冠幅90-100cm	株		
71	320301000. 1	三角梅 高度260-280cm, 冠幅100-120cm, 柱形	株		
72	320301000. 1	朱蕉 高120-150cm, 冠幅50-80cm	株		

主要材料及价格表

工程名称:东盟生活用纸产业园主干道路维护及周边环境整治项目

第3页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
73	320301000.2	朱槿 高120-150cm，冠幅30-50cm	株		
74	320301000.2	朱槿 高120-150cm，冠幅50-80cm	株		
75	320301000.3	福建茶球 高80-100cm，冠幅120-150cm	株		
76	320301000.4	红花继木球 高150-180cm，冠幅120-150cm	株		
77	320301000.4	三角梅 高100-150cm，冠幅90-100cm	株		
78	320301000.5	朱槿球 高100-120cm，冠幅120-150cm	株		
79	320301000.7	朱槿 高30-40cm，冠幅30-50cm, 袋装苗	株		
80	320701000.1	马尼拉草	m²		
81	323003004.1	预制混凝土栏杆	m		
82	323502001.1	环保果皮箱 905*418*960	个		
83	323502001.1	环保果皮箱	个		
84	B-Z.1	热熔涂料标线 主材费	元		
85	B-Z.2	热熔涂料菱形标志、三角形标志、箭头标线 主材费	元		
86	B-Z.3	热熔涂料图案、文字标线 主材费	元		
87		◆机械台班组成◆			
88	000301001	机械台班人工费	元		
89	000701002	市政机械台班人工费	元		
90	000701003	市政机械第一类费用	元		
91	000903001	机械台班人工费	元		
92	000903002	机械第一类费用	元		
93	140301004	国V汽油 92#	kg		
94	140301004	汽油 92#	kg		
95	140304001	轻柴油 0#	kg		
96	341103001	电	kW.h		
97	341103001	电	kW.h		
98	994701003	停滞费	元		
99	994701004	折旧费	元		
100	994701005	大修理费	元		
101	994701006	经常修理费	元		
102	994701007	安拆及场外运输费	元		
103		◆机械◆			
104	990101005	履带式液压单斗挖掘机 斗容量 1m3	台班		
105	990506001	混凝土振捣器平板式	台班		
106	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
107	990509001	灰浆搅拌机[拌筒容量200L]	台班		
108	990509001	灰浆搅拌机输送量 200m3/h	台班		

主要材料及价格表

工程名称:东盟生活用纸产业园主干道路维护及周边环境整治项目

第4页 共4页

[illegible]