

东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目 工程

招 标 控 制 价

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 2169661.8元

(大写): 贰佰壹拾陆万玖仟陆佰陆拾壹元捌角整

招 标 人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编 制 人: _____
(造价人员签字)

复 核 人: _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: _____

复 核 时 间: _____

总 说 明

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第1页 共1页

一、工程概况： 1. 工程名称：大李村村史馆项目 2. 工程地址：广西壮族自治区贵港市东津镇大李村。 3. 工程规模：新建1栋3层村史馆，总建筑面积857.16m²。建筑占地面积290.92m²。 二、编制依据： 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。 2、《建设工程工程量计算规范（GB50854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则(修订本)》。 3、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》。 4、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》。 5、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》。 6、2011年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》。 《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号文）。 7、自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知（桂建标[2016]16号）。 8、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标[2019]12号）。 9、本项目按“简易计税法计税”，税率为3%。 10、材料价格采用《贵港市建设工程造价信息》2025年第2期（含税价），部分无信息价的材料通过市场询价。 11、施工图纸。 三、其他说明 1、本工程弃土运距暂按10KM。

建设项目招标控制价汇总表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第1页 共1页

[illegible]

单项工程招标控制价汇总表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第1页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
大李村村史馆项目-舞台拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	5525.31	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	115.43	
2.1	其中:安全文明施工费	100.37	
3	其他项目清单计价合计	11.28	
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计	334.56	
5.1	其中:增值税	173.69	
6	工程总造价=1+2+3+4+5	5986.58	
大李村村史馆项目-舞台工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	27996.89	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	1580.23	
2.1	其中:安全文明施工费	1421.96	
3	其他项目清单计价合计	59.15	
4	税前项目清单计价合计	2090.40	
5	规费、税金项目清单计价合计	4030.14	
5.1	其中:增值税	1037.43	
6	工程总造价=1+2+3+4+5	35756.81	
大李村村史馆项目-建筑工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	1151445.39	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	66379.28	
2.1	其中:安全文明施工费	59715.03	
3	其他项目清单计价合计	2435.65	
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计	136410.75	
5.1	其中:增值税	39361.83	
6	工程总造价=1+2+3+4+5	1356671.07	
大李村村史馆项目-装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	441140.80	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	28188.90	
2.1	其中:安全文明施工费	25365.60	
3	其他项目清单计价合计	938.66	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第2页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
4	税前项目清单计价合计	74632.19	
5	规费、税金项目清单计价合计	62548.73	
5.1	其中:增值税	17624.25	
6	工程总造价=1+2+3+4+5	607449.28	
大李村村史馆项目-给排水工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	24748.21	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	1610.80	
2.1	其中:安全文明施工费	900.88	
3	其他项目清单计价合计	52.72	
4	税前项目清单计价合计	130.28	
5	规费、税金项目清单计价合计	3340.84	
5.1	其中:增值税	867.01	
6	工程总造价=1+2+3+4+5	29882.85	
大李村村史馆项目-电气工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	92553.97	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	5895.85	
2.1	其中:安全文明施工费	3334.31	
3	其他项目清单计价合计	196.90	
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计	11945.64	
5.1	其中:增值税	3208.68	
6	工程总造价=1+2+3+4+5	110592.36	
大李村村史馆项目-智能化工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	10234.05	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	636.21	
2.1	其中:安全文明施工费	439.84	
3	其他项目清单计价合计	21.74	
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计	1556.50	
5.1	其中:增值税	361.18	
6	工程总造价=1+2+3+4+5	12448.50	
大李村村史馆项目_室外给排水工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	10699.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第1页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
大李村村史馆项目-舞台拆除工程						5525.31	
		分部分项工程				5525.31	
1	011601001001	砖砌体拆除 1. 拆除方式:履带式液压岩石破碎机拆除 2. 砌体名称:实心砖墙（含装修面层） 3. 拆除砌体的厚度:240mm 4. 砌体表面的附着物种类:瓷砖、涂料	m³	15.27	48.30	737.54	
2	011602001001	碎石垫层拆除 1. 拆除方式:履带式液压岩石破碎机拆除 2. 构件名称:碎石垫层 3. 拆除构件的厚度:510mm	m³	26.80	89.77	2405.84	
3	011602001002	混凝土构件拆除 1. 拆除方式:履带式液压岩石破碎机拆除 2. 构件名称:混凝土垫层 3. 拆除构件的厚度:100mm 4. 构件表面的附着物种类:舞台瓷砖面层	m³	15.24	70.33	1071.83	
4	011602002001	钢筋混凝土构件拆除 1. 拆除方式:履带式液压岩石破碎机拆除 2. 构件名称:圈梁、构造柱	m³	2.10	111.80	234.78	
5	010103002001	渣土弃置 1. 废弃料品种:废渣 2. 运距:10KM	m³	59.41	15.49	920.26	
6	桂010103003	渣土方运输增（减）m3•km	m³•km	534.69	0.29	155.06	
		小 计				5525.31	
		Σ人工费				247.74	
		Σ材料费					
		Σ机械费				4770.78	
		Σ管理费				379.46	
		Σ利 润				127.32	
		单价措施项目					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
7	011705001001	履带式液压岩石破碎机 场外运输费	台次	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第2页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计				5525.31	
		Σ人工费				247.74	
		Σ材料费					
		Σ机械费				4770.78	
		Σ管理费				379.46	
		Σ利 润				127.32	
大李村村史馆项目-舞台工程						27996.89	
		分部分项工程				25790.84	
		A.1 土(石)方工程				209.88	
8	010101002001	挖一般土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详设计图纸 3.部分外运,部分留在坑边待回填	m ³	10.47	6.92	72.45	
9	010103001001	回填方 1.土质要求:原土回填 2.密实度要求:压实系数满足设计要求	m ³	6.35	4.04	25.65	
10	010103002	余土弃置	m ³	4.12	27.13	111.78	
		A.3 砌筑工程				15652.72	
11	010401001001	砖基础 1.墙体厚度:400厚 2.砖品种、规格、强度等级:非黏土烧结实心砖 3.砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆	m ³	0.80	532.84	426.27	
12	010401003001	实心砖墙 1.墙体厚度:240厚	m ³	9.89	588.26	5817.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第3页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 砖品种、规格、强度等级:非黏土烧结实心砖 3. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆					
13	010401012001	零星砌砖	m³	2.34	667.06	1560.92	
14	010404001001	级配碎石垫层 厚度:540mm	m³	28.38	276.52	7847.64	
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程				2088.06	
15	010501001001	基础垫层 混凝土强度等级:C15 混凝土拌合料要求:碎石、商品砼、泵送	m³	1.08	455.39	491.82	
16	010503004001	圈梁 混凝土强度等级:C25 混凝土拌合料要求:碎石、商品砼、非泵送	m³	0.80	565.30	452.24	
17	010515001001	现浇构件螺纹钢HRB400E Φ10以内 钢筋种类、规格:HRB400E Φ10以内	t	0.049	5506.81	269.83	
18	010515001002	现浇构件螺纹钢HRB400E Φ10以上 钢筋种类、规格:HRB400E Φ10以上	t	0.170	4891.11	831.49	
19	桂010515011001	砌体加固筋 钢筋种类、规格:HRB400E Φ10以内	t	0.010	4268.40	42.68	
	9.	A.9 楼地面工程				3129.51	
20	011101003001	细石混凝土楼地面 60mm厚C20细石混凝土,随捣随抹光	m²	65.94	47.46	3129.51	
		A.10 墙、柱面工程				4710.67	
21	011201001001	外墙抹灰 1. 喷或滚刷面层涂料二遍(另计) 2. 喷或滚刷底涂料一遍(另计) 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4. 15厚M15水泥砂浆粉刷 5. 外墙面,表面打磨清理干净	m²	62.40	67.40	4205.76	
22	桂011201005001	墙面钉(挂)网 部位:不同材料墙体交接处、楼梯间及人流通道 网的种类、规格:镀锌钢丝网	m²	16.08	25.77	414.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第4页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
23	011201001002	内墙面一般抹灰-内墙抹灰挂网处增加人工费	m²	16.08	5.63	90.53	
		小 计				25790.84	
		Σ人工费				7690.78	
		Σ材料费				14987.89	
		Σ机械费				296.59	
		Σ管理费				2200.16	
		Σ利 润				615.44	
		单价措施项目				2206.05	
	011701	脚手架工程				916.49	
24	桂011701001001	外脚手架 搭设方式:双排 搭设高度:10m以内 脚手架材质:扣件式钢管架	m²	34.65	26.45	916.49	
	011702	混凝土模板及支架(撑)				1289.56	
25	011702001001	基础垫层 1. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m²	6.98	24.99	174.43	
26	011702003001	构造柱 模板制作安装 1. 支模高度:4.5m以内 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	13.40	60.26	807.48	
27	011702008001	圈梁 模板制作安装 1. 支模高度:3.6m以内 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	6.76	45.51	307.65	
	011708	混凝土运输及泵送工程					
		小 计				2206.05	
		Σ人工费				1148.74	
		Σ材料费				576.37	
		Σ机械费				29.43	
		Σ管理费				352.80	
		Σ利 润				98.72	
		合 计				27996.89	
		Σ人工费				8839.52	
		Σ材料费				15564.26	
		Σ机械费				326.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第5页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ管理费				2552.96	
		Σ利 润				714.16	
大李村村史馆项目-建筑工程						1151445.39	
		分部分项工程				827841.20	
		A.1 土（石）方工程				8079.71	
28	010101004002	挖基坑土方 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：详设计图纸 3.留在坑边待回填	m³	324.96	5.56	1806.78	
29	010101004003	挖基坑土方 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：详设计图纸 3.留在坑边待回填	m³	15.62	40.41	631.20	
30	010103001002	回填方 1.土质要求：原土回填 2.密实度要求：压实系数满足设计要求	m³	340.58	4.08	1389.57	
31	010103002	余土弃置 1.弃土运距：暂按10KM	m³	49.84	8.15	406.20	
32	桂010103003	土（石）方运输增（减）m³·km 1.增运：9km	m³·km	448.56	2.11	946.46	
33	桂010104002001	基础钎插	孔	75	38.66	2899.50	
		A.3 砌筑工程				99967.42	
34	010401004001	多孔砖墙 1.墙体厚度：190厚 2.砖品种、规格、强度等级：MU7.5烧结页岩多孔砖 3.砂浆种类、强度等级：M7.5水泥石灰砂浆 4.墙体类型：外墙、内墙	m³	184.17	521.52	96048.34	
35	010404001002	陶粒混凝土垫层 部位：卫生间 422厚1：6陶粒混凝土回填	m³	6.99	542.96	3795.29	
36	010404001003	三合土垫层 部位：室外台阶、坡道	m³	2.61	47.43	123.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第6页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		100厚1:3:6石灰、砂、碎石三合土 素土夯实					
		A. 4 混凝土及钢筋混凝土工程				428397.52	
37	010501001002	基础垫层 混凝土强度等级:C15 混凝土拌合料要求:碎石、商品砼、泵送	m³	14.79	455.39	6735.22	
38	010501001003	首层地面垫层 混凝土强度等级:C15 混凝土拌合料要求:碎石、商品砼、泵送	m³	23.66	455.39	10774.53	
39	010501003001	独立基础 混凝土强度等级:C30 混凝土拌合料要求:碎石、商品砼、泵送	m³	61.43	485.34	29814.44	
40	010501004001	满堂基础 混凝土强度等级:C30 混凝土拌合料要求:碎石、商品砼、泵送	m³	1.69	449.96	760.43	
41	010502001001	矩形柱 混凝土强度等级:C30 混凝土拌合料要求:碎石、商品砼、泵送	m³	45.81	518.27	23741.95	
42	010502002002	构造柱 混凝土强度等级:C25 混凝土拌合料要求:碎石、商品砼、泵送	m³	9.28	534.65	4961.55	
43	010503002001	矩形梁 混凝土强度等级:C30 混凝土拌合料要求:碎石、商品砼、泵送	m³	16.03	478.99	7678.21	
44	010503004002	圈梁 混凝土强度等级:C25 混凝土拌合料要求:碎石、商品砼、非泵送	m³	3.67	521.06	1912.29	
45	010503004003	栏杆反边 混凝土强度等级:C25 混凝土拌合料要求:碎石、商品砼、非泵送	m³	0.02	521.06	10.42	
46	010503005001	过梁 混凝土强度等级:C25	m³	1.39	543.80	755.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第7页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		混凝土拌合料要求:碎石、商品砼、非泵送					
47	010504001001	直形墙 混凝土强度等级:C30 混凝土拌合料要求:碎石、商品砼、泵送	m³	1.89	487.11	920.64	
48	010505001001	有梁板 混凝土强度等级:C30 混凝土拌合料要求:碎石、商品砼、泵送	m³	108.96	493.24	53743.43	
49	010505001002	有梁板-斜板 混凝土强度等级:C30 混凝土拌合料要求:碎石、商品砼、泵送	m³	62.63	501.03	31379.51	
50	010505008001	悬挑板 混凝土强度等级:C30 混凝土拌合料要求:碎石、商品砼、泵送	m³	0.71	633.40	449.71	
51	010505008002	悬挑板-斜板 混凝土强度等级:C30 混凝土拌合料要求:碎石、商品砼、泵送	m³	3.66	661.58	2421.38	
52	010506001001	直形楼梯 板厚:140mm 混凝土强度等级:C30 混凝土拌合料要求:碎石、商品砼、泵送	m²	37.62	141.95	5340.16	
53	010507004001	台阶 面层另计 混凝土厚度、强度等级:100mm厚C15混凝土 混凝土拌合料要求:碎石、商品砼、非泵送	m³	0.97	510.85	495.52	
54	010507001001	散水 混凝土强度等级:C20 混凝土拌合料要求:碎石、商品砼、非泵送	m²	108.30	75.34	8159.32	
55	010507001002	坡道 面层另计 混凝土强度等级:C15	m²	6.48	95.40	618.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第8页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		混凝土拌合料要求:碎石、商品砼、非泵送					
56	010515001003	现浇构件螺纹钢HPB300 Φ10以内 钢筋种类、规格:HPB300 Φ10以内	t	0.338	5089.15	1720.13	
57	010515001004	现浇构件螺纹钢HRB400E Φ10以内 钢筋种类、规格:HRB400E Φ10以内	t	16.067	5506.81	88477.92	
58	010515001005	现浇构件螺纹钢HRB400E Φ10以上 钢筋种类、规格:HRB400E Φ10以上	t	26.534	4891.11	129780.71	
59	桂010515011002	砌体加固筋 钢筋种类、规格:HRB400E Φ10以内	t	1.101	5288.40	5822.53	
60	010516003001	钢筋接头 钢筋冷挤压 Φ32以内	个	665	17.93	11923.45	
		A.6 金属结构工程				16748.15	
61	010605001	室外钢梯 1.除锈方法:表面喷砂除锈、面涂防锈漆 2.构件运距:1KM 3.含制作、安装及运输	t	1.548	10092.32	15622.91	
62	010605001001	钢板楼板 0.6mm厚YX35-280-840型单层压型采光板	m²	19.60	57.41	1125.24	
		A.7 屋面及防水工程				170166.08	
63	010901001001	瓦屋面 部位:不上人屋面 1.小青瓦 2.1:1.4水泥白灰砂浆加水泥重的3%麻刀卧瓦,最薄处20厚 3.30厚M10水泥砂浆,满铺Φ6@500x500钢筋网与屋脊、檐口的钢筋头应绑扎	m²	366.61	144.99	53154.78	
64	010902001001	屋面卷材防水 部位:不上人屋面 1.干铺聚酯无纺布一层隔离层 2.1.5厚湿铺聚氯乙烯防水卷材 3.1.5厚湿铺聚氯乙烯防水卷材 4.20厚1:M10水泥砂浆找平 5.钢筋混凝土屋面板,结构找坡,表面清扫干净(湿润无积水)	m²	366.61	108.80	39887.17	
65	010901001002	瓦屋面	m²	33.64	144.99	4877.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第9页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		部位: 入口大门屋面、窗户挑檐、水门挑檐等 1. 小青瓦 2. 1:1.4水泥白灰砂浆加水泥重的3%麻刀卧瓦, 最薄处20厚 3. 30厚M10水泥砂浆, 满铺Φ6@500x500钢筋网					
66	010902001002	屋面卷材防水 部位: 入口大门屋面、窗户挑檐、水门挑檐等 1. 1.5厚湿铺聚氯乙烯防水卷材 2. 钢筋混凝土屋面板, 表面清理干净	m²	33.64	42.59	1432.73	
67	010902003001	屋面刚性层 部位: 空调板屋面 20厚水泥防水砂浆, (加防水粉5%)	m²	9.28	22.98	213.25	
68	010904001001	楼(地)面卷材防水 部位: 电梯基坑底板底部 1. 50厚C20细石混凝土保护层 2. 防水层1.5厚反应粘结型高分子湿铺防水卷材 3. 刷基层处理剂一道	m²	6.76	102.57	693.37	
69	010904002001	楼(地)面涂膜防水 部位: 电梯基坑底板 1. 5厚聚氨酯防水涂料	m²	4.84	37.50	181.50	
70	010904002002	楼(地)面涂膜防水 部位: 除卫生间、楼梯间外的楼地面 1. 5厚聚氨酯防水涂料	m²	644.40	37.50	24165.00	
71	010904002003	楼(地)面涂膜防水 部位: 卫生间 1. 5厚聚氨酯防水涂料 (侧壁至完成面墙根涂高360mm) 1. 5厚聚氨酯防水涂料 (侧壁至卫生间完成面墙根涂高360mm)	m²	26.65	76.17	2029.93	
72	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮) 部位: -0.06m处墙体防潮	m²	19.92	22.98	457.76	
73	010903002001	墙面涂膜防水	m²	105.76	27.59	2917.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第10页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		部位: 卫生间墙面 1. 5厚涂刮型聚合物水泥基防水涂料					
74	010903001001	墙面卷材防水 部位: 电梯基坑外墙外侧 1. 防水层1. 5厚反应粘结型高分子湿铺防水 卷材 2. 20厚1: 3水泥砂浆找平	m²	14. 54	117. 62	1710. 19	
75	010903002002	墙面涂膜防水 部位: 电梯基坑内壁 1. 5厚聚氨酯防水涂料	m²	14. 54	39. 10	568. 51	
76	010903002003	墙面涂膜防水 部位: 外墙面 1. 5厚聚合物水泥防水涂料	m²	1020. 75	27. 59	28162. 49	
77	桂010902010001	屋面不锈钢天沟	m	60. 80	159. 77	9714. 02	
		A. 8 保温、隔热、防腐工程				97269. 87	
78	011001001001	保温隔热屋面 部位: 不上人屋面 1. 50厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(密度: 25kg/m³; 导热系数: 0. 03w/m. k) 2. 1. 5~2. 5厚水泥凝胶, 随刷随贴隔热板	m²	366. 61	44. 31	16244. 49	
79	011001003001	外墙内保温隔热墙面 室内面层(另计) 抗裂砂浆5厚(压入一层普通型网格布) 25厚EVB无机保温砂浆(保温砂浆 I 型)	m²	908. 56	89. 18	81025. 38	
	0114	油漆、涂料、裱糊工程				7212. 45	
80	011405001	金属面油漆 1) 钢材表面除锈等级>Sa2?或>St3级 ; 2) 铁红环氧底漆1道; 3) 丙烯酸漆1道 ; 4) 氯化橡胶漆2~3道 ; 5) 3厚膨胀型超薄型防火涂料; 6) 水性丙烯酸漆1道	m²	54. 18	75. 59	4095. 47	
81	031202005	防火涂料	m²	54. 18	57. 53	3116. 98	
		小 计				827841. 20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第11页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ人工费				143925.02	
		Σ材料费				610546.03	
		Σ机械费				15117.02	
		Σ管理费				45523.03	
		Σ利 润				12730.15	
		单价措施项目				323604.19	
	011701	脚手架工程				40678.20	
82	桂011701002001	里脚手架 搭设高度:3.6m以内 脚手架材质:扣件式钢管架	m²	72.70	6.51	473.28	
83	桂011701002002	里脚手架 搭设高度:3.6m以上 脚手架材质:扣件式钢管架	m²	290.78	10.18	2960.14	
84	桂011701001002	外脚手架 搭设方式:双排 搭设高度:10m以内 脚手架材质:扣件式钢管架	m²	56.28	26.48	1490.29	
85	桂011701001003	外脚手架 搭设方式:双排 搭设高度:20m以内 脚手架材质:扣件式钢管架	m²	1099.56	28.36	31183.52	
86	桂011701011001	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架 结构类型:框架结构 泵送、非泵送:泵送	m²	825.96	3.38	2791.74	
87	桂011701012001	电梯井脚手架 1. 脚手架材质:扣件式钢管架 2. 电梯井净空高度:20m以内	座	1	1779.23	1779.23	
	011702	混凝土模板及支架(撑)				197657.15	
88	011702001002	基础垫层 1. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m²	18.32	25.00	458.00	
89	011702001003	独立基础 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	88.36	45.94	4059.26	
90	011702001004	满堂基础	m²	2.60	60.65	157.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第12页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑					
91	011702002001	矩形柱 模板制作安装 1. 支模高度:4.5m以内 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	381.06	49.71	18942.49	
92	011702003002	构造柱 模板制作安装 1. 支模高度:4.5m以内 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	92.47	63.36	5858.90	
93	011702006001	矩形梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	162.97	61.09	9955.84	
94	011702008002	圈梁 模板制作安装 1. 支模高度:3.6m以内 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	36.32	45.85	1665.27	
95	011702008003	反边 模板制作安装 1. 支模高度:3.6m以内 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	0.34	45.85	15.59	
96	011702009001	过梁 模板制作安装 1. 支模高度:3.6m以内 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	19.79	79.48	1572.91	
97	011702011001	直形墙 模板制作安装 1. 支模高度:3.6m以内 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	91.62	40.80	3738.10	
98	011702014001	有梁板 模板制作安装 1. 支模高度:4.5m以内 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	913.35	65.57	59888.36	
99	011702014002	有梁板-斜板 模板制作安装 1. 支模高度:4.5m以内 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	523.79	65.55	34334.43	
100	011702023001	悬挑板 模板制作安装 1. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m²	8.64	128.86	1113.35	
101	011702023002	悬挑板-斜板 模板制作安装 1. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m²	29.19	1672.23	48812.39	
102	011702024001	楼梯 直形 模板制作安装 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	36.30	156.93	5696.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第13页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
103	011702027001	台阶 模板制作安装 1. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m²	9.72	39.54	384.33	
104	011702029001	散水 模板制作安装 1. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m²	108.30	8.05	871.82	
105	011702029002	坡道 模板制作安装 1. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m²	16.38	8.05	131.86	
	011703	垂直运输				17820.36	
106	011703001001	建筑物垂直运输 建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 建筑物垂直高度:20m以内	m²	857.16	20.79	17820.36	
	011705	大型机械设备进出场及安拆				59047.68	
107	桂011705002001	塔式起重机基础	座	1	25239.64	25239.64	
108	011705001002	大型机械设备进出场及安拆 机械设备名称:塔式起重机	台次	1	31603.05	31603.05	
109	011705001003	履带式挖掘机 1m³以外 场外运输费	台次	1	1192.04	1192.04	
110	011705001004	履带式推土机 90kW以内 场外运输费	台次	1	1012.95	1012.95	
	011708	混凝土运输及泵送工程				8400.80	
111	桂011708002002	混凝土泵送	m³	379.44	22.14	8400.80	
		小 计				323604.19	
		Σ人工费				137326.40	
		Σ材料费				90432.50	
		Σ机械费				41175.32	
		Σ管理费				42723.72	
		Σ利 润				11946.30	
		合 计				1151445.39	
		Σ人工费				281251.42	
		Σ材料费				700978.53	
		Σ机械费				56292.34	
		Σ管理费				88246.75	
		Σ利 润				24676.45	
大李村村史馆项目-装饰装修工程						441140.80	
		分部分项工程				434857.47	
	9. 换	A.9 楼地面工程				143415.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第14页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
112	011102003001	块料楼地面 部位: 展厅、电井 做法详见: 图集15ZJ001-第28页-地、楼201 1. 8~14厚800×800防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 1.2厚聚氨酯防水涂料(另计) 4. 20厚M15水泥砂浆找平 5. 素水泥浆一遍 6. 现浇钢筋混凝土楼板(80厚C15混凝土用于首层时另计)	m²	634.61	188.48	119611.29	
113	011102003002	块料楼地面 部位: 楼梯间 1. 10厚600×600防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2. 20厚M15干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一遍 4. 现浇钢筋混凝土板底面修补、打磨平整、清理干净	m²	37.77	128.20	4842.11	
114	011102003003	块料楼地面 部位: 卫生间 1. 10厚300×300防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2. 25厚M15水泥砂浆 3. 1.5厚聚氨酯防水涂料(侧壁至完成面墙根涂高360mm)(另计) 4. 20厚(最薄处)M15水泥砂浆找坡、抹平 5. 422厚陶粒混凝土填充层找坡, 坡向地漏(另计) 6. 1.5厚聚氨酯防水涂料(侧壁至卫生间完成面墙根涂高360mm)(另计) 7. 20厚M15水泥砂浆找平 8. 现浇钢筋混凝土楼板(80厚C15混凝土用于首层时另计)	m²	16.56	127.40	2109.74	
115	011106002001	块料楼梯面层 部位: 楼梯梯段	m²	36.30	287.29	10428.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第15页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 10厚600×600防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2. 20厚M15干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一遍 4. 现浇钢筋混凝土板底面修补、打磨平整、清理干净					
116	011107002001	块料台阶面 1. 8~14厚800×800防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一遍	m²	9.72	265.22	2577.94	
117	011108003001	块料零星项目 部位: 坡道 1. 8~14厚800×800防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆	m²	6.48	171.25	1109.70	
118	011105003001	块料踢脚线 部位: 除卫生间以外一层全部部位 高度: 250mm 1. 17厚M15水泥砂浆 2. 4厚M15水泥砂浆, 加水重20%建筑胶镶贴 3. 10厚面砖, 水泥浆擦缝	m²	27.49	99.52	2735.80	
		A. 10 墙、柱面工程				168047.50	
119	011201001003	墙面一般抹灰(内墙1) 部位: 各层展厅、电井 1. 15厚M10水泥砂浆 2. 5厚M15水泥砂浆	m²	1185.63	26.79	31763.03	
120	桂011204007002	块料墙面(内墙2) 部位: 卫生间 1. 清理抹灰基层, 基层毛化处理 2. 15厚M15水泥砂浆, 分两层抹灰, 第一层10厚, 第二层5厚 3. 1.5厚涂刮型聚合物水泥基防水涂料(另计) 4. 5厚专用瓷砖粘结砂浆贴面	m²	105.76	99.06	10476.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第16页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		6. 5厚300×600白色釉面砖贴至顶棚, 水泥浆勾缝					
121	011201001004	墙面一般抹灰 (内墙3) 部位: 楼梯间 1. 基层墙面, 基层毛化处理 2. 15厚M15水泥砂浆 3. 石粉类涂料 (另计)	m²	256.80	21.97	5641.90	
122	011201001005	外墙抹灰 参照中南标15ZJ001-80页-外墙11 1. 喷或滚刷面层涂料二遍 (另计) 2. 喷或滚刷底涂料一遍 (另计) 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4. 15厚M15水泥砂浆粉刷 5. 外墙面, 表面打磨清理干净	m²	265.90	54.12	14390.51	
123	桂011204007003	块料外墙面 参照中南标15ZJ001-82页-外墙17 1. 7厚灰色仿古面砖, 米白色陶瓷面砖胶粘剂粘贴, 填缝剂填缝 2. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层热镀锌电焊网 3. 15厚M15水泥砂浆 4. 外墙面, 表面打磨清理干净	m²	754.85	127.71	96401.89	
124	桂011201005002	墙面钉(挂)网 部位: 不同材料墙体交接处、楼梯间及人流通道 网的种类、规格: 镀锌钢丝网	m²	532.59	13.34	7104.75	
125	011201001006	内墙面一般抹灰-内墙抹灰挂网处增加人工费	m²	532.59	4.26	2268.83	
		A. 12 门窗工程				94030.91	
126	010801004001	乙级木质防火门 含材料运输及安装等	m²	5.76	490.35	2824.42	
127	010801004002	丙级木质防火门 含材料运输及安装等	m²	3.78	470.89	1779.96	
128	桂010811001001	特殊五金 防火锁	把	5	128.60	643.00	
129	桂010811001002	特殊五金 防火铰链	副	15.00	70.53	1057.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第17页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
130	桂010811001003	特殊五金 闭门器	套	5	118.60	593.00	
131	010801001001	成品实木门 1. 含门套、门锁、把手、门吸等304不锈钢五金配件等 2. 含材料运输及安装等	m²	16.48	738.69	12173.61	
132	010802001001	铝合金中式花格平开门 1. 框材质:参照100系列普通铝合金框 2. 框型材壁厚: 门框料≥2.2mm厚 3. 玻璃品种、厚度: 6+9A+6中空玻璃 4. 含304不锈钢五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	3.78	740.55	2799.28	
133	010807001001	铝合金中式花格推拉窗 1. 框材质:参照100系列普通铝合金框 2. 框型材壁厚: 窗框料≥1.8mm厚 3. 玻璃品种、厚度: 6+9A+6中空玻璃 4. 含304不锈钢五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	86.44	555.38	48007.05	
134	010807001002	铝合金中式花格固定窗 1. 框材质:参照100系列普通铝合金框 2. 框型材壁厚: 窗框料≥1.8mm厚 3. 玻璃品种、厚度: 6+9A+6中空玻璃 4. 含304不锈钢五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	35.46	481.66	17079.66	
135	010807001003	铝合金中式花格上悬窗 1. 框材质:参照100系列普通铝合金框 2. 框型材壁厚: 窗框料≥1.8mm厚 3. 玻璃品种、厚度: 6+9A+6中空玻璃 4. 含304不锈钢五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	4.46	601.57	2683.00	
136	桂010810006001	饰面夹板窗帘盒	m	49.90	58.14	2901.19	
137	桂010811002001	门窗周边塞缝 塞缝材料种类: 聚氨酯发泡胶	m	278.80	5.34	1488.79	
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程				2031.09	
138	011406003001	满刮腻子 部位: 卫生间顶棚	m²	11.00	21.15	232.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第18页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 现浇钢筋混凝土板底面修补、打磨平整、清理干净 2. 基层配套界面处理 3. 2厚涂刮型聚合物水泥防水涂料Ⅱ型(另计) 4. 2~3厚柔韧型腻子分2遍刮平 5. 石粉类涂料(另计)					
139	011406003002	满刮腻子 部位: 楼梯间、走道顶棚 1. 现浇钢筋混凝土板底面修补、打磨平整、清理干净 2. 2~3厚柔韧型腻子分2遍刮平 3. 石粉类涂料(另计)	m²	124.03	14.50	1798.44	
		A.14 其他装饰工程				27332.76	
140	011503001001	护窗栏杆 做法详见图集20ZJ401-65页-大样1 扶手做法详见图集20ZJ401-68页-大样6 1. 扶手: $\Phi 70 \times 1.5$ 不锈钢管 2. 立柱: $\Phi 25 \times 2$ 不锈钢管, 净距110mm 3. 含预埋件	m	20.90	344.42	7198.38	
141	011503001002	不锈钢楼梯栏杆 栏杆做法详见图集20ZJ401-30页-C3、2W 扶手做法详见图集20ZJ401-68页-大样6 1. 不锈钢材质: 304 2. 扶手: $\Phi 70 \times 1.5$ 不锈钢管 3. 立柱: $\Phi 42 \times 2$ 不锈钢管 4. 竖杆: $\Phi 20 \times 1.2$ 不锈钢管, 净距110mm	m	29.60	281.75	8339.80	
142	011505008001	卫生纸盒	个	3	25.85	77.55	
143	011505010001	成品镜子	m²	2.60	163.71	425.65	
144	011505001001	洗漱台	m²	1.72	968.89	1666.49	
145	011210005001	卫生间蹲位隔断 1. 高度: 1800mm, 12mm抗耐特板 2. 304不锈钢连接件、配件、成品衣钩	m²	10.26	273.55	2806.62	
146	011508003001	木质字	个	18	57.87	1041.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第19页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
147	011508003002	木质字	个	6	94.40	566.40	
148	010810001001	外窗织物遮阳	m²	35.64	146.19	5210.21	
		小 计				434857.47	
		Σ人工费				126149.14	
		Σ材料费				302898.62	
		Σ机械费				5809.70	
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目				6283.33	
	011701	脚手架工程				6283.33	
149	011701006001	满堂脚手架 搭设高度:4.5m以内	m²	506.72	12.40	6283.33	
		小 计				6283.33	
		Σ人工费				4793.57	
		Σ材料费				1246.53	
		Σ机械费				243.23	
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计				441140.80	
		Σ人工费				130942.71	
		Σ材料费				304145.15	
		Σ机械费				6052.93	
		Σ管理费					
		Σ利 润					
大李村村史馆项目-给排水工程						24748.21	
		分部分项工程				24748.21	
		生活给排水工程(冷水)				9430.34	
150	031001006001	PP-R给水塑料管(管系列S5)DN32 安装部位:室内干管、立管 连接形式:热熔承插连接 含管道消毒冲洗、试压 用于给水管	m	22.28	31.11	693.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第20页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
151	031001006002	PP-R给水塑料管(管系列S5)DN25 安装部位:室内干管、立管 连接形式:热熔承插连接 含管道消毒冲洗、试压 用于给水管	m	44.53	26.66	1187.17	
152	031001006003	PP-R给水塑料管(管系列S5)DN20 安装部位:室内卫生间 连接形式:热熔承插连接 含管道消毒冲洗、试压 用于给水管	m	3.03	31.02	93.99	
153	031001006004	PP-R给水塑料管(管系列S5)DN15 安装部位:室内卫生间 连接形式:热熔承插连接 含管道消毒冲洗、试压 用于给水管	m	15.26	31.02	473.37	
154	031003002001	全铜闸阀 DN32 材质:全铜质阀门 压力等级:PN≥1.6MPa 连接形式:螺纹连接	个	3	98.39	295.17	
155	031003002002	全铜闸阀 DN25 材质:全铜质阀门 压力等级:PN≥1.6MPa 连接形式:螺纹连接	个	1	85.49	85.49	
156	031003002003	Y型过滤器 DN32 连接形式:螺纹连接	个	1	152.39	152.39	
157	031003002004	倒流防止器 DN32 连接形式:螺纹连接	个	1	305.34	305.34	
158	031003013001	水平式螺翼式水表 DN25 连接方式: 螺纹连接	个	4	180.07	720.28	
159	031003002005	截止阀 DN25 连接方式: 螺纹连接 材质: 铜质阀芯	个	4	74.49	297.96	
160	031003002006	真空破坏器 DN25	个	3	222.49	667.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第21页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		连接方式: 螺纹连接 材质: 铜质 阀芯					
161	030703022001	自动排气阀 DN15	个	2	42. 16	84. 32	
162	桂030901016001	自救式消防软管卷盘箱 详见15S202/49页图集 型号: SG24B65Z-J 内含DN65水龙带(长度25m) 消火栓箱箱体厚度240mm, 宽度700mm, 高度1600mm	套	3	994. 36	2983. 08	
163	030901013001	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3 (装箱) 灭火器充装量4kg	具	12	86. 28	1035. 36	
164	031002003001	过楼板钢套管制作、安装 dn50	个	2	67. 74	135. 48	
165	031002003002	刚性防水套管制作、安装 dn40	个	1	220. 34	220. 34	
		排水工程(污水、、通气、空调管)				4851. 61	
166	031001006005	PVC-U实壁排水管(污水) dn110 连接方式: 承插连接 安装部位:干管、立管、卫生间	m	46. 25	59. 04	2730. 60	
167	031001006006	PVC-U实壁排水管(污水) dn75 连接方式: 承插连接 安装部位:干管、立管、卫生间	m	7. 11	45. 42	322. 94	
168	031001006007	PVC-U实壁排水管(污水) dn50 连接方式: 承插连接 安装部位:卫生间	m	7. 59	31. 32	237. 72	
169	031001006008	PVC-U实壁空调管 dn32	m	52. 87	27. 65	1461. 86	
170	031202005001	喷涂紫外线树脂	m²	5. 31	8. 97	47. 63	
171	桂031004021001	直通式地漏 DN50 不锈钢面板	个	1	50. 86	50. 86	
		排水工程(雨水)				6091. 91	
172	031001006009	PVC-U实壁排水管(污水) dn110 连接方式: 承插连接 安装部位:干管、立管	m	88. 74	59. 04	5239. 21	
173	桂031004023001	87型雨水斗 DN100 材质: 铸铁	个	10	85. 27	852. 70	
		卫生洁具				4374. 35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第22页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
174	031004006001	低水箱平蹲式大便器 用水效率等级2级, DN15角式截止阀(脚踏式 低水箱) 陶瓷	套	3	427. 14	1281. 42	
175	031004006002	坐式大便器安装 坐式 带水箱 陶瓷 用水效率等级2级, DN15角式截止阀(脚踏式 低水箱)	套	1	429. 55	429. 55	
176	031004007001	感应式小便器 陶瓷	套	2	453. 52	907. 04	
177	031004003001	挂墙式陶瓷洗脸盆 DN15角式截止阀 带上下水附件 详见图集09S304-P53	套	3	303. 80	911. 40	
178	031004004001	拖把池 大气型组合水嘴 TV-HFBP型 DN15角式截止阀 带上下水附件 04S301-P25(拖把池)12S108-2-P35(大气水 嘴)	套	2	422. 47	844. 94	
		小 计				24748. 21	
		Σ人工费				7462. 77	
		Σ材料费				14321. 82	
		Σ机械费				44. 57	
		Σ管理费				1946. 28	
		Σ利 润				972. 77	
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第23页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		合 计				24748.21	
		Σ人工费				7462.77	
		Σ材料费				14321.82	
		Σ机械费				44.57	
		Σ管理费				1946.28	
		Σ利 润				972.77	
大李村村史馆项目-电气工程						92553.97	
		分部分项工程				92553.97	
		动力系统				64100.20	
179	030404017001	配电箱 AL.Z 规格:非标 底边距地1.5m挂墙暗装 箱内电气元件详见系统图	台	1	2231.19	2231.19	
180	030404017002	配电箱 2AL 规格:非标 底边距地1.5m挂墙暗装 箱内电气元件详见系统图	台	1	1412.19	1412.19	
181	030404017003	配电箱 3AL 规格:非标 底边距地1.5m挂墙暗装 箱内电气元件详见系统图	台	1	1511.00	1511.00	
182	030404017004	配电箱 7AT.DT 规格:非标 底边距地1.5m挂墙明装 箱内电气元件详见系统图	台	1	1184.65	1184.65	
183	030404017005	配电箱 1ALE 规格:非标 底边距地1.5m挂墙明装 箱内电气元件详见系统图	台	1	1463.36	1463.36	
184	030408001001	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 WDZ-YJE-0.6/1KV-5*16mm2	m	2.77	102.00	282.54	
185	030408006001	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 WDZ-YJE-0.6/1KV-5*16mm2	个	2	73.03	146.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第24页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
186	030411004001	管内穿线 铜芯线 WDZ-BYJ-450/750V-16mm ²	m	48.90	17.43	852.33	
187	030411004002	管内穿线 铜芯线 WDZ-BYJ-450/750V-10mm ²	m	143.50	11.88	1704.78	
188	030411004003	管内穿线 铜芯线 WDZ-BYJ-450/750V-6.0mm ²	m	246.65	7.34	1810.41	
189	030411004004	管内穿线 铜芯线 WDZ-BYJ-450/750V-4.0mm ²	m	2165.56	5.24	11347.53	
190	030411004005	管内穿线 铜芯线 WDZN-BYJ-450/750V-4.0mm ²	m	61.02	5.24	319.74	
191	030411004006	管内穿线 铜芯线 WDZ-BYJ-450/750V-2.5mm ²	m	1711.63	3.64	6230.33	
192	030411004007	管内穿线 铜芯线 WDZN-BYJ-450/750V-2.5mm ²	m	874.57	3.64	3183.43	
193	030411004008	管内穿线 ZN-RVS-2*1.5mm ²	m	874.57	3.88	3393.33	
194	030411001001	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC50	m	9.55	52.02	496.79	
195	030411001002	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC40	m	22.70	41.69	946.36	
196	030411001003	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC25	m	19.84	21.33	423.19	
197	030411001004	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC20	m	15.86	21.05	333.85	
198	030411001005	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC15	m	400.93	18.05	7236.79	
199	030411001006	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC20	m	1200.00	9.24	11088.00	
200	031001001001	镀锌钢管埋地敷设 SC80	m	16.56	77.26	1279.43	
201	030413002001	凿(压)槽及恢复(公称管径50mm以内)	m	19.50	17.92	349.44	
202	030413002002	凿(压)槽及恢复(公称管径32mm以内)	m	15.20	14.42	219.18	
203	030413002003	凿(压)槽及恢复(公称管径20mm以内)	m	427.00	10.90	4654.30	
		火灾应急疏散照明系统				6582.91	
204	桂030412012001	应急照明吸顶灯 安装方式:吸顶安装 1x5W LED ≤DC36V 光通量=410lm 非持续型	套	35	83.79	2932.65	
205	桂030412012002	应急照明吸顶灯(IP67型) 安装方式:吸顶安装 1x5W LED ≤DC36V 光通量=410lm 非持续型	套	5	83.79	418.95	
206	桂030412012003	应急照明双头灯 安装方式:距地2.4m壁装	套	2	83.89	167.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第25页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2x3W LED ≤DC36V 光通量=420lm 非持续型					
207	桂030412012004	安全出口指示标志灯 安装方式: 门顶0.1m安装 1x2W LED ≤DC36V 持续型	套	2	83.89	167.78	
208	桂030412012005	疏散出口标志灯 安装方式: 门顶0.1m安装 1x2W LED ≤DC36V 持续型	套	5	83.89	419.45	
209	桂030412012006	楼层标志灯 安装方式: 距地2.4m安装 1x2W LED ≤DC36V 持续型	套	4	73.79	295.16	
210	桂030412012007	多信息复合标志灯 安装方式: 距地2.4m安装 1x2W LED ≤DC36V 持续型	套	6	83.89	503.34	
211	桂030412012008	疏散指示标志灯 安装方式: 距地2.4m吊装 1x2W LED ≤DC36V 持续型	套	4	83.89	335.56	
212	桂030412012009	疏散指示标志灯 安装方式: 距地0.5m安装 1x2W LED ≤DC36V 持续型	套	16	83.89	1342.24	
		照明系统				4172.66	
213	030404034001	单联单控开关 10A~250V 型号由业主定 10A ~250V 安装方式: 底边距地 1.3m 暗装	套	6	22.48	134.88	
214	030404034002	双联单控开关 10A~250V 型号由业主定 10A ~250V 安装方式: 底边距地 1.3m 暗装	套	8	25.98	207.84	
215	030404034003	三联单控开关 型号由业主定 10A ~250V 安装方式: 底边距地 1.3m 暗装	套	14	30.49	426.86	
216	030404034004	四联单控开关 型号由业主定 10A ~250V 安装方式: 底边距地 1.3m 暗装	套	7	38.68	270.76	
217	030404034005	单联双控开关	套	1	23.83	23.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第26页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		型号由业主定 10A ~250V 安装方式:底边距地 1.3m 暗装					
218	030404035001	普通二、三孔插座 安装方式:底边距地 0.3m 暗装 型号由业主定10A~250V	套	68	31.06	2112.08	
219	030404035002	壁挂式空调插座(3孔) 安装方式:底边距地 2.0m 暗装 型号由业主定16A ~250V	套	17	35.04	595.68	
220	030404035003	电梯基坑插座(3孔) 型号由业主定16A ~250V 安装方式:底边距地 1.5m 明装	套	1	35.04	35.04	
221	030411006001	预留LED屏幕接线盒 规格:10A ~250V	个	3	8.85	26.55	
222	030411006002	排气扇接线盒 规格:10A ~250V 安装方式:底边距地 2.3m 暗装	个	3	8.85	26.55	
223	030411006003	洗手盆接线盒 规格:10A ~250V 安装方式:底边距地 0.9m 暗装	个	3	8.85	26.55	
224	030411006004	感应小便器接线盒 规格:10A ~250V 安装方式:底边距地 1.1m 暗装	个	1	8.85	8.85	
225	030904004001	残卫警铃 型号由业主定 安装方式:壁装2.4m	个	1	113.81	113.81	
226	030904003001	残卫警铃按钮 型号由业主定 安装方式:壁装0.8m	个	1	62.22	62.22	
227	030404033001	卫生间排气扇	台	3	33.72	101.16	
		防雷接地系统				17698.20	
228	030409002	钢接地母线敷设 利用基础钢筋做接母线 利用结构基础地梁内底层两条主钢,无基础 地梁处利用-40x4不锈钢)	m	143.61	14.94	2145.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第27页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
229	030409002001	钢接地母线敷设 利用-40*4热镀锌扁钢做 接地母线 40x4热镀锌扁钢埋深1.0m,伸出散水外1.0m	m	6.00	26.36	158.16	
230	030409008001	接地端子板 接地端子板:“A”为测量端子板,距室外地 坪0.5m	块	8	66.65	533.20	
231	030414011001	接地装置调试 接地网	系统	1	922.77	922.77	
232	030409006001	短接闪杆 $\Phi 10$, L=300mm	根	12	287.49	3449.88	
233	桂030409014001	钢铝窗接地	处	9	33.48	301.32	
234	030409005001	避雷网	m	218.35	34.13	7452.29	
235	030409003001	避雷引下线 利用建筑物结构柱内二主筋 “ $\geq \Phi 16$ ”	m	129.60	19.63	2544.05	
236	030409008002	总等电位端子联接箱 总等电位联结端子板,距地0.3m安装	台	1	191.00	191.00	
		小 计				92553.97	
		Σ 人工费				26294.75	
		Σ 材料费				53940.16	
		Σ 机械费				1491.14	
		Σ 管理费				7206.33	
		Σ 利 润				3621.62	
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		合 计				92553.97	
		Σ 人工费				26294.75	
		Σ 材料费				53940.16	
		Σ 机械费				1491.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第28页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ管理费				7206.33	
		Σ利 润				3621.62	
大李村村史馆项目-智能化工程						10234.05	
		分部分项工程				10234.05	
		弱电系统				10234.05	
237	030411005001	弱电接线箱 ADD 规格:非标 箱内电气元件详见系统图 安装方式:距地0.5m暗装	个	1	450.60	450.60	
238	030502004001	电视插座 安装方式:距地0.3m暗装	个	2	37.40	74.80	
239	030502004002	电话插座 安装方式:距地0.3m暗装	个	4	40.89	163.56	
240	030502012001	网络插座 安装方式:距地0.3m暗装	个	14	76.44	1070.16	
241	030502005001	双绞线缆 CAT6	m	385.11	5.57	2145.06	
242	030411004009	管内穿线 多芯软导线 HJYV-2*2*0.5mm2	m	35.76	2.52	90.12	
243	030411001007	砖、混凝土结构暗配 紧定式(JDG)电气钢 导管JDG20	m	393.37	13.02	5121.68	
244	030413002004	凿(压)槽及恢复(公称管径20mm以内)	m	101.00	11.07	1118.07	
		小 计				10234.05	
		Σ人工费				3630.28	
		Σ材料费				5139.73	
		Σ机械费				35.04	
		Σ管理费				950.13	
		Σ利 润				478.86	
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第29页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ利 润					
		合 计				10234.05	
		Σ人工费				3630.28	
		Σ材料费				5139.73	
		Σ机械费				35.04	
		Σ管理费				950.13	
		Σ利 润				478.86	
大李村村史馆项目_室外给排水工程						10699.38	
		分部分项工程				9466.21	
		室外雨水排水工程				9466.21	
245	040501004001	HDPE双壁波纹管(SN8) dn200 Sp=8KN/m2 连接方式:橡胶圈承插连接 管顶覆土深度0.8m 含管道闭水试验	m	10.20	58.09	592.52	
246	040504003001	塑料排水检查井Φ700 详见16S524图集 带防坠网	座	2	1500.22	3000.44	
247	010507006001	玻璃钢化粪池 规格、型号:V=2m3 玻璃钢化粪池2m3 YJBH-1-II 参照14SS706图集 带防坠网	座	1	3090.00	3090.00	
248	040305004001	排水沟出水口 砌砖体机砖M10水泥砂浆M10砖 混凝土垫层C20混凝土 抹面水泥砂浆1:2水泥砂浆厚20 钢筋(含提手筋)HPB300级 篦子铸铁400×240×10	m³	1.38	922.77	1273.42	
249	040101002001	挖沟槽土方 土壤类别:按三类土考虑 保留0.2m厚的不开挖土层,该土层用人工清槽	m³	21.19	14.13	299.41	
250	040305001001	中砂回填方	m³	0.77	290.42	223.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第30页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		材料品种、规格:中砂、粗砂 厚度:150mm					
251	040303001002	混凝土垫层铺底 混凝土种类、强度等级:C20混凝土 厚度:100mm	m³	0.28	669.36	187.42	
252	040103001001	原土回填 管底基础至管项上部200mm以内,用人工回 填	m³	13.72	49.62	680.79	
253	040103002001	余方弃置 运距:1km以内	m³	5.40	13.52	73.01	
254	桂040103003001	土方运输每增1km 增运4km	m³·km	21.60	2.11	45.58	
		小 计				9466.21	
		Σ人工费				1524.16	
		Σ材料费				6795.44	
		Σ机械费				302.93	
		Σ管理费				383.00	
		Σ利 润				185.00	
		单价措施项目				1233.17	
	041101	脚手架工程					
255	041101005001	井字架	座				
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用				1233.17	
256	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	1233.17	1233.17	
		小 计				1233.17	
		Σ人工费				81.51	
		Σ材料费				139.84	
		Σ机械费				679.22	
		Σ管理费				197.79	
		Σ利 润				98.89	
		合 计				10699.38	
		Σ人工费				1605.67	
		Σ材料费				6935.28	
		Σ机械费				982.15	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第1页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中： 暂估价
大李村村史馆项目-舞台拆除工程											
		分部分项工程									
1	011601001001	砖砌体拆除 1. 拆除方式:履带式液压岩石破碎机拆除 2. 砌体名称:实心砖墙（含装修面层） 3. 拆除砌体的厚度:240mm 4. 砌体表面的附着物种类:瓷砖、涂料	m³	15.27	48.30	3.84		40.04	3.32	1.10	
	07020016	履带式液压岩石破碎机拆除 砖、砌块砌体	10m³	1.527	482.93	38.40		400.39	33.17	10.97	
2	011602001001	碎石垫层拆除 1. 拆除方式:履带式液压岩石破碎机拆除 2. 构件名称:碎石垫层 3. 拆除构件的厚度:510mm	m³	26.80	89.77	3.84		77.72	6.17	2.04	
	07020013	履带式液压岩石破碎机拆除 毛石基础	10m³	2.680	897.67	38.40		777.22	61.66	20.39	
3	011602001002	混凝土构件拆除 1. 拆除方式:履带式液压岩石破碎机拆除 2. 构件名称:混凝土垫层 3. 拆除构件的厚度:100mm 4. 构件表面的附着物种类:舞台瓷砖面层	m³	15.24	70.33	3.84		60.06	4.83	1.60	
	07020009	履带式液压岩石破碎机拆除 混凝土垫层、地坪	10m³	1.524	703.26	38.40		600.58	48.31	15.97	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第2页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
4	011602002001	钢筋混凝土构件拆除 1. 拆除方式:履带式液压岩石破碎机拆除 2. 构件名称:圈梁、构造柱	m³	2.10	111.80	3.84		97.74	7.68	2.54	
	07020015	履带式液压岩石破碎机拆除 钢筋混凝土	10m³	0.210	1118.02	38.40		977.42	76.80	25.40	
5	010103002001	渣土弃置 1. 废弃料品种:废渣 2. 运距:10KM	m³	59.41	15.49	0.33		13.75	1.06	0.35	
	07040007	加盖自卸垃圾车运渣土 液压挖掘机装渣土(斗容量1m³) 1km以内	100m³	0.5941	1549.57	32.64		1375.29	106.44	35.20	
6	桂010103003	渣土方运输增(减) m3·km	m³·km	534.69	0.29			0.26	0.02	0.01	
	07040008	加盖自卸垃圾车运渣土 每增加1km	100m³	0.5941	256.52			233.07	17.62	5.83	
大李村村史馆项目-舞台工程											
		分部分项工程									
		A.1 土(石)方工程									
8	010101002001	挖一般土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:详设计图纸 3. 部分外运, 部分留在坑边待回填	m³	10.47	6.92	2.88		3.40	0.50	0.14	
	A1-4	人工挖土方 深1.5m以内 三类土	100m³	0.0105	2693.91	2446.56			193.28	54.07	
	A1-18换	液压挖掘机挖土斗容量(1.0m³)	1000m³	0.00942	4686.61	475.20		3781.10	336.25	94.06	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第3页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
9	010103001001	回填方 1. 土质要求:原土回填 2. 密实度要求:压实系数满足设计要求	m³	6.35	4.04	0.43		3.24	0.29	0.08	
	A1-105	挖掘机回填 土	100m³	0.0635	403.81	43.20		323.54	28.97	8.10	
10	010103002	余土弃置	m³	4.12	27.13	0.43		24.21	1.95	0.54	
	A1-139换	装载机装土(斗容量1m³) 自卸汽车运土(运距1km以内) 10t[实际10]	1000m³	0.00412	27137.48	432.00		24213.79	1947.02	544.67	
		A.3 砌筑工程									
11	010401001001	砖基础 1. 墙体厚度:400厚 2. 砖品种、规格、强度等级:非黏土烧结实心砖 3. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆	m³	0.80	532.84	125.09	353.08	4.84	38.94	10.89	
	A3-1换	砖基础 标准砖240×115×53{换:水泥砂浆中砂M7.5}	10m³	0.080	5328.32	1250.87	3530.77	48.41	389.39	108.88	
12	010401003001	实心砖墙 1. 墙体厚度:240厚 2. 砖品种、规格、强度等级:非黏土烧结实心砖 3. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆	m³	9.89	588.26	158.77	361.90	4.84	49.04	13.71	
	A3-6换	混水砖墙 标准砖240×115×53 墙体厚度 24cm{换:水泥砂浆中砂M7.5}	10m³	0.989	5882.56	1587.74	3618.95	48.41	490.35	137.11	
13	010401012001	零星砌砖	m³	2.34	667.06	218.97	358.10	4.35	66.93	18.71	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第4页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	A3-37换	零星砌体 标准砖240×115×53 {换:水泥砂浆中砂M7.5}	10m³	0.234	6670.52	2189.66	3581.02	43.45	669.26	187.13	
14	010404001001	级配碎石垫层 厚度: 540mm	m³	28.38	276.52	57.46	196.18	0.61	17.40	4.87	
	A3-98换	碎石垫层 干铺	10m³	2.838	2765.15	574.56	1961.78	6.12	174.03	48.66	
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程									
15	010501001001	基础垫层 混凝土强度等级:C15 混凝土拌合料要求: 碎石、商品砼、泵送	m³	1.08	455.39	35.74	404.79	0.83	10.96	3.07	
	A4-3换	混凝土垫层 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C15}	10m³	0.108	4553.88	357.39	4047.90	8.33	109.61	30.65	
16	010503004001	圈梁 混凝土强度等级:C25 混凝土拌合料要求: 碎石、商品砼、非泵送	m³	0.80	565.30	98.41	427.95	0.87	29.75	8.32	
	A4-24换	混凝土 圈梁 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]}	10m³	0.080	5652.96	984.06	4279.51	8.68	297.52	83.19	
17	010515001001	现浇构件螺纹钢HRB400E ￠10以内 钢筋种类、规格:HRB400E ￠10以内	t	0.049	5506.81	1014.03	4077.98	18.73	309.52	86.55	
	A4-240换	现浇构件螺纹钢制安 ￠10以内	t	0.049	5506.81	1014.03	4077.98	18.73	309.52	86.55	
18	010515001002	现浇构件螺纹钢HRB400E ￠10以上 钢筋种类、规格:HRB400E ￠10以上	t	0.170	4891.11	601.07	3903.35	112.89	213.97	59.83	
	A4-241换	现浇构件螺纹钢制安 ￠10以上	t	0.170	4891.11	601.07	3903.35	112.89	213.97	59.83	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第5页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
19	桂010515011001	砌体加固筋 钢筋种类、规格:HRB400E ￠10以内	t	0.010	4268.40	1012.32	2848.86	13.73	307.51	85.98	
	A4-318换	砖砌体加固钢筋 不绑扎	t	0.010	4268.40	1012.32	2848.86	13.73	307.51	85.98	
	9.	A.9 楼地面工程									
20	011101003001	细石混凝土楼地面 60mm厚C20细石混凝土,随捣随抹光	m²	65.94	47.46	15.66	26.58	0.16	3.95	1.11	
	A9-4换	细石混凝土找平层 40mm{换:碎石 GD40 商品普通砼 C20}	100m²	0.6594	2577.66	647.24	1719.18	3.27	162.50	45.47	
	A9-5换	细石混凝土找平层 每增减5mm[实际3]{换:碎石 GD40 商品普通砼 C20}	100m²	0.6594	969.33	259.07	625.77	1.26	65.03	18.20	
	A9-13	水泥砂浆整体面层 加浆 随捣随抹光5mm{水泥砂浆 1:1}	100m²	0.6594	1198.97	660.06	313.15	11.17	167.67	46.92	
		A.10 墙、柱面工程									
21	011201001001	外墙抹灰 1.喷或滚刷面层涂料二遍(另计) 2.喷或滚刷底涂料一遍(另计) 3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4.15厚M15水泥砂浆粉刷 5.外墙面,表面打磨清理干净	m²	62.40	67.40	37.46	16.80	0.45	9.92	2.77	
	A10-24换	外墙 水泥砂浆 砖墙 (12+8)mm[实际7]{换:水泥砂浆 1:3 换:水泥砂浆 1:3}	100m²	0.6240	4558.88	2862.09	734.27	36.00	723.94	202.58	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第6页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	A7-185	聚合物水泥砂浆防水 立面 10mm{素水泥浆}	100m²	0.6240	1860.31	636.98	949.85	21.10	197.23	55.15	
	A7-186换	聚合物水泥砂浆防水 立面 每增减1mm[实际-5]	100m²	0.6240	-583.99	-106.87	-418.96	-12.41	-35.75	-10.00	
	A8-78换	外墙外保温墙面 耐碱玻璃纤维网格布薄抹灰 增加一层网格布	100m²	0.6240	904.42	353.97	414.71		106.08	29.66	
22	桂011201005001	墙面钉(挂)网 部位:不同材料墙体交接处、楼梯间及人流通道 网的种类、规格:镀锌钢丝网	m²	16.08	25.77	7.76	15.44	0.06	1.96	0.55	
	A10-67换	墙面钉(挂)网 钢板网	100m²	0.1608	2576.97	776.16	1544.12	6.48	195.50	54.71	
23	011201001002	内墙面一般抹灰-内墙抹灰挂网处增加人工费	m²	16.08	5.63	4.26			1.07	0.30	
	A10-20换	内墙 水泥砂浆 砖墙 (15+5)mm[实际10]{换:水泥砂浆 1:2 换:水泥砂浆 1:3}	100m²	0.1608	562.84	426.49			106.54	29.81	
		单价措施项目									
	011701	脚手架工程									
24	桂011701001001	外脚手架 搭设方式:双排 搭设高度:10m以内 脚手架材质:扣件式钢管架	m²	34.65	26.45	13.83	6.48	0.61	4.32	1.21	
	A15-5	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	100m²	0.3465	2644.80	1382.54	648.30	60.54	432.49	120.93	
	011702	混凝土模板及支架(撑)									
25	011702001001	基础垫层	m²	6.98	24.99	10.37	10.16	0.35	3.21	0.90	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第7页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		1. 模板、支撑材质:木模板木支撑									
	A17-1	混凝土基础垫层 木模板木支撑	100m²	0.0698	2499.87	1037.12	1016.33	35.19	321.37	89.86	
26	011702003001	构造柱 模板制作安装 1. 支模高度:4.5m以内 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	13.40	60.26	31.73	15.98	0.28	9.59	2.68	
	A17-58	构造柱 胶合板模板 木支撑	100m²	0.1340	6025.91	3172.91	1597.61	27.88	959.28	268.23	
27	011702008001	圈梁 模板制作安装 1. 支模高度:3.6m以内 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	6.76	45.51	25.44	9.88	0.31	7.72	2.16	
	A17-72	圈梁 直形 胶合板模板 木支撑	100m²	0.0676	4551.07	2544.48	988.14	30.82	771.82	215.81	
大李村村史馆项目-建筑工程											
		分部分项工程									
		A.1 土(石)方工程									
28	010101004002	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:详设计图纸 3. 留在坑边待回填	m³	324.96	5.56	0.48		4.57	0.40	0.11	
	A1-20换	液压挖掘机挖土斗容量(1.5m³)	1000m³	0.32496	5553.40	475.20		4568.30	398.44	111.46	
29	010101004003	挖基坑土方	m³	15.62	40.41	36.70			2.90	0.81	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第8页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
		1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 详设计图纸 3. 留在坑边待回填									
	A1-4换	人工挖土方 深1.5m以内 三类土	100m³	0.1562	4040.86	3669.84			289.92	81.10	
30	010103001002	回填方 1. 土质要求: 原土回填 2. 密实度要求: 压实系数满足设计要求	m³	340.58	4.08	0.43		3.28	0.29	0.08	
	A1-105	挖掘机回填 土	100m³	3.4058	408.69	43.20		327.97	29.32	8.20	
31	010103002	余土弃置 1. 弃土运距: 暂按10KM	m³	49.84	8.15	0.43		6.97	0.59	0.16	
	A1-143	装载机装土(斗容量1.5m³) 自卸汽车运土(运距1km以内) 10t	1000m³	0.04984	8153.85	432.00		6973.19	585.01	163.65	
32	桂010103003	土(石)方运输增(减) m³·km 1. 增运: 9km	m³·km	448.56	2.11			1.92	0.15	0.04	
	A1-173	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 10t	1000m³	0.44856	2112.19			1918.26	151.54	42.39	
33	桂010104002001	基础钎插	孔	75	38.66	10.80		24.31	2.77	0.78	
	A1-223	机械基础钎插 深度 5m以内	孔	75	38.66	10.80		24.31	2.77	0.78	
		A.3 砌筑工程									
34	010401004001	多孔砖墙 1. 墙体厚度: 190厚	m³	184.17	521.52	133.55	332.12	3.35	41.03	11.47	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第9页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
		2. 砖品种、规格、强度等级:MU7.5烧结页岩多孔砖 3. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥石灰砂浆 4. 墙体类型:外墙、内墙									
	A3-14换	混水砖墙 多孔砖 240×180×90 墙体厚度 18cm{换:水泥石灰砂浆中砂M7.5}	10m³	18.417	5215.22	1335.51	3321.17	33.52	410.30	114.72	
35	010404001002	陶粒混凝土垫层 部位:卫生间 422厚1:6陶粒混凝土回填	m³	6.99	542.96	32.75	497.66		9.81	2.74	
	A3-100换	炉(矿)渣垫层 干铺{换:中砂 水泥32.5 陶粒(密度等级700) LC5}	10m³	0.699	5429.69	327.47	4976.64		98.14	27.44	
36	010404001003	三合土垫层 部位:室外台阶、坡道 100厚1:3:6石灰、砂、碎石三合土 素土夯实	m³	2.61	47.43	17.49	22.80	0.31	5.34	1.49	
	A4-62	三合土散水 水泥砂浆面{砾石三合土 1:3:6}	100m²	0.0261	4742.94	1749.33	2279.79	31.04	533.58	149.20	
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程									
37	010501001002	基础垫层 混凝土强度等级:C15 混凝土拌合料要求:碎石、商品砼、泵送	m³	14.79	455.39	35.74	404.79	0.83	10.96	3.07	
	A4-3换	混凝土垫层{换:碎石 GD40 商品普通砼 C15}	10m³	1.479	4553.88	357.39	4047.90	8.33	109.61	30.65	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第10页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
38	010501001003	首层地面垫层 混凝土强度等级:C15 混凝土拌合料要求:碎石、商品砼、泵送	m³	23.66	455.39	35.74	404.79	0.83	10.96	3.07	
	A4-3换	混凝土垫层{换:碎石 GD40 商品普通砼 C15}	10m³	2.366	4553.88	357.39	4047.90	8.33	109.61	30.65	
39	010501003001	独立基础 混凝土强度等级:C30 混凝土拌合料要求:碎石、商品砼、泵送	m³	61.43	485.34	48.99	416.36	0.87	14.94	4.18	
	A4-7	独立基础 混凝土{碎石 GD40 商品普通砼 C20}	10m³	6.143	4853.38	489.92	4163.57	8.68	149.43	41.78	
40	010501004001	满堂基础 混凝土强度等级:C30 混凝土拌合料要求:碎石、商品砼、泵送	m³	1.69	449.96	23.00	416.94	0.87	7.15	2.00	
	A4-10	混凝土满堂基础 无梁式{碎石 GD40 商品普通砼 C20}	10m³	0.169	4499.61	230.00	4169.40	8.68	71.53	20.00	
41	010502001001	矩形柱 混凝土强度等级:C30 混凝土拌合料要求:碎石、商品砼、泵送	m³	45.81	518.27	58.06	436.01	1.40	17.82	4.98	
	A4-18换	混凝土柱 矩形{换:碎石 GD40 商品普通砼 C30}	10m³	4.581	5182.65	580.55	4360.13	13.97	178.18	49.82	
42	010502002002	构造柱 混凝土强度等级:C25 混凝土拌合料要求:碎石、商品砼、泵送	m³	9.28	534.65	77.29	425.79	1.40	23.58	6.59	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第11页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	A4-20换	混凝土柱 构造柱 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C25}	10m³	0.928	5346.56	772.92	4257.90	13.97	235.83	65.94	
43	010503002001	矩形梁 混凝土强度等级:C30 混凝土拌合料要求: 碎石、商品砼、泵送	m³	16.03	478.99	28.47	437.65	1.41	8.96	2.50	
	A4-22换	混凝土 单梁、连续梁 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C30}	10m³	1.603	4789.87	284.72	4376.47	14.09	89.55	25.04	
44	010503004002	圈梁 混凝土强度等级:C25 混凝土拌合料要求: 碎石、商品砼、非泵送	m³	3.67	521.06	66.43	427.95	0.87	20.17	5.64	
	A4-24换	混凝土 圈梁 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C25}	10m³	0.367	5210.63	664.34	4279.51	8.68	201.70	56.40	
45	010503004003	栏杆反边 混凝土强度等级:C25 混凝土拌合料要求: 碎石、商品砼、非泵送	m³	0.02	521.06	66.43	427.95	0.87	20.17	5.64	
	A4-24换	混凝土 圈梁 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C25}	10m³	0.002	5210.63	664.34	4279.51	8.68	201.70	56.40	
46	010503005001	过梁 混凝土强度等级:C25 混凝土拌合料要求: 碎石、商品砼、非泵送	m³	1.39	543.80	79.60	431.72	1.41	24.28	6.79	
	A4-25换	混凝土 过梁 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C25}	10m³	0.139	5438.02	796.01	4317.24	14.09	242.79	67.89	
47	010504001001	直形墙 混凝土强度等级:C30	m³	1.89	487.11	35.65	435.88	1.38	11.10	3.10	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第12页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		混凝土拌合料要求:碎石、商品砼、泵送									
	A4-28换	墙 混凝土 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C30}	10m³	0.189	4871.06	356.54	4358.76	13.75	110.98	31.03	
48	010505001001	有梁板 混凝土强度等级:C30 混凝土拌合料要求:碎石、商品砼、泵送	m³	108.96	493.24	37.54	439.41	1.37	11.66	3.26	
	A4-31换	混凝土 有梁板 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C30}	10m³	10.896	4932.45	375.35	4394.14	13.74	116.61	32.61	
49	010505001002	有梁板-斜板 混凝土强度等级:C30 混凝土拌合料要求:碎石、商品砼、泵送	m³	62.63	501.03	43.17	439.41	1.37	13.35	3.73	
	A4-31换	混凝土 有梁板 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C30}	10m³	6.263	5010.33	431.65	4394.14	13.74	133.48	37.32	
50	010505008001	悬挑板 混凝土强度等级:C30 混凝土拌合料要求:碎石、商品砼、泵送	m³	0.71	633.40	135.77	443.61	1.41	41.11	11.50	
	A4-38换	混凝土 悬挑板 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C30}	10m³	0.071	6334.05	1357.74	4436.12	14.09	411.14	114.96	
51	010505008002	悬挑板-斜板 混凝土强度等级:C30 混凝土拌合料要求:碎石、商品砼、泵送	m³	3.66	661.58	156.14	443.61	1.41	47.22	13.20	
	A4-38换	混凝土 悬挑板 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C30}	10m³	0.366	6615.81	1561.40	4436.12	14.09	472.17	132.03	
52	010506001001	直形楼梯	m²	37.62	141.95	25.82	105.49	0.53	7.90	2.21	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第13页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
		板厚: 140mm 混凝土强度等级:C30 混凝土拌合料要求: 碎石、商品砼、泵送									
	A4-49换	混凝土直形楼梯 板厚100mm[实际140]{换:碎石 GD40 商品普通砼 C30}	10m²	3. 762	1419. 49	258. 21	1054. 93	5. 30	78. 97	22. 08	
53	010507004001	台阶 面层另计 混凝土厚度、强度等级:100mm厚C15混凝土 混凝土拌合料要求: 碎石、商品砼、非泵送	m³	0. 97	510. 85	69. 34	411. 80	2. 25	21. 46	6. 00	
	A4-58换	混凝土 台阶{换:碎石 GD40 商品普通砼 C15}	10m³	0. 097	5108. 51	693. 41	4117. 99	22. 54	214. 57	60. 00	
54	010507001001	散水 混凝土强度等级:C20 混凝土拌合料要求: 碎石、商品砼、非泵送	m²	108. 30	75. 34	18. 39	49. 27	0. 45	5. 65	1. 58	
	A4-59换	散水 混凝土60mm厚 水泥砂浆面20mm{换:碎石 GD40 商品普通砼 C20}	100m²	1. 0830	7532. 93	1839. 11	4926. 70	44. 69	564. 57	157. 86	
55	010507001002	坡道 面层另计 混凝土强度等级:C15 混凝土拌合料要求: 碎石、商品砼、非泵送	m²	6. 48	95. 40	21. 57	64. 93	0. 45	6. 60	1. 85	
	A4-59	坡道 混凝土60mm厚 水泥砂浆面20mm{碎石 GD40 商品普通砼 C15}[实际100]	100m²	0. 0648	9538. 92	2157. 17	6492. 64	44. 69	659. 90	184. 52	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第14页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
56	010515001003	现浇构件螺纹钢HPB300 Φ10以内 钢筋种类、规格:HPB300 Φ10以内	t	0.338	5089.15	818.24	3936.25	15.08	249.75	69.83	
	A4-236	现浇构件圆钢筋制安 Φ10以内	t	0.338	5089.15	818.24	3936.25	15.08	249.75	69.83	
57	010515001004	现浇构件螺纹钢HRB400E Φ10以内 钢筋种类、规格:HRB400E Φ10以内	t	16.067	5506.81	1014.03	4077.98	18.73	309.52	86.55	
	A4-240换	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以内	t	16.067	5506.81	1014.03	4077.98	18.73	309.52	86.55	
58	010515001005	现浇构件螺纹钢HRB400E Φ10以上 钢筋种类、规格:HRB400E Φ10以上	t	26.534	4891.11	601.07	3903.35	112.89	213.97	59.83	
	A4-241换	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以上	t	26.534	4891.11	601.07	3903.35	112.89	213.97	59.83	
59	桂010515011002	砌体加固筋 钢筋种类、规格:HRB400E Φ10以内	t	1.101	5288.40	1012.32	3868.86	13.73	307.51	85.98	
	A4-318	砖砌体加固钢筋 不绑扎	t	1.101	5288.40	1012.32	3868.86	13.73	307.51	85.98	
60	010516003001	钢筋接头 钢筋冷挤压 Φ32以内	个	665	17.93	4.62	9.49	1.48	1.83	0.51	
	A4-324	钢筋冷挤压接头 Φ32以内	10个	66.5	179.20	46.17	94.87	14.78	18.27	5.11	
		A.6 金属结构工程									
61	010605001	室外钢梯 1. 除锈方法:表面喷砂除锈、面涂防锈漆 2. 构件运距:1KM 3. 含制作、安装及运输	t	1.548	10092.32	2354.16	4921.82	1383.10	1120.06	313.18	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第15页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	A6-40	钢梯子制作 踏步式	t	1.548	7996.64	1005.48	4837.49	1277.97	684.35	191.35	
	A6-94	钢梯 安装	t	1.548	1982.54	1339.79	78.51	36.45	412.46	115.33	
	A6-115	1类金属结构构件运输 运距 1km以内	10t	0.1548	1131.38	88.92	58.20	686.78	232.48	65.00	
62	010605001001	钢板楼板 0.6mm厚YX35-280-840型单层压型采光板	m²	19.60	57.41	21.20	28.08		6.35	1.78	
	A6-82换	压型钢板 楼板安装	100m²	0.1960	5741.57	2120.40	2808.00		635.48	177.69	
		A.7 屋面及防水工程									
63	010901001001	瓦屋面 部位:不上人屋面 1.小青瓦 2.1:1.4水泥白灰砂浆加水泥重的3%麻刀卧瓦,最薄处20厚 3.30厚M10水泥砂浆,满铺Φ6@500x500钢筋网与屋脊、檐口的钢筋头应绑扎	m²	366.61	144.99	23.02	112.76	0.79	6.58	1.84	
	A7-4	小青瓦 椽子上铺设{混合砂浆 1:1:4}	100m²	3.6661	10620.08	923.40	9342.56		276.74	77.38	
	A4-271换	钢筋网片制安 间距(cm) 50×50	100m²	3.6661	886.66	338.58	412.35	4.25	102.75	28.73	
	A9-2换	水泥砂浆找平层 在填充材料上 20mm{水泥砂浆 1:3}[实际30]	100m²	3.6661	2991.42	1039.68	1521.06	74.48	278.32	77.88	
64	010902001001	屋面卷材防水 部位:不上人屋面 1.干铺聚酯无纺布一层隔离层	m²	366.61	108.80	21.50	78.97	0.42	6.18	1.73	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第16页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		2. 1.5厚湿铺聚氯乙烯防水卷材 3. 1.5厚湿铺聚氯乙烯防水卷材 4. 20厚1: M10水泥砂浆找平 5. 钢筋混凝土屋面板, 结构找坡, 表面清扫干净(湿润无积水)									
	A7-36换	聚酯无纺布	100m²	3.6661	384.39	117.99	221.15		35.36	9.89	
	A7-73换	氯化聚乙烯—橡胶共混卷材冷贴屋面 满铺{建筑胶素水泥浆}	100m²	3.6661	8518.77	1282.50	6744.43		384.37	107.47	
	A9-1	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{水泥砂浆 1:3}	100m²	3.6661	1976.36	749.84	931.10	42.21	197.85	55.36	
65	010901001002	瓦屋面 部位: 入口大门屋面、窗户挑檐、水门挑檐等 1. 小青瓦 2. 1:1.4水泥白灰砂浆加水泥重的3%麻刀卧瓦, 最薄处20厚 3. 30厚M10水泥砂浆, 满铺Φ6@500x500钢筋网	m²	33.64	144.99	23.02	112.76	0.79	6.58	1.84	
	A7-4	小青瓦 椽子上铺设{混合砂浆 1:1:4}	100m²	0.3364	10620.08	923.40	9342.56		276.74	77.38	
	A4-271换	钢筋网片制安 间距(cm) 50×50	100m²	0.3364	886.66	338.58	412.35	4.25	102.75	28.73	
	A9-2换	水泥砂浆找平层 在填充材料上 20mm{水泥砂浆 1:3}[实际30]	100m²	0.3364	2991.42	1039.68	1521.06	74.48	278.32	77.88	
66	010902001002	屋面卷材防水 部位: 入口大门屋面、窗户挑檐、水门挑檐等	m²	33.64	42.59	6.41	33.72		1.92	0.54	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第17页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
		1. 1.5厚湿铺聚氯乙烯防水卷材 2. 钢筋混凝土屋面板, 表面清理干净									
	A7-73换	氯化聚乙烯—橡胶共混卷材冷贴屋面 满铺{建筑胶素水泥浆}	100m²	0.3364	4259.40	641.25	3372.23		192.18	53.74	
67	010902003001	屋面刚性层 部位: 空调板屋面 20厚水泥防水砂浆, (加防水粉5%)	m²	9.28	22.98	7.88	11.49	0.42	2.49	0.70	
	A7-176	防水砂浆防水 20mm厚 平面{水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2}	100m²	0.0928	2297.99	788.31	1148.96	42.21	248.91	69.60	
68	010904001001	楼(地)面卷材防水 部位: 电梯基坑底板底部 1. 50厚C20细石混凝土保护层 2. 防水层1.5厚反应粘结型高分子湿铺防水卷材 3. 刷基层处理剂一道	m²	6.76	102.57	17.10	79.52	0.04	4.62	1.29	
	A9-4换	细石混凝土找平层 40mm[实际50]{换:细石 GD20 商品普通砼 C20 换:细石 GD20 商品普通砼 C20}	100m²	0.0676	3421.21	819.95	2333.70	4.11	205.85	57.60	
	A7-106	CPS反应粘结型高分子 湿铺法防水卷材 平面	100m²	0.0676	6099.86	668.61	5174.84		200.38	56.03	
	A10-91	混凝土基层界面处理 界面处理剂	100m²	0.0676	736.36	221.76	443.70		55.40	15.50	
69	010904002001	楼(地)面涂膜防水 部位: 电梯基坑底板 1. 5厚聚氨酯防水涂料	m²	4.84	37.50	5.80	29.47		1.74	0.49	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第18页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	A7-134换	聚氨酯防水 1.2mm厚 平面[实际厚度=1.5]	100m²	0.0484	3749.18	579.69	2947.18		173.73	48.58	
70	010904002002	楼(地)面涂膜防水 部位: 除卫生间、楼梯间外的楼地面 1.5厚聚氨酯防水涂料	m²	644.40	37.50	5.80	29.47		1.74	0.49	
	A7-134换	聚氨酯防水 1.2mm厚 平面[实际厚度=1.5]	100m²	6.4440	3749.18	579.69	2947.18		173.73	48.58	
71	010904002003	楼(地)面涂膜防水 部位: 卫生间 1.5厚聚氨酯防水涂料(侧壁至完成面墙根涂高360mm) 1.5厚聚氨酯防水涂料(侧壁至卫生间完成面墙根涂高360mm)	m²	26.65	76.17	12.46	58.94		3.73	1.04	
	A7-134换	聚氨酯防水 1.2mm厚 平面[实际1.5]	100m²	0.1677	7498.37	1159.38	5894.36		347.47	97.16	
	A7-135换	聚氨酯防水 1.2mm厚 立面[实际1.5]	100m²	0.0988	7820.10	1391.94	5894.36		417.16	116.64	
72	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮) 部位: -0.06m处墙体防潮	m²	19.92	22.98	7.88	11.49	0.42	2.49	0.70	
	A7-176	防水砂浆防水 20mm厚 平面{水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2}	100m²	0.1992	2297.99	788.31	1148.96	42.21	248.91	69.60	
73	010903002001	墙面涂膜防水 部位: 卫生间墙面 1.5厚涂刮型聚合物水泥基防水涂料	m²	105.76	27.59	5.05	20.61		1.51	0.42	
	A7-131换	聚合物水泥防水涂料 涂膜1.2mm厚 立面[实际1.5]	100m²	1.0576	2760.38	505.31	2061.29		151.44	42.34	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第19页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
74	010903001001	墙面卷材防水 部位: 电梯基坑外墙外侧 1. 防水层1.5厚反应粘结型高分子湿铺防水卷材 2. 20厚1:3水泥砂浆找平	m²	14.54	117.62	40.95	62.39	0.51	10.76	3.01	
	A7-107	CPS反应粘结型高分子 湿铺法防水卷材 立面	100m²	0.1454	6284.40	801.99	5174.84		240.36	67.21	
	A10-25换	外墙 水泥砂浆 混凝土墙 (12+8)mm{换:水泥砂浆 1:3}	100m²	0.1454	5476.50	3292.74	1063.90	50.90	835.24	233.72	
75	010903002002	墙面涂膜防水 部位: 电梯基坑内壁 1. 5厚聚氨酯防水涂料	m²	14.54	39.10	6.96	29.47		2.09	0.58	
	A7-135换	聚氨酯防水 1.2mm厚 立面[实际厚度=1.5]	100m²	0.1454	3910.05	695.97	2947.18		208.58	58.32	
76	010903002003	墙面涂膜防水 部位: 外墙面 1. 5厚聚合物水泥防水涂料	m²	1020.75	27.59	5.05	20.61		1.51	0.42	
	A7-131换	聚合物水泥防水涂料 涂膜1.2mm厚 立面[实际1.5]	100m²	10.2079	2760.38	505.31	2061.29		151.44	42.34	
77	桂010902010001	屋面不锈钢天沟	m	60.80	159.77	6.93	137.12	9.44	4.91	1.37	
	A7-39	屋面天沟 不锈钢	10m	6.080	1597.63	69.26	1371.16	94.43	49.06	13.72	
		A.8 保温、隔热、防腐工程									
78	011001001001	保温隔热屋面 部位: 不上人屋面	m²	366.61	44.31	9.41	31.24	0.04	2.83	0.79	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第20页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		1. 50厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 (密度: 25kg/m³; 导热系数: 0.03w/m.k) 2. 1.5~2.5厚水泥凝胶, 随刷随贴隔热板									
	A8-21	屋面保温 挤塑聚苯板 厚度50mm	100m²	3.6661	4429.91	940.50	3123.58	3.72	282.98	79.13	
79	011001003001	外墙内保温隔热墙面 室内面层 (另计) 抗裂砂浆5厚 (压入一层普通型网格布) 25厚EVB无机保温砂浆 (保温砂浆 I 型)	m²	908.56	89.18	25.34	53.26	0.62	7.78	2.18	
	A8-57换	外墙内保温 无机保温胶浆 厚度20mm[实际25]	100m²	9.0856	6830.75	2180.25	3728.50	62.07	672.02	187.91	
	A8-78	外墙外保温墙面 耐碱玻璃纤维网格布薄抹灰 增加一层网格布	100m²	9.0856	2087.62	353.97	1597.91		106.08	29.66	
	0114	油漆、涂料、裱糊工程									
80	011405001	金属面油漆 1) 钢材表面除锈等级>Sa2?或>St3级 ; 2) 铁红环氧底漆1道; 3) 丙烯酸漆1道 ; 4) 氯化橡胶漆2~3道 ; 5) 3厚膨胀型超薄型防火涂料; 6) 水性丙烯酸漆1道	m²	54.18	75.59	36.44	27.50		9.10	2.55	
	A13-140	红丹防锈漆 金属面 一遍	100m²	0.5418	517.72	251.46	185.87		62.81	17.58	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第21页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	A13-197	聚氨酯漆 其他金属面 中间漆	100m²	0.5418	2153.04	1409.76	292.58		352.16	98.54	
	A13-198	聚氨酯漆 其他金属面 面漆	100m²	0.5418	2578.27	1409.76	717.81		352.16	98.54	
	A13-172	环氧云铁漆 金属面 一遍	100m²	0.5418	2310.67	573.21	1554.20		143.19	40.07	
81	031202005	防火涂料	m²	54.18	57.53	4.86	44.49	5.02	2.47	0.69	
	A13-165换	薄型防火涂料 厚度(4mm) [实际3]	100m²	0.5418	5752.78	486.09	4449.25	501.66	246.74	69.04	
		单价措施项目									
	011701	脚手架工程									
82	桂011701002001	里脚手架 搭设高度:3.6m以内 脚手架材质:扣件式钢管架	m²	72.70	6.51	3.71	1.07	0.22	1.18	0.33	
	A15-1	扣件式钢管里脚手架 3.6m以内	100m²	0.7270	650.65	371.07	106.71	22.09	117.83	32.95	
83	桂011701002002	里脚手架 搭设高度:3.6m以上 脚手架材质:扣件式钢管架	m²	290.78	10.18	5.40	2.30	0.29	1.71	0.48	
	A15-2	扣件式钢管里脚手架 3.6m以上	100m²	2.9078	1017.07	540.36	229.75	28.72	170.55	47.69	
84	桂011701001002	外脚手架 搭设方式:双排 搭设高度:10m以内 脚手架材质:扣件式钢管架	m²	56.28	26.48	13.83	6.49	0.62	4.33	1.21	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第22页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	A15-5	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	100m²	0.5628	2647.76	1382.54	649.43	61.86	432.89	121.04	
85	桂011701001003	外脚手架 搭设方式:双排 搭设高度:20m以内 脚手架材质:扣件式钢管架	m²	1099.56	28.36	14.19	8.02	0.51	4.41	1.23	
	A15-6	扣件式钢管外脚手架 双排 20m以内	100m²	10.9956	2835.46	1419.30	801.56	50.81	440.59	123.20	
86	桂011701011001	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架 结构类型:框架结构 泵送、非泵送:泵送	m²	825.96	3.38	1.55	0.95	0.20	0.53	0.15	
	A15-28换	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架	100m²	8.2596	337.65	155.40	94.54	20.32	52.66	14.73	
87	桂011701012001	电梯井脚手架 1. 脚手架材质:扣件式钢管架 2. 电梯井净空高度:20m以内	座	1	1779.23	1063.62	289.37	13.26	322.74	90.24	
	A15-29	电梯井脚手架高度(h) 20m以内	座	1	1779.23	1063.62	289.37	13.26	322.74	90.24	
	011702	混凝土模板及支架(撑)									
88	011702001002	基础垫层 1. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m²	18.32	25.00	10.37	10.15	0.36	3.22	0.90	
	A17-1	混凝土基础垫层 木模板木支撑	100m²	0.1832	2499.85	1037.12	1015.33	35.90	321.58	89.92	
89	011702001003	独立基础	m²	88.36	45.94	24.74	11.09	0.45	7.55	2.11	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第23页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
		1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑									
	A17-14	独立基础 胶合板模板 木支撑	100m²	0.8836	4594.81	2474.37	1109.37	44.92	755.03	211.12	
90	011702001004	满堂基础 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	2.60	60.65	37.35	8.65	0.24	11.26	3.15	
	A17-29	满堂基础 无梁式 胶合板模板 木支撑	100m²	0.0260	6064.97	3734.64	865.06	23.88	1126.43	314.96	
91	011702002001	矩形柱 模板制作安装 1. 支模高度:4.5m以内 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	381.06	49.71	27.42	10.71	0.77	8.45	2.36	
	A17-50	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	100m²	3.8106	4735.05	2589.80	1046.91	76.01	798.94	223.39	
	A17-60	柱支撑超过3.6m 每增加1m 钢支撑	100m²	2.1654	416.25	268.47	41.77	2.21	81.12	22.68	
92	011702003002	构造柱 模板制作安装 1. 支模高度:4.5m以内 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	92.47	63.36	33.46	16.65	0.30	10.12	2.83	
	A17-58	构造柱 胶合板模板 木支撑	100m²	0.9267	6064.31	3172.91	1635.50	28.25	959.39	268.26	
	A17-60	柱支撑超过3.6m 每增加1m 钢支撑	100m²	0.5738	416.25	268.47	41.77	2.21	81.12	22.68	
93	011702006001	矩形梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	162.97	61.09	31.55	15.48	1.42	9.88	2.76	
	A17-66	单梁、连续梁、框架梁 胶合板模板 钢支撑	100m²	1.6297	6108.63	3154.95	1547.78	141.65	987.99	276.26	
94	011702008002	圈梁 模板制作安装	m²	36.32	45.85	25.44	10.22	0.31	7.72	2.16	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第24页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		1. 支模高度:3.6m以内 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑									
	A17-72	圈梁 直形 胶合板模板 木支撑	100m²	0.3632	4586.03	2544.48	1022.45	31.29	771.96	215.85	
95	011702008003	反边 模板制作安装 1. 支模高度:3.6m以内 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	0.34	45.85	25.44	10.22	0.31	7.72	2.16	
	A17-72	圈梁 直形 胶合板模板 木支撑	100m²	0.0034	4586.03	2544.48	1022.45	31.29	771.96	215.85	
96	011702009001	过梁 模板制作安装 1. 支模高度:3.6m以内 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	19.79	79.48	41.06	21.69	0.71	12.52	3.50	
	A17-76	过梁 胶合板模板 木支撑	100m²	0.1979	7946.84	4105.71	2168.69	70.76	1251.69	349.99	
97	011702011001	直形墙 模板制作安装 1. 支模高度:3.6m以内 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	91.62	40.80	18.64	14.00	0.73	5.81	1.62	
	A17-83	直形墙 胶合板模板 钢支撑	100m²	0.9162	4079.73	1863.90	1399.69	73.25	580.56	162.33	
98	011702014001	有梁板 模板制作安装 1. 支模高度:4.5m以内 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	913.35	65.57	33.73	17.01	1.37	10.52	2.94	
	A17-91	有梁板 胶合板模板 钢支撑	100m²	9.1335	5920.45	2958.30	1654.08	125.45	924.20	258.42	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第25页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	A17-105	板支撑超过3.6m 每增加1m 钢支撑	100m²	6.7544	860.66	560.88	63.71	15.16	172.64	48.27	
99	011702014002	有梁板-斜板 模板制作安装 1. 支模高度:4.5m以内 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	523.79	65.55	34.15	16.56	1.26	10.61	2.97	
	A17-91	有梁板 胶合板模板 钢支撑	100m²	5.2379	6534.37	3402.05	1654.08	125.45	1057.19	295.60	
	A17-105	板支撑超过3.6m 每增加1m 钢支撑	100m²	0.1170	860.66	560.88	63.71	15.16	172.64	48.27	
100	011702023001	悬挑板 模板制作安装 1. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m²	8.64	128.86	63.61	37.93	2.11	19.70	5.51	
	A17-109	悬挑板 直形 木模板木支撑	10m²投影面积	0.864	1288.56	636.12	379.33	21.08	196.96	55.07	
101	011702023002	悬挑板-斜板 模板制作安装 1. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m²	29.19	1672.23	861.13	446.53	24.81	265.52	74.24	
	A17-109	悬挑板 直形 木模板木支撑	10m²投影面积	34.361	1420.58	731.54	379.33	21.08	225.56	63.07	
102	011702024001	楼梯 直形 模板制作安装 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	36.30	156.93	84.56	33.52	4.64	26.73	7.48	
	A17-115	楼梯 直形 胶合板模板 钢支撑	10m²投影面积	3.630	1569.24	845.60	335.18	46.38	267.33	74.75	
103	011702027001	台阶 模板制作安装 1. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m²	9.72	39.54	22.06	8.37	0.47	6.75	1.89	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第26页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	A17-122	台阶 木模板木支撑	10m²投影面积	0.972	395.30	220.59	83.68	4.65	67.50	18.88	
104	011702029001	散水 模板制作安装 1. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m²	108.30	8.05	4.21	2.23		1.26	0.35	
	A17-123	混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑	100m²	1.0830	804.53	420.66	222.55		126.07	35.25	
105	011702029002	坡道 模板制作安装 1. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m²	16.38	8.05	4.21	2.23		1.26	0.35	
	A17-123	混凝土坡道 混凝土60mm厚 木模板木支撑	100m²	0.1638	804.53	420.66	222.55		126.07	35.25	
	011703	垂直运输									
106	011703001001	建筑物垂直运输 建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 建筑物垂直高度:20m以内	m²	857.16	20.79			18.88	1.49	0.42	
	A16-4换	建筑物垂直运输高度 20m以内 框架结构 塔吊、卷扬机	100m²	8.5716	2079.02			1888.13	149.16	41.73	
	011705	大型机械设备进出场及安拆									
107	桂011705002001	塔式起重机基础	座	1	25239.64	1856.21	22627.79	31.65	565.79	158.20	
	A20-1换	塔式起重机 固定式基础(带配重){换:碎石 GD20 商品普通砼 C35}	座	1	25239.64	1856.21	22627.79	31.65	565.79	158.20	
108	011705001002	大型机械设备进出场及安拆 机械设备名称:塔式起重机	台次	1	31603.05	10841.40	115.14	17755.38	2259.14	631.99	
	A20-15	塔式起重机 安拆费	台次	1	19266.53	10260.00		7237.53	1382.30	386.70	

表一09

工程量清单综合单价分析表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第27页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	A20-39	塔式起重机 场外运输费	台次	1	12336.52	581.40	115.14	10517.85	876.84	245.29	
109	011705001003	履带式挖掘机 1m³以外 场外运输费	台次	1	1192.04	85.50	199.14	816.23	71.24	19.93	
	A20-21	履带式挖掘机 1m³以外 场外运输费	台次	1	1192.04	85.50	199.14	816.23	71.24	19.93	
110	011705001004	履带式推土机 90kW以内 场外运输费	台次	1	1012.95	85.50	170.92	679.22	60.41	16.90	
	A20-35	履带式推土机 90kW以内 场外运输费	台次	1	1012.95	85.50	170.92	679.22	60.41	16.90	
	011708	混凝土运输及泵送工程									
111	桂011708002002	混凝土泵送	m³	379.44	22.14	2.88	15.15	3.47	0.50	0.14	
	A18-4	混凝土泵送 输送泵 檐高 40m以内 {细石 GD20 商品普通砼 C20} {泵40M}	100m³	0.0034	2253.69	288.00	1554.43	347.06	50.17	14.03	
	A18-4	混凝土泵送 输送泵 檐高 40m以内 {碎石 GD40 商品普通砼 C15} {泵40M}	100m³	0.4053	2180.19	288.00	1480.93	347.06	50.17	14.03	
	A18-4	混凝土泵送 输送泵 檐高 40m以内 {碎石 GD40 商品普通砼 C20} {泵40M}	100m³	0.7153	2195.19	288.00	1495.93	347.06	50.17	14.03	
	A18-4	混凝土泵送 输送泵 檐高 40m以内 {碎石 GD40 商品普通砼 C25} {泵40M}	100m³	0.1458	2210.19	288.00	1510.93	347.06	50.17	14.03	
	A18-4	混凝土泵送 输送泵 檐高 40m以内 {碎石 GD40 商品普通砼 C30} {泵40M}	100m³	2.5246	2225.19	288.00	1525.93	347.06	50.17	14.03	
大李村村史馆项目-装饰装修工程											
		分部分项工程									
	9. 换	A.9 楼地面工程									
112	011102003001	块料楼地面 部位: 展厅、电井	m²	634.61	188.48	37.89	147.67	2.92			

工程量清单综合单价分析表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第28页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
		做法详见:图集15ZJ001-第28页-地、楼201 1. 8~14厚800×800防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 1.2厚聚氨酯防水涂料(另计) 4. 20厚M15水泥砂浆找平 5. 素水泥浆一遍 6. 现浇钢筋混凝土楼板(80厚C15混凝土用于首层时另计)									
	A9-83换	陶瓷地砖楼地面 每块周长(2400mm以内) 水泥砂浆 密缝{换:水泥砂浆 1:3}	100m²	6.3461	17124.91	3039.30	13835.79	249.82			
	A9-1	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{水泥砂浆 1:3}	100m²	6.3461	1723.15	749.84	931.10	42.21			
113	011102003002	块料楼地面 部位:楼梯间 1. 10厚600×600防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2. 20厚M15干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一遍 4. 现浇钢筋混凝土板底面修补、打磨平整、清理干净	m²	37.77	128.20	30.39	95.31	2.50			
	A9-83换	陶瓷地砖楼地面 每块周长(2400mm以内) 水泥砂浆 密缝{换:水泥砂浆 1:3}	100m²	0.3777	12819.91	3039.30	9530.79	249.82			
114	011102003003	块料楼地面	m²	16.56	127.40	46.31	77.65	3.44			

表一09

工程量清单综合单价分析表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第29页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		部位:卫生间 1. 10厚300×300防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2. 25厚M15水泥砂浆 3. 1.5厚聚氨酯防水涂料(侧壁至完成面墙根涂高360mm)(另计) 4. 20厚(最薄处)M15水泥砂浆找坡、抹平 5. 422厚陶粒混凝土填充层找坡,坡向地漏(另计) 6. 1.5厚聚氨酯防水涂料(侧壁至卫生间完成面墙根涂高360mm)(另计) 7. 20厚M15水泥砂浆找平 8. 现浇钢筋混凝土楼板(80厚C15混凝土用于首层时另计)									
	A9-80换	陶瓷地砖楼地面 每块周长(1200mm以内) 水泥砂浆 密缝{换:水泥砂浆 1:3}	100m²	0.1656	9110.75	3111.57	5749.36	249.82			
	A9-2	水泥砂浆找平层 在填充材料上 20mm{水泥砂浆 1:3}	100m²	0.1656	1906.29	769.50	1084.65	52.14			
	A9-1	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{水泥砂浆 1:3}	100m²	0.1656	1723.15	749.84	931.10	42.21			
115	011106002001	块料楼梯面层 部位:楼梯梯段 1. 10厚600×600防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2. 20厚M15干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一遍	m²	36.30	287.29	79.09	205.25	2.95			

工程量清单综合单价分析表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第30页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
		4. 现浇钢筋混凝土板底面修补、打磨平整、清理干净									
	A9-96换	陶瓷地砖 楼梯 水泥砂浆{换:水泥砂浆 1:3}	100m²	0.3630	25676.85	7187.40	18194.89	294.56			
	A9-172换	楼梯、台阶踏步防滑条	100m	0.6240	1775.31	419.76	1355.55				
116	011107002001	块料台阶面 1. 8~14厚800×800防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一遍	m²	9.72	265.22	50.31	211.68	3.23			
	A9-97换	陶瓷地砖 台阶 水泥砂浆{换:水泥砂浆 1:3}	100m²	0.0972	26522.59	5031.18	21168.11	323.30			
117	011108003001	块料零星项目 部位: 坡道 1. 8~14厚800×800防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆	m²	6.48	171.25	30.39	138.36	2.50			
	A9-83换	陶瓷地砖楼面 每块周长(2400mm以内) 水泥砂浆 密缝{换:水泥砂浆 1:3}	100m²	0.0648	17124.91	3039.30	13835.79	249.82			
118	011105003001	块料踢脚线 部位: 除卫生间以外一层全部部位 高度: 250mm 1. 17厚M15水泥砂浆 2. 4厚M15水泥砂浆，加水重20%建筑胶镶贴 3. 10厚面砖，水泥浆擦缝	m²	27.49	99.52	46.61	50.74	2.17			

工程量清单综合单价分析表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第31页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	A9-99换	陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆 {水泥砂浆 1:3}	100m²	0.2749	9951.79	4660.92	5074.18	216.69			
		A.10 墙、柱面工程									
119	011201001003	墙面一般抹灰 (内墙1) 部位: 各层展厅、电井 1. 15厚M10水泥砂浆 2. 5厚M15水泥砂浆	m²	1185.63	26.79	16.10	10.21	0.48			
	A10-20	内墙 水泥砂浆 砖墙 (15+5)mm {水泥砂浆 1:3}	100m²	11.8563	2679.08	1609.74	1020.93	48.41			
120	桂011204007002	块料墙面 (内墙2) 部位: 卫生间 1. 清理抹灰基层, 基层毛化处理 2. 15厚M15水泥砂浆, 分两层抹灰, 第一层10厚, 第二层5厚 3. 1.5厚涂刮型聚合物水泥基防水涂料 (另计) 4. 5厚专用瓷砖粘结砂浆贴面 6. 5厚300×600白色釉面砖贴至顶棚, 水泥浆勾缝	m²	105.76	99.06	34.65	61.89	2.52			
	A10-172换	墙面、墙裙贴面砖 水泥砂浆粘贴 周长在2000mm以内 {换:素水泥浆 换:水泥砂浆 1:1 换:水泥砂浆 1:3}	100m²	1.0576	9906.02	3465.00	6188.85	252.17			
121	011201001004	墙面一般抹灰 (内墙3) 部位: 楼梯间 1. 基层墙面, 基层毛化处理	m²	256.80	21.97	14.22	7.39	0.36			

工程量清单综合单价分析表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第32页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
		2. 15厚M15水泥砂浆 3. 石粉类涂料（另计）									
	A10-20换	内墙 水泥砂浆 砖墙（15+5）mm[实际10]{换:水泥砂浆 1：3 换:水泥砂浆 1：3}	100m²	2.5680	2196.90	1421.64	739.26	36.00			
122	011201001005	外墙抹灰 参照中南标15ZJ001-80页-外墙11 1. 喷或滚刷面层涂料二遍（另计） 2. 喷或滚刷底涂料一遍（另计） 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4. 15厚M15水泥砂浆粉刷 5. 外墙面，表面打磨清理干净	m²	265.90	54.12	37.46	16.21	0.45			
	A10-24换	外墙 水泥砂浆 砖墙（12+8）mm[实际7]{换:水泥砂浆 1：3 换:水泥砂浆 1：3}	100m²	2.6590	3632.36	2862.09	734.27	36.00			
	A7-185	聚合物水泥砂浆防水 立面 10mm{素水泥浆}[实际5]	100m²	2.6590	1011.13	530.10	472.34	8.69			
	A8-78换	外墙外保温墙面 耐碱玻璃纤维网格布薄抹灰 增加一层网格布	100m²	2.6590	768.68	353.97	414.71				
123	桂011204007003	块料外墙面 参照中南标15ZJ001-82页-外墙17 1. 7厚灰色仿古面砖，米白色陶瓷面砖胶粘剂粘贴，填缝剂填缝	m²	754.85	127.71	47.52	77.60	2.59			

工程量清单综合单价分析表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第33页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		2. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层热镀锌电焊网 3. 15厚M15水泥砂浆 4. 外墙面, 表面打磨清理干净									
	A10-169换	墙面、墙裙贴面砖 水泥砂浆粘贴 周长在800mm以内 {换:水泥砂浆 1:1}	100m²	7.5485	11436.30	4012.47	7171.66	252.17			
	A10-68换	墙面钉(挂)网 铁丝网	100m²	7.5485	1333.93	739.53	587.92	6.48			
124	桂011201005002	墙面钉(挂)网 部位:不同材料墙体交接处、楼梯间及人流通道 网的种类、规格:镀锌钢丝网	m²	532.59	13.34	7.40	5.88	0.06			
	A10-68换	墙面钉(挂)网 铁丝网	100m²	5.3259	1333.93	739.53	587.92	6.48			
125	011201001006	内墙面一般抹灰-内墙抹灰挂网处增加人工费	m²	532.59	4.26	4.26					
	A10-20换	内墙 水泥砂浆 砖墙 (15+5)mm[实际10]{换:水泥砂浆 1:2 换:水泥砂浆 1:3}	100m²	5.3259	426.49	426.49					
		A.12 门窗工程									
126	010801004001	乙级木质防火门 含材料运输及安装等	m²	5.76	490.35	52.50	437.85				
	A12-81换	乙级防火门 木质	100m²	0.0576	49034.97	5249.97	43785.00				
127	010801004002	丙级木质防火门 含材料运输及安装等	m²	3.78	470.89	52.50	418.39				
	A12-81换	丙级防火门 木质	100m²	0.0378	47088.97	5249.97	41839.00				

工程量清单综合单价分析表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第34页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
128	桂010811001001	特殊五金 防火锁	把	5	128.60	39.60	89.00				
	A12-141换	特殊五金 防火锁	把	5	128.60	39.60	89.00				
129	桂010811001002	特殊五金 防火铰链	副	15.00	70.53	46.53	24.00				
	A12-151	特殊五金 防火门防火铰链	副	15.00	70.53	46.53	24.00				
130	桂010811001003	特殊五金 闭门器	套	5	118.60	39.60	79.00				
	A12-150	特殊五金 闭门器(套) 暗装	套	5	118.60	39.60	79.00				
131	010801001001	成品实木门 1. 含门套、门锁、把手、门吸等304不锈钢五金配件等 2. 含材料运输及安装等	m²	16.48	738.69	14.05	724.64				
	A12-28换	高级成品木门 安装	100m²	0.1648	73869.07	1404.81	72464.26				
132	010802001001	铝合金中式花格平开门 1. 框材质:参照100系列普通铝合金框 2. 框型材壁厚: 门框料≥2.2mm厚 3. 玻璃品种、厚度: 6+9A+6中空玻璃 4. 含304不锈钢五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	3.78	740.55	46.04	694.19	0.32			
	A12-40换	铝合金平开门 带亮	100m²	0.0378	60154.49	4603.50	55518.67	32.32			
	B-换	玻璃价差	m³	3.78	139.00		139.00				
133	010807001001	铝合金中式花格推拉窗 1. 框材质:参照100系列普通铝合金框	m²	86.44	555.38	46.74	508.27	0.37			

工程量清单综合单价分析表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第35页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		2. 框型材壁厚:窗框料≥1.8mm厚 3. 玻璃品种、厚度: 6+9A+6中空玻璃 4. 含304不锈钢五金配件、制作、材料运输及安装等									
	A12-114换	铝合金中式花格推拉窗	100m²	0.8644	41638.45	4673.79	36927.31	37.35			
	B-	玻璃价差	m²	86.44	139.00		139.00				
134	010807001002	铝合金中式花格固定窗 1. 框材质:参照100系列普通铝合金框 2. 框型材壁厚:窗框料≥1.8mm厚 3. 玻璃品种、厚度: 6+9A+6中空玻璃 4. 含304不锈钢五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	35.46	481.66	27.25	453.90	0.51			
	A12-118换	铝合金中式花格固定窗	100m²	0.3546	34265.55	2725.47	31489.57	50.51			
	B-	玻璃补差	m²	35.46	139.00		139.00				
135	010807001003	铝合金中式花格上悬窗 1. 框材质:参照100系列普通铝合金框 2. 框型材壁厚:窗框料≥1.8mm厚 3. 玻璃品种、厚度: 6+9A+6中空玻璃 4. 含304不锈钢五金配件、制作、材料运输及安装等	m²	4.46	601.57	39.27	561.75	0.55			
	A12-117换	铝合金中式花格上悬窗	100m²	0.0446	46256.82	3927.33	42274.94	54.55			
	B-	玻璃补差	m²	4.46	139.00		139.00				

工程量清单综合单价分析表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第36页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
136	桂010810006001	饰面夹板窗帘盒	m	49.90	58.14	22.89	35.18	0.07			
	A12-160	窗帘盒 饰面板 (细木工板基层)	100m	0.4990	5813.94	2288.88	3517.91	7.15			
137	桂010811002001	门窗周边塞缝 塞缝材料种类:聚氨酯发泡胶	m	278.80	5.34	5.15	0.19				
	A12-167	门窗周边塞缝 发泡剂	100m	2.7880	533.76	514.80	18.96				
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程									
138	011406003001	满刮腻子 部位:卫生间顶棚 1. 现浇钢筋混凝土板底面修补、打磨平整、清理干净 2. 基层配套界面处理 3. 2厚涂刮型聚合物水泥防水涂料Ⅱ型 (另计) 4. 2~3厚柔韧型腻子分2遍刮平 5. 石粉类涂料 (另计)	m²	11.00	21.15	11.95	9.20				
	A10-91	混凝土基层界面处理 界面处理剂	100m²	0.1100	665.46	221.76	443.70				
	A13-206换	刮成品腻子粉 天棚面 两遍	100m²	0.1100	1449.72	973.11	476.61				
139	011406003002	满刮腻子 部位:楼梯间、走道顶棚 1. 现浇钢筋混凝土板底面修补、打磨平整、清理干净 2. 2~3厚柔韧型腻子分2遍刮平	m²	124.03	14.50	9.73	4.77				

工程量清单综合单价分析表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第37页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		3. 石粉类涂料 (另计)									
	A13-206换	刮成品腻子粉 内墙面 两遍	100m²	1.2403	1449.72	973.11	476.61				
		A.14 其他装饰工程									
140	011503001001	护窗栏杆 做法详见图集20ZJ401-65页-大样1 扶手做法详见图集20ZJ401-68页-大样6 1. 扶手: $\Phi 70 \times 1.5$ 不锈钢管 2. 立柱: $\Phi 25 \times 2$ 不锈钢管, 净距110mm 3. 含预埋件	m	20.90	344.42	59.00	279.33	6.09			
	A14-118换	不锈钢管护窗栏杆 竖条式(圆管)	10m	2.090	2756.37	482.13	2238.59	35.65			
	A14-120换	不锈钢管扶手 直形 $\Phi 70 \times 1.5$	10m	2.090	687.87	107.91	554.70	25.26			
141	011503001002	不锈钢楼梯栏杆 栏杆做法详见图集20ZJ401-30页-C3、2W 扶手做法详见图集20ZJ401-68页-大样6 1. 不锈钢材质:304 2. 扶手: $\Phi 70 \times 1.5$ 不锈钢管 3. 立柱: $\Phi 42 \times 2$ 不锈钢管 4. 竖杆: $\Phi 20 \times 1.2$ 不锈钢管, 净距110mm	m	29.60	281.75	62.37	208.76	10.62			
	A14-108换	不锈钢管栏杆 直线型 竖条式(圆管)	10m	2.960	2010.94	482.13	1493.16	35.65			

工程量清单综合单价分析表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第38页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	A14-120换	不锈钢管扶手 直形 $\Phi 70 \times 1.5$	10m	2.960	687.87	107.91	554.70	25.26			
	A14-125换	不锈钢弯头 $\Phi 70$	10个	0.5	702.41	198.99	235.52	267.90			
142	011505008001	卫生纸盒	个	3	25.85	3.41	22.44				
	A14-38	卫生纸盒	100个	0.03	2584.19	340.56	2243.63				
143	011505010001	成品镜子	m²	2.60	163.71	31.09	130.92	1.70			
	A14-42	浴厕镜面玻璃 1m²以内 不带框	10m²	0.260	1637.06	310.86	1309.21	16.99			
144	011505001001	洗漱台	m²	1.72	968.89	251.26	686.88	30.75			
	A14-31	石板材洗漱台 1m²以内 {水泥砂浆 1:2.5}	10m²	0.172	9688.89	2512.62	6868.81	307.46			
145	011210005001	卫生间蹲位隔断 1. 高度: 1800mm, 12mm抗耐特板 2. 304不锈钢连接件、配件、成品衣钩	m²	10.26	273.55	19.65	253.90				
	A10-295	浴厕隔断 成品浴厕隔断	100m²	0.1026	26965.15	1965.15	25000.00				
	B-	成品衣钩	个	4	10.00		10.00				
146	011508003001	木质字	个	18	57.87	36.43	21.44				
	A14-199	木质字 0.2m²以内 砖墙面	10个	1.8	578.74	364.32	214.42				
147	011508003002	木质字	个	6	94.40	59.20	35.20				
	A14-203	木质字 0.5m²以内 砖墙面	10个	0.6	943.99	592.02	351.97				
148	010810001001	外窗织物遮阳	m²	35.64	146.19	27.82	118.37				
	A14-231	建筑外遮阳 织物遮阳 手动导向式 导轨	100m²	0.3564	14619.10	2782.34	11836.76				

工程量清单综合单价分析表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第39页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
		单价措施项目									
	011701	脚手架工程									
149	011701006001	满堂脚手架 搭设高度:4.5m以内	m²	506.72	12.40	9.46	2.46	0.48			
	A15-84换	钢管满堂脚手架 基本层 高3.6m[实际4.5]	100m²	5.0672	1239.43	945.63	246.23	47.57			
大李村村史馆项目-给排水工程											
		分部分项工程									
		生活给排水工程(冷水)									
150	031001006001	PP-R给水塑料管(管系列S5)DN32 安装部位:室内干管、立管 连接形式:热熔承插连接 含管道消毒冲洗、试压 用于给水管	m	22.28	31.11	14.53	10.72	0.15	3.81	1.90	
	B9-0115换	塑料给水管(热熔连接)安装 公称外径(mm以内)32	10m	2.228	311.03	145.31	107.17	1.45	38.07	19.03	
151	031001006002	PP-R给水塑料管(管系列S5)DN25 安装部位:室内干管、立管 连接形式:热熔承插连接 含管道消毒冲洗、试压 用于给水管	m	44.53	26.66	12.83	8.63	0.15	3.37	1.68	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第40页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	B9-0114换	塑料给水管(热熔连接)安装 公称外径(mm以内) 25	10m	4.453	266.55	128.27	86.33	1.47	33.65	16.83	
152	031001006003	PP-R给水塑料管(管系列S5)DN20 安装部位:室内卫生间 连接形式:热熔承插连接 含管道消毒冲洗、试压 用于给水管	m	3.03	31.02	12.83	13.06	0.10	3.35	1.68	
	B9-0113换	塑料给水管(热熔连接)安装 公称外径(mm以内) 20	10m	0.303	310.18	128.27	130.59	1.01	33.54	16.77	
153	031001006004	PP-R给水塑料管(管系列S5)DN15 安装部位:室内卫生间 连接形式:热熔承插连接 含管道消毒冲洗、试压 用于给水管	m	15.26	31.02	12.83	13.06	0.10	3.35	1.68	
	B9-0113换	塑料给水管(热熔连接)安装 公称外径(mm以内) 20	10m	1.526	310.18	128.27	130.59	1.01	33.54	16.77	
154	031003002001	全铜闸阀 DN32 材质:全铜质阀门 压力等级:PN≥1.6MPa 连接形式:螺纹连接	个	3	98.39	21.49	68.54		5.57	2.79	
	B9-0338换	螺纹法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 32	个	3	98.39	21.49	68.54		5.57	2.79	
155	031003002002	全铜闸阀 DN25	个	1	85.49	18.53	59.75		4.81	2.40	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第41页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		材质:全铜质阀门 压力等级:PN≥1.6MPa 连接形式:螺纹连接									
	B9-0337换	螺纹法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 25	个	1	85.49	18.53	59.75		4.81	2.40	
156	031003002003	Y型过滤器 DN32 连接形式:螺纹连接	个	1	152.39	21.49	122.54		5.57	2.79	
	B9-0338换	螺纹法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 32	个	1	152.39	21.49	122.54		5.57	2.79	
157	031003002004	倒流防止器 DN32 连接形式:螺纹连接	个	1	305.34	21.49	275.49		5.57	2.79	
	B9-0338换	螺纹法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 32	个	1	305.34	21.49	275.49		5.57	2.79	
158	031003013001	水平式螺翼式水表 DN25 连接方式:螺纹连接	个	4	180.07	35.57	130.66		9.23	4.61	
	B9-0508换	螺纹水表 公称直径(mm以内) 25	组	4	180.07	35.57	130.66		9.23	4.61	
159	031003002005	截止阀 DN25 连接方式:螺纹连接 材质:铜质阀芯	个	4	74.49	18.53	48.75		4.81	2.40	
	B9-0337换	螺纹法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 25	个	4	74.49	18.53	48.75		4.81	2.40	
160	031003002006	真空破坏器 DN25 连接方式:螺纹连接	个	3	222.49	18.53	196.75		4.81	2.40	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第42页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
		材质:铜质阀芯									
	B9-0337换	螺纹法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 25	个	3	222.49	18.53	196.75		4.81	2.40	
161	030703022001	自动排气阀 DN15	个	2	42.16	12.60	24.66		3.27	1.63	
	B9-0322换	螺纹阀门安装 自动排气阀、手动放风阀 自动排气阀 公称直径(mm以内) 15	个	2	42.16	12.60	24.66		3.27	1.63	
162	桂030901016001	自救式消防软管卷盘箱 详见15S202/49页图集 型号:SG24B65Z-J 内含DN65水龙带(长度25m) 消火栓箱箱体厚度240mm,宽度700mm,高度1600mm	套	3	994.36	170.43	756.74	0.63	44.37	22.19	
	B9-0832换	室内消火栓安装(暗装) 公称直径(mm 以内) 单栓 65	套	3	994.36	170.43	756.74	0.63	44.37	22.19	
163	030901013001	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3 (装箱) 灭火器充装量4kg	具	12	86.28	4.45	80.10		1.15	0.58	
	B9-0848换	灭火器安装 放置式	10具	1.2	862.76	44.46	801.00		11.53	5.77	
164	031002003001	过楼板钢套管制作、安装 dn50	个	2	67.74	31.79	21.30	1.64	8.67	4.34	
	B9-0261换	过楼板钢套管制作、安装 公称直径(mm以内) 50 {水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5}	个	2	67.74	31.79	21.30	1.64	8.67	4.34	
165	031002003002	刚性防水套管制作、安装 dn40	个	1	220.34	98.84	61.34	15.62	29.70	14.84	
	B9-0235换	刚性防水套管制作 公称直径 (mm以内) 50	个	1	123.08	48.65	37.69	12.82	15.95	7.97	
	B9-0252	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 50	个	1	97.26	50.19	23.65	2.80	13.75	6.87	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第43页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		排水工程(污水、、通气、空调管)									
166	031001006005	PVC-U实壁排水管(污水) dn110 连接方式:承插连接 安装部位:干管、立管、卫生间	m	46.25	59.04	22.69	27.45	0.05	5.90	2.95	
	B9-0150换	PVC-U排水塑料管dn110	10m	4.625	590.44	226.89	274.51	0.54	59.00	29.50	
167	031001006006	PVC-U实壁排水管(污水) dn75 连接方式:承插连接 安装部位:干管、立管、卫生间	m	7.11	45.42	20.35	17.07	0.06	5.29	2.65	
	B9-0149换	承插塑料排水管(粘接连接) 公称外径(mm以内) 75	10m	0.711	454.12	203.48	170.69	0.56	52.93	26.46	
168	031001006007	PVC-U实壁排水管(污水) dn50 连接方式:承插连接 安装部位:卫生间	m	7.59	31.32	14.97	10.44	0.06	3.90	1.95	
	B9-0148换	承插塑料排水管(粘接连接) 公称外径(mm以内) 50	10m	0.759	313.10	149.68	104.37	0.58	38.98	19.49	
169	031001006008	PVC-U实壁空调管 dn32	m	52.87	27.65	14.97	6.77	0.06	3.90	1.95	
	B9-0148换	承插塑料排水管(粘接连接) 公称外径(mm以内) 32	10m	5.287	276.35	149.68	67.62	0.58	38.98	19.49	
170	031202005001	喷涂紫外线树脂	m²	5.31	8.97	3.87	3.76	0.21	0.78	0.35	
	B11-0547换	T0树脂漆涂料 管道 底漆第一遍	10m²	0.531	89.69	38.68	37.59	2.13	7.76	3.53	
171	桂031004021001	直通式地漏 DN50 不锈钢面板	个	1	50.86	27.42	12.77		7.11	3.56	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第44页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	B9-0589换	地漏安装 地漏 50 {水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1 : 2. 5}	10个	0. 1	508. 50	274. 17	127. 65		71. 12	35. 56	
		排水工程 (雨水)									
172	031001006009	PVC-U实壁排水管(污水) dn110 连接方式: 承插连接 安装部位:干管、立管	m	88. 74	59. 04	22. 69	27. 45	0. 05	5. 90	2. 95	
	B9-0150换	PVC-U排水塑料管dn110	10m	8. 874	590. 44	226. 89	274. 51	0. 54	59. 00	29. 50	
173	桂031004023001	87型雨水斗 DN100 材质: 铸铁	个	10	85. 27	36. 68	34. 31		9. 52	4. 76	
	B9-0599换	雨水斗安装 雨水斗 100 {水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1 : 2. 5}	10个	1	852. 66	366. 80	343. 14		95. 15	47. 57	
		卫生洁具									
174	031004006001	低水箱平蹲式大便器 用水效率等级2级, DN15角式截止阀(脚踏式低水箱) 陶瓷	套	3	427. 14	94. 49	295. 88		24. 51	12. 26	
	B9-0554换	蹲式大便器安装 蹲式 低水箱	10套	0. 3	4271. 33	944. 92	2958. 74		245. 11	122. 56	
175	031004006002	坐式大便器安装 坐式 带水箱 陶瓷 用水效率等级2级, DN15角式截止阀(脚踏式低水箱)	套	1	429. 55	60. 98	344. 84		15. 82	7. 91	
	B9-0557	坐式大便器安装 坐式 带水箱	10套	0. 1	4295. 40	609. 77	3448. 37		158. 17	79. 09	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第45页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
176	031004007001	感应式小便器 陶瓷	套	2	453.52	62.44	366.78		16.20	8.10	
	B9-0560换	立式小便器安装 立式 自闭式	10套	0.2	2973.19	436.89	2366.31		113.33	56.66	
	B9-0562换	感应控制器安装 暗装	10套	0.2	1561.86	187.47	1301.45		48.63	24.31	
177	031004003001	挂墙式陶瓷洗脸盆 DN15角式截止阀 带上下水附件 详见图集09S304-P53	套	3	303.80	38.47	250.36		9.98	4.99	
	B9-0536换	托架式洗脸盆 托架式洗脸盆 冷水	10套	0.3	3038.08	384.72	2503.66		99.80	49.90	
178	031004004001	拖把池 大气型组合水嘴 TV-HFBP型 DN15角式截止阀 带上下水附件 04S301-P25(拖把池)12S108-2-P35(大气水嘴)	套	2	422.47	35.29	373.44		9.16	4.58	
	B9-0545换	洗涤盆安装 洗涤盆 单嘴	10套	0.2	4224.67	352.94	3734.40		91.55	45.78	
大李村村史馆项目-电气工程											
		分部分项工程									
		动力系统									
179	030404017001	配电箱 AL、Z	台	1	2231.19	153.39	1982.83	25.40	46.38	23.19	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第46页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
		规格:非标 底边距地1.5m挂墙暗装 箱内电气元件详见系统图									
	B4-0303换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 1.5	台	1	2231.19	153.39	1982.83	25.40	46.38	23.19	
180	030404017002	配电箱 2AL 规格:非标 底边距地1.5m挂墙暗装 箱内电气元件详见系统图	台	1	1412.19	153.39	1163.83	25.40	46.38	23.19	
	B4-0303换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 1.5	台	1	1412.19	153.39	1163.83	25.40	46.38	23.19	
181	030404017003	配电箱 3AL 规格:非标 底边距地1.5m挂墙暗装 箱内电气元件详见系统图	台	1	1511.00	153.39	1262.64	25.40	46.38	23.19	
	B4-0303换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 1.5	台	1	1511.00	153.39	1262.64	25.40	46.38	23.19	
182	030404017004	配电箱 7AT.DT 规格:非标 底边距地1.5m挂墙明装 箱内电气元件详见系统图	台	1	1184.65	153.39	936.29	25.40	46.38	23.19	
	B4-0303换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 1.5	台	1	1184.65	153.39	936.29	25.40	46.38	23.19	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第47页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
183	030404017005	配电箱 1ALE 规格:非标 底边距地1.5m挂墙明装 箱内电气元件详见系统图	台	1	1463.36	153.39	1215.00	25.40	46.38	23.19	
	B4-0303换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 1.5	台	1	1463.36	153.39	1215.00	25.40	46.38	23.19	
184	030408001001	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 WDZ-YJE-0.6/1KV-5*16mm ²	m	2.77	102.00	4.24	95.79	0.23	1.16	0.58	
	B4-0993换	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面mm ² 以下)16	100m	0.0277	10200.65	424.34	9579.78	22.62	115.94	57.97	
185	030408006001	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 WDZ-YJE-0.6/1KV-5*16mm ²	个	2	73.03	21.57	43.06		5.60	2.80	
	B4-1048	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 (1kV以下截面mm ² 以下)16	个	2	73.03	21.57	43.06		5.60	2.80	
186	030411004001	管内穿线 铜芯线 WDZ-BYJ-450/750V-16mm ²	m	48.90	17.43	0.90	16.18		0.23	0.12	
	B4-1586换	管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面(mm ² 以内) 16	100m单 线	0.489	1743.52	90.26	1618.14		23.41	11.71	
187	030411004002	管内穿线 铜芯线 WDZ-BYJ-450/750V-10mm ²	m	143.50	11.88	0.78	10.80		0.20	0.10	
	B4-1585换	管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面(mm ² 以内) 10	100m单 线	1.435	1188.14	77.95	1079.86		20.22	10.11	
188	030411004003	管内穿线 铜芯线 WDZ-BYJ-450/750V-6.0mm ²	m	246.65	7.34	0.66	6.42		0.17	0.09	
	B4-1584换	管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面(mm ² 以内) 6	100m单 线	2.4665	733.61	65.65	642.42		17.03	8.51	
189	030411004004	管内穿线 铜芯线 WDZ-BYJ-450/750V-4.0mm ²	m	2165.56	5.24	0.62	4.38		0.16	0.08	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第48页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	B4-1583换	管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面(mm²以内) 4	100m单 线	21.6556	523.47	61.50	438.04		15.95	7.98	
190	030411004005	管内穿线 铜芯线 WDZN-BYJ-450/750V-4.0mm2	m	61.02	5.24	0.62	4.38		0.16	0.08	
	B4-1583换	管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面(mm²以内) 4	100m单 线	0.6102	523.47	61.50	438.04		15.95	7.98	
191	030411004006	管内穿线 铜芯线 WDZ-BYJ-450/750V-2.5mm2	m	1711.63	3.64	0.58	2.83		0.15	0.08	
	B4-1564换	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面(mm²以内) 2.5	100m单 线	17.1163	363.95	57.80	283.66		14.99	7.50	
192	030411004007	管内穿线 铜芯线 WDZN-BYJ-450/750V-2.5mm2	m	874.57	3.64	0.58	2.83		0.15	0.08	
	B4-1564换	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面(mm²以内) 2.5	100m单 线	8.7457	363.95	57.80	283.66		14.99	7.50	
193	030411004008	管内穿线 ZN-RVS-2*1.5mm2	m	874.57	3.88	0.68	2.93		0.18	0.09	
	B4-1611换	管内穿线 多芯软导线 二芯 导线截面(mm²以内) 1.5	100m束	8.7457	387.36	68.09	292.78		17.66	8.83	
194	030411001001	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC50	m	9.55	52.02	11.66	35.59	0.17	3.07	1.53	
	B4-1449换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以 内) 50	100m	0.0955	5202.20	1166.41	3558.56	16.83	306.93	153.47	
195	030411001002	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC40	m	22.70	41.69	10.94	26.26	0.17	2.88	1.44	
	B4-1448换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以 内) 40	100m	0.2270	4168.91	1093.79	2626.15	16.83	288.09	144.05	
196	030411001003	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC25	m	19.84	21.33	5.69	13.30	0.09	1.50	0.75	
	B4-1446换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以 内) 25	100m	0.1586	2667.65	711.58	1664.07	10.89	187.41	93.70	
197	030411001004	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC20	m	15.86	21.05	6.22	12.33	0.06	1.63	0.81	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第49页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	B4-1445换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内) 20	100m	0.1586	2104.35	622.08	1232.16	5.80	162.87	81.44	
198	030411001005	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC15	m	400.93	18.05	5.83	9.87	0.06	1.53	0.76	
	B4-1444换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内) 15	100m	4.0093	1804.41	583.25	986.16	5.80	152.80	76.40	
199	030411001006	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC20	m	1200.00	9.24	5.24	1.89	0.05	1.37	0.69	
	B4-1538换	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管公称口径(mm以内) 20	100m	12.0323	920.93	522.26	188.75	4.83	136.73	68.36	
200	031001001001	镀锌钢管埋地敷设 SC80	m	16.56	77.26	12.10	57.92	1.82	3.61	1.81	
	B4-0808换	镀锌钢管埋地敷设(公称直径mm以内) 80	100m	0.1656	7726.22	1210.43	5791.53	182.34	361.28	180.64	
201	030413002001	凿(压)槽及恢复(公称管径50mm以内)	m	19.50	17.92	9.78	3.93	0.29	2.61	1.31	
	B4-2008	凿槽、刨沟 砖结构(公称管径50mm以内)	10m	1.950	99.13	62.99	9.63	1.44	16.71	8.36	
	B4-2020	所凿沟槽恢复 沟槽尺寸(公称管径50mm以内){水泥砂浆 1:2.5}	10m	1.950	80.05	34.83	29.67	1.44	9.41	4.70	
202	030413002002	凿(压)槽及恢复(公称管径32mm以内)	m	15.20	14.42	7.71	3.35	0.26	2.07	1.03	
	B4-2007	凿槽、刨沟 砖结构(公称管径32mm以内)	10m	1.520	81.57	50.39	9.58	1.44	13.44	6.72	
	B4-2019	所凿沟槽恢复 沟槽尺寸(公称管径32mm以内){水泥砂浆 1:3}	10m	1.520	62.55	26.68	23.93	1.12	7.21	3.61	
203	030413002003	凿(压)槽及恢复(公称管径20mm以内)	m	427.00	10.90	5.54	2.88	0.23	1.50	0.75	
	B4-2006	凿槽、刨沟 砖结构(公称管径20mm以内)	10m	42.030	60.94	35.57	9.53	1.44	9.60	4.80	
	B4-2018	所凿沟槽恢复 沟槽尺寸(公称管径20mm以内){水泥砂浆 1:2.5}	10m	42.030	49.78	20.75	19.73	0.88	5.61	2.81	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第50页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		火灾应急疏散照明系统									
204	桂030412012001	应急照明吸顶灯 安装方式:吸顶安装 1x5W LED ≤DC36V 光通量=410lm 非持续型	套	35	83.79	18.14	58.38	0.15	4.75	2.37	
	B4-1844换	应急照明吸顶灯 1x5W LED ≤DC36V 光通量=410lm 非持续型	10套	3.5	837.91	181.40	583.83	1.51	47.45	23.72	
205	桂030412012002	应急照明吸顶灯(IP67型) 安装方式:吸顶安装 1x5W LED ≤DC36V 光通量=410lm 非持续型	套	5	83.79	18.14	58.38	0.15	4.75	2.37	
	B4-1844换	应急照明吸顶灯 1x5W LED ≤DC36V 光通量=410lm 非持续型	10套	0.5	837.91	181.40	583.83	1.51	47.45	23.72	
206	桂030412012003	应急照明双头灯 安装方式:距地2.4m壁装 2x3W LED ≤DC36V 光通量=420lm 非持续型	套	2	83.89	18.27	58.30	0.15	4.78	2.39	
	B4-1846换	应急照明双头灯 2x3W LED ≤DC36V 光通量=500lm 非持续型	10套	0.2	838.80	182.66	582.97	1.51	47.77	23.89	
207	桂030412012004	安全出口指示标志灯 安装方式:门顶0.1m安装 1x2W LED ≤DC36V 持续型	套	2	83.89	18.27	58.30	0.15	4.78	2.39	
	B4-1846换	安全出口指示标志灯 1x3W LED ≤DC36V 持续型	10套	0.2	838.80	182.66	582.97	1.51	47.77	23.89	
208	桂030412012005	疏散出口标志灯	套	5	83.89	18.27	58.30	0.15	4.78	2.39	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第51页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
		安装方式: 门顶0.1m安装 1x2W LED ≤DC36V 持续型									
	B4-1846换	疏散出口指示标志灯 1x2W LED≤DC36V 持续型	10套	0.5	838.80	182.66	582.97	1.51	47.77	23.89	
209	桂030412012006	楼层标志灯 安装方式: 距地2.4m安装 1x2W LED ≤DC36V 持续型	套	4	73.79	18.27	48.20	0.15	4.78	2.39	
	B4-1846换	楼层指示标志灯 1x2W LED≤DC36V 持续型	10套	0.4	737.80	182.66	481.97	1.51	47.77	23.89	
210	桂030412012007	多信息复合标志灯 安装方式: 距地2.4m安装 1x2W LED ≤DC36V 持续型	套	6	83.89	18.27	58.30	0.15	4.78	2.39	
	B4-1846换	多信息复合标志灯1x2W LED ≤DC36V 持续型	10套	0.6	838.80	182.66	582.97	1.51	47.77	23.89	
211	桂030412012008	疏散指示标志灯 安装方式: 距地2.4m吊装 1x2W LED ≤DC36V 持续型	套	4	83.89	18.27	58.30	0.15	4.78	2.39	
	B4-1846换	疏散指示标志灯1x2W LED≤DC36V 持续型	10套	0.4	838.80	182.66	582.97	1.51	47.77	23.89	
212	桂030412012009	疏散指示标志灯 安装方式: 距地0.5m安装 1x2W LED ≤DC36V 持续型	套	16	83.89	18.27	58.30	0.15	4.78	2.39	
	B4-1846换	疏散指示标志灯1x2W LED≤DC36V 持续型	10套	1.6	838.80	182.66	582.97	1.51	47.77	23.89	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第52页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		照明系统									
213	030404034001	单联单控开关 10A~250V 型号由业主定 10A ~250V 安装方式:底边距地 1.3m 暗装	套	6	22.48	9.97	8.63		2.59	1.29	
	B4-0412换	开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关(单控)单联	10套	0.6	224.89	99.74	86.34		25.87	12.94	
214	030404034002	双联单控开关 10A~250V 型号由业主定 10A ~250V 安装方式:底边距地 1.3m 暗装	套	8	25.98	10.28	11.70		2.67	1.33	
	B4-0413换	开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关(单控)双联	10套	0.8	259.77	102.78	117.00		26.66	13.33	
215	030404034003	三联单控开关 型号由业主定 10A ~250V 安装方式:底边距地 1.3m 暗装	套	14	30.49	10.58	15.79		2.75	1.37	
	B4-0414换	开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关(单控)三联	10套	1.4	304.86	105.82	157.87		27.45	13.72	
216	030404034004	四联单控开关 型号由业主定 10A ~250V 安装方式:底边距地 1.3m 暗装	套	7	38.68	10.97	23.44		2.85	1.42	
	B4-0415换	开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关(单控)四联	10套	0.7	386.77	109.67	234.43		28.45	14.22	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第53页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
217	030404034005	单联双控开关 型号由业主定 10A ~250V 安装方式:底边距地 1.3m 暗装	套	1	23.83	10.20	9.66		2.65	1.32	
	B4-0418换	开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关(双控)单联	10套	0.1	238.32	102.04	96.58		26.47	13.23	
218	030404035001	普通二、三孔插座 安装方式:底边距地 0.3m 暗装 型号由业主定10A~250V	套	68	31.06	11.89	14.55		3.08	1.54	
	B4-0436换	单、三相暗插座 单相暗插座10A 5孔	10套	6.8	310.63	118.86	145.52		30.83	15.42	
219	030404035002	壁挂式空调插座(3孔) 安装方式:底边距地 2.0m 暗装 型号由业主定16A ~250V	套	17	35.04	14.95	14.27		3.88	1.94	
	B4-0440换	单、三相暗插座 单相暗插座16A以下 3孔	10套	1.7	350.42	149.54	142.69		38.79	19.40	
220	030404035003	电梯基坑插座(3孔) 型号由业主定16A ~250V 安装方式:底边距地 1.5m 明装	套	1	35.04	14.95	14.27		3.88	1.94	
	B4-0440换	单、三相暗插座 单相暗插座16A以下 3孔	10套	0.1	350.42	149.54	142.69		38.79	19.40	
221	030411006001	预留LED屏幕接线盒 规格:10A ~250V	个	3	8.85	3.11	4.53		0.81	0.40	
	B4-1739换	接线盒安装 暗装 接线盒	10个	0.3	88.55	31.12	45.32		8.07	4.04	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第54页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
222	030411006002	排气扇接线盒 规格:10A ~250V 安装方式:底边距地 2.3m 暗装	个	3	8.85	3.11	4.53		0.81	0.40	
	B4-1739换	接线盒安装 暗装 接线盒	10个	0.3	88.55	31.12	45.32		8.07	4.04	
223	030411006003	洗手盆接线盒 规格:10A ~250V 安装方式:底边距地 0.9m 暗装	个	3	8.85	3.11	4.53		0.81	0.40	
	B4-1739换	接线盒安装 暗装 接线盒	10个	0.3	88.55	31.12	45.32		8.07	4.04	
224	030411006004	感应小便器接线盒 规格:10A ~250V 安装方式:底边距地 1.1m 暗装	个	1	8.85	3.11	4.53		0.81	0.40	
	B4-1739换	接线盒安装 暗装 接线盒	10个	0.1	88.55	31.12	45.32		8.07	4.04	
225	030904004001	残卫警铃 型号由业主定 安装方式:壁装2.4m	个	1	113.81	51.39	41.64	0.56	13.48	6.74	
	B5-1317换	消防警铃、声光报警器安装 消防警铃	个	1	113.81	51.39	41.64	0.56	13.48	6.74	
226	030904003001	残卫警铃按钮 型号由业主定 安装方式:壁装0.8m	个	1	62.22	17.78	36.85	0.48	4.74	2.37	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第55页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	B4-0347换	按钮安装 普通型	个	1	62.22	17.78	36.85	0.48	4.74	2.37	
227	030404033001	卫生间排气扇	台	3	33.72	1.30	31.19	0.52	0.47	0.24	
	B4-0476换	风扇 排气扇 墙上安装	台	3	33.72	1.30	31.19	0.52	0.47	0.24	
		防雷接地系统									
228	030409002	钢接地母线敷设 利用基础钢筋做接母线 利用结构基础地梁内底层两条主钢,无基础地梁处利用-40x4不锈钢)	m	143.61	14.94	7.71	1.55	1.93	2.50	1.25	
	B4-1202	钢接地母线敷设 利用基础钢筋做接母线	10m	14.361	149.36	77.06	15.50	19.30	25.00	12.50	
229	030409002001	钢接地母线敷设 利用-40*4热镀锌扁钢做接地母线 40x4热镀锌扁钢埋深1.0m,伸出散水外1.0m	m	6.00	26.36	9.14	12.93	0.53	2.51	1.25	
	B4-1200换	钢接地母线敷设 户内钢接地母线敷设	10m	0.600	263.61	91.36	129.32	5.31	25.08	12.54	
230	030409008001	接地端子板 接地端子板:“A”为测量端子板,距室外地坪0.5m	块	8	66.65	20.75	33.13	3.38	6.26	3.13	
	B4-1279换	等电位连接、接地测试板	块	8	66.65	20.75	33.13	3.38	6.26	3.13	
231	030414011001	接地装置调试 接地网	系统	1	922.77	514.80	4.64	146.15	171.45	85.73	
	B4-2123	接地装置调试 接地网	系统	1	922.77	514.80	4.64	146.15	171.45	85.73	
232	030409006001	短接闪杆 $\Phi 10$, L=300mm	根	12	287.49	89.37	155.15	5.90	24.71	12.36	
	B4-1234	避雷针制作 圆钢避雷针制作 2m以内	根	12	76.14	40.68	15.46	3.00	11.33	5.67	
	B4-1253换	避雷针安装 装在墙上(针高m以内)2	根	12	211.35	48.69	139.69	2.90	13.38	6.69	
233	桂030409014001	钢铝窗接地	处	9	33.48	17.10	6.17	2.56	5.10	2.55	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第56页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	B4-1221	接地跨接线安装 钢铝窗接地	10处	0.9	334.72	170.95	61.72	25.58	50.98	25.49	
234	030409005001	避雷网	m	218.35	34.13	11.34	15.75	1.89	3.43	1.72	
	B4-1230换	避雷网安装 沿坡屋面、屋脊敷设	10m	21.835	341.34	113.37	157.57	18.92	34.32	17.16	
235	030409003001	避雷引下线 利用建筑物结构柱内二主筋“≥Φ16”	m	129.60	19.63	7.54	7.48	1.21	2.27	1.13	
	B4-1223换	避雷引下线敷设 沿建筑、构筑物明敷引下	10m	12.960	196.27	75.36	74.82	12.07	22.68	11.34	
236	030409008002	总等电位端子联接箱 总等电位联结端子板,距地0.3m安装	台	1	191.00	88.92	64.80	1.93	23.57	11.78	
	B4-1277换	等电位连接、接地测试板 总等电位端子联接箱	台	1	191.00	88.92	64.80	1.93	23.57	11.78	
大李村村史馆项目-智能化工程											
		分部分项工程									
		弱电系统									
237	030411005001	弱电接线箱 ADD 规格:非标 箱内电气元件详见系统图 安装方式:距地0.5m暗装	个	1	450.60	54.05	375.16	0.26	14.09	7.04	
	B5-0202换	安装接线箱(半周长700以下)	个	1	450.60	54.05	375.16	0.26	14.09	7.04	
238	030502004001	电视插座 安装方式:距地0.3m暗装	个	2	37.40	12.87	19.52		3.34	1.67	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第57页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	B5-0227换	电视插座 暗装	10个	0.2	373.97	128.70	195.20		33.38	16.69	
239	030502004002	电话插座 安装方式:距地0.3m暗装	个	4	40.89	7.29	30.76		1.89	0.95	
	B5-0199换	电话插座	10个	0.4	408.93	72.93	307.62		18.92	9.46	
240	030502012001	网络插座 安装方式:距地0.3m暗装	个	14	76.44	11.15	60.95		2.89	1.45	
	B5-0332换	光纤信息插座 单口	个	14	76.44	11.15	60.95		2.89	1.45	
241	030502005001	双绞线缆 CAT6	m	385.11	5.57	0.94	4.22	0.03	0.25	0.13	
	B5-0271换	双绞线缆 管内穿放 4对以下	100m	3.8511	557.59	94.38	421.69	3.45	25.38	12.69	
242	030411004009	管内穿线 多芯软导线 HJYV-2*2*0.5mm2	m	35.76	2.52	0.65	1.62		0.17	0.08	
	B4-1609换	管内穿线 多芯软导线 二芯 导线截面(mm²以内) 0.75	100m束	0.3576	252.88	64.84	162.81		16.82	8.41	
243	030411001007	砖、混凝土结构暗配 紧定式(JDG)电气钢管JDG20	m	393.37	13.02	6.13	4.50		1.59	0.80	
	B4-1521换	砖、混凝土结构暗配 扣压式(KBG)、紧定式(JDG)电气钢管规格 20	100m	3.9337	1301.62	613.25	449.75		159.08	79.54	
244	030413002004	凿(压)槽及恢复(公称管径20mm以内)	m	101.00	11.07	5.63	2.93	0.23	1.52	0.76	
	B4-2006	凿槽、刨沟 砖结构(公称管径20mm以内)	10m	10.100	60.94	35.57	9.53	1.44	9.60	4.80	
	B4-2018	所凿沟槽恢复 沟槽尺寸(公称管径20mm以内){水泥砂浆 1:2.5}	10m	10.100	49.78	20.75	19.73	0.88	5.61	2.81	
大李村村史馆项目_室外给排水工程											
		分部分项工程									

工程量清单综合单价分析表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第58页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		室外雨水排水工程									
245	040501004001	HDPE双壁波纹管(SN8) dn200 Sp=8KN/m2 连接方式:橡胶圈承插连接 管顶覆土深度0.8m 含管道闭水试验	m	10.20	58.09	9.85	42.71		2.56	1.28	
	C5-0118换	双壁波纹管铺设(承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 200	100m	0.1020	5410.59	800.00	4141.00		208.00	104.00	
	C5-0240	管道闭水试验 管径(mm以内) 400	100m	0.1020	399.11	185.00	130.19	0.11	48.13	24.06	
246	040504003001	塑料排水检查井Φ700 详见16S524图集 带防坠网	座	2	1500.22	175.10	1147.34	47.33	57.83	28.92	
	C5-0960换	成品塑料排水检查井安装 圆形,井室直径(mm)以内 700 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C15 换:砾石 GD40 商品普通砼 C15}	座	2	1486.14	175.10	1133.67	47.33	57.83	28.92	
	B-	防坠网	个	2	14.08		13.67				
247	010507006001	玻璃钢化粪池 规格、型号:V=2m3 玻璃钢化粪池2m3 YJBH-1-II 参照14SS706图集 带防坠网	座	1	3090.00		3000.00				

工程量清单综合单价分析表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第59页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	B-换	玻璃钢化粪池 2m³	座	1	3090.00		3000.00				
248	040305004001	排水沟出水口 砌砖体机砖M10水泥砂浆M10砖 混凝土垫层C20混凝土 抹面水泥砂浆1:2水泥砂浆厚20 钢筋(含提手筋)HPB300级 篦子铸铁400×240×10	m³	1.38	922.77	231.98	572.12	0.80	60.67	30.32	
	C2-0167换	排水沟、截水沟 砖砌筑	10m³	0.138	4616.45	1149.00	2878.86	4.33	299.87	149.93	
	C1-0286换	抹灰 砖墙墙面 {换:水泥砂浆 1:2}	100m²	0.0588	4265.43	2599.00	520.57	5.76	677.24	338.62	
	C1-0168换	压顶 混凝土 {换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25}	10m³	0.009	4682.30	550.00	3774.70	4.83	144.26	72.13	
	C3-0358	钢筋制作、安装 φ10以内	t	0.004	5508.47	950.00	3914.93	31.57	304.29	147.24	
	B-换	篦子铸铁400×240×10	块	6	53.56		52.00				
249	040101002001	挖沟槽土方 土壤类别:按三类土考虑 保留0.2m厚的不开挖土层,该土层用人工清槽	m³	21.19	14.13	9.36		2.36	1.41	0.59	
	C1-0022	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m³ 不装车 三类土	1000m³	0.01907	3645.42	400.00		2624.99	363.00	151.25	
	C1-0002	人工挖土方 三类土	100m³	0.0212	10845.91	9000.01			1080.00	450.00	
250	040305001001	中砂回填方 材料品种、规格:中砂、粗砂	m³	0.77	290.42	51.99	207.06	1.91	14.01	7.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第60页 共61页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
		厚度:150mm									
	C5-1027换	非定型管道垫层 砂	10m³	0.077	2904.41	519.90	2070.70	19.04	140.12	70.06	
251	040303001002	混凝土垫层铺底 混凝土种类、强度等级:C20混凝土 厚度:100mm	m³	0.28	669.36	166.50	407.96	7.54	45.25	22.61	
	C1-0172换	垫层 混凝土垫层 {换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20}	10m³	0.028	4182.19	330.00	3594.72	5.01	87.10	43.55	
	C5-2481	现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模	10m²	0.115	611.43	325.00	118.12	17.09	88.94	44.47	
252	040103001001	原土回填 管底基础至管顶上部200mm以内,用人工回填	m³	13.72	49.62	33.98	0.14	4.18	6.73	3.14	
	C1-0102	人工填土夯实	100m³	0.1372	2751.43	2162.24	5.58	116.14	273.41	113.92	
	C1-0101换	沟槽回填机械碾压 振动压路机1t 沟槽回填 (槽底宽≤2.8m) 土	100m³	0.1372	2209.47	1235.52	8.17	301.85	399.72	199.86	
253	040103002001	余方弃置 运距:1km以内	m³	5.40	13.52	0.40		10.82	1.35	0.56	
	C1-0136	装载机装土 斗容量 (1m3内)	1000m³	0.00540	7046.55	400.01		5447.27	701.67	292.36	
	C1-0144	自卸汽车运土方 (运距1km内) 12t	1000m³	0.00540	6474.02			5372.19	644.66	268.61	
254	桂040103003001	土方运输每增1km 增运4km	m³·km	21.60	2.11			1.75	0.21	0.09	
	C1-0147	自卸汽车运土方 (每增加1km运距) 12t	1000m³	0.02160	2111.01			1751.72	210.21	87.59	
		单价措施项目									

工程量清单综合单价分析表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第61页 共61页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
大李村村史馆项目-舞台拆除工程					115.43	
一		建筑拆除工程(营改增)简易计税法			115.43	
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (5018.52+0)	2.00	100.37	
3	桂011801003001	雨季施工增加费		0.25	12.55	
4	桂011801004001	工程定位复测费		0.05	2.51	
大李村村史馆项目-舞台工程					1580.23	
一		建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法			1580.23	
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (22975.26+1754.54)	5.75	1421.96	
2	桂011801002001	检验试验配合费		0.10	24.73	
3	桂011801003001	雨季施工增加费		0.49	121.18	
4	桂011801004001	工程定位复测费		0.05	12.36	
大李村村史馆项目-建筑工程					66379.18	
一		建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法			66379.18	
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (769588.07+268934.22)	5.75	59715.03	
2	桂011801002001	检验试验配合费		0.10	1038.52	
3	桂011801003001	雨季施工增加费		0.49	5088.76	
4	桂011801004001	工程定位复测费		0.05	519.26	
5	桂011801005001	暗室施工增加费	暗室施工人工费	25.00	17.61	
大李村村史馆项目-装饰装修工程					28188.90	

注: 以项计算的总价措施, 无“计算基础”和“费率”的数值, 可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
一		建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法			28188.90	
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (434857.46+6283.33)	5.75	25365.60	
2	桂011801002001	检验试验配合费		0.10	441.14	
3	桂011801003001	雨季施工增加费		0.49	2161.59	
4	桂011801004001	工程定位复测费		0.05	220.57	
大李村村史馆项目-给排水工程					1610.80	
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法			1610.80	
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (7462.77+44.57+0+0)	12.00	900.88	
2	桂031401002001	检验试验配合费		0.50	37.54	
3	桂031401003001	雨季施工增加费		4.00	300.29	
10	桂031401010001	脚手架搭拆费			372.09	
大李村村史馆项目-电气工程					5895.85	
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法			5895.85	
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (26294.75+1491.14+0+0)	12.00	3334.31	
2	桂031401002001	检验试验配合费		0.50	138.93	
3	桂031401003001	雨季施工增加费		4.00	1111.44	
10	桂031401010001	脚手架搭拆费			1311.17	
大李村村史馆项目-智能化工程					636.21	

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目 第1页 共2页

序号	项目名称	金额（元）	备注
大李村村史馆项目-舞台拆除工程		11.28	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	11.28	分部分项工程费及措施项目费
大李村村史馆项目-舞台工程		59.15	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	59.15	分部分项工程费及措施项目费
大李村村史馆项目-建筑工程		2435.65	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	2435.65	分部分项工程费及措施项目费
大李村村史馆项目-装饰装修工程		938.66	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	938.66	分部分项工程费及措施项目费
大李村村史馆项目-给排水工程		52.72	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第2页 共2页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

表-12

税前项目清单与计价表

工程名称: 东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目 第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
					单价	合价
大李村村史馆项目-舞台工程				2090.40		
1	011407001001	外墙涂料 1. 喷或滚刷面层涂料二遍 2. 喷或滚刷底涂料一遍 3. 国产 一低二涂 平涂 保质5年	m²	62.40	33.50	2090.40
大李村村史馆项目-装饰装修工程				74632.19		
1	011407001002	石粉类涂料（内墙面） 部位：楼梯间 1. 2~5厚专用基底料打底 2. 涂刷封底漆封底 3. 抹涂0.8厚石粉类涂料找平 4. 抹涂0.7厚石粉类涂料找平 5. 抹涂0.5厚石粉类涂料面层	m²	256.80	30.00	7704.00
2	011407001003	石粉类涂料（天棚面）顶2、顶3 部位：各层展厅、电井、楼梯间、走道 1. 现浇钢筋混凝土板底面修补、打磨平整、清理干净 2. 2~3厚基底料打底找平 3. 抹涂0.8厚天然石粉类涂料找平 4. 抹涂0.7厚天然石粉类涂料找平 5. 抹涂0.5厚天然石粉类涂料面层	m²	914.08	30.00	27422.40
3	011407001004	石粉类涂料（天棚面） 部位：卫生间、楼梯间、走道 1. 抹涂0.8厚石粉类涂料找平 2. 抹涂0.7厚石粉类涂料找平 3. 抹涂0.5厚石粉类涂料面层	m²	16.93	22.00	372.46
4	011407001005	外墙涂料 1. 喷或滚刷面层涂料二遍 2. 喷或滚刷底涂料一遍 3. 国产 一低二涂 平涂 保质5年	m²	265.90	33.50	8907.65
5	010807005001	铝合金格栅 部位：空调板处	m²	11.52	84.00	967.68
6	01B001	门当	个	2	221.20	442.40

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

规费、增值税计价表

工程名称: 东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第1页 共7页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
大李村村史馆项目-舞台拆除工程				334.56
一	建筑拆除工程(营改增)简易计税法			334.56
1	规费	1+2+3		137.71
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (247.74+0)	29.35	72.71
1.1.1	养老保险费		17.22	42.66
1.1.2	失业保险费		0.34	0.84
1.1.3	医疗保险费		10.25	25.39
1.1.4	生育保险费		0.64	1.59
1.1.5	工伤保险费		0.90	2.23
1.2	住房公积金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费 (5525.31+115.43+11.28)	1.02	57.65
1.3	工程排污费		0.13	7.35
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费 (5525.31+115.43+11.28+0+137.71)	3.40	196.85
2.1	增值税		3.00	173.69
2.2	城市维护建设税		0.15	8.68
2.3	教育附加费		0.09	5.21
2.4	地方教育附加费		0.06	3.47
2.5	水利建设基金		0.10	5.79
大李村村史馆项目-舞台工程				4030.14
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法			4030.14
1	规费	1.1+1.2+1.3		2854.38
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (7690.78+1148.74)	29.35	2594.40
1.1.1	养老保险费		17.22	1522.17

规费、增值税计价表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第2页 共7页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.2	失业保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (7690.78+1148.74)	0.34	30.05
1.1.3	医疗保险费		10.25	906.05
1.1.4	生育保险费		0.64	56.57
1.1.5	工伤保险费		0.90	79.56
1.2	住房公积金		1.85	163.53
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (22975.26+1754.54)	0.39	96.45
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费 (27996.89+1580.23+59.15+2090.4+2854.38)	3.40	1175.76
2.1	增值税		3.00	1037.43
2.2	城市维护建设税		0.15	51.87
2.3	教育附加费		0.09	31.12
2.4	地方教育附加费		0.06	20.75
2.5	水利建设基金		0.10	34.58
大李村村史馆项目-建筑工程				136410.75
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法			136410.75
1	规费	1.1+1.2+1.3		91800.68
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (143925.02+137326.4)	29.35	82547.29
1.1.1	养老保险费		17.22	48431.49
1.1.2	失业保险费		0.34	956.25
1.1.3	医疗保险费		10.25	28828.27

规费、增值税计价表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第3页 共7页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.4	生育保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (143925.02+137326.4)	0.64	1800.01
1.1.5	工伤保险费		0.90	2531.26
1.2	住房公积金		1.85	5203.15
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (769588.07+268934.22)	0.39	4050.24
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费 (1151445.39+66379.28+2435.65+0+91800.68)	3.40	44610.07
2.1	增值税		3.00	39361.83
2.2	城市维护建设税		0.15	1968.09
2.3	教育附加费		0.09	1180.85
2.4	地方教育附加费		0.06	787.24
2.5	水利建设基金		0.10	1312.06
大李村村史馆项目-装饰装修工程				62548.73
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法			62548.73
1	规费	1.1+1.2+1.3		42574.58
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (126149.14+4793.57)	29.35	38431.69
1.1.1	养老保险费		17.22	22548.33
1.1.2	失业保险费		0.34	445.21
1.1.3	医疗保险费		10.25	13421.63
1.1.4	生育保险费		0.64	838.03
1.1.5	工伤保险费		0.90	1178.48

规费、增值税计价表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第4页 共7页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.2	住房公积金	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (126149.14+4793.57)	1.85	2422.44
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (434857.46+6283.33)	0.39	1720.45
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费 (441140.8+28188.9+938.66+74632.19+42574.58)	3.40	19974.15
2.1	增值税		3.00	17624.25
2.2	城市维护建设税		0.15	881.21
2.3	教育附加费		0.09	528.73
2.4	地方教育附加费		0.06	352.49
2.5	水利建设基金		0.10	587.48
大李村村史馆项目-给排水工程				3340.84
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法			3340.84
1	规费	1.1+1.2+1.3		2358.23
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (7462.77+0)	29.35	2190.32
1.1.1	养老保险费		17.22	1285.09
1.1.2	失业保险费		0.34	25.37
1.1.3	医疗保险费		10.25	764.93
1.1.4	生育保险费		0.64	47.76
1.1.5	工伤保险费		0.90	67.16
1.2	住房公积金		1.85	138.06
1.3	工程排污费		0.40	29.85

规费、增值税计价表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第5页 共7页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费 (24748.21+1610.8+52.72+130.28+2358.23)	3.40	982.61
2.1	增值税		3.00	867.01
2.2	城市维护建设税		0.15	43.35
2.3	教育附加费		0.09	26.01
2.4	地方教育附加费		0.06	17.34
2.5	水利建设基金		0.10	28.90
大李村村史馆项目-电气工程				11945.64
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法			11945.64
1	规费	1.1+1.2+1.3		8309.14
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (26294.75+0)	29.35	7717.51
1.1.1	养老保险费		17.22	4527.96
1.1.2	失业保险费		0.34	89.40
1.1.3	医疗保险费		10.25	2695.21
1.1.4	生育保险费		0.64	168.29
1.1.5	工伤保险费		0.90	236.65
1.2	住房公积金		1.85	486.45
1.3	工程排污费		0.40	105.18
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费 (92553.97+5895.85+196.9+0+8309.14)	3.40	3636.50

规费、增值税计价表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第6页 共7页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
2.1	增值税	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费 (92553.97+5895.85+196.9+0+8309.14)	3.00	3208.68
2.2	城市维护建设税		0.15	160.43
2.3	教育附加费		0.09	96.26
2.4	地方教育附加费		0.06	64.17
2.5	水利建设基金		0.10	106.96
大李村村史馆项目-智能化工程				1556.50
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法			1556.50
1	规费	1.1+1.2+1.3		1147.17
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (3630.28+0)	29.35	1065.49
1.1.1	养老保险费		17.22	625.13
1.1.2	失业保险费		0.34	12.34
1.1.3	医疗保险费		10.25	372.10
1.1.4	生育保险费		0.64	23.23
1.1.5	工伤保险费		0.90	32.67
1.2	住房公积金		1.85	67.16
1.3	工程排污费		0.40	14.52
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费 (10234.05+636.21+21.74+0+1147.17)	3.40	409.33
2.1	增值税		3.00	361.18
2.2	城市维护建设税		0.15	18.06
2.3	教育附加费		0.09	10.84

主要材料及价格表

工程名称: 东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目 第1页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
1	R0101001	建筑综合工日(一类)	工日	3.867	64.00
2	010103001	螺纹钢HRB400E Φ 10以内(综合)	t	16.790	3862.00
3	010103001.1	螺纹钢HRB400E Φ 10以内(综合)	t	0.051	3862.00
4	010103002	螺纹钢HRB400E Φ 10以上(综合)	t	28.847	3659.00
5	010103002.1	螺纹钢HRB400E Φ 10以上(综合)	t	0.178	3659.00
6	010310002	镀锌铁丝 Φ 4	kg	393.105	7.48
7	010310004	镀锌铁丝 Φ 2.8	kg	85.712	7.48
8	010310013	镀锌铁丝 Φ 0.7	kg	156.436	7.48
9	010902001	圆钢HPB300 Φ 10以内(综合)	t	1.518	3793.00
10	010902001	圆钢HPB300 Φ 10以内(综合)	t	0.004	3793.00
11	010902002	圆钢HPB300 Φ 10以上(综合)	t	0.406	3897.00
12	010902004	圆钢HPB300 Φ 6	t	0.416	3898.00
13	012102001	等边角钢(综合)	t	0.029	4322.00
14	012901031	中厚钢板 4.1~20mm	t	0.628	4485.00
15	012910005	不锈钢板AISI201 1mm	m²	43.715	174.00
16	012914006.1	0.6mm厚YX35-280-840型单层压型采光板	m²	20.384	27.00
17	020101002	橡胶板 2mm	m²	0.780	36.00
18	023301001	草袋	m²	289.848	2.50
19	030156014	膨胀螺栓 M8×65	套	23.852	0.90
20	030157002	镀锌膨胀螺栓 M6×80	百套	0.161	80.00
21	030157002	镀锌膨胀螺栓 M6×80	百套	12.875	90.00
22	030183001	铁钉(综合)	kg	804.226	6.60
23	030183001	铁钉(综合)	kg	0.201	6.60
24	030311004	防火铰链	副	15.000	24.00
25	030312002	闭门器(暗装)	套	5.000	79.00
26	030316018	防火锁	把	5.000	89.00
27	030701006	不锈钢卫生纸盒	个	3.030	22.00
28	031301006	砂轮片 Φ 400	片	0.494	35.00
29	031311001	电焊条(综合)	kg	261.651	7.60
30	031313002	不锈钢电焊条 Φ 3.2~4	kg	20.064	27.00
31	031321001	焊锡丝 综合	kg	2.880	9.70
32	031324001	不锈钢焊丝	kg	6.614	22.70
33	031338001	合金钢钻头(综合)	个	21.497	8.60
34	031345004	石料切割锯片	片	11.576	42.00
35	032105002	镀锌铁丝网	m²	1416.184	4.20
36	032116001	铁件(综合)	kg	10.875	6.40

主要材料及价格表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第2页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
37	032302001	冷挤压套筒 Φ32以内	套	671.650	9.30
38	040101001	水泥(综合)	t	0.106	406.00
39	040101001	水泥(综合)	t	0.141	460.00
40	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	61.943	425.00
41	040102003	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	0.119	460.00
42	040102003	普通硅酸盐水泥P.O 42.5MPa	t	0.104	442.00
43	040103001	白水泥(综合)	t	0.250	1040.00
44	040301001	砂(综合)	m³	0.144	206.00
45	040301001	砂(综合)	m³	136.441	206.00
46	040301003	细砂	m³	2.392	206.00
47	040301004	中砂	m³	0.227	212.00
48	040301004	中砂	m³	43.990	212.00
49	040301005	粗砂	m³	8.368	201.00
50	040502004	碎石 5~40mm	m³	0.316	124.00
51	040502004	碎石 5~40mm	m³	31.559	124.00
52	040701001	陶粒	m³	6.436	408.00
53	040902001	生石灰	kg	13.576	0.60
54	040902004	石灰膏	m³	3.370	335.00
55	040908002	抗裂砂浆	kg	5375.041	2.00
56	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块	7.048	510.00
57	041302002	多孔页岩砖 240×180×90	千块	41.807	1188.00
58	041507011	砼空心砌块 390×190×190	块	92.598	3.00
59	041701003	小青瓦	千块	61.439	600.00
60	050102005	周转圆木	m³	0.092	960.00
61	050304004	二等松杂板枋材(综合)	m³	0.005	989.00
62	050306001	周转板枋材	m³	0.001	998.00
63	050306001	周转板枋材	m³	0.103	998.00
64	050306002	周转枋材	m³	17.256	998.00
65	050306003	周转板材	m³	4.073	998.00
66	050901004	大芯板 18mm	m²	22.455	45.00
67	053501002	竹篾	百根	20.523	3.80
68	070103001	7厚灰色仿古外墙面砖	m²	781.270	60.00
69	070501007	防滑地面砖 800×800	m²	672.368	125.00
70	070501011	金属防滑条	m	66.144	12.40
71	070501012	陶瓷梯级砖	m²	40.445	125.00
72	070501013	10厚陶瓷踢脚砖	m²	28.040	39.00

主要材料及价格表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第3页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
73	070503002	防滑地砖 300×300×10	m²	16.974	44.00
74	070503006	防滑地砖 600×600×10	m²	50.795	83.00
75	090301003	白枫木饰面板	m²	23.453	30.00
76	092701005	耐碱玻璃纤维网格布	m²	2512.661	3.50
77	093901006	成品浴厕隔断(包括五金配件)	m²	10.260	250.00
78	110101003	乙级木质防火门(成品)	m²	5.604	450.00
79	110101004	丙级木质防火门(成品)	m²	3.678	430.00
80	110102001.1	成品实木门	m²	16.480	720.00
81	110903001.1	铝合金中式花格平开门带亮(成品)	m²	3.576	577.00
82	110907001	铝合金中式花格推拉窗,6+9A+6中空玻璃	m²	82.533	381.00
83	110910001	铝合金中式花格上悬窗(成品),6+9A+6中空玻璃	m²	4.167	444.00
84	110911001	铝合金中式花格固定窗,6+9A+6中空玻璃	m²	33.364	327.00
85	122311003	不锈钢管弯头 Φ70 304材质	个	5.050	20.40
86	130102001	调和漆(综合)	kg	0.270	14.20
87	130108001	醇酸磁漆(综合)	kg	12.082	9.40
88	130110001	聚氨酯磁漆	kg	15.387	23.00
89	130308001	聚氨酯甲料	kg	636.691	15.00
90	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg	229.551	2.80
91	130501009	钢结构薄型防火涂料	kg	159.190	15.00
92	130507002	红丹防锈漆	kg	6.631	14.50
93	130517001	环氧云铁漆	kg	28.715	29.30
94	130527001	聚合物水泥防水涂料(JS-II)	kg	2211.418	10.50
95	133302001.1	1.5厚氯化聚乙烯--橡胶共混卷材	m²	847.764	12.50
96	133309001	CPS反应粘结型高分子湿铺防水卷材 1.5mm厚	m²	25.692	36.70
97	133311001	CPS双面反应粘结型高分子湿铺防水卷材 1.5mm厚	m²	1.872	36.70
98	133503001	防水胶(310g/支)	支	54.979	6.00
99	133504001	防水粉	kg	17.010	3.30
100	133508001	建筑油膏	kg	214.256	5.00
101	133510002	密封油膏	kg	49.197	10.00
102	140101001	清油	kg	1.410	12.00
103	140501003	油漆溶剂油	kg	0.670	6.80
104	143305003	二甲苯	kg	329.026	8.00
105	143504015	聚氨酯乙料	kg	954.970	14.00
106	143504017	醇酸磁漆稀释剂	kg	4.064	9.40
107	143520001	隔离剂	kg	295.609	1.30
108	143522001	银色着色剂	kg	154.905	7.00

主要材料及价格表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第4页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
109	143901001	乙炔气	m³	4.149	9.00
110	143906001	氧气	m³	10.706	7.00
111	144101005	建筑胶	kg	319.856	2.80
112	144103001	108胶	kg	6.927	2.30
113	144113002	玻璃胶 310g	支	1.216	8.00
114	144115005	氯丁胶乳	kg	139.415	15.40
115	151302001	聚苯乙烯泡沫板	m³	0.176	288.00
116	151303102	挤塑聚苯板(XPS) 50mm	m²	373.942	26.00
117	152302003	聚合物粘结砂浆	kg	538.477	3.00
118	170103005	焊接钢管 DN40	m	0.003	17.99
119	180314001	钢制弯头 DN15	个	2.020	1.20
120	180320001	钢制丝堵 DN15	个	2.020	0.80
121	341101001	水	m³	3.497	3.60
122	341101001	水	m³	342.285	3.60
123	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²	3.454	33.30
124	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²	0.236	35.50
125	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²	362.094	35.50
126	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg	1179.040	6.30
127	350203001	零星卡具	kg	10.309	6.40
128	350302001	回转扣件	个	7.928	7.30
129	350302001	回转扣件	个	2.234	7.00
130	350302002	对接扣件	个	1.846	6.90
131	350302002	对接扣件	个	17.764	7.10
132	350302003	直角扣件	个	80.395	7.20
133	350302003	直角扣件	个	11.460	7.00
134	350303001	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t	0.740	4791.00
135	350305001	金属脚手架底座	个	1.589	6.50
136	350306001	木脚手板(松杂)	m³	0.187	997.00
137	350307002	竹脚手板	m²	110.064	46.00
138	350907003	钢支架摊销	kg	0.245	8.50
139	B040302001	机制砂	m³	1.494	160.00
140	043103003.1	细石 GD20 商品普通砼 C20	m³	0.347	448.00
141	043103006	碎石 GD20 商品普通砼 C35	m³	36.540	452.00
142	043104002	碎石 GD40 商品普通砼 C15	m³	42.230	399.00
143	043104003	碎石 GD40 商品普通砼 C20	m³	76.274	409.00
144	043104004.1	碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]	m³	0.812	419.00

主要材料及价格表

工程名称:东津镇大李村村委庭院内大李村村史馆建设项目

第5页 共5页

[illegible]