

2024年钟山县高标准农田改造提升项目

(红花镇龙燕村、桃加村、铜盘村) 工程

招标工程量清单

招标人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位公章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



(造价人员签字)

复核人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2024.8.5

复核时间 2024.8.5

编制说明

1、编制依据

- (1) 工程量计算依据为设计图纸。
- (2) 费用构成及计算标准按桂水基【2007】38号文颁布的《广西水利水电工程设计概（预）算编制规定》和《广西水利水电建筑工程预算定额》。
- (3) 缺项子目套用相关行业预算定额，但其费用构成及计算标准仍套用桂水基【2016】1号文执行。

2、编制方法

- (1) 人工单价按桂水基[2016]1号文《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》计算，人工单价为7.46元/工时。
- (2) 材料单价水泥、钢材、木材、汽油、柴油、块石、碎石、砂、等主要材料按规定的限价作为定额取定价进入工程单价直接费，材料价按《贺州市建设工程造价信息》2024年第6期取定，主要材料价差为市场信息价与限价之差，材料价差列入相应单价中。本工程材料价格均按工地价计取。风、水、电价格分别为0.15元/m³、0.5元/m³、0.96元/kW·h进入直接费，本项目采用机制砂。
- (3) 其他直接费计算基础为直接费，建筑工程费率为3.5%，安装工程费率为3.7%。
- (4) 现场经费按直接费的百分率计算：土方工程4%、石方工程6%、土石填筑工程6%、混凝土工程6%、模板工程6%、钻孔灌浆及锚固工程7%、疏浚工程5%、其他工程5%、机电金属结构设备安装工程按人工费的45%。
- (5) 管理费按直接工程费的百分率计算：土方工程3%、石方工程5%、土石填筑工程5%、混凝土工程3%、模板工程5%、钻孔灌浆及锚固工程6%、疏浚工程4%、植物措施3%、其他工程4%、机电金属结构设备安装工程按人工费的45%。
- (6) 社会保障及企业计提费费率按人工费的32.8%。
- (7) 企业利润 = (直接工程费+间接工程费) × 7%。
- (8) 税金：税金按建安工作量乘以税率计算，列入相应的工程项目中，税金费率按9%计取。
- (9) 建筑工程预算：建筑工程费为工程量乘以建筑工程单价。
- (10) 建筑工程意外伤害保险按建安工程费0.3%计列。
- (11) 本项目采用一般计税法。

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县高标准农田改造提升项目(红花镇龙燕村、桃加村、铜盘村)

第1页 共36页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		桃加村						
1.1		灌溉与排水工程						
1.1.1		渠道工程						
1.1.1.1		牛棚水渠01 (L=515, 0.4×0.4)						
1.1.1.1.1	500101003001	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m ³	97.85				
1.1.1.1.2	500103001001	土方夯填	m ³	46.35				
1.1.1.1.3	500103001002	原土夯实	m ²	515				
1.1.1.1.4	500109001001	C15砼渠肩	m ³	103				
1.1.1.1.5	500109001002	C15现浇砼底板	m ³	51.5				
1.1.1.1.6	500109009001	沥青木板填缝, 缝宽20mm	m ²	15.45				
1.1.1.1.7	500110001001	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	824				
1.1.1.1.8	500103001003	余土弃运(运距: 由投标人自行考虑)	m ³	44.55				
1.1.1.2		水板桥水渠01 (L=147, 0.4×0.4)						
1.1.1.2.1	500101003002	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m ³	27.93				
1.1.1.2.2	500103001004	土方夯填	m ³	13.23				
1.1.1.2.3	500103001005	原土夯实	m ²	147				
1.1.1.2.4	500109001003	C15砼渠肩	m ³	29.4				
1.1.1.2.5	500109001004	C15现浇砼底板	m ³	14.7				
1.1.1.2.6	500109009002	沥青木板填缝, 缝宽20mm	m ²	4.41				
1.1.1.2.7	500110001002	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	235.2				
1.1.1.2.8	500103001006	余土弃运(运距: 由投标人自行考虑)	m ³	12.72				
1.1.1.3		水板桥水渠02 (L=212, 0.4×0.4)						
1.1.1.3.1	500101003003	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m ³	40.28				
1.1.1.3.2	500103001007	土方夯填	m ³	19.08				
1.1.1.3.3	500103001008	原土夯实	m ²	212				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县高标准农田改造提升项目(红花镇龙燕村、桃加村、铜盘村)

第2页 共36页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.3.4	500109001005	C15砼渠肩	m ³	42.4				
1.1.1.3.5	500109001006	C15现浇砼底板	m ³	21.2				
1.1.1.3.6	500109009003	沥青木板填缝, 缝宽20mm	m ²	6.36				
1.1.1.3.7	500110001003	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	339.2				
1.1.1.3.8	500103001009	余土弃运(运距: 由投标人自行考虑)	m ³	18.28				
1.1.1.4		水板桥水渠03 (L=146, 0.4×0.4)						
1.1.1.4.1	500101003004	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m ³	27.74				
1.1.1.4.2	500103001010	土方夯填	m ³	13.14				
1.1.1.4.3	500103001011	原土夯实	m ²	146				
1.1.1.4.4	500109001007	C15砼渠肩	m ³	29.2				
1.1.1.4.5	500109001008	C15现浇砼底板	m ³	14.6				
1.1.1.4.6	500109009004	沥青木板填缝, 缝宽20mm	m ²	4.38				
1.1.1.4.7	500110001004	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	233.6				
1.1.1.4.8	500103001012	余土弃运(运距: 由投标人自行考虑)	m ³	12.63				
1.1.1.5		寨贝水渠01 (L=189, 0.4×0.4)						
1.1.1.5.1	500101003005	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m ³	35.91				
1.1.1.5.2	500103001013	土方夯填	m ³	17.01				
1.1.1.5.3	500103001014	原土夯实	m ²	189				
1.1.1.5.4	500109001009	C15砼渠肩	m ³	37.8				
1.1.1.5.5	500109001010	C15现浇砼底板	m ³	18.9				
1.1.1.5.6	500109009005	沥青木板填缝, 缝宽20mm	m ²	5.67				
1.1.1.5.7	500110001005	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	302.4				
1.1.1.5.8	500103001015	余土弃运(运距: 由投标人自行考虑)	m ³	16.35				
1.1.1.6		寨贝水渠02 (L=170, 0.4×0.4)						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县高标准农田改造提升项目(红花镇龙燕村、桃加村、铜盘村)

第3页 共36页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.6.1	500101003006	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m ³	32.3				
1.1.1.6.2	500103001016	土方夯填	m ³	15.3				
1.1.1.6.3	500103001017	原土夯实	m ²	170				
1.1.1.6.4	500109001011	C15砼渠肩	m ³	34				
1.1.1.6.5	500109001012	C15现浇砼底板	m ³	17				
1.1.1.6.6	500109009006	沥青木板填缝, 缝宽20mm	m ²	5.1				
1.1.1.6.7	500110001006	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	272				
1.1.1.6.8	500103001018	余土弃运(运距: 由投标人自行考虑)	m ³	14.71				
1.1.1.7		寨贝水渠03 (L=290, 0.4×0.4)						
1.1.1.7.1	500101003007	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m ³	55.1				
1.1.1.7.2	500103001019	土方夯填	m ³	26.1				
1.1.1.7.3	500103001020	原土夯实	m ²	290				
1.1.1.7.4	500109001013	C15砼渠肩	m ³	58				
1.1.1.7.5	500109001014	C15现浇砼底板	m ³	29				
1.1.1.7.6	500109009007	沥青木板填缝, 缝宽20mm	m ²	8.7				
1.1.1.7.7	500110001007	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	464				
1.1.1.7.8	500103001021	余土弃运(运距: 由投标人自行考虑)	m ³	25.09				
1.1.1.8		大江洲水渠01 (L=171, 0.4×0.4)						
1.1.1.8.1	500101003008	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m ³	32.49				
1.1.1.8.2	500103001022	土方夯填	m ³	15.39				
1.1.1.8.3	500103001023	原土夯实	m ²	171				
1.1.1.8.4	500109001015	C15砼渠肩	m ³	34.2				
1.1.1.8.5	500109001016	C15现浇砼底板	m ³	17.1				
1.1.1.8.6	500109009008	沥青木板填缝, 缝宽20mm	m ²	5.13				
1.1.1.8.7	500110001008	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	273.6				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县高标准农田改造提升项目(红花镇龙燕村、桃加村、铜盘村)

第4页 共36页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.8.8	500103001024	余土弃运(运距:由投标人自行考虑)	m ³	14.79				
1.1.1.9		大江洲水渠02 (L=116,0.4×0.4)						
1.1.1.9.1	500101003009	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m ³	22.04				
1.1.1.9.2	500103001025	土方夯填	m ³	10.44				
1.1.1.9.3	500103001026	原土夯实	m ²	116				
1.1.1.9.4	500109001017	C15砼渠肩	m ³	23.2				
1.1.1.9.5	500109001018	C15现浇砼底板	m ³	11.6				
1.1.1.9.6	500109009009	沥青木板填缝,缝宽20mm	m ²	3.48				
1.1.1.9.7	500110001009	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	185.6				
1.1.1.9.8	500103001027	余土弃运(运距:由投标人自行考虑)	m ³	10				
1.1.1.10		东洲水渠01 (L=147,0.4×0.4)						
1.1.1.10.1	500101003010	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m ³	27.93				
1.1.1.10.2	500103001028	土方夯填	m ³	13.23				
1.1.1.10.3	500103001029	原土夯实	m ²	147				
1.1.1.10.4	500109001019	C15砼渠肩	m ³	29.4				
1.1.1.10.5	500109001020	C15现浇砼底板	m ³	14.7				
1.1.1.10.6	500109009010	沥青木板填缝,缝宽20mm	m ²	4.41				
1.1.1.10.7	500110001010	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	235.2				
1.1.1.10.8	500103001030	余土弃运(运距:由投标人自行考虑)	m ³	12.72				
1.1.1.11		底江洲水渠01 (L=265,0.4×0.4)						
1.1.1.11.1	500101003011	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m ³	50.35				
1.1.1.11.2	500103001031	土方夯填	m ³	23.85				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县高标准农田改造提升项目(红花镇龙燕村、桃加村、铜盘村)

第5页 共36页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.11.3	500103001032	原土夯实	m ²	265				
1.1.1.11.4	500109001021	C15砼渠肩	m ³	53				
1.1.1.11.5	500109001022	C15现浇砼底板	m ³	26.5				
1.1.1.11.6	500109009011	沥青木板填缝, 缝宽20mm	m ²	7.95				
1.1.1.11.7	500110001011	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	424				
1.1.1.11.8	500103001033	余土弃运(运距: 由投标人自行考虑)	m ³	22.92				
1.1.1.12		底江洲水渠02 (L=510, 0.4×0.4)						
1.1.1.12.1	500101003012	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m ³	96.9				
1.1.1.12.2	500103001034	土方夯填	m ³	45.9				
1.1.1.12.3	500103001035	原土夯实	m ²	510				
1.1.1.12.4	500109001023	C15砼渠肩	m ³	102				
1.1.1.12.5	500109001024	C15现浇砼底板	m ³	51				
1.1.1.12.6	500109009012	沥青木板填缝, 缝宽20mm	m ²	15.3				
1.1.1.12.7	500110001012	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	816				
1.1.1.12.8	500103001036	余土弃运(运距: 由投标人自行考虑)	m ³	44.12				
1.1.1.13		底江洲水渠03 (L=126, 0.4×0.4)						
1.1.1.13.1	500101003013	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m ³	23.94				
1.1.1.13.2	500103001037	土方夯填	m ³	11.34				
1.1.1.13.3	500103001038	原土夯实	m ²	126				
1.1.1.13.4	500109001025	C15砼渠肩	m ³	25.2				
1.1.1.13.5	500109001026	C15现浇砼底板	m ³	12.6				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县高标准农田改造提升项目(红花镇龙燕村、桃加村、铜盘村)

第6页 共36页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.13.6	500109009013	沥青木板填缝, 缝宽20mm	m ²	3.78				
1.1.1.13.7	500110001013	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	201.6				
1.1.1.13.8	500103001039	余土弃运(运距: 由投标人自行考虑)	m ³	10.9				
1.1.1.14		底江洲水渠04 (L=68, 0.4×0.4)						
1.1.1.14.1	500101003014	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m ³	12.92				
1.1.1.14.2	500103001040	土方夯填	m ³	6.12				
1.1.1.14.3	500103001041	原土夯实	m ²	68				
1.1.1.14.4	500109001027	C15砼渠肩	m ³	13.6				
1.1.1.14.5	500109001028	C15现浇砼底板	m ³	6.8				
1.1.1.14.6	500109009014	沥青木板填缝, 缝宽20mm	m ²	2.04				
1.1.1.14.7	500110001014	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	108.8				
1.1.1.14.8	500103001042	余土弃运(运距: 由投标人自行考虑)	m ³	5.88				
1.1.1.15		底江洲水渠05 (L=241, 0.4×0.4)						
1.1.1.15.1	500101003015	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m ³	42.89				
1.1.1.15.2	500103001043	土方夯填	m ³	20.39				
1.1.1.15.3	500103001044	原土夯实	m ²	230.85				
1.1.1.15.4	500109001029	C15砼渠肩	m ³	44.72				
1.1.1.15.5	500109001030	C15现浇砼底板	m ³	23.09				
1.1.1.15.6	500109009015	沥青木板填缝, 缝宽20mm	m ²	6.78				
1.1.1.15.7	500110001015	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	362.4				
1.1.1.15.8	500103001045	余土弃运(运距: 由投标人自行考虑)	m ³	19.44				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县高标准农田改造提升项目(红花镇龙燕村、桃加村、铜盘村)

第7页 共36页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.16		底江洲水渠06 (L=263, 0.4×0.4)						
1.1.1.16.1	500101003016	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m ³	46.67				
1.1.1.16.2	500103001046	土方夯填	m ³	22.19				
1.1.1.16.3	500103001047	原土夯实	m ²	251.45				
1.1.1.16.4	500109001031	C15砼渠肩	m ³	48.64				
1.1.1.16.5	500109001032	C15现浇砼底板	m ³	25.15				
1.1.1.16.6	500109009016	沥青木板填缝, 缝宽20mm	m ²	7.38				
1.1.1.16.7	500110001016	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	394.4				
1.1.1.16.8	500103001048	余土弃运(运距: 由投标人自行考虑)	m ³	21.15				
1.1.1.17		大龙背渠01 (L=186, 0.4×0.4)						
1.1.1.17.1	500101003017	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m ³	35.34				
1.1.1.17.2	500103001049	土方夯填	m ³	16.74				
1.1.1.17.3	500103001050	原土夯实	m ²	186				
1.1.1.17.4	500109001033	C15砼渠肩	m ³	37.2				
1.1.1.17.5	500109001034	C15现浇砼底板	m ³	18.6				
1.1.1.17.6	500109009017	沥青木板填缝, 缝宽20mm	m ²	5.58				
1.1.1.17.7	500110001017	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	297.6				
1.1.1.17.8	500103001051	余土弃运(运距: 由投标人自行考虑)	m ³	16.09				
1.1.1.18		大龙背渠02 (L=120, 0.4×0.4)						
1.1.1.18.1	500101003018	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m ³	18.7				
1.1.1.18.2	500103001052	土方夯填	m ³	8.96				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县高标准农田改造提升项目(红花镇龙燕村、桃加村、铜盘村)

第8页 共36页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.18.3	500103001053	原土夯实	m ²	105.65				
1.1.1.18.4	500109001035	C15砼渠肩	m ³	11.24				
1.1.1.18.5	500109001036	C15现浇砼底板	m ³	10.57				
1.1.1.18.6	500109009018	沥青木板填缝, 缝宽20mm	m ²	2.97				
1.1.1.18.7	500110001018	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	159.2				
1.1.1.18.8	500103001054	余土弃运(运距: 由投标人自行考虑)	m ³	8.4				
1.1.1.19		大龙背渠03 (L=313, 0.4×0.4)						
1.1.1.19.1	500101003019	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m ³	59.47				
1.1.1.19.2	500103001055	土方夯填	m ³	28.17				
1.1.1.19.3	500103001056	原土夯实	m ²	313				
1.1.1.19.4	500109001037	C15砼渠肩	m ³	62.6				
1.1.1.19.5	500109001038	C15现浇砼底板	m ³	31.3				
1.1.1.19.6	500109009019	沥青木板填缝, 缝宽20mm	m ²	9.39				
1.1.1.19.7	500110001019	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	500.8				
1.1.1.19.8	500103001057	余土弃运(运距: 由投标人自行考虑)	m ³	27.08				
1.1.1.20		木屋田水渠01 (L=400, 0.6×0.6)						
1.1.1.20.1	500101003020	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m ³	128				
1.1.1.20.2	500103001058	土方夯填	m ³	30				
1.1.1.20.3	500103001059	原土夯实	m ²	520				
1.1.1.20.4	500109001039	C15砼渠肩	m ³	144				
1.1.1.20.5	500109001040	C15现浇砼底板	m ³	52				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县高标准农田改造提升项目(红花镇龙燕村、桃加村、铜盘村)

第9页 共36页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.20.6	500109009020	沥青木板填缝, 缝宽20mm	m ²	19.6				
1.1.1.20.7	500110001020	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	960				
1.1.1.20.8	500103001060	余土弃运(运距: 由投标人自行考虑)	m ³	93.5				
1.1.1.21		瓦厂水渠01 (L=633, 0.4×0.4)						
1.1.1.21.1	500101003021	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m ³	120.27				
1.1.1.21.2	500103001061	土方夯填	m ³	56.97				
1.1.1.21.3	500103001062	原土夯实	m ²	633				
1.1.1.21.4	500109001041	C15砼渠肩	m ³	126.6				
1.1.1.21.5	500109001042	C15现浇砼底板	m ³	63.3				
1.1.1.21.6	500109009021	沥青木板填缝, 缝宽20mm	m ²	18.99				
1.1.1.21.7	500110001021	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	1012.8				
1.1.1.21.8	500103001063	余土弃运(运距: 由投标人自行考虑)	m ³	54.76				
1.1.1.22		瓦厂水渠02 (L=292, 0.4×0.4)						
1.1.1.22.1	500101003022	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m ³	55.48				
1.1.1.22.2	500103001064	土方夯填	m ³	26.28				
1.1.1.22.3	500103001065	原土夯实	m ²	292				
1.1.1.22.4	500109001043	C15砼渠肩	m ³	58.4				
1.1.1.22.5	500109001044	C15现浇砼底板	m ³	29.2				
1.1.1.22.6	500109009022	沥青木板填缝, 缝宽20mm	m ²	8.76				
1.1.1.22.7	500110001022	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	467.2				
1.1.1.22.8	500103001066	余土弃运(运距: 由投标人自行考虑)	m ³	25.26				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县高标准农田改造提升项目(红花镇龙燕村、桃加村、铜盘村)

第10页 共36页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.23		瓦厂水渠03 (L=53, 0.4×0.4)						
1.1.1.23.1	500101003023	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m ³	10.07				
1.1.1.23.2	500103001067	土方夯填	m ³	4.77				
1.1.1.23.3	500103001068	原土夯实	m ²	53				
1.1.1.23.4	500109001045	C15砼渠肩	m ³	10.6				
1.1.1.23.5	500109001046	C15现浇砼底板	m ³	5.3				
1.1.1.23.6	500109009023	沥青木板填缝, 缝宽20mm	m ²	1.59				
1.1.1.23.7	500110001023	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	84.8				
1.1.1.23.8	500103001069	余土弃运(运距: 由投标人自行考虑)	m ³	4.59				
1.1.1.24		岭尾水渠01 (L=101, 0.4×0.4)						
1.1.1.24.1	500101003024	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m ³	19.19				
1.1.1.24.2	500103001070	土方夯填	m ³	9.09				
1.1.1.24.3	500103001071	原土夯实	m ²	101				
1.1.1.24.4	500109001047	C15砼渠肩	m ³	20.2				
1.1.1.24.5	500109001048	C15现浇砼底板	m ³	10.1				
1.1.1.24.6	500109009024	沥青木板填缝, 缝宽20mm	m ²	3.03				
1.1.1.24.7	500110001024	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	161.6				
1.1.1.24.8	500103001072	余土弃运(运距: 由投标人自行考虑)	m ³	8.74				
1.1.1.25		岭尾水渠02 (L=244, 0.4×0.4)						
1.1.1.25.1	500101003025	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m ³	46.36				
1.1.1.25.2	500103001073	土方夯填	m ³	21.96				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县高标准农田改造提升项目(红花镇龙燕村、桃加村、铜盘村)

第11页 共36页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.25.3	500103001074	原土夯实	m ²	244				
1.1.1.25.4	500109001049	C15砼渠肩	m ³	48.8				
1.1.1.25.5	500109001050	C15现浇砼底板	m ³	24.4				
1.1.1.25.6	500109009025	沥青木板填缝, 缝宽20mm	m ²	7.32				
1.1.1.25.7	500110001025	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	390.4				
1.1.1.25.8	500103001075	余土弃运(运距: 由投标人自行考虑)	m ³	21.11				
1.1.1.26		岭尾水渠03 (L=111, 0.4×0.4)						
1.1.1.26.1	500101003026	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m ³	21.09				
1.1.1.26.2	500103001076	土方夯填	m ³	9.99				
1.1.1.26.3	500103001077	原土夯实	m ²	111				
1.1.1.26.4	500109001051	C15砼渠肩	m ³	22.2				
1.1.1.26.5	500109001052	C15现浇砼底板	m ³	11.1				
1.1.1.26.6	500109009026	沥青木板填缝, 缝宽20mm	m ²	3.33				
1.1.1.26.7	500110001026	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	177.6				
1.1.1.26.8	500103001078	余土弃运(运距: 由投标人自行考虑)	m ³	9.6				
1.1.2		机械过渠盖板(2座)						
1.1.2.1	500111001001	一般钢筋制作安装, 机械	t	0.34				
1.1.2.2	500112001001	C25预制砼盖板(含模板安拆)	m ³	1.96				
1.1.2.3	500109001053	C25砼支座	m ³	1.79				
1.1.3		渠道人行盖板工程(3处)						
1.1.3.1	500103001079	土方夯填	m ³	1.22				
1.1.3.2	500112001002	C25预制砼盖板(含模板安拆)	m ³	3.84				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县高标准农田改造提升项目(红花镇龙燕村、桃加村、铜盘村)

第12页 共36页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.3.3	500111001002	一般钢筋制作安装, 机械	t	0.36				
1.1.4		跌水(3座)						
1.1.4.1	500103001080	机械土方开挖(就近堆放)	m ³	3.45				
1.1.4.2	500109001054	C15砼渠肩	m ³	1.4				
1.1.4.3	500109001055	C15现浇砼底板	m ³	0.15				
1.2		田间道路工程		0				
1.3		附属工程						
1.3.1		道路渠道标识牌						
1.3.1.1	500109001056	标识牌	块	52				
2		龙燕村						
2.1		灌溉与排水工程						
2.1.1		渠道工程						
2.1.1.1		骨姆岭水渠01 (L=189, 0.4×0.4)						
2.1.1.1.1	500101003027	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m ³	35.91				
2.1.1.1.2	500103001081	土方夯填	m ³	17.01				
2.1.1.1.3	500103001082	原土夯实	m ²	189				
2.1.1.1.4	500109001057	C15砼渠肩	m ³	37.8				
2.1.1.1.5	500109001058	C15现浇砼底板	m ³	18.9				
2.1.1.1.6	500109009027	沥青木板填缝, 缝宽20mm	m ²	5.67				
2.1.1.1.7	500110001027	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	302.4				
2.1.1.1.8	500103001083	余土弃运(运距: 由投标人自行考虑)	m ³	16.29				
2.1.1.2		骨姆岭水渠02 (L=580, 0.6×0.6)						
2.1.1.2.1	500101003028	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m ³	95.7				
2.1.1.2.2	500103001084	土方夯填	m ³	46.4				
2.1.1.2.3	500103001085	原土夯实	m ²	725				
2.1.1.2.4	500109001059	C15砼渠肩	m ³	208.8				
2.1.1.2.5	500109001060	C15现浇砼底板	m ³	72.5				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县高标准农田改造提升项目(红花镇龙燕村、桃加村、铜盘村)

第13页 共36页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.2.6	500109009028	沥青木板填缝, 缝宽20mm	m ²	28.13				
2.1.1.2.7	500110001028	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	1392				
2.1.1.2.8	500103001086	余土弃运(运距: 由投标人自行考虑)	m ³	42.34				
2.1.1.3		骨姆岭水渠03 (L460, 0.4×0.4)						
2.1.1.3.1	500101003029	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m ³	87.4				
2.1.1.3.2	500103001087	土方夯填	m ³	41.4				
2.1.1.3.3	500103001088	原土夯实	m ²	460				
2.1.1.3.4	500109001061	C15砼渠肩	m ³	92				
2.1.1.3.5	500109001062	C15现浇砼底板	m ³	46				
2.1.1.3.6	500109009029	沥青木板填缝, 缝宽20mm	m ²	13.8				
2.1.1.3.7	500110001029	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	736				
2.1.1.3.8	500103001089	余土弃运(运距: 由投标人自行考虑)	m ³	39.65				
2.1.1.4		白沙坝水渠01 (L=325, 0.4×0.4)						
2.1.1.4.1	500101003030	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m ³	61.75				
2.1.1.4.2	500103001090	土方夯填	m ³	29.25				
2.1.1.4.3	500103001091	原土夯实	m ²	325				
2.1.1.4.4	500109001063	C15砼渠肩	m ³	65				
2.1.1.4.5	500109001064	C15现浇砼底板	m ³	32.5				
2.1.1.4.6	500109009030	沥青木板填缝, 缝宽20mm	m ²	9.75				
2.1.1.4.7	500110001030	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	520				
2.1.1.4.8	500103001092	余土弃运(运距: 由投标人自行考虑)	m ³	28.11				
2.1.1.5		白沙坝水渠02 (L=306, 0.4×0.4)						
2.1.1.5.1	500101003031	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m ³	58.14				
2.1.1.5.2	500103001093	土方夯填	m ³	27.54				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县高标准农田改造提升项目(红花镇龙燕村、桃加村、铜盘村)

第14页 共36页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.5.3	500103001094	原土夯实	m ²	306				
2.1.1.5.4	500109001065	C15砼渠肩	m ³	61.2				
2.1.1.5.5	500109001066	C15现浇砼底板	m ³	30.6				
2.1.1.5.6	500109009031	沥青木板填缝, 缝宽20mm	m ²	9.18				
2.1.1.5.7	500110001031	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	489.6				
2.1.1.5.8	500103001095	余土弃运(运距: 由投标人自行考虑)	m ³	26.47				
2.1.1.6		村背后水渠01 (L=222, 0.6×0.6)						
2.1.1.6.1	500101003032	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m ³	71.04				
2.1.1.6.2	500103001096	土方夯填	m ³	17.76				
2.1.1.6.3	500103001097	原土夯实	m ²	288.6				
2.1.1.6.4	500109001067	C15砼渠肩	m ³	79.92				
2.1.1.6.5	500109001068	C15现浇砼底板	m ³	28.86				
2.1.1.6.6	500109009032	沥青木板填缝, 缝宽20mm	m ²	10.88				
2.1.1.6.7	500110001032	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	532.8				
2.1.1.6.8	500103001098	余土弃运(运距: 由投标人自行考虑)	m ³	50.62				
2.1.1.7		村背后水渠02 (L=855, 1.5×1.2; 1.5×1.0)						
2.1.1.7.1	500101003033	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m ³	820.03				
2.1.1.7.2	500103001099	土方夯填	m ³	275.73				
2.1.1.7.3	500103001100	原土夯实	m ²	2189.4				
2.1.1.7.4	500109001069	C15现浇砼底板	m ³	163.98				
2.1.1.7.5	500109001070	C15砼渠肩	m ³	949.64				
2.1.1.7.6	500109009033	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	3786.4				
2.1.1.7.7	500110001033	沥青木板填缝, 缝宽20mm	m ²	92.13				
2.1.1.7.8	500103001101	余土弃运(运距: 由投标人自行考虑)	m ³	502.94				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县高标准农田改造提升项目(红花镇龙燕村、桃加村、铜盘村)

第15页 共36页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.8		村背后水渠03 (L=160, 0.4×0.4)						
2.1.1.8.1	500101003034	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m ³	20.4				
2.1.1.8.2	500103001102	土方夯填	m ³	11.7				
2.1.1.8.3	500103001103	原土夯实	m ²	139				
2.1.1.8.4	500109001071	C15砼渠肩	m ³	24.8				
2.1.1.8.5	500109001072	C15现浇砼底板	m ³	13.9				
2.1.1.8.6	500109009034	沥青木板填缝, 缝宽20mm	m ²	3.87				
2.1.1.8.7	500110001034	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	208				
2.1.1.8.8	500103001104	余土弃运(运距: 由投标人自行考虑)	m ³	6.95				
2.1.1.9		村背后水渠04 (L=156, 0.4×0.4)						
2.1.1.9.1	500101003035	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m ³	14.04				
2.1.1.9.2	500103001105	土方夯填	m ³	7.02				
2.1.1.9.3	500103001106	原土夯实	m ²	101.4				
2.1.1.9.4	500109001073	C15砼渠肩	m ³	12.48				
2.1.1.9.5	500109001074	C15现浇砼底板	m ³	10.14				
2.1.1.9.6	500109009035	沥青木板填缝, 缝宽20mm	m ²	2.26				
2.1.1.9.7	500110001035	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	124.8				
2.1.1.9.8	500103001107	余土弃运(运距: 由投标人自行考虑)	m ³	5.97				
2.1.1.10		村背后水渠05 (L=141, 0.4×0.4)						
2.1.1.10.1	500101003036	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m ³	26.79				
2.1.1.10.2	500103001108	土方夯填	m ³	12.69				
2.1.1.10.3	500103001109	原土夯实	m ²	141				
2.1.1.10.4	500109001075	C15砼渠肩	m ³	28.2				
2.1.1.10.5	500109001076	C15现浇砼底板	m ³	14.1				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县高标准农田改造提升项目(红花镇龙燕村、桃加村、铜盘村)

第16页 共36页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.10.6	500109009036	沥青木板填缝, 缝宽20mm	m ²	4.23				
2.1.1.10.7	500110001036	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	225.6				
2.1.1.10.8	500103001110	余土弃运(运距: 由投标人自行考虑)	m ³	12.2				
2.1.1.11		村前面水渠01 (L=205, 0.4×0.4)						
2.1.1.11.1	500101003037	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m ³	18.45				
2.1.1.11.2	500103001111	土方夯填	m ³	9.23				
2.1.1.11.3	500103001112	原土夯实	m ²	133.25				
2.1.1.11.4	500109001077	C15砼渠肩	m ³	16.4				
2.1.1.11.5	500109001078	C15现浇砼底板	m ³	13.33				
2.1.1.11.6	500109009037	沥青木板填缝, 缝宽20mm	m ²	2.97				
2.1.1.11.7	500110001037	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	164				
2.1.1.11.8	500103001113	余土弃运(运距: 由投标人自行考虑)	m ³	7.84				
2.1.1.12		村前面水渠02 (L=305, 0.4×0.4)						
2.1.1.12.1	500101003038	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m ³	57.95				
2.1.1.12.2	500103001114	土方夯填	m ³	27.45				
2.1.1.12.3	500103001115	原土夯实	m ²	305				
2.1.1.12.4	500109001079	C15砼渠肩	m ³	61				
2.1.1.12.5	500109001080	C15现浇砼底板	m ³	30.5				
2.1.1.12.6	500109009038	沥青木板填缝, 缝宽20mm	m ²	9.15				
2.1.1.12.7	500110001038	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	488				
2.1.1.12.8	500103001116	余土弃运(运距: 由投标人自行考虑)	m ³	26.38				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县高标准农田改造提升项目(红花镇龙燕村、桃加村、铜盘村)

第17页 共36页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.13		村前面水渠03 (L=422, 0.4×0.4)						
2.1.1.13.1	500101003039	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m ³	80.18				
2.1.1.13.2	500103001117	土方夯填	m ³	37.98				
2.1.1.13.3	500103001118	原土夯实	m ²	422				
2.1.1.13.4	500109001081	C15砼渠肩	m ³	84.4				
2.1.1.13.5	500109001082	C15现浇砼底板	m ³	42.2				
2.1.1.13.6	500109009039	沥青木板填缝, 缝宽20mm	m ²	12.66				
2.1.1.13.7	500110001039	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	675.2				
2.1.1.13.8	500103001119	余土弃运(运距: 由投标人自行考虑)	m ³	36.5				
2.1.1.14		大江边水渠01 (L=316, 0.4×0.4)						
2.1.1.14.1	500101003040	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m ³	58.12				
2.1.1.14.2	500103001120	土方夯填	m ³	26.19				
2.1.1.14.3	500103001121	原土夯实	m ²	298.5				
2.1.1.14.4	500109001083	C15砼渠肩	m ³	57.2				
2.1.1.14.5	500109001084	C15现浇砼底板	m ³	29.85				
2.1.1.14.6	500109009040	沥青木板填缝, 缝宽20mm	m ²	8.71				
2.1.1.14.7	500110001040	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	465.6				
2.1.1.14.8	500103001122	余土弃运(运距: 由投标人自行考虑)	m ³	28				
2.1.1.15		大江边水渠02 (L=221, 0.4×0.4)						
2.1.1.15.1	500101003041	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m ³	41.99				
2.1.1.15.2	500103001123	土方夯填	m ³	19.89				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县高标准农田改造提升项目(红花镇龙燕村、桃加村、铜盘村)

第18页 共36页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.15.3	500103001124	原土夯实	m ²	221				
2.1.1.15.4	500109001085	C15砼渠肩	m ³	44.2				
2.1.1.15.5	500109001086	C15现浇砼底板	m ³	22.1				
2.1.1.15.6	500109009041	沥青木板填缝, 缝宽20mm	m ²	6.63				
2.1.1.15.7	500110001041	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	353.6				
2.1.1.15.8	500103001125	余土弃运(运距: 由投标人自行考虑)	m ³	19.12				
2.1.1.16		大江边水渠03 (L=379, 0.4×0.4)						
2.1.1.16.1	500101003042	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m ³	72.01				
2.1.1.16.2	500103001126	土方夯填	m ³	34.11				
2.1.1.16.3	500103001127	原土夯实	m ²	379				
2.1.1.16.4	500109001087	C15砼渠肩	m ³	75.8				
2.1.1.16.5	500109001088	C15现浇砼底板	m ³	37.9				
2.1.1.16.6	500109009042	沥青木板填缝, 缝宽20mm	m ²	11.37				
2.1.1.16.7	500110001042	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	606.4				
2.1.1.16.8	500103001128	余土弃运(运距: 由投标人自行考虑)	m ³	32.78				
2.1.1.17		大江边水渠04 (L=684, 0.4×0.4)						
2.1.1.17.1	500101003043	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m ³	129.96				
2.1.1.17.2	500103001129	土方夯填	m ³	61.56				
2.1.1.17.3	500103001130	原土夯实	m ²	684				
2.1.1.17.4	500109001089	C15砼渠肩	m ³	136.8				
2.1.1.17.5	500109001090	C15现浇砼底板	m ³	68.4				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县高标准农田改造提升项目(红花镇龙燕村、桃加村、铜盘村)

第19页 共36页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.17.6	500109009043	沥青木板填缝, 缝宽20mm	m ²	20.52				
2.1.1.17.7	500110001043	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	1094.4				
2.1.1.17.8	500103001131	余土弃运(运距: 由投标人自行考虑)	m ³	59.17				
2.1.1.18		大江边排水沟01 (L=347, 2.0×1.0)						
2.1.1.18.1	500101003044	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m ³	373.61				
2.1.1.18.2	500103001132	土方夯填	m ³	81.68				
2.1.1.18.3	500103001133	原土夯实	m ²	933.8				
2.1.1.18.4	500109001091	C15砼渠肩	m ³	304.85				
2.1.1.18.5	500109001092	C15现浇砼底板	m ³	93.38				
2.1.1.18.6	500109009044	沥青木板填缝, 缝宽20mm	m ²	37.42				
2.1.1.18.7	500110001044	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	1438				
2.1.1.18.8	500103001134	余土弃运(运距: 由投标人自行考虑)	m ³	279.68				
2.1.1.19		巴甲田水渠01 (L=574, 1.0×1.0)						
2.1.1.19.1	500101003045	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m ³	464.94				
2.1.1.19.2	500103001135	土方夯填	m ³	137.76				
2.1.1.19.3	500103001136	原土夯实	m ²	1090.6				
2.1.1.19.4	500109001093	C15砼渠肩	m ³	459.2				
2.1.1.19.5	500109001094	C15现浇砼底板	m ³	109.06				
2.1.1.19.6	500109009045	沥青木板填缝, 缝宽20mm	m ²	56.83				
2.1.1.19.7	500110001045	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	2296				
2.1.1.19.8	500103001137	余土弃运(运距: 由投标人自行考虑)	m ³	189.42				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县高标准农田改造提升项目(红花镇龙燕村、桃加村、铜盘村)

第20页 共36页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.20		巴甲田水渠02 (L=849, 1.2×1.2; 0.6×0.6)						
2.1.1.20.1	500101003046	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m ³	321.76				
2.1.1.20.2	500103001138	土方夯填	m ³	145.95				
2.1.1.20.3	500103001139	原土夯实	m ²	1068.5				
2.1.1.20.4	500109001095	C15砼渠肩	m ³	560.49				
2.1.1.20.5	500109001096	C15现浇砼底板	m ³	106.85				
2.1.1.20.6	500109009046	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	2520				
2.1.1.20.7	500110001046	沥青木板填缝, 缝宽20mm	m ²	66.73				
2.1.1.20.8	500103001140	余土弃运(运距: 由投标人自行考虑)	m ³	106.02				
2.1.1.20.9		材料二次运输						
2.1.1.20.9.1	500113008001	人工装胶轮车运砂, 挖装运卸100m	m ³ 成品堆方	92.59				
2.1.1.20.9.2	500113008002	人工装胶轮车运碎石, 挖装运卸100m	m ³ 成品堆方	138.97				
2.1.1.20.9.3	500113008003	胶轮车运水泥, 装运卸100m	t	37.1				
2.1.1.21		巴甲田水渠03 (L=744, 0.6×0.6)						
2.1.1.21.1	500101003047	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m ³	141.36				
2.1.1.21.2	500103001141	土方夯填	m ³	44.64				
2.1.1.21.3	500103001142	原土夯实	m ²	967.2				
2.1.1.21.4	500109001097	C15砼渠肩	m ³	267.84				
2.1.1.21.5	500109001098	C15现浇砼底板	m ³	96.72				
2.1.1.21.6	500109009047	沥青木板填缝, 缝宽20mm	m ²	36.46				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县高标准农田改造提升项目(红花镇龙燕村、桃加村、铜盘村)

第21页 共36页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.21.7	500110001047	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	1785.6				
2.1.1.21.8	500103001143	余土弃运(运距:由投标人自行考虑)	m ³	90.02				
2.1.1.21.9		材料二次运输						
2.1.1.21.9.1	500113008004	人工装胶轮车运砂,挖装运卸100m	m ³ 成品堆方	57.72				
2.1.1.21.9.2	500113008005	人工装胶轮车运碎石,挖装运卸100m	m ³ 成品堆方	86.63				
2.1.1.21.9.3	500113008006	胶轮车运水泥,装运卸100m	t	23.13				
2.1.1.22		巴甲田排水沟01(L=1096,2.0×1.0)						
2.1.1.22.1	500101003048	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m ³	1111.34				
2.1.1.22.2	500103001144	土方夯填	m ³	230.16				
2.1.1.22.3	500103001145	原土夯实	m ²	3178.4				
2.1.1.22.4	500109001099	C15砼渠肩	m ³	876.8				
2.1.1.22.5	500109001100	C15现浇砼底板	m ³	317.84				
2.1.1.22.6	500109009048	沥青木板填缝,缝宽20mm	m ²	119.46				
2.1.1.22.7	500110001048	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	4384				
2.1.1.22.8	500103001146	余土弃运(运距:由投标人自行考虑)	m ³	846.66				
2.1.2		机械过渠盖板(4座)						
2.1.2.1	500111001003	一般钢筋制作安装,机械	t	0.68				
2.1.2.2	500112001003	C25预制砼盖板(含模板安拆)	m ³	3.92				
2.1.2.3	500109001101	C25砼支座	m ³	3.58				
2.1.3		渠道人行盖板I型工程(5处)						
2.1.3.1	500103001147	土方夯填	m ³	2.05				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县高标准农田改造提升项目(红花镇龙燕村、桃加村、铜盘村)

第22页 共36页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.3.2	500112001004	C25预制砼盖板(含模板安拆)	m ³	1.58				
2.1.3.3	500111001004	一般钢筋制作安装,机械	t	0.22				
2.1.4		渠道人行盖板II型工程(10处)						
2.1.4.1	500103001148	土方夯填	m ³	4.1				
2.1.4.2	500112001005	C25预制砼盖板(含模板安拆)	m ³	12.8				
2.1.4.3	500111001005	一般钢筋制作安装,机械	t	1.19				
2.1.5		过路涵管(2座DN1000)						
2.1.5.1	500101002001	机械土方开挖(就近堆放)	m ³	31.14				
2.1.5.2	500103001149	土方夯填	m ³	12.46				
2.1.5.3	500109001102	C15砼包管	m ³	4.8				
2.1.5.4	500103007001	碎石垫层厚15cm	m ³	2.16				
2.1.5.5	500109001103	C25砼面层厚18cm	m ²	3.2				
2.1.5.6	500202008001	DN1000 钢筋砼预制涵管	m	8				
2.1.6		过路涵管(3座DN400)						
2.1.6.1	500101002002	机械土方开挖(就近堆放)	m ³	14.24				
2.1.6.2	500103001150	土方夯填	m ³	5.7				
2.1.6.3	500109001104	C15砼包管	m ³	2.88				
2.1.6.4	500103007002	碎石垫层厚15cm	m ³	1.35				
2.1.6.5	500109001105	C25砼面层厚18cm	m ²	4.63				
2.1.6.6	500202008002	DN400 钢筋砼预制涵管	m	12				
2.2		田间道路工程						
2.2.1		白沙坝机耕路01(L=131)						
2.2.1.1	500101001001	清理表土	m ³	117.9				
2.2.1.2	500101001002	路床碾压	m ²	393				
2.2.1.3	500111001006	一般钢筋制作安装,机械	t	0.17				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县高标准农田改造提升项目(红花镇龙燕村、桃加村、铜盘村)

第23页 共36页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.2.1.4	500110001049	切割机切割缝5mm宽 40mm深	m	78.6				
2.2.1.5	500103007003	碎石基础, 压实厚5cm	m ²	393				
2.2.1.6	500109009049	常态混凝土伸缩缝, 沥青玛蹄脂	m ²	14.15				
2.2.1.7	500109001106	C25水泥混凝土路面, 压实厚18cm	m ²	393				
2.2.1.8	500109009050	混凝土刻纹	m ²	393				
2.2.2		白沙坝机耕路02 (L=320)						
2.2.2.1	500101001003	清理表土	m ³	288				
2.2.2.2	500101001004	路床碾压	m ²	960				
2.2.2.3	500111001007	一般钢筋制作安装, 机械	t	0.17				
2.2.2.4	500110001050	碎石基础, 压实厚5cm	m ²	960				
2.2.2.5	500103007004	切割机切割缝5mm宽 40mm深	m	192				
2.2.2.6	500109009051	常态混凝土伸缩缝, 沥青玛蹄脂	m ²	34.56				
2.2.2.7	500109001107	C25水泥混凝土路面, 压实厚18cm	m ²	960				
2.2.2.8	500109009052	混凝土压纹	m ²	960				
2.2.3		白沙坝机耕路03 (L=249)						
2.2.3.1	500101001005	清理表土	m ³	224.1				
2.2.3.2	500101001006	路床碾压	m ²	747				
2.2.3.3	500111001008	一般钢筋制作安装, 机械	t	0.17				
2.2.3.4	500110001051	碎石基础, 压实厚5cm	m ²	747				
2.2.3.5	500103007005	切割机切割缝5mm宽 40mm深	m	149.4				
2.2.3.6	500109009053	常态混凝土伸缩缝, 沥青玛蹄脂	m ²	26.89				
2.2.3.7	500109001108	C25水泥混凝土路面, 压实厚18cm	m ²	747				
2.2.3.8	500109009054	混凝土压纹	m ²	747				
2.2.4		大江边新建机耕路 (L=737)						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县高标准农田改造提升项目(红花镇龙燕村、桃加村、铜盘村)

第24页 共36页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.2.4.1	500101001007	清理表土	m ³	950.73				
2.2.4.2	500101001008	道路土方夯填	m ³	758.54				
2.2.4.3	500101001009	路床碾压	m ²	2579.5				
2.2.4.4	500110001052	碎石基础, 压实厚5cm	m ²	2579.5				
2.2.4.5	500109001109	C15片石混凝土田路分隔墙, 埋石率20%	m ³	336.96				
2.2.4.6	500109001110	C25水泥混凝土路面, 压实厚18cm	m ²	2579.5				
2.2.4.7	500110001053	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	1646.4				
2.2.4.8	500109009055	切割机切割缝5mm宽40mm深	m	515.9				
2.2.4.9	500109009056	常态混凝土伸缩缝, 沥青玛蹄脂	m ²	92.86				
2.2.4.10	500109009057	沥青木板填缝, 缝宽20mm	m ²	58.13				
2.2.4.11	500111001009	一般钢筋制作安装, 机械	t	0.19				
2.2.4.12		混凝土压纹	m ²	2579.5				
2.2.5		巴甲田新建机耕路01 (L=241)						
2.2.5.1	500101001010	清理表土	m ³	310.89				
2.2.5.2	500101001011	道路土方夯填	m ³	312.1				
2.2.5.3	500101001012	路床碾压	m ²	843.5				
2.2.5.4	500110001054	碎石基础, 压实厚5cm	m ²	843.5				
2.2.5.5	500109001111	C15片石混凝土田路分隔墙, 埋石率20%	m ³	111.12				
2.2.5.6	500110001055	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	560.4				
2.2.5.7	500109009058	切割机切割缝5mm宽40mm深	m	168.7				
2.2.5.8	500109009059	常态混凝土伸缩缝, 沥青玛蹄脂	m ²	30.37				
2.2.5.9	500109009060	沥青木板填缝, 缝宽20mm	m ²	5.33				
2.2.5.10	500111001010	一般钢筋制作安装, 机械	t	0.19				
2.2.5.11	500109001112	C25水泥混凝土路面, 压实厚18cm	m ²	843.5				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县高标准农田改造提升项目(红花镇龙燕村、桃加村、铜盘村)

第25页 共36页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.2.5.12	500109009061	混凝土压纹	m ²	843.5				
2.2.6		巴甲田新建机耕路02 (L=1139)						
2.2.6.1	500101001013	清理表土	m ³	1195.95				
2.2.6.2	500101001014	余土弃运(运距:由投标人自行考虑)	m ³	881.31				
2.2.6.3	500101001015	道路土方夯填	m ³	1475.01				
2.2.6.4	500110001056	路床碾压	m ²	3986.5				
2.2.6.5	500110001057	碎石基础,压实厚5cm	m ²	3986.5				
2.2.6.6	500109001113	C15片石混凝土田路分隔墙,埋石率20%	m ³	881.31				
2.2.6.7	500110001058	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	3600.4				
2.2.6.8	500109009062	切割机切割缝5mm宽40mm深	m	797.3				
2.2.6.9	500109009063	常态混凝土伸缩缝,沥青玛蹄脂	m ²	143.51				
2.2.6.10	500109009064	沥青木板填缝,缝宽20mm	m ²	72.01				
2.2.6.11	500109001114	C25水泥混凝土路面,压实厚18cm	m ²	3986.5				
2.2.6.12	500111001011	一般钢筋制作安装,机械	t	0.19				
2.2.6.13	500202008003	DN50PVC排水管	m	44				
2.2.6.14		反滤料	个	73				
2.2.6.15		混凝土压纹	m ²	3986.5				
2.2.7		巴甲田新建机耕路03 (L=1106)						
2.2.7.1	500101001016	清理表土	m ³	1426.74				
2.2.7.2	500101001017	道路土方夯填	m ³	1432.27				
2.2.7.3	500101001018	路床碾压	m ²	3871				
2.2.7.4	500110001059	碎石基础,压实厚5cm	m ²	3871				
2.2.7.5	500109001115	C15片石混凝土田路分隔墙,埋石率20%	m ³	324.02				
2.2.7.6	500110001060	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	1618.8				
2.2.7.7	500109009065	C25水泥混凝土路面,压实厚18cm	m ²	3871				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县高标准农田改造提升项目(红花镇龙燕村、桃加村、铜盘村)

第26页 共36页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.2.7.8	500109009066	切割机切割缝5mm宽40mm深	m	774.2				
2.2.7.9	500109009067	常态混凝土伸缩缝, 沥青玛蹄脂	m ²	139.36				
2.2.7.10	500111001012	一般钢筋制作安装, 机械	t	0.19				
2.2.7.11	500109001116	沥青木板填缝, 缝宽20mm	m ²	15.55				
2.2.7.12	500109009068	混凝土压纹	m ²	3871				
2.2.8		巴甲田新建机耕路04(L=337)						
2.2.8.1	500101001019	清理表土	m ³	434.73				
2.2.8.2	500101001020	道路土方夯填	m ³	436.42				
2.2.8.3	500101001021	路床碾压	m ²	1179.5				
2.2.8.4	500110001061	碎石基础, 压实厚5cm	m ²	1179.5				
2.2.8.5	500109001117	C15片石混凝土田路分隔墙, 埋石率20%	m ³	80.89				
2.2.8.6	500110001062	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	817.6				
2.2.8.7	500109009069	沥青木板填缝, 缝宽20mm	m ²	3.88				
2.2.8.8	500109009070	切割机切割缝5mm宽40mm深	m	235.9				
2.2.8.9	500109009071	常态混凝土伸缩缝, 沥青玛蹄脂	m ²	42.46				
2.2.8.10	500111001013	C25水泥混凝土路面, 压实厚18cm	m ²	1179.5				
2.2.8.11	500109001118	一般钢筋制作安装, 机械	t	0.19				
2.2.8.12	500109009072	混凝土压纹	m ²	1179.5				
2.2.9		拆除碾米房						
2.2.9.1	500109010001	房屋整体机械拆除, 砖混结构, 单层	m ²	50				
2.2.9.2	500101002003	渠道清淤泥	m ³	85.2				
2.3		附属工程						
2.3.1		回车台(2座)						
2.3.1.1	500101001022	清理表土	m ³	55.94				
2.3.1.2	500101002004	路肩沟槽开挖	m ³	7.46				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县高标准农田改造提升项目(红花镇龙燕村、桃加村、铜盘村)

第27页 共36页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.3.1.3	500103001151	道路土方夯填	m ³	11.17				
2.3.1.4	500109001119	C15片石混凝土田路分隔墙,埋石率20%	m ³	9.58				
2.3.1.5	500110001063	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	30				
2.3.1.6	500101001023	路床碾压	m ²	186.46				
2.3.1.7	500103007006	碎石基础,压实厚15cm	m ²	186.46				
2.3.1.8	500109001120	C25水泥混凝土路面,压实厚10cm	m ²	186.46				
2.3.2		错车台(10座)						
2.3.2.1	500101001024	C15片石混凝土田路分隔墙,埋石率20%	m ³	2.4				
2.3.2.2	500101002005	碎石基础,压实厚15cm	m ²	375				
2.3.2.3	500103001152	清理表土	m ³	112.5				
2.3.2.4	500109001121	路肩沟槽开挖	m ³	3.6				
2.3.2.5	500110001064	道路土方夯填	m ³	63.75				
2.3.2.6	500101001025	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	12				
2.3.2.7	500103007007	路床碾压	m ²	375				
2.3.2.8	500109001122	C25水泥混凝土路面,压实厚10cm	m ²	375				
2.3.3		下田坡道I型(8座)						
2.3.3.1	500109001123	挖掘机挖I~II类土	m ³	45.92				
2.3.3.2	500110001065	道路土方夯填	m ³	33.36				
2.3.3.3	500103007008	路床碾压	m ²	121.44				
2.3.3.4	500109001124	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	55				
2.3.3.5	500109001125	C15片石混凝土田路分隔墙,埋石率20%	m ³	37.6				
2.3.3.6	500103007009	泥结碎石路面,压实厚10cm	m ²	121.44				
2.3.3.7	500103007010	碎石基础,压实厚15cm	m ²	121.44				
2.3.4		下田坡道II型(8座)						
2.3.4.1	500109001126	挖掘机挖I~II类土	m ³	45.92				
2.3.4.2	500110001066	道路土方夯填	m ³	33.36				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县高标准农田改造提升项目(红花镇龙燕村、桃加村、铜盘村)

第28页 共36页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.3.4.3	500109001127	C15片石混凝土田路分隔墙,埋石率20%	m ³	40.72				
2.3.4.4	500111001014	一般钢筋制作安装,机械	t	2.56				
2.3.4.5	500101001026	路床碾压	m ²	121.44				
2.3.4.6	500103007011	碎石基础,压实厚15cm	m ²	121.44				
2.3.4.7	500113005001	泥结碎石路面,压实厚10cm	m ²	121.44				
2.3.4.8	500110001067	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	55				
2.3.4.9	500113005002	人工运混凝土预制构件,胶轮车运,装运50m	m ³	24				
2.3.4.10	500112001006	预制小型混凝土板(块),厚12~16cm	m ³	24				
2.3.5		道路渠道标识牌						
2.3.5.1		项目区公示牌(1座)						
2.3.5.1.1	500109001128	人工挖沟槽土方,三类土	m ³	4.5				
2.3.5.1.2	500105006001	M7.5浆砌标准砖墙	m ³	11.8				
2.3.5.1.3	500109001129	C15砼压顶	m ³	0.8				
2.3.5.1.4	500105010001	波纹瓦	m ²	4.5				
2.3.5.1.5	500105010002	砌体砂浆抹面,平均厚2cm,立面	m ²	9.5				
2.3.5.1.6	500105010003	贴瓷砖	m ²	14.85				
2.3.5.1.7	500105010004	薄型大理石贴面刻字	m ²	7.13				
2.3.5.1.8	500105010005	项目总平面布置图案瓷砖定制	m ²	1.5				
2.3.5.2		标识牌	块	60				
3		铜盘村						
3.1		灌溉与排水工程						
3.1.1		渠道工程						
3.1.1.1		田洞寨水渠01(L=511,0.4×0.4)						
3.1.1.1.1	500101003049	挖掘机挖渠道土方,I~II类土	m ³	97.09				
3.1.1.1.2	500103001153	土方夯填	m ³	45.99				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县高标准农田改造提升项目(红花镇龙燕村、桃加村、铜盘村)

第29页 共36页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.1.1.1.3	500103001154	原土夯实	m ²	511				
3.1.1.1.4	500109001130	C15砼渠肩	m ³	102.2				
3.1.1.1.5	500109001131	C15现浇砼底板	m ³	51.1				
3.1.1.1.6	500109009073	沥青木板填缝, 缝宽20mm	m ²	15.33				
3.1.1.1.7	500110001068	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	817.6				
3.1.1.1.8	500103001155	余土弃运(运距: 由投标人自行考虑)	m ³	44.2				
3.1.1.2		田洞寨水渠02 (L=61, 1.0×1.0)						
3.1.1.2.1	500101003050	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m ³	34.77				
3.1.1.2.2	500103001156	土方夯填	m ³	12.81				
3.1.1.2.3	500103001157	原土夯实	m ²	115.9				
3.1.1.2.4	500109001132	C15砼渠肩	m ³	48.8				
3.1.1.2.5	500109001133	余土弃运(运距: 由投标人自行考虑)	m ³	20.04				
3.1.1.2.6	500109009074	C15现浇砼底板	m ³	11.59				
3.1.1.2.7	500110001069	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	244				
3.1.1.2.8	500103001158	沥青木板填缝, 缝宽20mm	m ²	6.04				
3.1.1.3		田洞寨水渠03 (L=533, 0.4×0.4)						
3.1.1.3.1	500101003051	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m ³	101.27				
3.1.1.3.2	500103001159	土方夯填	m ³	47.97				
3.1.1.3.3	500103001160	原土夯实	m ²	533				
3.1.1.3.4	500109001134	C15砼渠肩	m ³	106.6				
3.1.1.3.5	500109001135	C15现浇砼底板	m ³	53.3				
3.1.1.3.6	500109009075	沥青木板填缝, 缝宽20mm	m ²	15.99				
3.1.1.3.7	500110001070	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	852.8				
3.1.1.3.8	500103001161	余土弃运(运距: 由投标人自行考虑)	m ³	46.01				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县高标准农田改造提升项目(红花镇龙燕村、桃加村、铜盘村)

第30页 共36页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.1.1.4		田洞寨水渠04 (L=302, 0.4×0.4)						
3.1.1.4.1	500101003052	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m ³	57.38				
3.1.1.4.2	500103001162	土方夯填	m ³	27.18				
3.1.1.4.3	500103001163	原土夯实	m ²	302				
3.1.1.4.4	500109001136	C15砼渠肩	m ³	60.4				
3.1.1.4.5	500109001137	C15现浇砼底板	m ³	30.2				
3.1.1.4.6	500109009076	沥青木板填缝, 缝宽20mm	m ²	9.06				
3.1.1.4.7	500110001071	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	483.2				
3.1.1.4.8	500103001164	余土弃运(运距: 由投标人自行考虑)	m ³	26.12				
3.1.1.5		田洞寨水渠05 (L=128, 0.4×0.4)						
3.1.1.5.1	500101003053	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m ³	24.32				
3.1.1.5.2	500103001165	土方夯填	m ³	11.52				
3.1.1.5.3	500103001166	原土夯实	m ²	128				
3.1.1.5.4	500109001138	C15砼渠肩	m ³	25.6				
3.1.1.5.5	500109001139	C15现浇砼底板	m ³	12.8				
3.1.1.5.6	500109009077	沥青木板填缝, 缝宽20mm	m ²	3.84				
3.1.1.5.7	500110001072	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	204.8				
3.1.1.5.8	500103001167	余土弃运(运距: 由投标人自行考虑)	m ³	11.07				
3.1.1.6		田洞寨水渠06 (L=283, 0.4×0.4)						
3.1.1.6.1	500101003054	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m ³	53.77				
3.1.1.6.2	500103001168	土方夯填	m ³	25.47				
3.1.1.6.3	500103001169	原土夯实	m ²	283				
3.1.1.6.4	500109001140	C15砼渠肩	m ³	56.6				
3.1.1.6.5	500109001141	C15现浇砼底板	m ³	28.3				
3.1.1.6.6	500109009078	沥青木板填缝, 缝宽20mm	m ²	8.49				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县高标准农田改造提升项目(红花镇龙燕村、桃加村、铜盘村)

第31页 共36页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.1.1.6.7	500110001073	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	452.8				
3.1.1.6.8	500103001170	余土弃运(运距:由投标人自行考虑)	m ³	24.48				
3.1.1.7		田洞寨水渠07 (L=389,0.4×0.4)						
3.1.1.7.1	500101003055	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m ³	73.91				
3.1.1.7.2	500103001171	土方夯填	m ³	35.01				
3.1.1.7.3	500103001172	原土夯实	m ²	389				
3.1.1.7.4	500109001142	C15砼渠肩	m ³	77.8				
3.1.1.7.5	500109001143	C15现浇砼底板	m ³	38.9				
3.1.1.7.6	500109009079	沥青木板填缝,缝宽20mm	m ²	11.67				
3.1.1.7.7	500110001074	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	622.4				
3.1.1.7.8	500103001173	余土弃运(运距:由投标人自行考虑)	m ³	33.65				
3.1.1.8		田洞寨水渠08 (L=75,0.4×0.4)						
3.1.1.8.1	500101003056	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m ³	14.25				
3.1.1.8.2	500103001174	土方夯填	m ³	6.75				
3.1.1.8.3	500103001175	原土夯实	m ²	75				
3.1.1.8.4	500109001144	C15砼渠肩	m ³	15				
3.1.1.8.5	500109001145	C15现浇砼底板	m ³	7.5				
3.1.1.8.6	500109009080	沥青木板填缝,缝宽20mm	m ²	2.25				
3.1.1.8.7	500110001075	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	120				
3.1.1.8.8	500103001176	余土弃运(运距:由投标人自行考虑)	m ³	6.49				
3.1.1.9		田洞寨水渠09 (L=78,0.4×0.4)						
3.1.1.9.1	500101003057	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m ³	14.82				
3.1.1.9.2	500103001177	土方夯填	m ³	7.02				
3.1.1.9.3	500103001178	原土夯实	m ²	78				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县高标准农田改造提升项目(红花镇龙燕村、桃加村、铜盘村)

第32页 共36页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.1.1.9.4	500109001146	C15砼渠肩	m ³	15.6				
3.1.1.9.5	500109001147	C15现浇砼底板	m ³	7.8				
3.1.1.9.6	500109009081	沥青木板填缝, 缝宽20mm	m ²	2.34				
3.1.1.9.7	500110001076	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	124.8				
3.1.1.9.8	500103001179	余土弃运(运距: 由投标人自行考虑)	m ³	6.75				
3.1.1.10		田洞寨水渠10 (L=435, 0.4×0.4)						
3.1.1.10.1	500101003058	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m ³	82.65				
3.1.1.10.2	500103001180	土方夯填	m ³	39.15				
3.1.1.10.3	500103001181	原土夯实	m ²	435				
3.1.1.10.4	500109001148	C15砼渠肩	m ³	87				
3.1.1.10.5	500109001149	C15现浇砼底板	m ³	43.5				
3.1.1.10.6	500109009082	沥青木板填缝, 缝宽20mm	m ²	13.05				
3.1.1.10.7	500110001077	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	696				
3.1.1.10.8	500103001182	余土弃运(运距: 由投标人自行考虑)	m ³	37.63				
3.1.1.11		大江洲水渠01 (L=451, 0.8×0.8)						
3.1.1.11.1	500101003059	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m ³	160.92				
3.1.1.11.2	500103001183	土方夯填	m ³	33.83				
3.1.1.11.3	500103001184	原土夯实	m ²	676.5				
3.1.1.11.4	500109001150	C15砼渠肩	m ³	216.48				
3.1.1.11.5	500109001151	C15现浇砼底板	m ³	67.65				
3.1.1.11.6	500109009083	沥青木板填缝, 缝宽20mm	m ²	28.41				
3.1.1.11.7	500110001078	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	1443.2				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县高标准农田改造提升项目(红花镇龙燕村、桃加村、铜盘村)

第33页 共36页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.1.1.11.8	500103001185	余土弃运(运距:由投标人自行考虑)	m ³	130.23				
3.1.1.12		跌水(9座)						
3.1.1.12.1	500101002006	机械土方开挖(就近堆放)	m ³	10.35				
3.1.1.12.2	500109001152	C15砼渠肩	m ³	4.26				
3.1.1.12.3	500109001153	C15现浇砼底板	m ³	0.45				
3.1.1.13		机械过渠盖板(2座)						
3.1.1.13.1	500111001015	一般钢筋制作安装,机械	t	0.34				
3.1.1.13.2	500110001079	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	0				
3.1.1.13.3	500112001007	C25预制砼盖板(含模板安拆)	m ³	1.96				
3.1.1.13.4	500109001154	C25砼支座	m ³	1.79				
3.1.1.14		过路涵管(2座DN600)						
3.1.1.14.1	500101002007	机械土方开挖(就近堆放)	m ³	9.49				
3.1.1.14.2	500103001186	土方夯填	m ³	3.8				
3.1.1.14.3	500109001155	C15砼包管	m ³	2.88				
3.1.1.14.4	500103007012	碎石垫层厚15cm	m ³	0.9				
3.1.1.14.5	500109001156	C25砼面层厚18cm	m ²	5.6				
3.1.1.14.6	500202008004	DN600 钢筋砼预制涵管	m	6				
3.1.1.15		田洞寨拦水坝(B=3m)1座						
3.1.1.15.1	500101002008	机械土方开挖(就近堆放)	m ³	29.33				
3.1.1.15.2	500109001157	原坝拆除	m ³	7.5				
3.1.1.15.3	500103001187	土方夯填	m ³	15.5				
3.1.1.15.4	500109001158	C30消力池	m ³	9.12				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年钟山县高标准农田改造提升项目(红花镇龙燕村、桃加村、铜盘村)

第34页 共36页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.1.1.15.5	500109001159	C20砼翼墙	m ³	22.53				
3.1.1.15.6	500109001160	C20砼坝体	m ³	14.82				
3.1.1.15.7	500105001001	块石压脚	m ³	2.88				
3.1.1.15.8	500202008005	DN50PVC排水管	m	3				
3.1.1.15.9	500110001080	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	132.8				
3.1.1.15.10	500110001081	拦水木板	m ³	0.64				
3.1.1.15.11	500103005001	反滤料	个	6				
3.1.1.15.12	500103013001	编织袋装粘土围堰填筑	m ³	3				
3.1.1.15.13	500103013002	编织袋装粘土围堰拆除	m ³	3				
3.1.1.15.14	500202008006	波纹管导流Φ100	m	6				
3.2		田间道路工程						
3.2.1		屋面顶至白马庙耕路01(L=560)						
3.2.1.1	500101001027	清理表土	m ³	268.8				
3.2.1.2	500103001188	道路土方夯填	m ³	454.35				
3.2.1.3	500101001028	路床碾压	m ²	1960				
3.2.1.4	500103007013	碎石基础,压实厚5cm	m ²	1960				
3.2.1.5	500109001161	C15片石混凝土田路分隔墙,埋石率20%	m ³	103.2				
3.2.1.6	500110001082	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	516				
3.2.1.7	500111001016	一般钢筋制作安装,机械	t	0.19				
3.2.1.8	500109009084	切割机切割缝5mm宽40mm深	m	392				
3.2.1.9	500109009085	常态混凝土伸缩缝,沥青玛蹄脂	m ²	70.56				
3.2.1.10	500109009086	沥青木板填缝,缝宽20mm	m ²	2.48				
3.2.1.11	500109001162	C25水泥混凝土路面,压实厚18cm	m ²	1960				

