

# 招标工程量清单

招标人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

### 招标工程量清单

招标人:  (单位盖章)

造价咨询人:  (单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人:  (签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人:  (签字或盖章)

编制人:  (造价人员签字)

复核人:  (造价工程师签字盖专用章)

编制时间: \_\_\_\_\_

复核时间: \_\_\_\_\_



## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 阳朔县绿迪水库标准化创建工程

第1页 共13页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		新建生产业务用房 (149.6m <sup>2</sup> )						
1.1		建筑工程						
1.1.1	500105006001	M5混合砂浆砌筑MU10页岩多孔砖墙20cm	m <sup>3</sup>	56.03				
1.1.2	500109001001	C25钢筋混凝土楼板厚20cm	m <sup>3</sup>	14.13				
1.1.3	500109001002	C25钢筋砼楼梯板	m <sup>3</sup>	3.4				
1.1.4	500109001003	C25钢筋混凝土柱	m <sup>3</sup>	13.28				
1.1.5	500109001004	C25钢筋混凝土梁	m <sup>3</sup>	19.05				
1.1.6	500109001005	C25钢筋混凝土独立基础	m <sup>3</sup>	15.56				
1.1.7	500109001006	C25钢筋混凝土女儿墙	m <sup>3</sup>	1.96				
1.1.8	500101004001	独立基础土方开挖	m <sup>3</sup>	104.65				
1.1.9	500103001001	回填土石方, 原土夯实	m <sup>2</sup>	79.31				
1.1.10	500101001001	推土机平一般场地	m <sup>3</sup>	124.88				
1.1.11	500110001001	普通梁板柱模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	539.29				
1.1.12	500114002001	单排扣件式钢管外脚手架, 外墙高10~20m	m <sup>2</sup>	321				
1.1.13	500114002002	钢管内墙里脚手架, 墙高≤3.6m	m <sup>2</sup>	138.14				
1.1.14	500109001007	C15混凝土垫层	m <sup>3</sup>	4.68				
1.1.15	500109001008	C25钢筋混凝土零星构件	m <sup>3</sup>	3.21				
1.2		结构工程						
1.2.1	500111001001	一般钢筋机械制作与安装	t	5.32				
1.3		装饰工程						
1.3.1		屋面装饰						
1.3.1.1	500109001009	C25细石混凝土厚4cm	m <sup>3</sup>	2.72				
1.3.1.2	500114001001	每6米做一道温度缝	m	22.68				
1.3.1.3	500111001002	一般钢筋机械制作与安装	t	0.07				
1.3.1.4	500105010001	1: 2水泥砂浆抹面厚2cm (平面)	m <sup>2</sup>	68.04				
1.3.1.5	500114001002	挤塑聚苯板厚5cm	m <sup>2</sup>	68.04				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 阳朔县绿迪水库标准化创建工程

第2页 共13页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.1.6	500105010002	1: 2水泥防水砂浆抹面 2cm (平面)	m <sup>2</sup>	68.04				
1.3.1.7	500105010003	M5混浆底厚1.5cm	m <sup>2</sup>	158.3				
1.3.1.8	500105010004	刮刚化腻子	m <sup>2</sup>	158.3				
1.3.1.9	500105010005	内墙漆	m <sup>2</sup>	158.3				
1.3.1.10	500105010006	1: 2.5砂浆抹灰厚2cm	m <sup>2</sup>	64.36				
1.3.1.11	500114001003	高级灰色琉璃瓦屋檐	m <sup>2</sup>	18.99				
1.3.2		楼面装饰						
1.3.2.1	500105010007	1: 2水泥砂浆抹面厚 2cm	m <sup>2</sup>	54.61				
1.3.2.2	500114001004	耐磨砖铺贴	m <sup>2</sup>	54.61				
1.3.3		地面装饰						
1.3.3.1	500105010008	1: 2水泥砂浆抹面厚 2cm	m <sup>2</sup>	57.67				
1.3.3.2	500114001005	普通水磨石铺装	m <sup>2</sup>	57.67				
1.3.3.3	500109001010	C20素混凝土厚10cm	m <sup>3</sup>	5.77				
1.3.3.4	500114001006	尼龙纸防潮层	m <sup>2</sup>	57.67				
1.3.3.5	500105010009	1: 4水泥砂浆抹面厚 2cm (平面)	m <sup>2</sup>	57.67				
1.3.3.6	500103001002	素土夯实	m <sup>2</sup>	57.67				
1.3.4		厨房卫生间						
1.3.4.1	500105010010	1: 2水泥砂浆抹面厚 2cm	m <sup>2</sup>	8.74				
1.3.4.2	500114001007	贴耐磨砖	m <sup>2</sup>	8.74				
1.3.4.3	500103016001	C10矿渣砼填, 厕所底面	m <sup>3</sup>	1.2				
1.3.4.4	500105010011	1:2水泥防水砂浆抹 面, 立面	m <sup>2</sup>	3.1				
1.3.4.5	500114001008	防水油膏 (涂刷厚度 2遍)	m <sup>2</sup>	4.65				
1.3.4.6	500109001011	C20混凝土反边高 150cm, 厚20cm	m <sup>3</sup>	0.34				
1.3.4.7	500114001009	贴1.5米400x600瓷砖	m <sup>2</sup>	25.46				
1.3.5		内墙装饰						
1.3.5.1	500105010012	M5混浆底厚2cm	m <sup>2</sup>	430.96				
1.3.5.2	500105010013	内墙面满刮腻子 (2遍)	m <sup>2</sup>	430.96				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 阳朔县绿迪水库标准化创建工程

第3页 共13页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.5.3	500105010014	内墙漆(2道)	m <sup>2</sup>	430.96				
1.3.5.4	500114001010	贴150x600瓷砖踢脚线高15cm(包括楼梯)	m <sup>2</sup>	14.3				
1.3.6		外墙装饰						
1.3.6.1	500105010015	M5混浆底厚2cm	m <sup>2</sup>	321.87				
1.3.6.2	500105010016	外墙喷乳胶漆水性(含刮腻子2道)	m <sup>2</sup>	321.87				
1.3.7		门窗、扶手						
1.3.7.1	500114001011	防盗门(0.9m×2.1m)	扇	8				
1.3.7.2	500114001012	塑钢门(0.8m×2.1m)	扇	2				
1.3.7.3	500114001013	推拉门(2.6m×2.1m)	扇	1				
1.3.7.4	500114001014	防盗门(2.2m×2.8m)	扇	1				
1.3.7.5	500114001015	铝合金窗、带纱窗(90系列 6+9A+6中空玻璃)(2.4m×1.8m)	m <sup>2</sup>	4.32				
1.3.7.6	500114001016	铝合金窗、带纱窗(90系列 6+9A+6中空玻璃)(1.8m×1.8m)	m <sup>2</sup>	29.16				
1.3.7.7	500114001017	铝合金窗、带纱窗(90系列 6+9A+6中空玻璃)(1.5m×1.8m)	m <sup>2</sup>	5.4				
1.3.7.8	500114001018	铝合金窗、带纱窗(90系列 6+9A+6中空玻璃)(1.0m×1.0m)	m <sup>2</sup>	2				
1.3.7.9	500114001019	铝合金窗、带纱窗(90系列 6+9A+6中空玻璃)(1.0m×1.8m)	m <sup>2</sup>	3.6				
1.3.7.10	500114001020	不锈钢防盗窗制作安装(不锈钢圆管直径22mm,壁厚0.5mm)	m <sup>2</sup>	44.48				
1.3.7.11	500114001021	1.2m高不锈钢扶梯	m	15.68				
2		修缮生产业务用房工程						
2.1		修缮生产业务用房1						
2.1.1	500105009001	瓦房屋面拆除	m <sup>2</sup>	125.45				
2.1.2	500114001022	镀锌方管屋架制作及安装(40*40mm,40*60mm)	m <sup>2</sup>	125.45				
2.1.3	500114001023	新建屋面树脂瓦	m <sup>2</sup>	125.45				
2.1.4	500109001012	C20混凝土圈梁	m <sup>3</sup>	2.08				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 阳朔县绿迪水库标准化创建工程

第4页 共13页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.5	500110001002	普通梁板柱模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	20.8				
2.1.6	500111001003	一般钢筋机械制作与安装	t	0.44				
2.1.7	500109011001	混凝土凿毛, 垂直面	m <sup>2</sup>	132				
2.1.8	500105010017	墙面1:2砂浆抹面	m <sup>2</sup>	132				
2.1.9	500105010018	外墙喷乳胶漆水性(含刮腻子2道)	m <sup>2</sup>	132				
2.1.10	500105010019	踢脚线	m <sup>2</sup>	0				
2.1.11	500109001013	C20混凝土路面厚20cm	m <sup>2</sup>	112				
2.1.12	500114001024	不锈钢门 (1.3m×2.0m)	扇	1				
2.1.13	500114001025	不锈钢门 (0.9m×1.9m)	扇	1				
2.1.14	500114001026	铝合金窗、带纱窗 (100系列 6+9A+6中空玻璃)	m <sup>2</sup>	3				
2.1.15	500114001027	铝合金窗、带纱窗 (100系列 6+9A+6中空玻璃) (1.1×1.7m*2扇)	m <sup>2</sup>	3.74				
2.2		修缮生产业务用房2						
2.2.1	500114001028	不锈钢门 (0.8m×1.9m)	扇	1				
2.2.2	500114001029	铝合金窗、带纱窗 (100系列 6+9A+6中空玻璃) (1.3×1.4m*3扇)	m <sup>2</sup>	5.58				
2.3		危房拆除						
2.3.1	500105009002	挖掘机拆除砌体, 浆砌砖, 水泥浆	m <sup>3</sup>	80				
3		庭院绿化工程						
3.1		青石板汀步						
3.1.1	500101001002	推土机平一般场地	m <sup>3</sup>	405				
3.1.2	500101002001	人工挖一般土方, I~II类土	m <sup>3</sup>	8				
3.1.3	500103001003	素土夯实	m <sup>3</sup>	26.67				
3.1.4	500113005001	碎石垫层厚15cm	m <sup>3</sup>	4				
3.1.5	500109001014	C10混凝土垫层厚10cm	m <sup>3</sup>	2.67				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 阳朔县绿迪水库标准化创建工程

第5页 共13页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.1.6	500105010020	1:2.5水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	0				
3.1.7	500114001030	青石板汀步	m <sup>2</sup>	26.67				
3.2		场地硬化工程						
3.2.1	500101001003	推土机平一般场地	m <sup>3</sup>	344				
3.2.2	500113005002	碎石垫层厚20cm	m <sup>3</sup>	68.8				
3.2.3	500109001015	C20混凝土路面厚20cm	m <sup>2</sup>	344				
3.2.4	500109009001	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	6				
3.2.5	500109011002	混凝土刻纹	m <sup>2</sup>	344				
3.2.6	500110001003	渠道衬砌木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	0				
3.3		围墙						
3.3.1	500105009003	拆除原有浆砌石围墙	m <sup>3</sup>	42				
3.3.2	500109011003	混凝土凿毛, 水平面	m <sup>2</sup>	23.1				
3.3.3	500109001016	C20砼围墙基础	m <sup>3</sup>	4.75				
3.3.4	500110001004	渠道衬砌木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	26.4				
3.3.5	500105006002	围墙柱M7.5浆砌砖, 标准砖240*115*53mm	m <sup>3</sup>	4.84				
3.3.6	500105010021	砌体砂浆抹面, 平均厚2cm, 立面	m <sup>2</sup>	57.7				
3.3.7	500105010022	外墙漆(蓝色)	m <sup>2</sup>	57.7				
3.3.8	500114001031	铁艺栏杆	m <sup>2</sup>	147.76				
3.4		大门及侧门						
3.4.1	500101002002	土方开挖	m <sup>3</sup>	9.01				
3.4.2	500103001004	回填土石方, 原土夯实	m <sup>3</sup>	6.01				
3.4.3	500109001017	C25砼大门基础	m <sup>3</sup>	3				
3.4.4	500109001018	C25砼大门柱	m <sup>3</sup>	3.33				
3.4.5	500111001004	一般钢筋机械制作与安装	t	0.09				
3.4.6	500105010023	砌体砂浆抹面, 平均厚2cm, 立面	m <sup>2</sup>	25.08				
3.4.7	500105010024	柱面漆	m <sup>2</sup>	25.08				
3.4.8	500114001032	δ 304无锈钢大门	扇	3				
3.4.9	500110001005	普通梁板柱模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	34.68				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 阳朔县绿迪水库标准化创建工程

第6页 共13页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.5		花圃						
3.5.1	500101002003	土方开挖	m <sup>3</sup>	3.79				
3.5.2	500103001005	回填土石方, 原土夯实	m <sup>3</sup>	36.12				
3.5.3	500105006003	M7.5浆砌砖, 标准砖 240*115*53mm	m <sup>3</sup>	13.23				
3.5.4	500105010025	1:2水泥砂浆抹面厚2cm (立面)	m <sup>2</sup>	78.76				
3.5.5	500105010026	1:2水泥砂浆抹面厚2cm (平面)	m <sup>2</sup>	18.9				
3.5.6	500114001033	瓷砖铺贴 (300*500mm, 白色)	m <sup>2</sup>	58.28				
3.6		绿化植被						
3.6.1	500114001034	栽植带土球乔木(风铃 花, 胸径7-7.9), 土 球直径60cm, (挖坑直 径×坑深)90cm×50cm	株	2				
3.6.2	500114001035	栽植带土球乔木(木棉 花, 米径8cm), 土球 直径60cm, (挖坑直径 ×坑深)90cm×50cm	株	2				
3.6.3	500114001036	栽植带土球乔木(大叶 紫薇, 胸径5- 5.9cm), 土球直径 60cm, (挖坑直径×坑 深)90cm×50cm	株	3				
3.6.4	500114001037	栽植带土球灌木, (三 角梅, 冠幅30- 150cm), 土球直径 60cm, (挖坑直径×坑 深)90cm×50cm	株	6				
3.6.5	500114001038	栽植带土球灌木, (鹅 掌柴, 冠幅50- 60cm), 土球直径 60cm, (挖坑直径×坑 深)90cm×50cm	株	20				
3.6.6	500114001039	园林草皮铺种(马尼拉 草, 高度5-10cm)	m <sup>2</sup>	425.22				
4		库区亮化工程						
4.1		防护栏杆(300m)						
4.1.1	500109010001	现浇混凝土拆除, 废渣 弃置500m	m <sup>3</sup>	0.59				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 阳朔县绿迪水库标准化创建工程

第7页 共13页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.1.2	500114001040	条料石栏杆安装, 高1.2m	m	285				
4.1.3	500114001041	条料石栏杆成品	m	285				
4.2		路灯照明(12盏)						
4.2.1	500109010002	现浇混凝土拆除, 废渣弃置500m	m <sup>3</sup>	13.59				
4.2.2	500201017001	太阳能路灯	套	12				
4.3		大坝背水坡绿化(6690m <sup>2</sup> )						
4.3.1	500101010001	人工清理表土, 厚≤5cm	m <sup>2</sup>	6690				
4.3.2	500114001042	园林草皮铺种(马尼拉草, 高度5-10cm)	m <sup>2</sup>	6690				
4.4		界桩(6处)						
4.4.1	500101002004	土方开挖	m <sup>3</sup>	0.86				
4.4.2	500109011004	回填混凝土, 露天回填	m <sup>3</sup>	0.76				
4.4.3	500109001019	预制C30混凝土界桩制作	m <sup>3</sup>	0.19				
4.4.4	500114001043	预制C30混凝土界桩安装与运输	处	6				
4.4.5	500111001005	一般钢筋机械制作与安装	t	0.04				
4.5		监控设备(8处)						
4.5.1	500201025001	太阳能低功耗视频无线监控	套	8				
4.6		标识标牌(11处)						
4.6.1	500101002005	土方开挖	m <sup>3</sup>	3.62				
4.6.2	500103001006	回填土石方, 原土夯实	m <sup>3</sup>	2.8				
4.6.3	500109001020	C20砼基础	m <sup>3</sup>	1.05				
4.6.4	500110001006	渠道衬砌木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	8.4				
4.6.5	500202009001	警示牌购置及安装	套	7				
4.6.6	500202009002	规章制度牌购置及安装	套	4				
4.7		新建水沟						
4.7.1		新建1#排水沟(60m)						
4.7.1.1	500101004002	人工挖沟槽, III类土, 上口宽≤1m, 深≤1m	m <sup>3</sup>	13.5				



## 分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：阳朔县绿迪水库标准化创建工程

第9页 共13页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
5		发电机设备									
5.1	500201005001	汽油发电机（功率5kw，变频）	台	1							
6		新建生产业务用房设备									
6.1		办公设备									
6.1.1	500202009003	桌椅一套（会议室，桌子尺寸为3×1.5×0.76m，厚度5.5cm，材质为高密度板材木纹纸贴面刷油漆，配套椅子10把）	套	1							
6.1.2	500202009004	办公桌椅（办公区，厚度5.5cm，材质为高密度板材木纹纸贴面刷油漆，尺寸为120×60×76cm）	套	3							
6.1.3	500202009005	档案柜（资料室，0.8mm厚铁皮柜，尺寸为180×85×39cm）	套	2							
6.1.4	500201031001	立式空调（会议室，大3匹变频一级能效）	台	1							
6.1.5	500201025002	台式电脑（i5-14400/16G1T SSD/集显）	套	1							
6.2		生活设备									
6.2.1	500202009006	床铺（值班室，实木材质，尺寸为1.5×2m）	套	1							
6.2.2	500202009007	餐桌椅（实木餐桌椅尺寸为120×80×74cm，配套椅子4把）	套	1							
6.2.3	500201031002	挂式空调（1.5匹 变频 一级）	台	3							

## 分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：阳朔县绿迪水库标准化创建工程

第10页 共13页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
6.2.4	500202009008	电热水器（容量50L）	套	1							
6.2.5	500202009009	304不锈钢双槽洗菜盆（尺寸为75×40cm）	套	1							
6.2.6	500202009010	煤气灶（含煤气罐）	套	1							
6.2.7	500202009011	盥洗盆	套	2							
7		电气工程									
7.1	500202009012	照明配电箱16位	个	2							
7.2	500202009013	照明总配电箱400*600	个	1							
7.3	500201017002	天棚灯（60W）	盏	8							
7.4	500201017003	LED吸顶灯（24W）	盏	19							
7.5	500202009014	空调插座	个	7							
7.6	500202009015	十孔插座	个	29							
7.7	500202009016	双控开关	个	5							
7.8	500202009017	开关	个	6							
7.9	500202009018	双联开关	个	4							
7.10	500202009019	BV导线（照明）ZR-BV, 2.5	m	220.08							
7.11	500202009020	BV导线（空调）ZR-BV, 6	m	161.22							
7.12	500202009021	BV导线（插座）ZR-BV, 4	m	392.96							
7.13	500202009022	塑料护套线明敷，二芯导线截面10mm <sup>2</sup> 以内	m	104.8							

## 分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：阳朔县绿迪水库标准化创建工程

第11页 共13页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
7.14	500202009023	塑料护套线明敷，三芯导线截面6mm <sup>2</sup> 以内	m	175.93							
7.15				0							
8		给排水工程									
8.1	500202009024	PP-R (dn25)	m	12							
8.2	500202009025	PP-R (dn32)	m	7							
8.3	500202009026	排水PVC-U (De50)	m	2							
8.4	500202009027	排水PVC-U (De110)	m	8							
8.5	500202009028	排水PVC-U (De160)	m	5							
8.6	500202009029	止回阀 (dn32)	个	1							
8.7	500202009030	水表	个	1							
8.8	500202009031	通用阀门 (dn25)	个	2							
8.9	500202009032	通用阀门 (dn32)	个	2							
8.10	500202009033	低位水箱大便器进水阀	个	1							
8.11	500202009034	存水弯 (位于楼板上) (De50)	个	1							
8.12	500202009035	通气帽 (De110)	个	1							
8.13	500202009036	雨水斗 (De110)	个	4							
8.14	500202009037	蹲便器	个	2							
9		通信设施									









