



日期			
姓名			
签名			
姓名			
实名			
专业			
专业			
日期			
姓名			
签名			
姓名			
实名			
专业			
会签			



地基笼

- 说明:
- 锚栓材料为Q235, 露出地面螺纹配大平垫及双螺母。
 - 混凝土强度等级C25。
 - 电缆在管内或经槽内不许有接头和缠绕。导线在出口处应装有护线套。
 - 法兰盘底部要求涂漆或水泥包封做好防锈处理。
 - 本图未注尺寸单位为毫米。
 - 基础四周空隙回填压实度不小于0.94。
 - 人工开挖及回填, 开挖工作面每边预留100mm。
 - 开挖状况详见平面图标注, 人行道上开挖详见: 石材铺装面开挖及恢复断面图。

8米路灯基础大样图

未标注处单位: mm

桂林市城市规划设计研究院

- 城乡规划编制: 甲级 [建] 城规编第 (141236) □ 建筑工程设计: 甲级 A145004304-6/2
□ 市政公用行业设计: 乙级 A245004301-6/6 □ 旅游规划设计: 乙级 旅规36-2004
□ 风景园林工程设计: 乙级 A245004301-6/6 □ 工程咨询: 丙级 12520110012

建设单位

兴安县城市管理监督局

工程名称

兴安县城风貌改造提升 (秦邑古韵惠万家) 项目

图纸名称:

8米路灯基础大样图

审定

宾士福

审核

张永红

校对

胡志成

项目负责人

专业负责人

方案

设计

袁麒

制图

专业

电气

设计阶段

施工图

电子文号

设计号

图号

日期

DS-10

2023.08