会签	专业	实名	签名	日期	专业	实名	签名	日期



地基笼立面图 1:10



12米地基笼 1:10



地基笼平面图 1:10



说明：1、本图尺寸为毫米，路灯基础实际尺寸以标注中数据为准。
2、基础内钢筋均通过焊接方式进行连接。
3、每根螺杆配双螺母。
4、基础地基需整平夯实。地基承载特征值fak=140KPa，基槽开挖后应验槽，可进行插钎。
5、材料：基础砼：C25,锚栓材料为Q235.
6、基础四周空隙回填压实度不小于0.94。
7、每根螺杆配双螺母和垫圈。
8、人工开挖及回填，开挖工作面每边预留200mm。
9、开挖状况详见：石材铺装面开挖及恢复断面图。

12米中杆灯灯杆基础大样图

桂林市城市规划设计研究院	建设单位	兴安县城市管理监督局	图纸名称：	审定	宾士福		项目负责人			设计	袁麒		专业	电气	设计号	
□城乡规划编制:甲级 [建]城规编第（141236） □建筑工程设计:甲级 A145004304-6/2	工程名称	兴安县城风貌改造提升（秦邑古韵惠万家）项目	12米中杆灯灯杆基础大样图	审核	张永红		专业负责人						设计阶段	施工图	图号	DS-08
□市政公用行业设计:乙级 A245004301-6/6 □旅游规划设计:乙级 旅规36-2004				校对	胡志成		方案			制图			电子文号		日期	2023.08
□风景园林工程设计:乙级 A245004301-6/6 □工程咨询:丙级 12520110012																