

宾阳县大桥镇六龙村委长塘村新坝危桥建设

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人: 宾阳县大桥镇人民政府
(单位盖章)



造价咨询人: 广西工建工程咨询有限公司
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人:

卢勇全
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

韦庆国
(签字或盖章)

编 制 人:



(造价人员签字)

复 核 人:



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 2025年4月23日

复 核 时 间: 2025年4月23日

编制说明

一、编制依据

1、交通部 2019 年 5 月 1 日发布《JTG 3830-2018 公路工程项目概算预算编制办法》以下简称《编制办法》；

2、交通部 2019 年 5 月 1 日发布《JTG T3831-2018 公路工程概算定额》；

3、交通部 2019 年 5 月 1 日发布《JTG T3832-2018 公路工程预算定额》；

4、交通部 2019 年 5 月 1 日发布《JTG T3833-2018 公路机械台班费用定额》；

5、广西交通运输厅桂交建管发[2019]39 号文发布的《广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知(简称广西补充规定)；

6、广西壮族自治区车船税实施办法 广西壮族自治区人民政府令 第 81 号《广西壮族自治区车船税实施办法》(2012)；

7、桂价格字[2002]73 号《转发国家计委经贸委关于停止收取供(配)电工程贴费有关问题的通知》；

8、广西壮族自治区交费率，费率不少于 1.5%计列。

通工程造价管理站关于印发广西公路工程材料价格“营改增”调整方案的通知-桂交监造价发〔2016〕1 号；

9、交通运输部办公厅发布的交办公路[2016]66 号《交通运输部办公厅关于(公路工程营业税改增值税计价依据调整方案)的通知》，以下简称“66 号文”；

10、依据施工图设计图纸的工程数量。

二、工程概况：

宾阳县大桥镇六龙村委长塘村新坝危桥建设，新建钢筋砼桥 17m、1-1.5*1m 钢筋混凝土暗板涵 11m、施工便道及挡土墙等内容、项目碑 1 个。

三、单价

1、人工费：

根据广西交通运输厅桂交建管发[2019]39 号文发布的《广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知》，人工费单价(含机械工、船员)全区统一为 101.25 元/工日；潜水员人工费单价为 164 元/工日。

2、材料费：

本预算外购材料及地方性材料按 2025 年 2 月下半月刊《南宁建设工程造价信息》(宾阳县)除税价格，参考按市场询价、厂家报价，所有材料使用汽车运往工地。各种材料预算单价详见“人工、材料、机械单价汇总表(07 表)”。

本工程材料运距按宾阳县城距工地的距离计算。

三、其他工程费率及间接工程费率

1、其他工程费费率：

(1)按编制办法划分，我区无冬季和准冬季气温区，因此不列冬季施工增加费和职工取暖补贴费。

(2)雨季施工增加费按编制办法规定计列。

(3) 夜间施工增加费按编制办法规定计列。

(4) 特殊地区施工增加费：本项目所在地不属高原地区，不计列高原施工增加费；

不计沿海地区工程施工增加费；本项目所在地不属风沙地区，不计列风沙地区施工增加费。

(5) 行车干扰工程施工增加费按 51-100 行车次数计列。

(6) 施工辅助费：按编制办法计列。

(7) 工地转移费：按编制办法计列。

2、规费：按“广西补充规定”标准计列，其中养老保险费率为 16%、失业保险费率为 0.5%、医疗保险费率为 7.5%、工伤保险费率为 1%、住房公积金为 8.5%，合计规费费率为 33.5%。

3、企业管理费：

1) 企业管理费基本费用：按“编制办法”规定计列。

2) 主副食品运费补贴：按“编制办法”规定计列。综合里程不足 3 公里按 3 公里计列。

3) 职工探亲路费：按“编制办法”规定计列。

4) 职工取暖补贴：本项目属无冬季气温区，不计列该项费用。

5) 财务费用：按“编制办法”规定计列。

4、利润、税金的综合税率按桂造价[2019]10 号文《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》标准计列。其中利润按 7.42% 计算，增值税按 9% 计列。

5、专项费用

1) 施工产地建设费：按“编制办法”以定额建筑安装工程费减去专项费用为计费基数，以累进方法计算。

2) 安全生产费：按“编制办法”以建筑工程安装工程费乘以安全生产费

投标报价汇总表

标段：宾阳县大桥镇六龙村委长塘村新坝危桥建设

序 号	章 次	科 目 名 称	金 额(元)
1	100	清单 第100章 总则	
2	200	清单 第200章 路基	
3	300	清单 第300章 路面	
4	400	清单 第400章 桥梁、涵洞	
5	600	清单 第600章 安全设施及预埋管线	
6	第100章至700章清单合计		
7	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
8	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价 合计(即6-7)=8		
9	计日工合计		
10	暂列金额(不计日工总额)		
11	投标报价(6+9+10)=11		

工程量清单表

标段: 宾阳县大桥镇六龙村委长塘村新坝危桥建设

货币单位: 人民币 元

[illegible]

工程量清单表

标段:宾阳县大桥镇六龙村委长塘村新坝危桥建设

货币单位: 人民币 元

[illegible]

工程量清单表

标段: 宾阳县大桥镇六龙村委长塘村新坝危桥建设

货币单位: 人民币 元

[illegible]

工程量清单表

标段: 宾阳县大桥镇六龙村委长塘村新坝危桥建设

货币单位: 人民币 元

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价	合价
403	钢筋				
403-1	基础钢筋(灌注桩)				
-a	光圆钢筋(HPB300)	kg	819		
-b	带肋钢筋(HRB400)	kg	3599		
403-2	下部结构钢筋				
-a	光圆钢筋(HPB300)	kg	977		
-b	带肋钢筋(HRB400)	kg	3380		
403-3	上部结构钢筋				
-a	光圆钢筋(HPB300)	kg	1125		
-b	带肋钢筋(HRB400)	kg	6195		
403-4	附属结构钢筋				
-a	光圆钢筋(HPB300)	kg	239		
-b	带肋钢筋(HRB400)	kg	2445		
405	水下钻孔灌注桩 桩径120cm以内 孔深20m以内				
405-1	水下钻孔灌注桩 桩径120cm以内 孔深20m以内	m3	49.8		
410	结构混凝土工程				
410-2	下部构造 C30商品砼				
-a	桥台混凝土 C30商品砼	m3	31.4		
410-3	现浇混凝土上部结构	m3	40.82		
415	桥面铺装 C40防水商品砼				
415-2	现浇钢筋混凝土实心板桥 C40防水商品砼	m3	15.85		
416	桥梁支座				
416-1	板式橡胶支座	dm3	25		
417	伸缩缝				
417-2	模数式伸缩装置	m	6.5		
418	PVC泄水管 管径φ100				
418-1	PVC泄水管 管径φ100	m	6		
420	1-1.5*1m钢筋混凝土暗板涵				
420-1	1-1.5*1m钢筋混凝土暗板涵	m	11		
421	混凝土搭板 C30商品砼				
421-1	混凝土搭板 C30商品砼				
-b	混凝土搭板 C30商品砼	m3	17.82		
421	拦水闸 C25商品砼				
421-2	拦水闸 C25商品砼	m3	45.6		
清单 第 400 章合计 人民币					

工程量清单表

标段: 宾阳县大桥镇六龙村委长塘村新坝危桥建设

货币单位: 人民币 元

[illegible]