




材料表						
序号	图例	名称	规格	单位	数量	备注
1		PE	dn110	米	600	
2	止回阀	止回阀	dn110	个	1	
3	通用阀门	通用阀门	dn110	个	15	

会签专业	签 名	日 期
建筑 ARCH		
结构 STRU		
给排水 PLUM		
电气 ELEC		
暖通 MECH		
存盘名SAVE FILE		
广西方华建筑设计有限公司 GUANGXI FANG HUA ARCHITECTURE DESIGN CO. LTD. 设计资质：建筑行业（建筑工程）乙级		
设计资质证书编号：A245016577		
合作单位 COOPERATOR		
职 责 DUTY	姓 名 NAME	签 署 SIGNATURE
审 定 APPROVED	陆 玲	陆玲
审 核 CHECK	段存贤	段存贤
项目负责人 MANAGER	蒋超群	蒋超群
专业负责人 ARCH. CHIEF	蒋超群	蒋超群
校 对 PROOF	李思喆	李思喆
设 计 DESIGN	许 平	许平
制 图 DRAWING	许 平	许平
建设单位 C.C 兴安县农业农村局		
项目名称 PROJECT 兴安县葡萄产业基础设施提质增效建设项目		
子项名称 SUBITEM 水肥一体化系统		
图名 TITLE 大棚给水平面图		
设计号 PROJ. NO.	G24-16	
阶段 STATUS	施工图	版次 REV. 01
图别 D.S	建筑	日期 DATE 2024.03
图号 DWG. NO.	JZ-01	



图例表

序号	图例	名称	规格	单位	数量	备注
1	通用阀门	通用阀门	DN75/32	个	/	
2	雾喷头	雾喷头	DN20	个	/	
3	喷淋头	喷淋头	DN20	个	/	

大棚1数量统计表

序号	图例	名称	规格	单位	数量	备注
1	通用阀门	通用阀门	DN75	个	2	
2	通用阀门	通用阀门	DN32	个	6	
3	雾喷头	雾喷头	DN20	个	960	
4	喷淋头	喷淋头	DN20	个	240	
5	进水管	进水管	PE/DN75	m	60	
6	雾喷头	雾喷头	PE/DN32	m	480	
7	喷淋管	喷淋管	PE/DN32	m	480	
8	吊喷头	吊喷头	PE/DN8	m	960	

大棚2数量统计表

序号	图例	名称	规格	单位	数量	备注
1	通用阀门	通用阀门	DN75	个	2	
2	通用阀门	通用阀门	DN32	个	6	
3	雾喷头	雾喷头	DN20	个	880	
4	喷淋头	喷淋头	DN20	个	220	
5	进水管	进水管	PE/DN75	m	60	
6	雾喷头	雾喷头	PE/DN32	m	440	
7	喷淋管	喷淋管	PE/DN32	m	440	
8	吊喷头	吊喷头	PE/DN8	m	880	

大棚3数量统计表

序号	图例	名称	规格	单位	数量	备注
1	通用阀门	通用阀门	DN75	个	2	
2	通用阀门	通用阀门	DN32	个	6	
3	雾喷头	雾喷头	DN20	个	480	
4	喷淋头	喷淋头	DN20	个	120	
5	进水管	进水管	PE/DN75	m	60	
6	雾喷头	雾喷头	PE/DN32	m	240	
7	喷淋管	喷淋管	PE/DN32	m	240	
8	吊喷头	吊喷头	PE/DN8	m	480	

大棚4数量统计表

序号	图例	名称	规格	单位	数量	备注
1	通用阀门	通用阀门	DN75	个	2	
2	通用阀门	通用阀门	DN32	个	6	
3	雾喷头	雾喷头	DN20	个	448	
4	喷淋头	喷淋头	DN20	个	112	
5	进水管	进水管	PE/DN75	m	60	
6	雾喷头	雾喷头	PE/DN32	m	224	
7	喷淋管	喷淋管	PE/DN32	m	224	
8	吊喷头	吊喷头	PE/DN8	m	448	

会签专业

签 名

日 期

建筑

ARCH

结构

STRU

给排水

PLUM

电气

ELEC

暖通

MECH

存盘名SAVE FILE

广西方华建筑设计有限公司

GUANGXI FANG HUA ARCHITECTURE DESIGN CO. LTD.

设计资质：建筑行业（建筑工程）乙级

设计资质证书编号：A245016577

合作单位

COOPERATOR

职 责

DUTY

姓 名

NAME

签 署

SIGNATURE

审 定

APPROVED

陆 玲

陆玲

审 核

CHECK

段存贤

段存贤

项目负责人

MANAGER

蒋超群

蒋超群

专业负责人

ARCH. CHIEF

蒋超群

蒋超群

校 对

PROOF

李思喆

李思喆

设 计

DESIGN

许 平

许平

制 图

DRAWING

许 平

许平

建设单位

C.C

兴安县农业农村局

项目名称

PROJECT

兴安县葡萄产业基础设施提质增效建设项目

子项名称

SUBITEM

水肥一体化系统

图名

TITLE

大棚给排水平面图

设计号

PROJ. NO.

G24-16

阶段

STATUS

施工图

版次

REV.

01

图别

D.S

建筑

日期

DATE


2024.03

图号


DWG. NO.

JZ-02

未加盖勘察设计出图专用章无效。



棚内给水立面图1 1:100



棚内给水立面图2 1:100

图例表

序号	图例	名称	规格	单位	数量	备注
1	通用阀门	通用阀门	DN75/32	个	/	
2	雾喷头	雾喷头	DN20	个	/	
3	喷淋头	喷淋头	DN20	个	/	

大棚5数量统计表

序号	图例	名称	规格	单位	数量	备注
1	通用阀门	通用阀门	DN75	个	2	
2	通用阀门	通用阀门	DN32	个	30	
3	雾喷头	雾喷头	DN20	个	3600	
4	喷淋头	喷淋头	DN20	个	900	
5	进水管	进水管	PE/DN75	m	193	
6	雾喷管	雾喷管	PE/DN32	m	1800	
7	喷淋管	喷淋管	PE/DN32	m	1800	
8	吊喷管	吊喷管	PE/DN8	m	3600	





大棚6数量统计表

序号	图例	名称	规格	单位	数量	备注
1	通用阀门	通用阀门	DN75	个	2	
2	通用阀门	通用阀门	DN32	个	2	
3	雾喷头	雾喷头	DN20	个	370	
4	喷淋头	喷淋头	DN20	个	92	
5	进水管	进水管	PE/DN75	m	25	
6	雾喷管	雾喷管	PE/DN32	m	185	
7	喷淋管	喷淋管	PE/DN32	m	185	
8	吊喷管	吊喷管	PE/DN8	m	370	

大棚7数量统计表

序号	图例	名称	规格	单位	数量	备注
1	通用阀门	通用阀门	DN75	个	2	
2	通用阀门	通用阀门	DN32	个	15	
3	雾喷头	雾喷头	DN20	个	3840	
4	喷淋头	喷淋头	DN20	个	960	
5	进水管	进水管	PE/DN75	m	193	
6	雾喷管	雾喷管	PE/DN32	m	1920	
7	喷淋管	喷淋管	PE/DN32	m	1920	
8	吊喷管	吊喷管	PE/DN8	m	3840	

会签专业	签 名	日 期
建筑 ARCH		
结构 STRU		
给排水 PLUM		
电气 ELEC		
暖通 MECH		
存盘名SAVE FILE		
广西方华建筑设计有限公司 GUANGXI FANG HUA ARCHITECTURE DESIGN CO. LTD. 设计资质：建筑行业（建筑工程）乙级 设计资质证书编号：A245016577		
合作单位 COOPERATOR		
职 责 DUTY	姓 名 NAME	签 署 SIGNATURE
审 定 APPROVED	陆 玲	陆玲
审 核 CHECK	段存贤	段存贤
项目负责人 MANAGER	蒋超群	蒋超群
专业负责人 ARCH. CHIEF	蒋超群	蒋超群
校 对 PROOF	李思喆	李思喆
设 计 DESIGN	许 平	许平
制 图 DRAWING	许 平	许平
建设单位 C.C 兴安县农业农村局		
项目名称 PROJECT 兴安县葡萄产业基础设施提质增效建设项目		
子项名称 SUBITEM 水肥一体化系统		
图名 TITLE 大棚给排水平面图		
设计号 PROJ. NO.	G24-16	
阶段 STATUS	施工图	版次 REV. 01
图别 D.S	建筑	日期 DATE 2024.03
图号 DWG. NO.	JZ-03	



设备清单表

加压泵IS65-50-160，流量50m³/h、扬程50m	台	1
配套电机132S2-2/11（电机功率11kw）	台	1
水泵控制柜	套	1
YJV绝缘电力电缆（3×4+1×2.5）	m	150
DN110控制阀	个	2
压力表（Y100 0-1.6Mpa）	个	1
DN110逆止阀（H41H-10）	个	1

设备清单表

加压泵IS65-50-160，流量50m³/h、扬程50m	台	1
配套电机132S2-2/11（电机功率11kw）	台	1
水泵控制柜	套	1
YJV绝缘电力电缆（3×4+1×2.5）	m	50
照明系统	套	1
自动反冲洗砂石过滤器（双罐，流量30m³/h）	套	1
叠片过滤器（120目，流量30m³/h）	套	2
压差式施肥罐（立式，容量500L）	套	1
DN110控制阀	个	4
DN110调压阀	个	1
DN110电磁流量计	个	1
压力表（Y100 0-1.6Mpa）	个	1
DN110逆止阀（H41H-10）	个	1
DN110PE排水管	m	20
同心异径DN110/DN80	个	1
DN80钢管	m	15

会签专业	签 名	日 期
建筑 ARCH		
结构 STRU		
给排水 PLUM		
电气 ELEC		
暖通 MECH		
存盘名SAVE FILE		
广西方华建筑设计有限公司 GUANGXI FANG HUA ARCHITECTURE DESIGN CO. LTD. 设计资质：建筑行业（建筑工程）乙级 设计资质证书编号：A245016577		
合作单位 COOPERATOR		
职 责 DUTY	姓 名 NAME	签 署 SIGNATURE
审 定 APPROVED	陆 玲	陆玲
审 核 CHECK	段存贤	段存贤
项目负责人 MANAGER	蒋超群	蒋超群
专业负责人 ARCH. CHIEF	蒋超群	蒋超群
校 对 PROOF	李思喆	李思喆
设 计 DESIGN	许 平	许平
制 图 DRAWING	许 平	许平
建设单位 C.C 兴安县农业农村局		
项目名称 PROJECT 兴安县葡萄产业基础设施提质增效建设项目		
子项名称 SUBITEM 水肥一体化系统		
图名 TITLE 大棚给排水平面图		
设计号 PROJ. NO.	G24-16	
阶段 STATUS	施工图	版次 REV. 01
图别 D.S	建筑	日期 DATE 2024.03
图号 DWG. NO.	JZ-04	



序号	图例	名称	规格	单位	数量	备注
1	■	水泵智能低压控制柜		台	2	
2	□	照明配电箱	600*800	台	1	
3	○	6米砼电线杆		个	2	
4		电缆线(主线)	YJV3*10+1*6	米	160	(结果不含垂直长度)
5		电缆线(分线)	YJV3*4+1*2.5	米	200	(结果不含垂直长度)
6		穿硬塑料导管敷设	PC20/FC	米	160	(结果不含垂直长度)
7		穿硬塑料导管敷设	PC32/WS/FC/AC	米	160	(结果不含垂直长度)

大棚室外电气平面图 1:500

会签专业	签 名	日 期
建筑 ARCH		
结构 STRU		
给排水 PLUM		
电气 ELEC		
暖通 MECH		
存盘名SAVE FILE		
广西方华建筑设计有限公司 GUANGXI FANG HUA ARCHITECTURE DESIGN CO. LTD. 设计资质：建筑行业（建筑工程）乙级		
设计资质证书编号：A245016577		
合作单位 COOPERATOR		
职 责 DUTY	姓 名 NAME	签 署 SIGNATURE
审 定 APPROVED	陆 玲	陆玲
审 核 CHECK	段存贤	段存贤
项目负责人 MANAGER	蒋超群	蒋超群
专业负责人 ARCH. CHIEF	蒋超群	蒋超群
校 对 PROOF	李思喆	李思喆
设 计 DESIGN	许 平	许平
制 图 DRAWING	许 平	许平
建设单位 C.C 兴安县农业农村局		
项目名称 PROJECT 兴安县葡萄产业基础设施提质增效建设项目		
子项名称 SUBITEM 水肥一体化系统		
图名 TITLE 大棚给排水平面图		
设计号 PROJ. NO.	G24-16	
阶段 STATUS	施工图	版次 REV. 01
图别 D.S	建筑	日期 DATE 2024.03
图号 DWG. NO.	JZ-05	