

东津镇务凤村肉鸽养殖基地产业路项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：贵港市港南区东津镇人民政府

(单位盖章)

造价咨询人：广西润昇工程造价咨询有限公司

(单位盖章)

东津镇务凤村肉鸽养殖基地产业路项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： 贵港市港南区东津镇人 造 价 咨 询 人： 广西润昇工程造价咨询
民 政 府 有 限 公 司
(单位盖章) (单位资质专用章)

法 定 代 表 人 法 定 代 表 人
或 其 授 权 人： 或 其 授 权 人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： 复 核 人：
(造价人员签字) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 复 核 时 间：

单项工程投标报价汇总表

工程名称:东津镇务凤村肉鸽养殖基地产业路项目

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	安全文明施工费
1.1.1	东津镇务凤村肉鸽养殖基地产业路项目			
	投标报价合计			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 东津镇务凤村肉鸽养殖基地产业路项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
东津镇务凤村肉鸽养殖基地产业路项目							
		分部分项工程					
	1.	土石方工程					
1	040101001	挖一般土方	m ³	1289.44			
2	010103002	余土弃置	m ³	1289.44			
	3.	道路工程					
3	040202001001	路床(槽)整形	m ²	4079.50			
4	060104011	路肩回填	m ²	345.00			
5	040305001001	100mm厚级配碎石垫层	m ²	4079.50			
6	041104001001	水泥混凝土路面 1. 混凝土强度等级: C30 2. 厚度: 22cm 3. 5*5mm刻纹	m ²	1942.00			
7	041104001001	水泥混凝土路面 1. 混凝土强度等级: C30 2. 厚度: 18cm 3. 5*5mm刻纹	m ²	1792.50			
8	040402018001	施工缝 填缝料: 沥青玛蹄脂填缝	m	8.00			
		钢筋工程					
9	040901001001	钢筋制作、安装 构造筋 1. 钢筋规格: 圆钢HPB300 Φ10以上	t	0.827			
10	010515001001	钢筋制作、安装 传力杆(有套筒) 1. 钢筋规格: 圆钢HPB300 Φ28	t	0.290			
		其他工程					
11	040205004001	项目标志牌 1. C15混凝土基础, C15混凝土墙身 2. 黑色大理石标牌600mm×60mm×1100mm	块	1			
12	040205004001	挡土墙一 1. C30砼路面220mm厚(新硬化道路)(另计) 2. 碎石垫层100mm厚(采用压路机压实)(另计)	m	35.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:东津镇务凤村肉鸽养殖基地产业路项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 路基整平压实(压实度P>0.95) (另计) 4. 卵石堆囊 5. 粘土隔水层 6. Φ100泄水管, 水平@2000 7. C15垫层厚100mm 8. 毛石混凝土					
13	040205004001	挡土墙二 1. C30砼路面220mm厚(新硬化道路) (另计) 2. 碎石垫层100mm厚(采用压路机压实) (另计) 3. 路基整平压实(压实度P>0.95) (另计) 4. 卵石堆囊 5. 粘土隔水层 6. Φ100泄水管, 水平@2000 7. C15垫层厚100mm 8. 毛石混凝土	m	13.00			
14	040205004001	挡土墙三 1. C30砼路面220mm厚(新硬化道路) (另计) 2. 碎石垫层100mm厚(采用压路机压实) (另计) 3. 路基整平压实(压实度P>0.95) (另计) 4. 卵石堆囊 5. 粘土隔水层 6. Φ100泄水管, 水平@2000 7. C15垫层厚100mm 8. 毛石混凝土	m	35.00			
15	040205004001	挡土四 1. C30砼路面220mm厚(新硬化道路) (另计) 2. 碎石垫层100mm厚(采用压路机压实) (另计) 3. 路基整平压实(压实度P>0.95) (另计)	m	20.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:东津镇务凤村肉鸽养殖基地产业路项目

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4.卵石堆囊 5.粘土隔水层 6.Φ100泄水管,水平@2000 7.C15垫层厚100mm 8.毛石混凝土					
16	040205004001	挡墙 1.M10水泥砂浆砌烧结普通砖 2.M10水泥砂浆砌毛石基础 3.Φ100泄水管,水平@2000 4.100厚c15垫层	m	50.00			
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
17	041106001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m ³ 以外	台·次	1			
18	041106001002	大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内	台·次	1			
19	041106001003	大型机械场外运输费 压路机	台·次	1			
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 东津镇务凤村肉鸽养殖基地产业路项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率 (%) 或标准	金 额 (元)	备 注
东津镇务凤村肉鸽养殖基地产业路项目						
1	桂041201001001	安全文明施工费	∑分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
		合 计				

注: 以项计算的总价措施, 无“计算基础”和“费率”的数值, 可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:东津镇务凤村肉鸽养殖基地产业路项目

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
东津镇务凤村肉鸽养殖基地产业路项目			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价		分部分项工程费及措施项目费
	合 计		

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

主要材料及价格表

工程名称: 东津镇务凤村肉鸽养殖基地产业路项目

第1页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1		◆人工◆			
2	000701001	市政人工	元		
3		◆材料◆			
4	010103002.1	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t		
5	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
6	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
7	010902002	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t		
8	020101002	橡胶板 2mm	m ²		
9	020901006	塑料薄膜	m ²		
10	023301002	草袋	条		
11	030156016	膨胀螺栓 M8×80	套		
12	030183001	铁钉(综合)	kg		
13	031311001	电焊条(综合)	kg		
14	031345008	刻纹机刀片	组		
15	031345011	切缝机刀片	片		
16	032116001	铁件(综合)	kg		
17	040502004	碎石 5~40mm	m ³		
18	040904008	石粉	m ³		
19	040905001	粘土	m ³		
20	041101001	毛石(块石)	m ³		
21	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
22	050306001	周转板枋材	m ³		
23	050308008	板枋材	m ³		
24	133101003	石油沥青 30#	kg		
25	133508010	模板嵌缝料	kg		
26	143508001	脱模剂	kg		
27	144114001	密封胶	kg		
28	150101001	石棉	kg		
29	172504004.1	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De100	m		
30	172508021.1	塑料管 Φ100	m		
31	290606004	半硬质塑料管 Φ32	m		
32	341101001	水	m ³		
33	341104001	煤	t		
34	341105003	木柴	kg		
35	341508001	其他材料费	元		
36	350102001	钢模板	kg		

主要材料及价格表

工程名称:东津镇务凤村肉鸽养殖基地产业路项目

第2页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
37	350102003	组合钢模板	kg		
38	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m ²		
39	350201001	模板钢支撑	kg		
40	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
41	350203001	零星卡具	kg		
42	350203003	卡具及扣件(综合)	kg		
43	370501003	枕木	m ³		
44	800101006.1	水泥砂浆中砂M10	m ³		
45	800101016	水泥砂浆中砂M10	m ³		
46		◆商品砼◆			
47	043104002	预拌普通混凝土 C15	m ³		
48	043104004	预拌普通混凝土 C25	m ³		
49	043104005	预拌普通混凝土 C30	m ³		
50	043113002	预拌商品混凝土 f4.5	m ³		
51		◆主材◆			
52	040905001Z	粘土	m ³		
53	040905001Z.1	粘土	m ³		
54	040907001Z	三合土(天然级配)	m ³		
55	B-Z.1	黑色大理石标牌600mm×60mm×1100mm标志牌安装 主材费	元		
56	B-Z.2	卵石堆囊 主材费	元		
57		◆机械台班组成◆			
58	000701002	市政机械台班人工费	元		
59	000701003	市政机械第一类费用	元		
60	140301004	汽油 92#	kg		
61	140304001	轻柴油 0#	kg		
62	341103001	电	kW.h		
63		◆机械◆			
64	990101006	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m ³	台班		
65	990506001	混凝土振捣器平板式	台班		
66	990506002	混凝土振捣器插入式	台班		
67	990506004	三滚轴整平机功率 75kW	台班		
68	990509001	灰浆搅拌机输送量 200m ³ /h	台班		
69	990701004	履带式推土机功率 75kW	台班		
70	990701005	履带式推土机功率 90kW	台班		
71	990701006	履带式推土机功率 105kW	台班		
72	990704004	载重汽车装载质量4t	台班		

