

南宁市武鸣区宁武镇英烈村匡旧至楞羊产业路硬化项目工程

招标工程量清单

招 标 人： 南宁市武鸣区乡村振兴局



造价咨询人： _____

(单位盖章)

审核单位：

南宁市武鸣区财政投资项目评审中心

(单位盖章)



广西翰林工程项目管理有限责任公司

(单位盖章)



2024年06月19日

封-1

南宁市武鸣区宁武镇英烈村匡旧至楞羊产业路硬化项目工程

招标工程量清单

招 标 人： 南宁市武鸣区乡村振兴局
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： 陈印树
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字)

复 核 人： _____
(造价人员签字)

审 核 单 位： 南宁市武鸣区财政投资评审中心
(单位盖章)

审 核 单 位： 广西翰林工程项目管理有限责任公司
(单位盖章)

编 制 时 间： 2024年06月19日

复 核 时 间： 2024年06月19日

一、工程概况

南宁市武鸣区宁武镇英烈村匡旧至楞羊产业路硬化项目。路线起点位于宁武镇英烈村匡旧产业区,起点桩号为 K0+000;终点至楞羊产业区,终点桩号为 K1+440;主线路线长 1440 米。项目路线总长 1.440 公里。

二、主要评审依据

- 1、《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)。
- 2、《公路工程概算定额》(JTG/T 3831-2018)。
- 3、《公路工程预算定额》(JTG/T 3832-2018)。
- 4、《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T 3833-2018)。
- 5、交通运输部办公厅关于《公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案》的通知(交办公路〔2016〕6号)。
- 6、广西交通运输厅关于《公路工程项目估算概算预算编制办法广西补充规定》的通知(桂交建管发〔2019〕39号文)。
- 7、交通运输部关于调整《公路工程项目投资估算编制办法》(JTG 3820-2018)和《公路工程项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)中“税金”有关规定的公告。
- 8、本项目的施工图。

三、本工程增值税计税方法采用一般计税法 9%。

工程量清单表

合同段：南宁市武鸣区宁武镇英烈村匡旧至楞羊产业路硬化项目

标表2

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1		
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1		
清单 第100章 合计		人民币	元		

工程量清单表

合同段：南宁市武鸣区宁武镇英烈村匡旧至楞羊产业路硬化项目

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	1060		
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-a	利用土方	m3	245		
清单 第200章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：南宁市武鸣区宁武镇英烈村匡旧至楞羊产业路硬化项目

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	垫层				
302-1	碎石垫层				
-a	厚100mm碎石垫层	m2	5831		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚180mm（混凝土弯拉强度 $\geq 4.5\text{MPa}$ ）	m2	5251		
312-2	钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB300）	t	1.021		
-b	带肋钢筋（HRB400）	t	0.176		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	403.2		
清单 第300章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：南宁市武鸣区宁武镇英烈村匡旧至楞羊产业路硬化项目

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
419	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵				
-a	单孔钢筋混凝土圆管涵1- Φ 0.5m	m	24		
清单 第400章 合计 人民币 元					

