都安县2025年推进乡村振兴农村供水保障项目

拉仁镇仁德村仁德供水保障工程（二期）

施工承包合同

合同编号：2025GSBZ-033

发包方（甲方）：都安瑶族自治县水利局

承包人（乙方）：广西城安建设工程有限公司

日　期：　　二〇二五年六月四日

目　　录

一、协议书……1

二、通用合同条款……4

三、专用合同条款……4

四、技术条款……9

五、图纸……9

六、补充协议……9

七、工程量核定及清单报价……9

一、协议书

合同名称：拉仁镇仁德村仁德供水保障工程（二期）

合同编号：2025GSBZ-033

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、水利部水建管〔2009〕629 号《关于印发水利水电工程标准施工招标资格预审文件和水利水电工程标准施工招标通知》及有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

本工程由**广西城安建设工程有限公司**承包施工，目前发包人已具备开工条件，承包人可以签订合同进场施工。**该工程的管材、消毒设备、水泵等主要设备由施工方自行采购，但管材必须严格按照本合同中第四条第 2 点：“管材技术参数”的要求采购。**承包方式为单价承包，合同单价以财政评审的施工预算单价为依据。双方于 2025 年 6 月 4 日签订了本协议书，合同签订后，承包范围内的综合单价不再调整，工程以实际完成的工程量结算。

（一）工程概况

工程名称：拉仁镇仁德村仁德供水保障工程（二期）

工程地点：拉仁镇仁德村

工程建设主要内容：（1）新建 100m³ 水池一座；（2）新增离心泵一套（3）新建临时道路 15m（4）新建输水管 684m，管材为热镀锌钢管，为 DN125 管:新建配水管道 3246m，管材为热镀锌钢管,其中 DN125 管 1632m，DN100 管 930m，DN50 管 684m，DN25 管 1602m:

新建入户管 8436m，管材为热镀锌钢管，为 DN20 管；入户水表 446 套。

工程立项批准文号：都发改审批〔2025〕208 号

资金来源：桂整合〔2024〕29 号

（二）工程承包方式

发包人发包给承包人的工程是以包工包料的方式进行施工，材料由承包人自行购买，所购买的主要材料必须有国家质检部门认证质量合格证。

（三）合同工期

开工日期： 2025 年 6 月 5 日

竣工日期： 2025 年 10 月 5 日

合同工期总日历天数：120 天。

（四）质量标准：

工程质量标准：合格

（五）合同价款

金额为人民币（大写）柒拾壹万贰仟伍佰叁拾玖元叁角肆分（￥712539.34）。

本协议书中的词语涵义与下述第 2 条所列的专用合同条款和通用合同条款中的词语涵义相同。

（六）组成本合同的文件

1、协议书（包括补充协议）；

2、通用合同条款；

3、专用合同条款；

4、经双方确认进入合同的其它文件；

5、标准、规范、技术文件及技术条款；

6、图纸；

7、补充协议；

8、工程量清单报价表。

上列文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会议记录以及相互承诺的一切文件。

9、承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包人的全部义务和责任。

10、发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。

11、本工程委托监理单位进行监理。

12、本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效。

13、本合同一式 5 份。甲方 3 份，乙方 2 份。

发包人：都安瑶族自治县水利局　　承包人：广西城安建设工程有限公司

（盖单位章）　　（盖单位章）

法定代表人：　　（签章）　法定代表人：　　（签名）

经办人：　　（或委托代理人）

地址:都安县安阳镇沿江路99号　地址：都安县安阳镇安阳大道121-1号

开户银行：中国建设银行都安县支行

账号：45001697651050502585

电　话：0778-5219812、5212374　　电　话：0778-5212372

二、通用合同条款

全文引用《水利水电工程标准施工招标文件》（2009 年版）。

三、专用合同条款

前言

专用合同条款中的各条款是补充和修改通用合同条款中条款号相同条款或当需要时增加新的条款，两者应对照阅读，一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准，如果通用合同条款中在专用合同条款引用了，则被引用的通用合同条款部分仍有效。

1 词语涵义

1.1 有关合同双方

（1）发包人：都安瑶族自治县水利局

（2）承包人：广西城安建设工程有限公司

1.3.1 工程地点

工程位于拉仁镇仁德村。

1.3.2 工程包括以下建设内容

工程建设主要内容：（1）新建 100m³ 水池一座；（2）新增离心泵一套（3）新建临时道路 15m；（4）新建输水管 684m，管材为热镀锌钢管，为 DN125 管:新建配水管道 3246m，管材为热镀锌钢管，其中 DN125 管 1632m，DN100 管 930m，DN50 管 684m，DN25 管 1602m:新建入户管 8436m，管材为热镀锌钢管，为 DN20 管;入户水表 446 套。

2 合同文件的优先顺序

（1）协议书（包括补充协议）；

（2）通用合同条款；

（3）专用合同条款；

（4）经双方确认进入合同的其它文件；

（5）标准、规范、技术文件及技术条款；

（6）图纸；

（7）补充协议；

（8）工程量清单报价表。

3 发包人的一般义务和责任

3.1 提供施工用地

发包人负责办理工地范围内的征地、拆迁等有关手续，向承包人提供施工用地。

3.2 其它一般义务和责任

其他未尽事宜待签订补充协议时双方再协商。

4 承包人的一般义务和责任

承包人必须在工程开工前办理完建筑意外保险的投保手续，为参加本合同工程现场施工所有作业人员及管理人员，包括参加工程建设的管理人员、施工人员（含民工）办理建筑意外伤害保险，保险费由承包人承担。

保险期限自投保之日（工程开工之日）起至工程竣工（或投入使用）验收时止，时间上涵盖施工全过程的任一时段。

承包人办理投保手续后，应将投保有关信息以布告形式张贴于施工，告之被保险人。

鉴于本合同工程各工种调动频繁、用工流动性大等特点，投保实行不记名和不计人数的方式，一旦该工程项目发生人员意外伤害，只要是在该工程发生的，都应该由保险在保险责任范围内负责赔付。

根据自治区水利厅《关于进一步加强水利工程建设项目法人质量检测工作的通知》（桂水建设〔2021〕37 号）文件要求，承包人要

接受监理单位或发包方聘请的质量检测单位对管材进行质量抽检。

4.1 其它一般义务和责任

（1）承包人应负责施工场地内的水、电等施工管、线路的敷设、架设及其费用，并按供电部门规定交纳水、电费用；

（2）工程竣工后，承包人应按施工人员的指示清理施工现场。

（3）承包人应为监理人、发包人现场代表对施工现场的检查监督提供必要配合。

（4）对上述（1）～（2）项工作，费用已包括在有关单价和总价中，发包人不再另行支付由此所发生的一切费用。

5 履约担保

5.1 担保金额

本项目不需缴纳履约保证金。

5.2 担保返还

无。

6 监理人和总监理工程师

6.1 监理人的职责和权力

监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产安全的紧急条件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按相关规定增加相应的费用，并通知承包人。

7 分包

本工程不得分包。

8 工程开工和完工

8.1 开工通知

发包人在 2025 年 6 月 5 日前发出开工通知，承包人自收到开工通知之日起 15 日内必须全面动工建设，逾期不开工的，所签的施工合同自行解除，自治县农村饮水安全工程建设领导小组将另行确定施工单位并另立施工合同。

8.2 完工日期

本合同工程的完工日期为 2025 年 10 月 5 日。完工的项目要及时进行自检验收，完善工程竣工材料并申请县级验收，项目建设领导小组将组织进行县级验收。

9 工期延误

9.1 承包人的工期延误

逾期完工违约金：承包人逾期完工违约金为人民币 500 元/天，但其最终的累计总金额不应超过合同价款的 10%。

10 工期提前

10.1 承包人提前工期

在保证工程质量的前提下，发包人鼓励承包人提前完工，但本合同工程无提前工期奖金。

11 预付款、进度款等款项

承包方进场施工后，可以预付合同价款 30%的预付工程款，余下工程进度款按不超过完成工程投资的 90%给予拨付，但总进度款不能超过合同价款的 90%。工程完工通过验收合格后，按发包人最终审核结算总价，拨付至结算总价的 100%。

12 工程进度付款

12.1 支付时间

本款中“专用合同条款中规定的逾期付款违约金”为按中国人民银行规定的同期贷款最高利率计算的逾期付款金额的利息。

13 保留金

质量保证金总额为结算价格的 3%，承包人需在工程结算前按结算价的 3%付款到发包人指定的银行账户。

14 物价波动引起的价格调整

本工程合同价格在合同实施期间不因市场物价波动及政策变化而进行调整。

15 变更

15.1 变更的范围和内容

本款（1）项 2）中“专用合同条款中规定的百分比”为“±25%”。

16 工程保修

16.1 保修期

本合同工程的保修期为壹年。

17 附加条款

对承包人的要求：

1、要求遵守国务院《建设工程质量管理条例》，根据水利部、自治区和水利厅的有关质量管理规定，建立健全质量管理机构，结合工程实际制定完善的可操作性强的质量管理制度，施工质量等级达到合格等级。

2、要求按国家《建筑工程安全管理条例》、自治区安全生产法规和水利水电工程施工安全操作规程的规定建立健全安全管理机构和安全管理制度，采取安全施工保障工程施工安全。

3、要求按有关施工规程规范及招标文件技术条款进行组织施工并实施施工过程和移交前工程保护措施。

4、要求按水利部《水利系统文明建设工地评审管理办法》创建文明建设工地。

四、技术质量条款

1、详见该工程施工图纸、预算清单规定的砼标号、水泵参数、消毒设备等有关行业规范。

2、管材技术参数

型　号	管材										
	镀锌钢管（m）										
	DN200	DN150	DN125	DN100	DN80	DN65	DN50	DN40	DN32	DN25	DN20
国标壁厚（mm）	6.00	4.50	4.00	4.00	4.00	4.00	3.80	3.50	3.50	3.20	2.80
外径（mm）	219.10	165.10	139.70	114.30	88.90	76.10	60.30	48.30	42.40	33.70	26.90
镀锌系数	1.013	1.017	1.019	1.019	1.019	1.019	1.020	1.022	1.022	1.024	1.027
每m理论重量(kg)=0.0246615*(外径-壁厚)*壁厚*镀锌系数	31.9421	18.1259	13.6406	11.0874	8.5342	7.2475	5.4007	3.9520	3.4315	2.4647	1.7091
每条6m理论重量（kg）	191.65	108.76	81.84	66.52	51.21	43.49	32.40	23.71	20.59	14.79	10.25
每条6m最低重量（kg）	177.28	100.60	75.71	61.53	47.36	40.22	29.97	21.93	19.05	13.68	9.49
国标壁厚（mm）	6.00	4.50	4.00	4.00	4.00	4.00	3.80	3.50	3.50	3.20	2.80

GB/T 3091-2015 管材实际重量与理论偏差允许为±7.5%。

3、确保所负责施工的水池、管网等无漏水现象；所负责采购并安装的水泵、变压器、消毒设备、一体化净水等设备达到设计要求。

五、图　纸

都安县拉仁镇仁德村仁德供水保障工程（二期）施工的图纸。

六、补充协议

本合同补充协议由双方根据实际需要协商补充。

七、工程量核定及清单报价表

本工程预算根据水利厅2007年颁发的《广西壮族自治区水利水电工程设计概（预）算定额及编制办法》，工程预算所列的工程量系发包人估算的和临时的，作为建设报价的共同基础。付款以实际完成

的工程量为依据。实际完成工程量由承包人按合同有关规定计量（重要及隐蔽部位附现场测量及实物照片），由发包人、施工单位和设计单位现场核准。

附：**都安县拉仁镇仁德村仁德供水保障工程（二期）**的合同工程量清单报价表

工程项目总价表

招标编号： HCZC2025-C2-280044-GXRY

工程名称： 拉仁镇仁德村仁德供水保障工程（二期）　　第1页 共1页

序号	工程项目名称	金额(元)
1	新建水池100m³（1座）	96638.22
2	镇墩（38个）	5581.98
3	支墩（6个）	885.68
4	过路埋管（2处）	776.00
5	项目碑牌	500.00
6	原泵房增加抽水泵（1套）	16109.42
7	管路部分	537030.64
8	管道运输	43555.48
9	配件	451.48
10	临时施工道路（15m）	1000.00
11	其他临时工程	7185.08
12	措施项目	2825.36
13	其他项目	0.00
	合计	712539.34

投标人： 广西城安建设工程有限公司　　（盖单位公章）

法定代表人(或授权委托代理人)：　　（签字）

5．分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号：HCZC2025-C2-280044-GXRY

工程名称：拉仁镇仁德村仁德供水保障工程（二期）　　第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
1		新建水池100m³（1座）				96638.22		
1.1	500101002001	人工坡面土方开挖	m³	21	9.93	208.53	6.3	
1.2	500102001001	一般石方开挖，风镐开凿，岩石级别Ⅶ	m³	84.03	73.57	6182.09	7.3	
1.3	500102001002	基础沟槽石方开挖，风钻钻孔，Ⅸ～Ⅹ级岩石	m³	13.26	86.82	1151.23	7.3	
1.4	500105003001	池壁及支柱M7.5浆砌石基础	m³	13.26	353.01	4680.91	16.2	
1.5	500105003002	池底板M7.5浆砌石垫层，厚300mm	m³	8.18	353.01	2887.62	16.2	
1.6	500109001001	C15砼垫层，厚100mm	m³	1.66	526.97	874.77	16.2	
1.7	500109001002	C25钢筋砼柱	m³	0.66	608.23	401.43	16.2	
1.8	500109001003	C25钢筋砼顶板，厚100mm	m³	3.42	602.90	2061.92	13.4	
1.9	500109001004	C25钢筋砼梁	m³	1.15	572.72	658.63	14.5	
1.10	500109001005	C25钢筋砼防渗底板，厚200mm	m³	4.38	532.86	2333.93	14.5	
1.11	500109001006	C25钢筋砼防渗池壁，厚200mm	m³	15.97	618.68	9880.32	14.5	
1.12	500109001007	C25钢筋砼盖板，厚50mm	m³	0.03	602.90	18.09	14.5	
1.13	500111001001	一般钢筋制作安装，人工	t	3.42	6485.75	22181.27	14.4	
1.14	500110001001	普通平面木模板制作、安装、拆除	m²	45.71	103.71	4740.58	14.3	
1.15	500110001002	普通曲面木模板制作、安装、拆除	m²	221.81	111.35	24698.54	14.3	
1.16	500105010001	1:2防水水泥砂浆抹曲面（水池内壁），平均厚2cm	m²	100.48	28.86	2899.85		
1.17	500109001008	1:2防水水泥砂浆抹平面（底板顶面、顶板底面），平均厚2cm	m²	55.09	18.11	997.68		
1.18	500109001009	1:2防水水泥砂浆抹立面（立柱、梁侧），平均厚2cm	m²	11.52	23.78	273.95		

投标人：　广西城安建设工程有限公司　（盖单位公章）

法定代表人(或授权委托代理人)：　　（签字）

5．分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号：HCZC2025-C2-280044-GXRY

工程名称：拉仁镇仁德村仁德供水保障工程（二期）　　第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
1.19	500109001010	1:2水泥砂浆抹曲面（水池外壁），平均厚1.5cm	m^2	121.33	28.86	3501.58		
1.20	500114002001	钢管满堂脚手架，基本层高4m	m^2	50.24	9.99	501.90		
1.21	500109001011	单排扣件式钢管外脚手架，外墙高4m	m^2	121.33	8.27	1003.40		
1.22		水池其他配件附件				4500.00		
1.22.1	500114001001	溢水管、泄水管、通风管、通风帽、检修孔及防水管套等	项	1	3500.00	3500.00		
1.22.2	500114001002	不锈钢爬梯	项	1	1000.00	1000.00		
2		镇墩（38个）				5581.98		
2.1	500101002002	土方开挖（就近堆放）	m^3	1.91	9.93	18.97	6.3	
2.2	500109001012	C15砼镇墩	m^3	3.65	487.01	1777.59	14.5	
2.3	500110001003	普通平面木模板制作安装拆除	m^2	36.5	103.71	3785.42	14.3	
3		支墩（6个）				885.68		
3.1	500101002003	土方开挖（就近堆放）	m^3	0.17	9.93	1.69	6.3	
3.2	500109001013	C15砼镇墩	m^3	0.58	487.01	282.47	14.5	
3.3	500110001004	普通平面木模板制作安装拆除	m^2	5.8	103.71	601.52	14.3	
4		过路埋管（2处）				776.00		
4.1	500101002004	土方开挖	m^3	2.7	20.19	54.51	6.3	
4.2	500109010001	拆除混凝土路面	m^3	0.6	577.29	346.37		
4.3	500103001001	回填土方，机械夯填土方	m^3	2.7	17.29	46.68	13.5	
4.4	500109011001	恢复C20砼路面厚200mm	m^2	3	109.48	328.44		
5		项目碑牌				500.00		
5.1	500114001003	大理石雕刻碑牌800mm×600mm×20mm	块	1	500.00	500.00		

投标人：　广西城安建设工程有限公司　　（盖单位公章）

法定代表人(或授权委托代理人)：　　（签字）

5．分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号：HCZC2025-C2-280044-GXRY

工程名称：拉仁镇仁德村仁德供水保障工程（二期）　　第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
6		原泵房增加抽水泵（1套）					14688.18	1421.24	16109.42		
6.1	500201002001	D/DG型卧式多级离心泵D/DG12-25×5（流量12.5m³，功率11kw）	套	1	10226.55	421.94	10226.55	421.94	10648.49		
6.2	500202009001	Y-60压力表	个	1	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		
6.3	500202009002	DN125水平螺翼式水表	个	1	410.60	129.11	410.60	129.11	539.71		
6.4	500202009003	DN125多功能水泵控制阀 公称直径DN(mm):125 连接方式:法兰式 型号:JD745X-16Q 公称压力PN(MPa):1.6 阀体材质:球墨铸铁传动方式:液动	个	1	1969.23	204.40	1969.23	204.40	2173.63		
6.5	500202009004	DN125软密封闸阀，Z41X-16	个	2	881.40	204.40	1762.80	408.80	2171.60		
6.6	500202009005	DN125焊接法兰片	副	1	104.00	51.09	104.00	51.09	155.09		
6.7	500202009006	DN125双法兰限位伸缩节VSSJA-2	个	1	200.00	205.90	200.00	205.90	405.90		
7		管路部分					400049.53	136981.11	537030.64		
7.1		输水管					46095.96	11867.40	57963.36		
7.1.1		输水管					46095.96	11867.40	57963.36		

投标人：　广西城安建设工程有限公司　　（盖单位公章）

法定代表人(或授权委托代理人)：　　（签字）

5．分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号：HCZC2025-C2-280044-GXRY

工程名称：拉仁镇仁德村仁德供水保障工程（二期）　　第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
7.1.1.1	500202008001	输水管道安装，钢管电弧焊连接，公称直径125mm，δ=4.0mm	m	684	62.69	17.35	42879.96	11867.40	54747.36	19.4	
7.1.1.2	500114001004	三通等零星配件	%	7.5	42879.96	0.00	3216.00	0.00	3216.00		
7.2		配水管					217749.23	66221.97	283971.20		
7.2.1	500202008002	输水管道安装，钢管电弧焊连接，公称直径125mm，δ=4.0mm	m	1632	62.69	17.35	102310.08	28315.20	130625.28	19.4	
7.2.2	500202008003	输水管道安装，钢管电弧焊连接，公称直径100mm，δ=4.0mm	m	1410	44.17	15.36	62279.70	21657.60	83937.30	19.4	
7.2.3	500202008004	输水管道安装，钢管电弧焊连接，公称直径50mm，δ=3.8mm	m	684	19.87	11.74	13591.08	8030.16	21621.24	19.4	
7.2.4	500202008005	输水管道安装，钢管螺纹连接，公称直径25mm，δ=3.2mm	m	1602	12.74	4.77	20409.48	7641.54	28051.02	19.7	
7.2.5	500202009007	DN125软密封闸阀，Z41X-16	个	3	881.40	63.48	2644.20	190.44	2834.64		
7.2.6	500202009008	DN125不锈钢水表螺翼式水表	个	1	680.00	166.94	680.00	166.94	846.94		
7.2.7	500202009009	DN50不锈钢旋翼式水表	个	1	192.05	75.62	192.05	75.62	267.67		
7.2.8	500202009010	DN50软密封闸阀，Z41X-16	个	1	314.21	63.48	314.21	63.48	377.69		
7.2.9	500202009011	焊接法兰片，公称直径125mm	副	1	104.00	51.09	104.00	51.09	155.09		
7.2.10	500202009012	焊接法兰片，公称直径50mm	副	1	32.62	29.90	32.62	29.90	62.52		

投标人：　广西城安建设工程有限公司　　（盖单位公章）

法定代表人(或授权委托代理人)　　（签字）

5．分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号：HCZC2025-C2-280044-GXRY

工程名称：拉仁镇仁德村仁德供水保障工程（二期）　　第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
7.2.11	500114001005	三通等零星配件	%	7.5	202557.42	0.00	15191.81	0.00	15191.81		
7.3		入户管					136204.34	58891.74	195096.08		
7.3.1	500202008006	输水管道安装，镀锌钢管螺纹连接，公称直径20mm，δ=2.8mm	m	8436	8.44	4.41	71199.84	37202.76	108402.60	19.7	
7.3.2	500202009013	DN20不锈钢旋翼式水表	个	446	55.75	18.49	24864.50	8246.54	33111.04		
7.3.3	500202009014	DN20软密封闸阀，Z41X-16	个	446	90.00	30.14	40140.00	13442.44	53582.44		
8		管道运输					0.00	43555.48	43555.48		
8.1	500114002002	管材运费（河池至都安县城）146km（包含装卸费）	t	74.29	0.00	175.62	0.00	13046.81	13046.81	19.6	
8.2	500202009015	管材运费（都安县城至工地）88km（包含装卸费）	t	74.29	0.00	158.77	0.00	11795.02	11795.02	19.7	
8.3	500202009016	人力搬运钢管，装运卸200m	t	74.29	0.00	251.90	0.00	18713.65	18713.65	19.7	
9		配件					388.00	63.48	451.48		
9.1	500202009017	DN12浮球阀	个	1	388.00	63.48	388.00	63.48	451.48		

投标人：　广西城安建设工程有限公司　　（盖单位公章）

法定代表人(或授权委托代理人)　　（签字）

5．分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号：HCZC2025-C2-280044-GXRY

工程名称：拉仁镇仁德村仁德供水保障工程（二期）　　第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
10	500202009018	临时施工道路（15m）	km	0.02	50000.00	1000.00		
11	500202009019	其他临时工程	%	2.5	287403.19	7185.08		
		合计				709713.98		

投标人：　广西城安建设工程有限公司　　（盖单位公章）

法定代表人(或授权委托代理人)：　　（签字）

广西睿翼工程咨询有限公司
《拉仁镇仁德村仁德供水保障工程（二期）》
成交通知书

广西城安建设工程有限公司：

贵单位参加了我公司代理的《拉仁镇仁德村仁德供水保障工程（二期）》的竞争性磋商，项目编号：HCZC2025-C2-280044-GXRY ，经磋商小组评审推荐，最终由采购人确定贵单位为本项目的成交单位，成交总金额（人民币大写）：人民币柒拾壹万贰仟伍佰叁拾玖元叁角肆分(712539.34元)，合同履行期限：工期120日历天，质量承诺：工程质量符合国家施工验收规范合格标准；项目经理:唐卫伍,资格证书名称及注册号:中华人民共和国二级建造师证，桂245171866854。现将有关事项通知如下：

一、请接到本通知后15日内与采购单位签订合同。若非采购单位原因不能在规定时间内签订合同的，视为成交人违约，采购单位有权取消成交决定。

二、签订合同详细地点：都安瑶族自治县水利局

三、签订合同时请带齐下列材料：

（1）成交通知书。

（2）竞争性磋商文件上规定的文件材料（含法定代表人授权委托书）。

（3）单位公章或合同专用章。

（4）本单位的开户银行、帐号及开户名称。

特此通知。

采购单位：都安瑶族自治县水利局

采购代理单位：广西睿翼工程咨询有限公司

2025年7月29日