

容县绕城公路周口红绿灯交叉口安全隐患整治项目、
容县绕城公路火车站连接线平交红绿灯路口安全隐患整治项目、
容县绕城公路玉容一级公路红绿灯交叉路口安全隐患整治项目、
容县绕城公路农机校红绿灯路口安全隐患整治项目

合同编号：YLZC2025-C2-210046-GXSY

(正本)

合 同 文 件

本合同为中小微企业预留合同：☒是 ☐否

建设单位：容县交通运输局

施工单位：广西春秋建设工程有限公司

签订日期：2025 年 5 月 19 日



目录

一：合同协议书.....	1
二：项目专用合同条款数据表.....	4
三：中标通知书.....	5
四：廉政合同.....	7
五：安全生产合同.....	10
六：项目经理任命书.....	13
七：工程量清单.....	14
八：附件.....	129

合同协议书

容县交通运输局（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施容县绕城公路周口红绿灯交叉口安全隐患整治项目、容县绕城公路火车站连接线平交红绿灯路口安全隐患整治项目、容县绕城公路玉容一级公路红绿灯交叉路口安全隐患整治项目、容县绕城公路农机校红绿灯路口安全隐患整治项目，已接受广西春秋建设工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工的竞标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 项目概况：本工程为容县绕城公路周口红绿灯交叉口安全隐患整治项目、容县绕城公路火车站连接线平交红绿灯路口安全隐患整治项目、容县绕城公路玉容一级公路红绿灯交叉路口安全隐患整治项目、容县绕城公路农机校红绿灯路口安全隐患整治项目，按图施工。如需进一步了解详细内容，详见竞争性磋商文件、工程量清单及相关资料。

2. 施工范围：具体内容详细见施工图纸、工程量清单和工程建设相关资料。

3. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- （1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
- （2）成交通知书；
- （3）竞标函及竞标函附录；
- （4）项目专用合同条款；
- （5）公路工程专用合同条款；
- （6）通用合同条款；
- （7）工程量清单计量规则；
- （8）技术规范；
- （9）图纸；
- （10）已标价工程量清单；
- （11）承包人有关人员、设备投入的承诺及响应文件中的施工组织设计；

(12) 其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

4. 签约合同价与合同价格形式

4.1 签约合同价为人民币(大写): 壹佰柒拾肆万陆仟壹佰捌拾玖元零叁分 (¥ 1746189.03 元)，其中 1、容县绕城公路周口红绿灯交叉口安全隐患整治项目 (¥669880.27元)；2、容县绕城公路火车站连接线平交红绿灯路口安全隐患整治项目 (¥ 233576.55元)；3、容县绕城公路玉容一级公路红绿灯交叉路口安全隐患整治项目 (¥176740.59元)；4、容县绕城公路农机校红绿灯路口安全隐患整治项目 (¥665991.62元)。

4.2 合同价格形式: /。

5. 承包人项目经理: 李杰龙。承包人项目总工: 甘夏龙。

6. 工程质量符合 国家施工验收规范合格 标准。

7. 工程履约保证金为 2%签约合同价，保证金可以采用现金、银行保函、保证保险等方式缴纳，不计利息。工程预付款为30%签约合同价，当工程进度付款证书的累计金额达到开工预付款后，工程进度款开始按进度支付。当期计量支付最高限额为当期计量金额的 90%交工合格及结算评审后工程款支付至结算总价的97%。

8. 履约担保金

(1) 承包人向发包人提供履约担保，担保方式为: 保险公司履约保证保险担保，担保期限期满后，工程没完工，履约保证保险要续保，直至工程交工验收合格为止。收到成交通知书后 30 天内，签订合同协议书前由承包人递交保函或转入发包人指定的银行账户，转账底单复印件加盖公章作为 担保合同附件。

(2) 承包人向发包人提供履约担保，担保方式为: 保险公司履约保证保险 担保合同附件。
当工程项目交工验收合格，并交付使用，承包人才可按照规定的格式申请终止履约保函责任。

9. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
10. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
11. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 90 日历天。
12. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位公章后生效。全部工程完工后经竣交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。
13. 本协议书正本 贰 份、副本 肆 份，合同双方各执正本 壹 份，副本 贰 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
14. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：容县交通运输局

(盖单位公章)

地址：

法定代表人

或其委托代理人：_____

(签字或盖章)

电话：

统一机构信用代码证：

开户银行：

账号：

2025 年 5 月 19 日

承包人：广西春秋建设工程有限公司

(盖单位公章)

地址：广西玉林市容县容州镇城西路443号109

法定代表人

或其委托代理人：陈文峰

(签字或盖章)

电话：0775-53121988

开户银行：容县农村信用合作联社容城信用社

开户名称：广西春秋建设工程有限公司

账号：533512010114192762

2025 年 5 月 19 日

项目专用条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。

序号	条款号	信息或数据
1	1.1.2.2	发 包 人：容县交通运输局 地 址：广西容县城西路686号 邮政编码：537500
2	1.1.2.6	监 理 人：广西新通工程咨询有限公司 地 址：南宁市青秀区民族大道131号航洋国际城3号楼0710号 邮政编码：530000
3	1.1.4.5	缺陷责任期：自实际交工日期起计算 <u>1</u> 年
4	5.2.4	发包人是否提供材料或工程设备：否
5	6.2	发包人是否提供施工设备和临时设施：否
6	11.5 (3)	逾期交工违约金：500元/天
7	11.5 (3)	逾期交工违约金限额： <u>10%</u> 签约合同价
8	16.1	合同期内不调价
9	17.2.1 (1)	开工预付款金额： <u>30 %</u> 签约合同价
10	17.2.1 (2)	材料、设备预付款比例：砂、碎石等主要材料、设备单据所列费用的 <u>/</u> %
11	17.2.3	材料预付款的扣回与还清： (1) 开工预付款在进度付款证书的累计金额未达到签约合同价的 30% 之前不予扣回，在达到签约合同价 30% 之后，开始按工程进度以固定比例（即每完成签约合同价的 1%，扣回开工预付款的 2%）分期从各月的进度付款证书中扣回，全部金额在进度付款证书的累计金额达到签约合同价的 80% 时扣完。 (2) 当材料、设备已用于或安装在永久工程之中时，材料、设备预付款应从进度付款证书中扣回，扣回期不超过 3 个月。已经支付材料、设备预付款的材料、设备的所有权应属于发包人。
12	17.3.2	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数： <u>4</u> 份
13	17.3.3 (1)	进度付款证书最低限额的 <u>/</u> % 签约合同价
14	17.3.3 (2)	逾期付款违约金的利率： <u>/</u>
15	17.4.1	质量保证金百分比：月支付额的 <u>/</u> %
16	17.4.1	质量保证金限额： <u>3%</u> 工程结算价
17	19.7 (1)	保修期：自实际交工日期起计算 <u>1</u> 年
18	20.1	建筑工程一切险：工程一切险由承包人承担并支付，供应商应在所报的单价或总额价中对该保险费予以考虑，业主不单独进行计量与支付。 保险范围：由承包人与业主协商，根据招标文件和工程实际情况确定。
19	20.4.2	第三者责任险的最低投保金额： <u>/</u> 人民币，事故次数不限第三方责任险由承包人承担，业主不单独进行计量与支付
20	24.1	争议的解决方式：容县的人民法院提起诉讼

中标通知书



广西硕友建设工程咨询有限公司

容县绕城公路周口红绿灯交叉口安全隐患整治项目、容县绕城公路火车站连接线平交红绿灯路口安全隐患整治项目、容县绕城公路玉容一级公路红绿灯交叉路口安全隐患整治项目、容县绕城公路农机校红绿灯路口安全隐患整治项目

(项目编号: YLZC2025-C2-210046-GXSY) 成 交 通 知 书

广西春秋建设工程有限公司:

你单位参加了本采购代理机构代理组织的容县绕城公路周口红绿灯交叉口安全隐患整治项目、容县绕城公路火车站连接线平交红绿灯路口安全隐患整治项目、容县绕城公路玉容一级公路红绿灯交叉路口安全隐患整治项目、容县绕城公路农机校红绿灯路口安全隐患整治项目(项目编号: YLZC2025-C2-210046-GXSY)项目竞标, 经磋商小组评定你单位为成交供应商, 现将有关事项通知如下:

一、请接到本通知后, 请于法定时间 25 天内前往与容县交通运输局签订合同, 延期自误。

中标(成交)信息:

1、项目概况: 本工程为容县绕城公路周口红绿灯交叉口安全隐患整治项目、容县绕城公路火车站连接线平交红绿灯路口安全隐患整治项目、容县绕城公路玉容一级公路红绿灯交叉路口安全隐患整治项目、容县绕城公路农机校红绿灯路口安全隐患整治项目, 按图施工。如需进一步了解详细内容, 详见竞争性磋商文件、工程量清单及相关资料。

2、成交金额: 人民币壹佰柒拾肆万陆仟壹佰捌拾玖元零叁分(1746189.03元)

3、工期: 90 日历天

4、项目经理: 李杰龙 证书编号: 桂 24522301542

二、签订合同详细地点: 容县交通运输局

三、届时请带齐下列证件:

- (1) 成交通知书
- (2) 竞争性磋商采购文件规定的文件材料(含法定代表授权书)
- (3) 单位公章或合同专用章
- (4) 本单位的开户银行、帐号及开户名称

四、请贵方在收到本通知后及时与采购人联系, 签订合同的相关事宜。

1、采购联系人: 植学茗

联系电话: 0775-5331836

2、成交供应商联系人: 封惠美

联系电话: 13737505535

采购人(盖章): 容县交通运输局

法定代表人或委托代理人(签字或盖章):

采购代理机构(盖章): 广西硕友建设工程咨询有限公司

法定代表人或委托代理人(签字或盖章):

日期: 2025 年 5 月 14 日

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，容县绕城公路周口红绿灯交叉口安全隐患整治项目、容县绕城公路火车站连接线平交红绿灯路口安全隐患整治项目、容县绕城公路玉容一级公路红绿灯交叉路口安全隐患整治项目、容县绕城公路农机校红绿灯路口安全隐患整治项目（项目名称）项目法人容县交通运输局（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目的施工单位广西春秋建设工程有限公司（施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1. 发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行容县绕城公路周口红绿灯交叉口安全隐患整治项目、容县绕城公路火车站连接线平交红绿灯路口安全隐患整治项目、容县绕城公路玉容一级公路红绿灯交叉路口安全隐患整治项目、容县绕城公路农机校红绿灯路口安全隐患整治项目（项目名称）施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

(1) 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用等。

(2) 发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3) 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4) 发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5) 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(6) 发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人的义务

(1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

(1) 发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条, 按管理权限, 依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理; 给发包人单位造成经济损失的, 应予以赔偿; 情节严重的, 发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定: 本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查, 提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为 容县绕城公路周口红绿灯交叉口安全隐患整治项目、容县绕城公路火车站连接线平交红绿灯路口安全隐患整治项目、容县绕城公路玉容一级公路红绿灯交叉路口安全隐患整治项目、容县绕城公路农机校红绿灯路口安全隐患整治项目 (项目名称) 施工合同的附件, 与工程施工合同具有同等的法律效力, 经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式 陆 份, 由发包人和承包人各执 叁 份。

发包人: 容县交通运输局

(盖单位公章)

法定代表人:

或其委托代理人:

(签字或盖章)

2025 年 5 月 19 日

承包人: 广西春秋建设工程有限公司

(盖单位公章)

法定代表人:

或其委托代理人:

(签字或盖章)

2025 年 5 月 19 日

安全生产合同

为在 容县绕城公路周口红绿灯交叉口安全隐患整治项目、容县绕城公路火车站连接线平交红绿灯路口安全隐患整治项目、容县绕城公路玉容一级公路红绿灯交叉路口安全隐患整治项目、容县绕城公路农机校红绿灯路口安全隐患整治项目（项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人 容县交通运输局（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人 广西春秋建设工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1. 发包人职责

- （1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
- （2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
- （3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2. 承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、

生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(4) 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5) 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(6) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(7) 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：

(9) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10) 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

(11) 安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理

3. 违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5. 本合同正本一式贰份，副本肆份，合同双方各执正本一份，副本贰份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：容县交通运输局

(盖单位公章)

法定代表人：

或其委托代理人：

(签字或盖章)

2025年5月19日

承包人：广西春秋建设工程有限公司

(盖单位公章)

法定代表人：

或其委托代理人：

(签字或盖章)

2025年5月19日

项目经理委托书

容县绕城公路周口红绿灯交叉口安全隐患整治项目、容县绕城公路火车站连接线平交红绿灯路口安全隐患整治项目、容县绕城公路玉容一级公路红绿灯交叉路口安全隐患整治项目、容县绕城公路农机校红绿灯路口安全隐患整治项目 项目经理委托书

致：容县交通运输局

法定代表人经理陈志锋（职务、姓名）代表本单位委任建造师：李杰龙（职务、姓名）为容县绕城公路周口红绿灯交叉口安全隐患整治项目、容县绕城公路火车站连接线平交红绿灯路口安全隐患整治项目、容县绕城公路玉容一级公路红绿灯交叉路口安全隐患整治项目、容县绕城公路农机校红绿灯路口安全隐患整治项目（合同工程名称）的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由李杰龙（姓名）代表本单位全面负责。

承包人：广西春秋建设工程有限公司（盖章）

法定代表人：总经理（职务）

陈志锋（姓名）

陈志锋（签字或盖章）

2025年5月19日

工 程 量 清 单



容县绕城公路周口红绿灯交叉口安全隐患整治项目、
容县绕城公路火车站连接线平交红绿灯路口安全隐患整治项目、
容县绕城公路玉容一级公路红绿灯交叉路口安全隐患整治项目、
容县绕城公路农机校红绿灯路口安全隐患整治项目 工程

投 标 总 价


招 标 人：容县交通运输局

容县绕城公路周口红绿灯交叉口安全隐患整治项目、
容县绕城公路火车站连接线平交红绿灯路口安全隐患整治项目、
容县绕城公路玉容一级公路红绿灯交叉路口安全隐患整治项目、
工 程 名 称：容县绕城公路农机校红绿灯路口安全隐患整治项目

投 标 总 价(小写)：1746189.03元

(大写)：壹佰柒拾肆万陆仟壹佰捌拾玖元零叁分

投标人：广西春秋建设工程有限公司



法定代表人
或其授权人：

陈志辉

(签字或盖章)

编制人：

伍思慧

(造价人员签字)

时间：2025年5月12日

容县绕城公路周口红绿灯交叉口安全隐患整治项目 工程

投 标 总 价

招 标 人: 容县交通运输局

工 程 名 称: 容县绕城公路周口红绿灯交叉口安全隐患整治项目工程

投 标 总 价(小写): 669880.27元

(大写): 陆拾陆万玖仟捌佰捌拾元贰角柒分

投标人: 广西春秋建设工程有限公司



法定代表人
或其授权人:

陈志峰

(签字或盖章)

编制人:

伍思慧

(造价人员签字)

时间: 2025年5月12日

总 说 明

工程名称:容县绕城公路周口红绿灯交叉口安全隐患整治项目工程

第1页 共1页

一、工程概况:

1、建设地点位于玉林市容县。

二、编制依据:

1、本工程初步设计图纸和说明书;

2、国家和地方政府有关建设和造价管理的法律、法规和规程;

3、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及相关配套费用定额和有关文件;

4、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及相关配套费用定额和有关文件;

5、2011年《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》及配套的费用定额;

6、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套的费用定额;

7、2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》及配套的费用定额;

8、广西壮族自治区建设行政主管部门颁布的2016年版《广西壮族自治区建设工程费用定额》;

9、《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》桂建标〔2016〕17号;

10、《广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标〔2018〕14号);

11、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标〔2023〕7号);

12、《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包计价指导意见》(桂建发〔2020〕4号);

13、《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标〔2019〕12号);

14、材料价格采用工程造价管理机构2025年第01期《玉林建设工程造价信息》发布的容县价格信息(除税价),信息价没有的参考周边县市信息价或市场询价。

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称:容县绕城公路周口红绿灯交叉口安全隐患整治项目工程

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
路肩挡土墙、路面拓宽			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	296730.61	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	12229.29	
2.1	其中:安全文明施工费	9407.15	
3	其他项目费用合计	617.92	
4	建筑安装工程费=1+2+3	309577.82	
交叉口导流岛、中央隔离带安全岛			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	210720.28	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	6620.18	
2.1	其中:安全文明施工费	5092.45	
3	其他项目费用合计	434.68	
4	建筑安装工程费=1+2+3	217775.14	
导流岛绿化工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	7132.34	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	167.63	
2.1	其中:安全文明施工费	111.75	
3	其他项目费用合计	14.60	
4	建筑安装工程费=1+2+3	7314.57	
交通标线、隔离护栏			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	110636.26	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	596.13	
2.1	其中:安全文明施工费	458.55	
3	其他项目费用合计	222.46	
4	建筑安装工程费=1+2+3	111454.85	
交通信号标志牌			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	7687.85	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	346.55	
2.1	其中:安全文明施工费	266.59	
3	其他项目费用合计	16.07	
4	建筑安装工程费=1+2+3	8050.47	
信号灯安装			

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:容县绕城公路周口红绿灯交叉口安全隐患整治项目工程

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
路肩挡土墙、路面拓宽					296730.61		
		分部分项工程				287385.68	
		浆砌挡土墙				187214.15	
1	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2米以内 3. 机械挖土,用于场内回填,运距1km	m³	537.60	16.16	8687.62	
2	040103001001	碎石土回填 粘土混30%碎石	m³	132.60	56.65	7511.79	
3	040305003001	浆砌片石挡土墙 1. M7.5水泥砂浆砌Mu30片石	m³	227.31	475.52	108090.45	
4	040303002001	混凝土基础 1. C25毛石混凝土基础	m³	118.80	505.55	60059.34	
5	040601025001	反滤包 1. 粘土混30%碎石	m³	0.60	194.28	116.57	
6	031001006001	泄水孔 塑料管安装 1. PVC塑料排水管 φ 100@2m,梅花状布置	m	37.50	73.29	2748.38	
		波形护栏				8161.20	
7	040205012001	波形护栏 1. 立柱 φ 114×1100×4.5 2. 托架: 70×4.5×300 3. 含连接螺栓 4. 柱帽 φ 114 5. DB01板: 4320×310×85×2.5mm 6. 含材料、安装	m	60.00	136.02	8161.20	
	3.	道路工程				92010.33	
8	040202001001	路床整形 路床碾压	m²	390.94	3.89	1520.76	
9	040202011001	级配碎石摊铺 厚20cm	m²	381.63	50.15	19138.74	
10	040202015001	水泥稳定碎石 1. 20cm厚5%水泥稳定碎石基层	m²	353.70	67.07	23722.66	
11	040203004001	改性乳化沥青石屑封层 1. 1cm改性乳化沥青石屑封层	m²	353.70	5.92	2093.90	
12	040203007001	水泥混凝土 1. 26cm厚C25水泥混凝土面层 2. 含钢模板、塑料养生膜	m²	325.78	139.77	45534.27	
		单价措施项目				9344.93	
	041101	脚手架工程				6604.61	
13	桂041101006001	钢管脚手架 双排 10m以内	m²	182.70	36.15	6604.61	
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用				2740.32	
14	011705001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3 以外	台次	1	1429.27	1429.27	
15	011705001002	大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw 以内	台次	1	1311.05	1311.05	
交叉口导流岛、中央隔离带安全岛					210720.28		
		分部分项工程				210720.28	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:容县绕城公路周口红绿灯交叉口安全隐患整治项目工程

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		交叉口导流岛				180563.06	
16	040204002002	人行道块料铺设 1.透水砖 200×100×60mm 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.90厚C20混凝土垫层	m ²	789.55	137.91	108886.84	
17	040204002003	行进盲道铺设 1.行进盲道砖 240×240×60 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.90厚C20混凝土垫层	m ²	6.68	138.40	924.51	
18	040204002004	提示盲道铺设 1.提示盲道砖 240×240×60 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.90厚C20混凝土垫层	m ²	5.76	138.41	797.24	
19	040204004002	花岗岩路缘石 1.花岗岩路缘石 600×300×140mm 2.两节道牙间缝宽5mm,用1:2水泥砂浆挤浆安装并勾缝	m	399.56	153.30	61252.55	
20	040205018001	Φ127反光防护桩 1.Φ127×5镀锌钢管 2.面贴反光膜,颜色详施工图纸 3.柱高出地面500mm 4.含桩帽、C30混凝土基础、四周L50×5等边角钢固定 5.挖掘桩位、安装、固定、浇筑、养护	根	36	241.72	8701.92	
		中央隔离安全岛				30157.22	
21	040204002005	人行道块料铺设 1.透水砖 200×100×60mm 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.90厚C25混凝土垫层	m ²	73.87	138.40	10223.61	
22	040204004003	花岗岩路缘石 1.花岗岩路缘石 600×300×140mm 2.两节道牙间缝宽5mm,用1:2水泥砂浆挤浆安装并勾缝	m	92.07	153.30	14114.33	
23	040205017001	反光防护桩 1.Φ127×5镀锌钢管 2.面贴反光膜,颜色详施工图纸 3.柱高出地面500mm 4.含桩帽、C30混凝土基础、四周L50×5等边角钢固定 5.挖掘桩位、安装、固定、浇筑、养护	个	24	242.47	5819.28	
		单价措施项目					
导流岛绿化工程						7132.34	
		分部分项工程				7132.34	
	1.	绿化工程				7132.34	
24	050101009001	人工回填 种植土 1.人工换土 2.厚度暂定300mm	m ³	30.11	79.96	2407.60	
25	050102012001	铺种草皮 1.草皮种类:马尼拉草	m ²	100.38	32.88	3300.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:容县绕城公路周口红绿灯交叉口安全隐患整治项目工程

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:3个月					
26	050102002001	栽植三角梅 1. 养护期:3个月 2. 自然高度70-100cm, 冠幅70-100cm	株	15	94.95	1424.25	
		单价措施项目					
交通标线、隔离护栏					110636.26		
		分部分项工程				110636.26	
	040205	交通管理设施				76676.70	
27	040205006001	交通标线 1. 材料品种: 热熔漆	m ²	1560.69	49.13	76676.70	
		隔离护栏				33959.56	
28	040205012002	车间隔离护栏 1. $\phi 32 \times 33$ mm钢管 $\phi 200$, 红丹底两度, 银粉漆两度 2. 上下白水泥斩假石面 3. 护栏全高1100mm	m	160.30	211.85	33959.56	
		单价措施项目					
交通信号标志牌					7687.85		
		分部分项工程				7687.85	
		交通标志牌				7687.85	
29	040205003001	右转车道标志牌 1. 标识牌版面采用铝合金模具压铸成型, 铝板材质AL3003 2. 所有铁件热浸锌后喷塑处理 3. 立柱: 矩形管 $50 \times 70 \times 4$ mm, H=2500mm 4. IV类反光膜标识面板(单面), 830×830 mm 5. 5mm钢板冲压成U型边框 6. 2mm铝板冲压成型面板	套	4	824.25	3297.00	
30	040205003003	交通标志牌(三角形) 1. 标识牌版面采用铝合金模具压铸成型, 铝板材质AL3003 2. 所有铁件热浸锌后喷塑处理 3. 立柱: 矩形管 $50 \times 70 \times 4$ mm, H=2500mm 4. IV类反光膜标识面板(单面), 830×830 mm 5. 5mm钢板冲压成U型边框 6. 2mm铝板冲压成型面板	套	5	768.73	3843.65	
31	桂030413011001	现浇标志牌基础 1. C25混凝土基础 2. C10混凝土垫层 3. 含挖、填、余土弃土5km	座	9	60.80	547.20	

表-08

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 容县绕城公路路口红绿灯交叉□安全隐患整治项目工程

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中： 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
路肩挡土墙、路面拓宽											
		分部分项工程									
		浆砌挡土墙									
1	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 2米以内 3. 机械挖土, 用于场内回填, 运距1km	m³	537.60	16.16	0.40		11.96	1.73	0.74	
	C1-0025	挖掘机械挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m³ 装车 三类土	1000m³	0.53760	4140.35	399.60		2765.81	443.16	189.92	
	C1-0143	自卸汽车运土方 (运距1km内) 4.5t	1000m³	0.53760	12024.42			9192.98	1287.02	551.58	
2	040103001001	碎石土回填 粘土混30%碎石	m³	132.60	56.65	0.50	46.57	4.00	0.63	0.27	
	C1-0121换	沟槽 (台、井背) 振动压路机回填 土	100m³	1.3260	5665.19	50.35	4656.85	400.12	63.07	27.03	
3	040305003001	浆砌片石挡土墙 1. M7.5水泥砂浆砌Mu30片石	m³	227.31	475.52	127.87	221.11	22.59	43.63	21.06	
	C1-0161换	挡土墙 块石 {换: 水泥砂浆中砂M7.5 换: 水泥砂浆中砂M10}	10m³	22.731	4755.23	1278.72	2211.05	225.86	436.33	210.64	
4	040303002001	混凝土基础 1. C25毛石混凝土基础	m³	118.80	505.55	64.73	330.24	25.42	29.47	13.95	
	C3-0100换	混凝土基础 毛石混凝土 {换: 碎石 GD40 中砂水泥 C25}	10m³	11.880	4678.60	497.50	3295.51	167.02	225.94	106.32	
	C1-0445	混凝土拌制 现场搅拌	10m³	10.300	434.70	172.83	7.94	100.50	79.27	38.27	
5	040601025001	反滤包 1. 粘土混30%碎石	m³	0.60	194.28	62.43	88.97		18.10	8.73	
	C1-0179换	砂砾石滤层	10m³	0.060	1942.93	624.38	889.64		181.07	87.41	
6	031001006001	泄水孔 塑料管安装 1. PVC塑料排水管 φ100mm, 梅花状布置	m	37.50	73.29	30.07	22.14		10.22	4.81	
	C3-0538换	泄水孔 塑料管安装	10m	3.750	732.98	300.70	221.41		102.24	48.11	

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称:容县绕城公路路口红绿灯交叉安全隐患整治项目工程

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
		波形护栏									
7	040205012001	波形护栏 1.立柱 ϕ 114 $\times$ 1100 $\times$ 4.5 2.托架:70 $\times$ 4.5 $\times$ 300 3.含连接螺栓 4.柱帽 ϕ 114 5.DB01板:4320 $\times$ 310 $\times$ 85 $\times$ 2.5mm 6.含材料、安装	m	60.00	136.02		124.79				
	B-	波形护栏	m	60.00	136.02		124.79				
	3.	道路工程									
8	040202001001	路床整形 路床碾压	m ³	390.94	3.89	0.36		2.14	0.72	0.35	
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100m ³	3.9094	389.52	35.86		214.04	72.47	34.99	
9	040202011001	级配碎石摊铺 厚20cm	m ³	381.63	50.15	2.62	35.16	4.97	2.20	1.06	
	C2-0021	级配碎石摊铺,厚20cm	100m ³	3.8163	5015.04	261.84	3516.31	496.65	219.96	106.19	
10	040202015001	水泥稳定碎石 1.20cm厚5%水泥稳定碎石基层	m ³	353.70	67.07	2.90	50.20	5.02	2.30	1.11	
	C2-0027	现场路拌摊铺 水泥稳定碎石基层 水泥含量5% 厚20cm	100m ³	3.5370	6706.12	289.71	5019.61	502.45	229.73	110.90	
11	040203004001	改性乳化沥青石屑封层 1.1cm改性乳化沥青石屑封层	m ³	353.70	5.92	0.50	3.94	0.54	0.30	0.15	
	C2-0074	喷洒乳化沥青 下封层	100m ³	3.5370	592.34	50.45	394.40	53.77	30.22	14.59	
12	040203007001	水泥混凝土 1.26cm厚C25水泥混凝土面层 2.含钢板、塑料养生膜	m ³	325.78	139.77	15.13	100.67	4.14	5.59	2.70	
	C2-0115换	水泥混凝土路面 厚度22cm[实际26] (换:碎石 GD40 中砂 水泥 42.5 C25)	100m ³	3.2578	12184.96	760.14	9936.08	108.94	252.03	121.67	
	C1-0445	混凝土拌制 现场搅拌	10m ³	8.640	434.70	172.83	7.94	100.50	79.27	38.27	
	C2-0128	刻防滑条	100m ³	3.2578	639.52	294.71	110.36	38.41	96.60	46.64	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:容县绕城公路周口红绿灯交叉口安全隐患整治项目工程

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
		单价措施项目									
	041101	脚手架工程									
13	桂041101006001	钢管脚手架 双排 10m以内	m ²	182.70	36.15	19.38	4.32	0.79	5.85	2.82	
	C1-0397	钢管脚手架 双排 10m以内	100m ²	1.8270	3615.68	1938.46	431.81	79.25	585.14	282.48	
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用									
14	011705001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外	台次	1	1429.27	99.90	120.96	732.48	241.39	116.53	
	C1-0506	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外	台次	1	1429.27	99.90	120.96	732.48	241.39	116.53	
15	011705001002	大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内	台次	1	1311.05	99.90	109.74	664.48	221.67	107.01	
	C1-0512	大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内	台次	1	1311.05	99.90	109.74	664.48	221.67	107.01	
交叉口导流岛、中央隔离带安全岛											
		分部分项工程									
		交叉口导流岛									
16	040204002002	人行道块料铺设 1. 透水砖 200×100×60mm 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 90厚C20混凝土垫层	m ²	789.55	137.91	31.44	80.04	1.06	9.43	4.55	
	C2-0141换	预制混凝土块料 水泥砂浆垫层 每块面积 0.05m ² 内 [换: 水泥砂浆 1:3]	100m ²	7.8955	9231.34	2628.87	4693.56	11.38	765.67	369.64	
	C2-0134换	人行道块料铺设 混凝土基础 厚度10cm [实际厚度=9] [换: 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20]	100m ²	7.8955	4162.30	357.64	3302.48	3.30	104.67	50.53	
	C1-0445	混凝土拌制 现场搅拌	10m ³	7.213	434.70	172.83	7.94	100.50	79.27	38.27	
17	040204002003	行进盲道铺设 1. 行进盲道砖 240×240×60 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 90厚C20混凝土垫层	m ²	6.68	138.40	31.44	80.49	1.06	9.43	4.55	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:容县绕城公路路口红绿灯交叉口安全隐患整治项目工程

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	C2-0141换	预制混凝土块料 水泥砂浆垫层 每块面积 0.05m2内 [换: 水泥砂浆 1:3]	100m³	0.0668	9280.26	2628.87	4738.44	11.38	765.67	369.64	
	C2-0134换	人行道块料铺设 混凝土基础 厚度10cm [实际厚度=9] [换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20]	100m²	0.0668	4162.30	357.64	3302.48	3.30	104.67	50.53	
	C1-0445	混凝土拌制 现场搅拌	10m³	0.061	434.70	172.83	7.94	100.50	79.27	38.27	
18	040204002004	提示盲道铺设 1.提示盲道砖 240×240×60 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.90厚C20混凝土垫层	m²	5.76	138.41	31.45	80.48	1.07	9.43	4.55	
	C2-0141换	预制混凝土块料 水泥砂浆垫层 每块面积 0.05m2内 [换: 水泥砂浆 1:3]	100m²	0.0576	9280.26	2628.87	4738.44	11.38	765.67	369.64	
	C2-0134换	人行道块料铺设 混凝土基础 厚度10cm [实际厚度=9] [换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20]	100m²	0.0576	4162.30	357.64	3302.48	3.30	104.67	50.53	
	C1-0445	混凝土拌制 现场搅拌	10m³	0.053	434.70	172.83	7.94	100.50	79.27	38.27	
19	040204004002	花岗岩路缘石 1.花岗岩路缘石 600×300×140mm 2.两节道牙接缝宽5mm,用1:2水泥砂浆挤浆安装并勾缝	m	399.56	153.30	13.84	120.78	0.05	4.03	1.94	
	C2-0156换	石质路缘石 断面面积 360cm2以外 [换:碎石 GD40 中砂 水泥 42.5 C15 换:水泥砂浆 1:2 换:水泥砂浆 1:3]	100m	3.9956	15330.24	1383.62	12078.48	5.16	402.75	194.43	
20	040205018001	Φ127反光防护桩 1.Φ127×5镀锌钢管 2.面贴反光膜,颜色详施工图纸 3.柱高出地面500mm 4.含桩帽、C30混凝土基础、四周L50×5等边角钢固定 5.挖掘柱位、安装、固定、浇筑、养护	根	36	241.72	40.24	135.09	20.37	17.58	8.48	
	C2-0198换	反光柱 [换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30]	套	36	195.22	23.88	118.30	18.64	12.33	5.95	
	C2-0172换	零星构件制作	t	0.163	10269.74	3612.78	3707.95	382.90	1158.75	559.40	
		中央隔离安全岛									

工程量清单综合单价分析表

工程名称:容县绕城公路路口红绿灯交叉口安全隐患整治项目工程

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
21	040204002005	人行道块料铺设 1. 透水砖 200×100×60mm 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 90厚C25混凝土垫层	m²	73.87	138.40	31.44	80.48	1.07	9.43	4.55	
	C2-0141换	预制混凝土块料 水泥砂浆垫层 每块面积 0.05m²内 [换:水泥砂浆 1:3]	100m²	0.7387	9280.26	2628.87	4738.44	11.38	765.67	369.64	
	C2-0134换	人行道块料铺设 混凝土基础 厚度10cm [实际厚度=9] [换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20]	100m²	0.7387	4162.30	357.64	3302.48	3.30	104.67	50.53	
	C1-0445	混凝土拌制 现场搅拌	10m³	0.675	434.70	172.83	7.94	100.50	79.27	38.27	
22	040204004003	花岗岩路缘石 1. 花岗岩路缘石 600×300×140mm 2. 两节道牙间缝宽5mm, 用1:2水泥砂浆挤浆安装并勾缝	m	92.07	153.30	13.84	120.78	0.05	4.03	1.94	
	C2-0156换	石质路缘石 断面面积 360cm²以外 [换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15 换:水泥砂浆 1:2 换:水泥砂浆 1:3]	100m	0.9207	15330.24	1383.62	12078.48	5.16	402.75	194.43	
23	040205017001	反光防护桩 1. φ127×5镀锌钢管 2. 面贴反光膜, 颜色详施工图纸 3. 柱高出地面500mm 4. 含桩帽、C30混凝土基础、四周L50×5等边角钢固定 5. 挖桩柱位、安装、固定、浇筑、养护	个	24	242.47	40.29	135.70	20.38	17.59	8.49	
	C2-0198换	反光柱 [换:碎石 GD20 中砂水泥 42.5 C30]	套	24	195.83	23.88	118.86	18.64	12.33	5.95	
	C2-0172换	零星构件制作	t	0.109	10269.74	3612.78	3707.95	382.90	1158.75	559.40	
导流岛绿化工程											
		分部分项工程									
	1.	绿化工程									
24	050101009001	人工回填 种植土 1. 人工换土	m³	30.11	79.96	29.54	32.30		7.98	3.54	

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称:容县绕城公路路口红绿灯交叉安全隐患整治项目工程

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
		2.厚度暂定300mm									
	D1-443	人工回填种植土	m ²	30.11	79.96	29.54	32.30		7.98	3.54	
25	050102012001	铺种草皮 1.草皮种类:马尼拉草 2.铺种方式:满铺 3.养护期:3个月	m ²	100.38	32.88	10.00	10.35	4.25	3.85	1.71	
	D1-439换	草坪满铺草坪	10m ²	10.038	191.84	36.11	95.41	21.87	15.65	6.96	
	D1-526换	草坪	10m ²	10.038	136.97	63.93	8.12	20.63	22.83	10.15	
26	050102002001	栽植三角梅 1.养护期:3个月 2.自然高度70-100cm,冠幅70-100cm	株	15	94.95	11.20	64.56	5.02	4.38	1.95	
	D1-302换	栽植单株灌木(带土球)冠径≤40cm	10株	1.5	732.84	34.55	620.20	2.95	10.13	4.50	
	D1-477换	孤植灌木养护冠径(cm)≤60	10株	1.5	216.58	77.45	25.40	47.23	33.66	14.96	
交通标线、隔离护栏											
		分部分项工程									
	040205	交通管理设施									
27	040205006001	交通标线 1.材料品种:热熔漆	m ²	1560.69	49.13		45.07				
	B-	道路标线	m ²	1560.69	49.13		45.07				
		隔离护栏									
28	040205012002	车间隔离护栏 1.Φ32×33mm钢管,红丹底两度,银粉漆两度 2.上下白水泥折假石面 3.护栏全高1100mm	m	160.30	211.85	13.94	163.09	7.93	6.34	3.06	
	C2-0210换	隔离护栏 固定式	10m	16.030	2118.42	139.36	1630.88	79.25	63.40	30.61	

表一-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 容县绕城公路路口红绿灯交叉□安全隐患整治项目工程

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中： 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
交通信号标志牌											
		分部分项工程									
		交通标志牌									
29	040205003001	右转弯标志牌 1. 标志牌版面采用铝合金模具压铸成型, 铝板材质AL3003 2. 所有铁件热浸锌后喷塑处理 3. 立柱: 矩形管50×70×4mm, H=2500mm 4. IV类反光膜标识面板(单面), 830×830mm 5. 5mm钢板冲压成U型边框 6. 2mm铝板冲压成型面板	套	4	824.25	79.72	451.67	133.24	61.76	29.81	
	C2-0189换	标志牌安装 1m2以内	块	4	587.06	39.86	331.53	104.94	41.99	20.27	
	C2-0176换	单柱式标杆 杆高3500毫米以内	套	4	237.19	39.86	120.14	28.30	19.77	9.54	
30	040205003003	交通标志牌(三角形) 1. 标志牌版面采用铝合金模具压铸成型, 铝板材质AL3003 2. 所有铁件热浸锌后喷塑处理 3. 立柱: 矩形管50×70×4mm, H=2500mm 4. IV类反光膜标识面板(单面), 830×830mm 5. 5mm钢板冲压成U型边框 6. 2mm铝板冲压成型面板	套	5	768.73	79.72	400.73	133.24	61.76	29.81	
	C2-0189换	标志牌安装 1m2以内	块	5	531.54	39.86	280.59	104.94	41.99	20.27	
	C2-0176换	单柱式标杆 杆高3500毫米以内	套	5	237.19	39.86	120.14	28.30	19.77	9.54	
31	桂030413011001	现浇标志牌基础 1. C25混凝土基础 2. C10混凝土垫层 3. 含挖、填、余土弃土5km	座	9	60.80	6.39	36.99	7.11	3.60	1.69	
	C3-0101换	混凝土基础 混凝土(换: 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25)	10m³	0.086	4808.28	421.58	3467.15	207.83	214.00	100.71	
	C1-0172换	垫层 混凝土垫层(换: 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C10)	10m²	0.011	3882.43	329.67	3082.88	5.28	97.14	46.89	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:容县绕城公路路口红绿灯交叉口安全隐患整治项目工程

第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	C1-0445	混凝土拌制 现场搅拌	10m³	0.099	434.70	172.83	7.94	100.50	79.27	38.27	
	C1-0019	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量0.4m³ 装车 三类土	1000m³	0.00126	8958.30	399.60		6449.25	958.84	410.93	
	C1-0143换	自卸汽车运土方(运距1km内) 4.5t[实际5]	1000m³	0.00126	29004.07			22174.37	3104.41	1330.46	
信号灯安装											
分部分项工程											
		信号灯安装									
32	桂03041201001	人行信号灯(二合一) 1.红色站立(静态) 2.绿色行走(静态) 3.含倒计时器 4.含立柱制作、安装	套	8	1353.37	284.53	910.74	29.15	87.86	41.09	
	B4-1982换	信号灯具安装及调试 人行道信号灯安装 二灯	10套	0.8	5571.42	281.58	5174.08		78.87	36.89	
	B4-2001换	一般铁构件制作安装	100kg	3.5760	1781.27	573.53	879.95	65.21	178.91	83.67	
33	桂030413011002	现浇信号灯基础 1.C20混凝土基础 2.含模板 3.含挖、填、余土弃土5km	座	8	270.03	56.97	150.46	27.77	23.73	11.10	
	B4-2063换	路灯基础、接线井 现浇基础 C20混凝土基础[换:碎石GD20 中砂水泥 32.5 C20]	m³	3.48	544.90	103.00	345.06	38.62	39.67	18.55	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10m³	0.365	542.57	264.20	7.94	114.68	106.12	49.63	
	C1-0025	挖掘机挖沟槽、基坑土方(斗容量0.4m³) 装车 三类土	1000m³	0.00209	9377.64	411.84		6233.78	1861.44	870.58	
	C1-0123换	自卸汽车运土方(运距1km内) 4.5t[实际5]	1000m³	0.00209	22174.25			15714.16	4401.54	2058.55	

总价措施项目清单与计价表

工程名称:容县绕城公路周口红绿灯交叉口安全隐患整治项目工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
路肩挡土墙、路面拓宽					12229.29	
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)		9407.15	
2	桂041201002001	检验试验配合费			235.18	
3	桂041201003001	雨季施工增加费			2351.78	
4	桂041201004001	工程定位复测费			235.18	
交叉口导流岛、中央隔离带安全岛					6620.18	
1	桂041201001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)		5092.45	
2	桂041201002002	检验试验配合费			127.31	
3	桂041201003002	雨季施工增加费			1273.11	
4	桂041201004002	工程定位复测费			127.31	
导流岛绿化工程					167.63	
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)		111.75	
3	桂050501003001	雨季施工增加费			55.88	
交通标线、隔离护栏					596.13	
1	桂041201001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)		458.55	
2	桂041201002003	检验试验配合费			11.47	
3	桂041201003003	雨季施工增加费			114.64	
4	桂041201004003	工程定位复测费			11.47	
交通信号标志牌					346.55	
1	桂041201001004	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)		266.59	
2	桂041201002004	检验试验配合费			6.66	
3	桂041201003004	雨季施工增加费			66.64	
4	桂041201004004	工程定位复测费			6.66	
信号灯安装					532.93	
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)		386.31	
2	桂031401002001	检验试验配合费			16.26	
3	桂031401003001	雨季施工增加费			130.36	
		合 计			20492.71	

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:容县绕城公路周口红绿灯交叉口安全隐患整治项目工程

第1页 共2页

序号	项目名称	金额(元)	备注
路肩挡土墙、路面拓宽		617.92	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	617.92	分部分项工程费及措施项目费
交叉口导流岛、中央隔离带安全岛		434.68	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	434.68	分部分项工程费及措施项目费
导流岛绿化工程		14.60	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	14.60	分部分项工程费及措施项目费
交通标线、隔离护栏		222.46	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	222.46	分部分项工程费及措施项目费
交通信号标志牌		16.07	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

表-12

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:容县绕城公路周口红绿灯交叉口安全隐患整治项目工程

第2页 共2页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

表-12

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:容县绕城公路周口红绿灯交叉口安全隐患整治项目工程

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
1	镀锌铁丝 (综合)	kg	31.461	5.00		3.10			
2	等边角钢 (综合)	t	0.289	5.00		3267.14			
3	橡胶板 2mm	m²	0.780	5.00		12.28			
4	膨胀螺栓 M12	套	536.400	5.00		1.58			
5	铁钉 (综合)	kg	0.383	5.00		4.42			
6	砂轮片 Φ400	片	2.861	5.00		10.25			
7	电焊条 (综合)	kg	7.603	5.00		5.64			
8	电焊条 结422Φ2.5×3.2	kg	19.310	5.00		4.38			
9	冲击钻头 Φ20	个	2.432	5.00		13.13			
10	铁件 (综合)	kg	114.626	5.00		5.30			
11	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	1.107	5.00		414.16			
12	砌筑水泥M32.5	t	27.843	5.00		414.16			
13	普通硅酸盐水泥P.O 42.5MPa	t	68.518	5.00		466.47			
14	普通硅酸盐水泥P.O 42.5MPa	t	24.903	5.00		467.26			
15	中砂	m³	182.591	5.00		137.86			
16	中砂	m³	2.043	5.00		137.86			
17	碎石 5~20mm	m³	35.415	5.00		134.72			
18	碎石 5~20mm	m³	5.406	5.00		134.95			
19	碎石 5~40mm	m³	290.478	5.00		134.72			
20	碎石 5~40mm	m³	72.026	5.00		134.95			
21	碎石 10~80mm	m³	45.747	5.00		134.72			

注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。
2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:容县绕城公路周口红绿灯交叉口安全隐患整治项目工程

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
22	砂砾石	m³	0.612	5.00		87.22			
23	石屑	m³	56.009	5.00		86.26			
24	毛石(块石)	m³	297.761	5.00		122.13			
25	周转板枋材	m³	0.315	5.00		751.23			
26	周转枋材	m³	0.017	5.00		750.86			
27	普通乳化沥青(水乳型)	kg	367.848	5.00		3.10			
28	氧气	m³	9.119	5.00		3.98			
29	氧气	m³	1.739	5.00		3.98			
30	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De110	m	36.113	5.00		20.34			
31	接线盒	个	8.080	5.00		2.19			
32	种植土	m³	31.616	5.00		30.76			
33	水	m³	332.333	5.00		3.97			
34	水	m³	1.443	5.00		3.97			
35	组合钢模板	kg	3.619	5.00		5.41			
36	零星卡具	kg	0.870	5.00		4.10			
37	回转扣件	个	0.822	5.00		5.34			
38	对接扣件	个	1.553	5.00		5.34			
39	直角扣件	个	7.472	5.00		5.52			
40	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t	0.064	5.00		3728.16			
41	竹脚手板	m²	11.547	5.00		26.51			
42	透水砖 200×100×60mm	m²	805.341	5.00		35.79			

注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。
2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:容县绕城公路周口红绿灯交叉口安全隐患整治项目工程

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
43	行进盲道砖 240×240×60	m²	6.814	5.00		36.23			
44	提示盲道砖 240×240×60	m²	81.222	5.00		36.23			
45	三角梅 自然高度70-100cm冠幅70-100cm	株	15.450	5.00		60.07			
46	马尼拉草	m²	105.399	5.00		8.67			
47	矩形管50×70×4mm, H=2600mm	套	9.000	5.00		84.48			
48	右转弯道标志牌, □80cm×80cm 三级反光膜 单面铝板、板厚2mm	个	4.000	5.00		306.63			
49	交通标志牌(三角形), □80cm×80cm 三级反光膜 双面 铝板、板厚2mm	个	5.000	5.00		255.69			
50	花岗岩路缘石 600×300×140mm	m	499.004	5.00		117.56			
51	车行隔离护栏	m	160.300	5.00		159.79			
52	镀锌钢管 φ150mm	kg	379.056	5.00		4.61			
53	人行信号灯(二合一)	套	8.080	5.00		509.08			
54	国V汽油 92#	kg	27.157	5.00		9.37			
55	国V汽油 92#	kg	0.709	5.00		9.37			
56	汽油 92#	kg	394.839	5.00		9.37			
57	轻柴油 0#	kg	684.969	5.00		7.73			
58	轻柴油 0#	kg	5.772	5.00		7.73			
59	电	kW.h	1155.872	5.00		0.85			
60	电	kW.h	245.547	5.00		0.85			
61	合 计								

注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。
2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

主要材料及价格表

工程名称:容县绕城公路周口红绿灯交叉口安全隐患整治项目工程

第1页 共6页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1		◆人工◆			
2	000301000	建筑装饰人工	元	64.287	1.50
3	000501000	安装人工	元	2026.660	1.30
4	000701000	市政人工	元	0.602	1.43
5	000701001	市政人工	元	89073.485	1.00
6	000901001	园林绿化人工	元	2063.767	1.00
7		◆材料◆			
8	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	31.461	3.10
9	012102001	等边角钢(综合)	t	0.289	3267.14
10	020101002	橡胶板 2mm	m ²	0.780	12.28
11	020901006	塑料薄膜	m ²	358.358	2.56
12	020901006	塑料薄膜	m ²	963.446	2.56
13	022706010	破布	kg	1.430	1.71
14	023301002	草袋	条	25.000	1.06
15	030126030	螺栓 M10×45	套	73.440	0.40
16	030127035	镀锌螺栓 M10×100	套	246.029	1.08
17	030156016	膨胀螺栓 M8×80	套	11.250	0.71
18	030156019	膨胀螺栓 M10×8	套	400.750	1.14
19	030156026	膨胀螺栓 M12	套	536.400	1.58
20	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个	16.480	0.26
21	030172010	地脚螺母、垫圈(综合)	套	36.720	8.74
22	030183001	铁钉(综合)	kg	0.383	4.42
23	031301006	砂轮片 Φ400	片	2.861	10.25
24	031311001	电焊条(综合)	kg	7.603	5.64
25	031311002	电焊条 结422Φ2.5~3.2	kg	19.310	4.38
26	031337014	冲击钻头 Φ20	个	2.432	13.13
27	031345008	刻纹机刀片	组	0.521	574.24
28	031347004	铁砂布	张	17.880	1.34
29	032116001	铁件(综合)	kg	114.626	5.30
30	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	1.107	414.16
31	040102001	砌筑水泥M32.5	t	27.843	414.16
32	040102003	普通硅酸盐水泥P.O 42.5MPa	t	68.518	466.47
33	040102003	普通硅酸盐水泥P.O 42.5MPa	t	24.903	467.26
34	040301004	中砂	m ³	182.591	137.86
35	040301004	中砂	m ³	2.043	137.86
36	040302001	机制砂	m ³	87.362	137.86
37	040502003	碎石 5~20mm	m ³	35.415	134.72

主要材料及价格表

工程名称:容县绕城公路周口红绿灯交叉口安全隐患整治项目工程

第2页 共6页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
38	040502003	碎石 5~20mm	m ³	5.406	134.95
39	040502004	碎石 5~40mm	m ³	290.478	134.72
40	040502004	碎石 5~40mm	m ³	72.026	134.95
41	040502011	碎石 10~80mm	m ³	45.747	134.72
42	040506001	砂砾石	m ³	0.612	87.22
43	040701006	石屑	m ³	56.009	86.26
44	040905001	粘土	m ³	4.092	24.23
45	041101001	毛石(块石)	m ³	297.761	122.13
46	042903001	C20钢筋混凝土块	m ³	0.037	309.20
47	050306001	周转板枋材	m ³	0.315	751.23
48	050306002	周转枋材	m ³	0.017	750.86
49	133102001	普通乳化沥青(水乳型)	kg	367.848	3.10
50	143901002A	乙炔气	kg	3.111	15.55
51	143901002	乙炔气	kg	0.756	5.92
52	143906001	氧气	m ³	9.119	3.98
53	143906001	氧气	m ³	1.739	3.98
54	144114001	密封胶	kg	5.100	10.60
55	172504004.1	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De110	m	36.113	20.34
56	172508021	塑料管 Φ160	m	40.916	14.18
57	290628002	塑料护口 15~20	个	16.480	0.11
58	291112001	接线盒	个	8.080	2.19
59	292117001	标志板抱箍	副	36.720	5.30
60	322701002	化肥【复合肥、尿素等】	kg	6.219	3.85
61	322703001	农药	kg	0.634	28.87
62	322901001	种植土	m ³	31.616	30.76
63	341101001	水	m ³	332.333	3.97
64	341101001	水	m ³	1.443	3.97
65	341508001	其他材料费	元	36.300	0.87
66	341508001	其他材料费	元	1113.044	0.90
67	341508003	其他材料费	元	1.500	0.88
68	350102001	钢模板	kg	203.873	6.06
69	350102003	组合钢模板	kg	3.619	5.41
70	350201001	模板钢支撑	kg	3.167	5.55
71	350203001	零星卡具	kg	0.870	4.10
72	350302001	回转扣件	个	0.822	5.34
73	350302002	对接扣件	个	1.553	5.34
74	350302003	直角扣件	个	7.472	5.52

主要材料及价格表

工程名称:容县绕城公路周口红绿灯交叉口安全隐患整治项目工程

第3页 共6页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
75	350303001	脚手架焊接钢管 $\Phi 48.3 \times 3.6$	t	0.064	3728.16
76	350307002	竹脚手板	m ²	11.547	26.51
77	370501003	枕木	m ³	0.160	925.85
78	B-C	道路标线 材料费	m ²	1560.690	45.07
79	B-C.1	波形护栏 材料费	m	60.000	124.79
80		◆配合比◆			
81	800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m ³	61.374	272.74
82	800101016	水泥砂浆中砂M10	m ³	0.909	300.54
83	800102003	水泥砂浆 1:2	m ³	0.246	386.70
84	800102005	水泥砂浆 1:3	m ³	28.342	339.74
85	802102007	碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C20	m ³	3.654	313.44
86	802104043	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20	m ³	80.009	324.83
87	B802104015	碎石 GD20 中砂水泥 42.5 C30	m ³	3.000	363.10
88	B802104041	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C10	m ³	0.112	302.95
89	B802104044	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25	m ³	190.270	340.66
90	B802104045	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30	m ³	4.500	358.65
91		◆主材◆			
92	040907001Z	三合土(天然级配)	m ³	106.743	
93	042702005Z.1	透水砖 200×100×60mm	m ²	805.341	35.79
94	042702005Z.2	行进盲道砖 240×240×60	m ²	6.814	36.23
95	042702005Z.3	提示盲道砖 240×240×60	m ²	81.222	36.23
96	320301000.1	三角梅 自然高度70-100cm冠幅70-100cm	株	15.450	60.07
97	320701000.1	马尼拉草	m ²	105.399	8.67
98	330104009Z.1	矩形管50×70×4mm, H=2600mm	套	9.000	84.48
99	341301009Z.2	右转车道标志牌, □80cm×80cm 三级反光膜 单面 铝板、板厚2mm	个	4.000	306.63
100	341301009Z.3	交通标志牌(三角形), □80cm×80cm 三级反光膜 双面 铝板、板厚2mm	个	5.000	255.69
101	360701001Z.1	花岗岩路缘石 600×300×140mm	m	499.004	117.56
102	362104001.1	反光柱 $\Phi 127 \times 850$ mm	根	60.000	68.97
103	362701002.1	车间隔离护栏	m	160.300	159.79
104	Z010000103.1	镀锌钢管 $\Phi 150$ mm	kg	379.056	4.61
105	Z2500001001.1	人行信号灯(二合一)	套	8.080	509.08
106		◆机械台班组成◆			
107	000301001A	机械台班人工费	元	44.185	1.50
108	000301001	机械台班人工费	元	22.898	1.50
109	000701002	市政机械台班人工费	元	7372.874	1.00
110	000701003	市政机械第一类费用	元	6745.604	1.00

主要材料及价格表

工程名称:容县绕城公路周口红绿灯交叉口安全隐患整治项目工程

第4页 共6页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
111	000903001	机械台班人工费	元	14.048	1.00
112	000903002	机械第一类费用	元	219.352	1.00
113	002401001	机械台班人工费	元	2343.108	1.00
114	140301004	国V汽油 92#	kg	27.157	9.37
115	140301004	国V汽油 92#	kg	0.709	9.37
116	140301004	汽油 92#	kg	394.839	9.37
117	140304001	轻柴油 0#	kg	684.969	7.73
118	140304001	轻柴油 0#	kg	5.772	7.73
119	341103001	电	kW.h	1155.872	0.85
120	341103001	电	kW.h	245.547	0.85
121	994701001	其他机械费	元	7.395	0.90
122	994701003	停滞费	元	92.016	
123	994701004	折旧费	元	32.779	0.85
124	994701004	折旧费	元	387.717	1.00
125	994701005	大修理费	元	7.495	0.85
126	994701005	检修费	元	85.324	1.00
127	994701006	经常修理费	元	20.449	0.90
128	994701006	维护费	元	377.633	1.00
129	994701007	安拆及场外运输费	元	61.258	1.00
130	994701008	其他费	元	96.963	1.00
131	994701008	其他费用	元	7.250	1.00
132		◆机械◆			
133	990101002	履带式单斗液压挖掘机斗容量 0.4m ³	台班	0.008	968.83
134	990101002	履带式液压单斗挖掘机[斗容量0.4m ³]	台班	0.013	945.57
135	990502003	双锥反转出料混凝土搅拌机[出料容量500L]	台班	0.219	191.13
136	990502003	双锥反转出料混凝土搅拌机出料容量 500L	台班	8.113	334.99
137	990504001	单卧轴式混凝土搅拌机 出料容量250L	台班	0.136	162.04
138	990506001	混凝土振捣器平板式	台班	0.005	10.99
139	990506002	混凝土振捣器插入式	台班	17.802	10.82
140	990506004	三滚轴整平机功率 75kW	台班	5.382	40.27
141	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	6.159	17.11
142	990509001	灰浆搅拌机输送量 200m ³ /h	台班	13.866	17.11
143	990514002	稳定土拌合机功率 230kW	台班	0.113	1217.72
144	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班	0.131	954.03
145	990701004	履带式推土机[功率75kW]	台班	0.001	831.07
146	990701004	履带式推土机功率 75kW	台班	0.001	954.03
147	990701005	履带式推土机功率 90kW	台班	0.368	1052.94

主要材料及价格表

工程名称:容县绕城公路周口红绿灯交叉口安全隐患整治项目工程

第5页 共6页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
148	990701006	履带式推土机功率 105kW	台班	0.137	1109.39
149	990704004	载货汽车[装载质量4t]	台班	0.028	411.14
150	990704004	载重汽车装载质量4t	台班	5.650	566.06
151	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班	0.056	580.16
152	990704012	载重汽车装载质量20t	台班	0.630	1054.73
153	990705003	自卸汽车 装载质量4.5t	台班	7.599	650.37
154	990705003	自卸汽车[装载质量4.5t]	台班	0.075	440.79
155	990705003	自卸汽车装载质量4.5t	台班	0.043	650.37
156	990706001	机动翻斗车[装载质量1t]	台班	0.449	192.50
157	990707006	平板拖车组装载质量30t	台班	0.630	1162.66
158	990712002	平地机功率 120kW	台班	1.205	1077.81
159	990903002	汽车式起重机[提升质量8t]	台班	0.017	836.69
160	990903004	汽车式起重机提升质量12t	台班	7.499	912.80
161	991101001	液压叉车	台班	0.039	499.65
162	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班	0.374	688.47
163	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班	2.046	1253.30
164	991311001	汽车式沥青喷洒机箱容量 4000L	台班	0.141	776.23
165	991317001	刻纹机	台班	2.411	51.91
166	991908002A	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	1.520	5.65
167	991908003	立式钻床钻孔直径 35mm	台班	0.137	10.02
168	991923002	台式砂轮机砂轮直径 250mm	台班	0.277	9.91
169	992301003	砂轮切割机 Φ400	台班	1.430	39.50
170	992301004	砂轮切割机砂轮直径 Φ500mm	台班	0.217	38.88
171	992501001A	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班	2.646	59.46
172	992501004	交流电弧焊机容量 40kV·A	台班	0.681	123.87
173	993101003	洒水车 罐容量 10000L	台班	0.656	590.99
174	993101003	洒水车罐容量 10000L	台班	0.368	727.58
175	993306001	风镐	台班	1.800	2.09
176	993701001	高架车 9m	台班	0.900	483.26
177	993705001	打药车(汽车式) 2t	台班	0.083	450.32
178	993707001	背式打草机	台班	0.120	44.01
179	993708001	推式打草机	台班	0.502	77.76
180	994301002	电动空气压缩机排气量1m3/min	台班	1.800	53.28
181	994508001	电锤 520W	台班	2.028	5.30
182	994701001	其他机械费	元	8.168	0.90
183	S990101006	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3	台班	0.817	1736.76
184	S990506001	混凝土振捣器平板式	台班	2.628	10.99

容县绕城公路火车站连接线平交红绿灯路口安全隐患整治
项目 工程

投 标 总 价

招 标 人: 容县交通运输局

容县绕城公路火车站连接线平交红绿灯路口安全隐患整治项目工
工程名称: 程

投 标 总 价(小写): 233576.55元

(大写): 贰拾叁万叁仟伍佰柒拾陆元伍角伍分

投标人: 广西春秋建设工程有限公司



法定代表人
或其授权人:

陈志峰

(签字或盖章)

编制人:

伍恩慧

(造价人员签字)

时间: 2025年5月12日

总 说 明

工程名称:容县绕城公路火车站连接线平交红绿灯路口安全隐患整治项目工程

第1页 共1页

一、工程概况:

1、建设地点位于玉林市容县。

二、编制依据:

1、本工程初步设计图纸和说明书;

2、国家和地方政府有关建设和造价管理的法律、法规和规程;

3、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及相关配套费用定额和有关文件;

4、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及相关配套费用定额和有关文件;

5、2011年《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》及配套的费用定额;

6、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套的费用定额;

7、2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》及配套的费用定额;

8、广西壮族自治区建设行政主管部门颁布的2016年版《广西壮族自治区建设工程费用定额》;

9、《自治区住房和城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》桂建标〔2016〕17号;

10、《广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标〔2018〕14号);

11、《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标〔2023〕7号);

12、《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包计价指导意见》(桂建发〔2020〕4号);

13、《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标〔2019〕12号);

14、材料价格采用工程造价管理机构2025年第01期《玉林市建设工程造价信息》发布的容县价格信息(除税价),信息价没有的参考周边县市信息价或市场询价。

表-01

单项工程投标报价汇总表

工程名称:容县绕城公路火车站连接线平交红绿灯路口安全隐患整治项目工程

第1页 共1页

[illegible]

表-03

单位工程投标报价汇总表

工程名称:容县绕城公路火车站连接线平交红绿灯路口安全隐患整治项目工程

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
交叉口导流岛铺装、反光防护桩			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	75735.32	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	2517.50	
2.1	其中:安全文明施工费	1936.53	
3	其他项目费用合计	156.51	
4	建筑安装工程费=1+2+3	78409.33	
导流岛绿化工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	13218.66	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	341.10	
2.1	其中:安全文明施工费	227.40	
3	其他项目费用合计	27.12	
4	建筑安装工程费=1+2+3	13586.88	
交通标线、隔离护栏			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	52516.99	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	87.39	
2.1	其中:安全文明施工费	67.22	
3	其他项目费用合计	105.21	
4	建筑安装工程费=1+2+3	52709.59	
交通信号标志牌			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	3539.40	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	154.01	
2.1	其中:安全文明施工费	118.47	
3	其他项目费用合计	7.39	
4	建筑安装工程费=1+2+3	3700.80	
信号灯安装			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	8119.55	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	333.24	
2.1	其中:安全文明施工费	241.56	
3	其他项目清单计价合计	16.91	
4	税前项目清单计价合计		
5	规费	539.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:容县绕城公路火车站连接线平交红绿灯路口安全隐患整治项目工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
交叉口导流岛铺装、反光防护桩					75735.32		
		分部分项工程				75735.32	
		交叉口导流岛铺装				70225.28	
1	040204002001	人行道块料铺设 1.透水砖 200×100×60mm 2.30mm厚1:3干硬水泥砂浆 3.90mm厚C20水泥混凝土	m²	305.77	137.85	42150.39	
2	040204002002	行进盲道铺设 1.行进盲道砖 240×240×60 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.90厚C20混凝土垫层	m²	3.23	138.42	447.10	
3	040204002003	提示盲道铺设 1.提示盲道砖 240×240×60 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.90厚C20混凝土垫层	m²	2.88	138.31	398.33	
4	040204004001	花岗岩路缘石 1.花岗岩路缘石 600×300×140mm 2.两节道牙间缝宽5mm,用1:2水泥砂浆挤浆安装并勾缝	m	177.68	153.25	27229.46	
		反光防护桩				3626.25	
5	040205018001	Φ127反光防护桩 1.Φ127×5镀锌钢管 2.面贴反光膜,颜色详施工图纸 3.柱高出地面500mm 4.含桩帽、C30混凝土基础、四周L50×5等边角钢固定 5.挖掘桩位、安装、固定、浇捣、养护	根	15	241.75	3626.25	
	041001	拆除工程				1883.79	
6	041001001001	拆除路面 1.路面类型:混凝土 2.厚度:200mm	m²	71.39	16.93	1208.63	
7	040103002001	余方弃置 1.废弃料品种:拆除废渣 2.运距:5km	m³	14.28	47.28	675.16	
		单价措施项目					
导流岛绿化工程					13218.66		
		分部分项工程				13218.66	
	1.	绿化工程				13218.66	
8	050101009001	人工回填 种植土 1.人工换土 2.厚度暂定300mm	m³	66.23	79.96	5295.75	
9	050102012001	铺种草皮 1.草皮种类:马尼拉草 2.铺种方式:满铺 3.养护期:3个月	m²	220.75	32.88	7258.26	
10	050102002001	栽植三角梅 1.养护期:3个月 2.自然高度70-100cm,冠幅70-100cm	株	7	94.95	664.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:容县绕城公路火车站连接线平交红绿灯路口安全隐患整治项目工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		单价措施项目					
交通标线、隔离护栏						52516.99	
		分部分项工程				52516.99	
	3.	道路工程				47538.04	
11	040205006001	道路标线 1.材料品种:热熔漆	m ²	967.40	49.14	47538.04	
		隔离护栏				4978.95	
12	040205012001	车间隔离护栏 1. $\phi 32 \times 33$ mm钢管 $\phi 200$,红丹底两度,银粉漆两度 2. 上下白水泥斩假石面 3. 护栏全高1100mm	m	23.50	211.87	4978.95	
		单价措施项目					
交通信号标志牌						3539.40	
		分部分项工程				3539.40	
		交通标志牌				3539.40	
13	040205003001	右转车道标志牌 1、标识牌版面采用铝合金模具压铸成型,铝板材质AL3003 2、所有铁件热浸锌后喷塑处理 3、立柱:矩形管 $50 \times 70 \times 4$ mm, H=2500mm 4、IV类反光膜标识面板(单面), 830 $\times$ 830mm 5、5mm钢板冲压成U型边框 6、2mm铝板冲压成型面板	套	2	824.21	1648.42	
14	040205003002	人行横道标志牌 1、标识牌版面采用铝合金模具压铸成型,铝板材质AL3003 2、所有铁件热浸锌后喷塑处理 3、立柱:矩形管 $50 \times 70 \times 4$ mm, H=2600mm 4、IV类反光膜标识面板(单面), 830 $\times$ 830mm 5、5mm钢板冲压成U型边框 6、2mm铝板冲压成型面板	套	2	824.21	1648.42	
15	桂030413011001	现浇标志牌基础 1. C25混凝土基础 2. C10混凝土垫层 3. 含挖、填、余土弃土5km	座	4	60.64	242.56	
		单价措施项目					
信号灯安装						8119.55	
		分部分项工程				8119.55	
		信号灯安装				8119.55	
16	桂030412012001	人行信号灯(二合一) 1. 红色站立(静态) 2. 绿色行走(静态)	套	5	1353.25	6766.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:容县绕城公路火车站连接线平交红绿灯路口安全隐患整治项目工程

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3.含倒计时器 4.含立柱制作、安装					
17	桂030413011002	现浇信号灯基础 1. C20混凝土基础 2. 含模板 3. 含挖、填、余土弃土5km	座	5	270.66	1353.30	
		单价措施项目					
路面扩宽、浆砌路肩挡土墙						72265.60	
		分部分项工程				72265.60	
	1.	土石方工程				14285.09	
18	010101002001	挖一般土方(挡土墙处土方) 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 机械挖土,装车,场内运输1km	m ³	704.00	15.30	10771.20	
19	010103001001	回填方 1. 密实度:按设计要求 2. 填方材料品种:按设计要求	m ³	705.60	4.98	3513.89	
	3.	道路工程				46419.66	
20	040202011001	级配碎石摊铺 厚20cm	m ²	176.40	50.15	8846.46	
21	040202015001	20cm厚5%水泥稳定碎石基层	m ²	176.40	67.06	11829.38	
22	040203004001	1cm改性乳化沥青石屑封层	m ²	176.40	6.17	1088.39	
23	040203007001	水泥混凝土路面 1. 26cm厚C25水泥混凝土面层 2. 含钢模板、塑料养生膜	m ²	176.40	139.77	24655.43	
		波形护栏				11560.85	
24	040205012002	波形护栏 1. 立柱Φ114×1100×4.5 2. 托架:70×4.5×300 3. 含连接螺栓 4. 柱帽Φ114 5. DB01板:4320×310×85×2.5mm 6. 含材料、安装	m	85.00	136.01	11560.85	
		单价措施项目					
		合 计				225395.52	
		Σ人工费				23971.73	
		Σ材料费				152133.96	
		Σ机械费				16714.56	
		Σ管理费				9972.88	
		Σ利 润				4662.85	

表-08

工程量清单综合单价分析表

工程名称:容县绕城公路火车站连接线平交红绿灯路口安全隐患整治项目工程

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
交叉口导流岛铺装、反光防护桩											
		分部分项工程									
		交叉口导流岛铺装									
1	040204002001	人行道块料铺设 1. 透水砖 200×100×60mm 2. 30mm厚1:3干硬水泥砂浆 3. 90mm厚C20水泥混凝土	m²	305.77	137.85	31.44	79.99	1.06	9.43	4.55	
	C2-0141换	预制混凝土块料 水泥砂浆垫层 每块面积 0.05m2内 [换: 水泥砂浆 1:3]	100m²	3.0577	9230.44	2628.87	4692.73	11.38	765.67	369.64	
	C2-0134换	人行道块料铺设 混凝土基础 厚度10cm [实际厚度=9] [换: 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20]	100m²	3.0577	4158.18	357.64	3298.70	3.30	104.67	50.53	
	C1-0445	混凝土拌制 现场搅拌	10m³	2.793	434.69	172.83	7.93	100.50	79.27	38.27	
2	040204002002	行进盲道铺设 1. 行进盲道砖 240×240×60 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 90厚C20混凝土垫层	m²	3.23	138.42	31.47	80.44	1.08	9.44	4.56	
	C2-0141换	预制混凝土块料 水泥砂浆垫层 每块面积 0.05m2内 [换: 水泥砂浆 1:3]	100m²	0.0323	9279.36	2628.87	4737.61	11.38	765.67	369.64	
	C2-0134换	人行道块料铺设 混凝土基础 厚度10cm [实际厚度=9] [换: 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20]	100m²	0.0323	4158.18	357.64	3298.70	3.30	104.67	50.53	
	C1-0445	混凝土拌制 现场搅拌	10m³	0.03	434.69	172.83	7.93	100.50	79.27	38.27	
3	040204002003	提示盲道铺设 1. 提示盲道砖 240×240×60 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 90厚C20混凝土垫层	m²	2.88	138.31	31.42	80.44	1.06	9.42	4.55	
	C2-0141换	预制混凝土块料 水泥砂浆垫层 每块面积 0.05m2内 [换: 水泥砂浆 1:3]	100m²	0.0288	9279.36	2628.87	4737.61	11.38	765.67	369.64	
	C2-0134换	人行道块料铺设 混凝土基础 厚度10cm [实际厚度=9] [换: 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20]	100m²	0.0288	4158.18	357.64	3298.70	3.30	104.67	50.53	

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称:容县绕城公路火车站连接线平交红绿灯路口安全隐患整治项目工程

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	C1-0445	混凝土拌制 现场搅拌	10m³	0.026	434.69	172.83	7.93	100.50	79.27	38.27	
4	040204004001	花岗岩路缘石 1.花岗岩路缘石 600×300×140mm 2.两节道牙间缝宽5mm,用1:2水泥砂浆挤浆安装并勾缝	m	177.68	153.25	13.84	120.74	0.05	4.03	1.94	
	C2-0156换	石质路缘石 断面面积 360cm²以外[换:水泥砂浆 1:2 换:水泥砂浆 1:3 换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15]	100m	1.7768	15326.03	1383.62	12074.62	5.16	402.75	194.43	
		反光防护桩									
5	040205018001	Φ127反光防护桩 1.Φ127×5镀锌钢管 2.面贴反光膜,颜色详施工图纸 3.柱高出地面500mm 4.含桩帽、C30混凝土基础、四周L50×5等边角钢固定 5.挖掘桩位、安装、固定、浇灌、养护	根	15	241.75	40.26	135.08	20.38	17.58	8.49	
	C2-0198换	反光柱[换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30]	套	15	195.20	23.88	118.28	18.64	12.33	5.95	
	C2-0172换	零星构件制作	t	0.068	10268.60	3612.78	3706.90	382.90	1158.75	559.40	
	041001	拆除工程									
6	041001001001	拆除路面 1.路面类型:混凝土 2.厚度:200mm	m²	71.39	16.93	0.75		10.11	3.15	1.52	
	C1-0409换	拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm[实际厚度=20]	100m²	0.7139	1692.53	74.68		1011.18	314.90	152.02	
7	040103002001	土方弃置 1.废弃料品种:拆除废墟 2.运距:5km	m³	14.28	47.28	0.76		35.39	5.06	2.17	
	C1-0097	履带式液压挖掘机挖石碴 装车	1000m³	0.01428	6479.20	759.24		4194.28	693.49	297.21	
	C1-0149换	自卸汽车运石方(运距1km内) 4.5t[实际运距=5]	1000m³	0.01428	40805.61			31196.95	4367.57	1871.82	

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称:容县绕城公路火车站连接线平交红绿灯路口安全隐患整治项目工程

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
导流岛绿化工程											
		分部分项工程									
	1.	绿化工程									
8	050101009001	人工回填种植土 1.人工换土 2.厚度暂定300mm	m³	66.23	79.96	29.54	32.30		7.98	3.54	
	D1-443	人工回填种植土	m³	66.23	79.96	29.54	32.30		7.98	3.54	
9	050102012001	铺种草皮 1.草皮种类:马尼拉草 2.铺种方式:满铺 3.养护期:3个月	m²	220.75	32.88	10.00	10.35	4.25	3.85	1.71	
	D1-439换	草坪 满铺草坪	10m²	22.075	191.83	36.11	95.40	21.87	15.65	6.96	
	D1-526换	草坪	10m²	22.075	136.97	63.93	8.12	20.63	22.83	10.15	
10	050102002001	栽植三角梅 1.养护期:3个月 2.自然高度70-100cm,冠幅70-100cm	株	7	94.95	11.20	64.56	5.02	4.38	1.95	
	D1-302换	栽植单株灌木(带土球) 冠径≤40cm	10株	0.7	732.81	34.55	620.17	2.95	10.13	4.50	
	D1-477换	孤植灌木养护 冠径(cm) ≤60	10株	0.7	216.56	77.45	25.38	47.23	33.66	14.96	
交通标线、隔离护栏											
		分部分项工程									
	3.	道路工程									
11	040205006001	道路标线 1.材料品种:热熔漆	m²	967.40	49.14		45.08				
	B-	道路标线	m²	967.40	49.14		45.08				
		隔离护栏									

工程量清单综合单价分析表

工程名称:容县绕城公路火车站连接线平交红绿灯路口安全隐患整治项目工程

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
12	040205012001	车间接离护栏 1. $\phi 32 \times 33\text{mm}$ 钢管 $\varnothing 200$, 红丹底两度, 银粉漆两度 2. 上下白水泥斩假石面 3. 护栏全高1100mm	m	23.50	211.87	13.94	163.11	7.93	6.34	3.06	
	C2-0210换	隔离护栏 固定式	10m	2.350	2118.61	139.36	1631.06	79.25	63.40	30.61	
交通信号标志牌											
		分部分项工程									
		交通标志牌									
13	040205003001	右转车道标志牌 1、标识牌版面采用铝合金模具压铸成型, 铝板材质 AL3003 2、所有铁件热浸锌后喷塑处理 3、立柱: 矩形管 $50 \times 70 \times 4\text{mm}$, H=2500mm 4、IV类反光膜标识面板(单面), $830 \times 830\text{mm}$ 5、5mm钢板冲压成U型边框 6、2mm铝板冲压成型面板	套	2	824.21	79.72	451.63	133.24	61.76	29.81	
	C2-0189换	标志牌安装 1m2以内	块	2	587.03	39.86	331.50	104.94	41.99	20.27	
	C2-0176换	单柱式标杆 杆高3500毫米以内	套	2	237.18	39.86	120.13	28.30	19.77	9.54	
14	040205003002	人行横道标志牌 1、标识牌版面采用铝合金模具压铸成型, 铝板材质 AL3003 2、所有铁件热浸锌后喷塑处理 3、立柱: 矩形管 $50 \times 70 \times 4\text{mm}$, H=2600mm 4、IV类反光膜标识面板(单面), $830 \times 830\text{mm}$ 5、5mm钢板冲压成U型边框 6、2mm铝板冲压成型面板	套	2	824.21	79.72	451.63	133.24	61.76	29.81	
	C2-0189换	标志牌安装 1m2以内	块	2	587.03	39.86	331.50	104.94	41.99	20.27	
	C2-0176换	单柱式标杆 杆高3500毫米以内	套	2	237.18	39.86	120.13	28.30	19.77	9.54	
15	桂030413011001	现浇标志牌基础	座	4	60.64	6.37	36.88	7.10	3.60	1.68	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:容县绕城公路火车站连接线平交红绿灯路口安全隐患整治项目工程

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
		1. C25混凝土基础 2. C10混凝土垫层 3. 含挖、填、余土弃土5km									
	C3-0101换	混凝土基础(换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25)	10m³	0.038	4808.28	421.58	3467.15	207.83	214.00	100.71	
	C1-0172换	垫层 混凝土垫层(换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C10)	10m³	0.005	3882.42	329.67	3082.87	5.28	97.14	46.89	
	C1-0445	混凝土拌制 现场搅拌	10m³	0.044	434.69	172.83	7.93	100.50	79.27	38.27	
	C1-0019	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量0.4m³ 装车 三类土	1000m³	0.00056	8958.30	399.60		6449.25	958.84	410.93	
	C1-0143换	自卸汽车运土方(运距1km内) 4.5t[实际5]	1000m³	0.00056	29004.07			22174.37	3104.41	1330.46	
信号灯安装											
		分部分项工程									
		信号灯安装									
16	桂030412012001	人行信号灯(二合一) 1. 红色站立(静态) 2. 绿色行走(静态) 3. 含倒计时器 4. 含立柱制作、安装	套	5	1353.25	284.53	910.62	29.15	87.86	41.09	
	B4-1982换	信号灯具安装及调试 人行道信号灯安装 二灯	10套	0.5	5571.92	281.58	5174.58		78.87	36.89	
	B4-2001换	一般铁构件制作安装	100kg	2.2350	1780.88	573.53	879.56	65.21	178.91	83.67	
17	桂030413011002	现浇信号灯基础 1. C20混凝土基础 2. 含模板 3. 含挖、填、余土弃土5km	座	5	270.66	57.09	150.81	27.84	23.79	11.13	
	B4-2063换	路灯基础、接线井 现浇基础 C20混凝土基础(换:碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C20)	m³	2.18	544.91	103.00	345.07	38.62	39.67	18.55	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10m³	0.229	541.82	263.67	7.93	114.68	105.98	49.56	
	C1-0025	挖掘机挖沟槽、基坑土方(斗容量0.4m³) 装车 三类土	1000m³	0.00131	9377.64	411.84		6233.78	1861.44	870.58	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:容县绕城公路火车站连接线平交红绿灯路口安全隐患整治项目工程

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	C1-0123换	自卸汽车运土方(运距1km内) 4.5t[实际5]	1000m³	0.00131	22174.25			15714.16	4401.54	2058.55	
路面扩宽、浆砌路肩挡土墙											
分部分项工程											
1.		土石方工程									
18	010101002001	挖一般土方(挡土墙处土方) 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 3.机械挖土,装车,场内运输1km	m³	704.00	15.30	0.40		11.30	1.64	0.70	
	C1-0013	挖掘机挖土方 装车 三类土	1000m³	0.70400	3256.44	399.60		2090.03	348.55	149.38	
	C1-0143	自卸汽车运土方(运距1km内) 4.5t	1000m³	0.70560	12024.42			9192.98	1287.02	551.58	
19	010103001001	回填方 1.密实度:按设计要求 2.填方材料品种:按设计要求	m³	705.60	4.98	0.50	0.06	3.25	0.53	0.23	
	C1-0105	机械填土碾压	1000m³	0.70560	4973.35	503.50	59.43	3249.24	525.38	225.16	
3.		道路工程									
20	040202011001	级配碎石摊铺 厚20cm	m²	176.40	50.15	2.62	35.16	4.97	2.20	1.06	
	C2-0021	级配碎石摊铺 厚20cm	100m²	1.7640	5014.66	261.84	3515.97	496.65	219.96	106.19	
21	040202015001	20cm厚5%水泥稳定碎石基层	m²	176.40	67.06	2.90	50.19	5.02	2.30	1.11	
	C2-0027	现场路拌摊铺 水泥稳定碎石基层 水泥含量5% 厚20cm	100m²	1.7640	6705.54	289.71	5019.08	502.45	229.73	110.90	
22	040203004001	1cm改性乳化沥青石屑封层	m²	176.40	6.17	0.79	3.75	0.54	0.39	0.19	
	C2-0073	喷洒乳化沥青 上封层	100m²	1.7640	615.83	79.32	374.66	53.77	38.60	18.63	
23	040203007001	水泥混凝土路面 1.26cm厚C25水泥混凝土面层 2.含钢模板、塑料养生膜	m²	176.40	139.77	15.13	100.67	4.14	5.59	2.70	

表一-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称:容县绕城公路火车站连接线平交红绿灯路口安全隐患整治项目工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
交叉口导流岛铺装、反光防护桩					2517.50	
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)		1936.53	
2	桂041201002001	检验试验配合费			48.42	
3	桂041201003001	雨季施工增加费			484.13	
4	桂041201004001	工程定位复测费			48.42	
导流岛绿化工程					341.10	
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)		227.40	
3	桂050501003001	雨季施工增加费			113.70	
交通标线、隔离护栏					87.39	
1	桂041201001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)		67.22	
2	桂041201002002	检验试验配合费			1.68	
3	桂041201003002	雨季施工增加费			16.81	
4	桂041201004002	工程定位复测费			1.68	
交通信号标志牌					154.01	
1	桂041201001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)		118.47	
2	桂041201002003	检验试验配合费			2.96	
3	桂041201003003	雨季施工增加费			29.62	
4	桂041201004003	工程定位复测费			2.96	
信号灯安装					333.24	
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)		241.56	
2	桂031401002001	检验试验配合费			10.16	
3	桂031401003001	雨季施工增加费			81.52	
路面扩宽、浆砌路肩挡土墙					2933.64	
1	桂041201001004	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)		2256.64	
2	桂041201002004	检验试验配合费			56.42	
3	桂041201003004	雨季施工增加费			564.16	
4	桂041201004004	工程定位复测费			56.42	
		合 计			6366.88	

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:容县绕城公路火车站连接线平交红绿灯路口安全隐患整治项目工程

第1页 共2页

序号	项目名称	金额(元)	备注
交叉口导流岛铺装、反光防护桩		156.51	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	156.51	分部分项工程费及措施项目费
导流岛绿化工程		27.12	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	27.12	分部分项工程费及措施项目费
交通标线、隔离护栏		105.21	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	105.21	分部分项工程费及措施项目费
交通信号标志牌		7.39	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	7.39	分部分项工程费及措施项目费
信号灯安装		16.91	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

表-12

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 容县绕城公路火车站连接线平交红绿灯路口安全隐患整治项目工程

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
1	铁钉(综合)	kg	0.240	5.00		4.41			
2	电焊条(综合)	kg	1.901	5.00		5.64			
3	电焊条 结422Φ2.5~3.2	kg	12.069	5.00		4.37			
4	铁件(综合)	kg	62.066	5.00		5.30			
5	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	0.694	5.00		414.16			
6	普通硅酸盐水泥P.O 42.5MPa	t	18.926	5.00		466.42			
7	普通硅酸盐水泥P.O 42.5MPa	t	8.571	5.00		467.26			
8	中砂	m³	45.273	5.00		137.86			
9	中砂	m³	1.280	5.00		137.86			
10	碎石 5~20mm	m³	1.868	5.00		134.95			
11	碎石 5~20mm	m³	16.370	5.00		134.71			
12	碎石 5~40mm	m³	25.947	5.00		134.95			
13	碎石 5~40mm	m³	103.935	5.00		134.71			
14	周转枋材	m³	0.011	5.00		750.93			
15	普通乳化沥青(水乳型)	kg	165.110	5.00		3.09			
16	接线盒	个	5.050	5.00		2.19			
17	水	m³	34.813	5.00		3.96			
18	水	m³	62.401	5.00		3.96			
19	水	m³	0.904	5.00		3.96			
20	水	m³	58.877	5.00		3.97			
21	钢模板	kg	110.391	5.00		6.06			

注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。
2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

主要材料及价格表

工程名称:容县绕城公路火车站连接线平交红绿灯路口安全隐患整治项目工程

第1页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1		◆人工◆			
2	000301000	建筑装饰人工	元	40.334	1.50
3	000501000	安装人工	元	1267.058	1.30
4	000701000	市政人工	元	0.377	1.43
5	000701001	市政人工	元	18041.666	1.00
6	000901001	园林绿化人工	元	4247.596	1.00
7		◆材料◆			
8	012102001	等边角钢(综合)	t	0.072	3266.16
9	020901006	塑料薄膜	m²	343.068	2.56
10	020901006	塑料薄膜	m²	194.040	2.56
11	022706010	破布	kg	0.894	1.71
12	030126030	螺栓 M10×45	套	32.640	0.40
13	030127035	镀锌螺栓 M10×100	套	153.768	1.08
14	030156019	膨胀螺栓 M10×8	套	58.750	1.14
15	030156026	膨胀螺栓 M12	套	335.250	1.58
16	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个	10.300	0.26
17	030172010	地脚螺母、垫圈(综合)	套	16.320	8.74
18	030183001	铁钉(综合)	kg	0.240	4.41
19	031301006	砂轮片 Φ400	片	1.788	10.25
20	031311001	电焊条(综合)	kg	1.901	5.64
21	031311002	电焊条 结422Φ2.5~3.2	kg	12.069	4.37
22	031337014	冲击钻头 Φ20	个	1.520	13.14
23	031345008	刻纹机刀片	组	0.282	574.19
24	031347004	铁砂布	张	11.175	1.34
25	032116001	铁件(综合)	kg	62.066	5.30
26	040102001	砌筑水泥M32.5	t	4.172	414.16
27	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	0.694	414.16
28	040102003	普通硅酸盐水泥P.O 42.5MPa	t	18.926	466.42
29	040102003	普通硅酸盐水泥P.O 42.5MPa	t	8.571	467.26
30	040301001	砂(综合)	m³	12.525	137.86
31	040301004	中砂	m³	45.273	137.86
32	040301004	中砂	m³	1.280	137.86
33	040502003	碎石 5~20mm	m³	1.868	134.95
34	040502003	碎石 5~20mm	m³	16.370	134.71
35	040502004	碎石 5~40mm	m³	25.947	134.95
36	040502004	碎石 5~40mm	m³	103.935	134.71
37	040701006	石屑	m³	26.264	86.25

主要材料及价格表

工程名称:容县绕城公路火车站连接线平交红绿灯路口安全隐患整治项目工程

第2页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
38	050306001	周转板枋材	m ³	0.097	751.01
39	050306002	周转枋材	m ³	0.011	750.93
40	133102001	普通乳化沥青(水乳型)	kg	165.110	3.09
41	143901002A	乙炔气	kg	1.944	15.55
42	143901002	乙炔气	kg	0.189	5.92
43	143906001	氧气	m ³	5.699	3.97
44	143906001	氧气	m ³	0.435	3.97
45	290628002	塑料护口 15~20	个	10.300	0.11
46	291112001	接线盒	个	5.050	2.19
47	292117001	标志板抱箍	副	16.320	5.30
48	322701002	化肥【复合肥、尿素等】	kg	11.598	3.85
49	322703001	农药	kg	0.574	28.87
50	322901001	种植土	m ³	69.542	30.76
51	341101001	水	m ³	34.813	3.96
52	341101001	水	m ³	62.401	3.96
53	341101001	水	m ³	0.904	3.96
54	341101001	水	m ³	58.877	3.97
55	341508001	其他材料费	元	265.247	0.90
56	341508001	其他材料费	元	22.688	0.88
57	341508003	其他材料费	元	0.700	0.88
58	350102001	钢模板	kg	110.391	6.06
59	350102003	组合钢模板	kg	2.267	5.41
60	350201001	模板钢支撑	kg	1.984	5.55
61	350203001	零星卡具	kg	0.545	4.15
62	B-C	道路标线 材料费	m ²	967.400	45.08
63	B-C.1	波形护栏 材料费	m	85.000	124.78
64		◆配合比◆			
65	800102003	水泥砂浆 1:2	m ³	0.089	386.70
66	800102005	水泥砂浆 1:3	m ³	10.102	339.74
67	802102007	碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C20	m ³	2.289	313.44
68	802104043	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20	m ³	28.490	324.83
69	B802104041	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C10	m ³	0.051	302.95
70	B802104044	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25	m ³	46.781	340.19
71	B802104044	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25	m ³	0.386	340.66
72	B802104045	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30	m ³	1.875	358.65
73		◆主材◆			
74	042702005Z.1	透水砖 200×100×60mm	m ²	311.885	35.78

主要材料及价格表

工程名称:容县绕城公路火车站连接线平交红绿灯路口安全隐患整治项目工程

第3页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
75	042702005Z.2	行进盲道砖 240×240×60	m²	3.295	36.22
76	042702005Z.3	提示盲道砖 240×240×60	m²	2.938	36.22
77	320301000.1	三角梅 自然高度70-100cm冠幅70-100cm	株	7.210	60.07
78	320701000.1	马尼拉草	m²	231.788	8.67
79	330104009Z.1	矩形管50×70×4mm, H=2500mm	套	4.000	84.47
80	341301009Z.1	右转车道标志牌, □80cm×80cm 三级反光膜 单面 铝板、板厚2mm	个	2.000	306.60
81	341301009Z.2	人行横道标志牌, □80cm×80cm 三级反光膜 单面 铝板、板厚2mm	个	2.000	306.60
82	360701001Z.1	花岗岩路缘石 600×300×140mm	m	180.345	117.52
83	362104001.1	反光柱 Φ127×850mm	根	15.000	68.95
84	362701002.1	车间隔离护栏	m	23.500	159.81
85	Z010000103.1	镀锌钢管 Φ150mm	kg	236.910	4.61
86	Z250001001.1	人行信号灯(二合一)	套	5.050	509.13
87		◆机械台班组成◆			
88	000301001A	机械台班人工费	元	27.679	1.50
89	000301001	机械台班人工费	元	14.361	1.50
90	000701002	市政机械台班人工费	元	4004.390	1.00
91	000701003	市政机械第一类费用	元	3246.423	1.00
92	000903001	机械台班人工费	元	28.294	1.00
93	000903002	机械第一类费用	元	409.024	1.00
94	002401001	机械台班人工费	元	1060.921	1.00
95	140301004	汽油 92#	kg	369.542	9.37
96	140301004	国V汽油 92#	kg	54.186	9.37
97	140301004	国V汽油 92#	kg	0.444	9.37
98	140304001	轻柴油 0#	kg	380.779	7.73
99	140304001	轻柴油 0#	kg	3.616	7.73
100	341103001	电	kW·h	371.041	0.85
101	341103001	电	kW·h	153.505	0.85
102	994701001	其他机械费	元	4.622	0.90
103	994701003	停滞费	元	57.667	
104	994701004	折旧费	元	267.887	1.00
105	994701004	折旧费	元	20.533	0.85
106	994701005	检修费	元	40.054	1.00
107	994701005	大修理费	元	4.694	0.85
108	994701006	经常修理费	元	12.808	0.90
109	994701006	维护费	元	123.309	1.00
110	994701007	安拆及场外运输费	元	29.363	1.00

主要材料及价格表

工程名称:容县绕城公路火车站连接线平交红绿灯路口安全隐患整治项目工程

第4页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
111	994701008	其他费用	元	4.542	1.00
112	994701008	其他费	元	8.740	1.00
113		◆机械◆			
114	990101002	履带式单斗液压挖掘机斗容量 0.4m ³	台班	0.003	968.83
115	990101002	履带式液压单斗挖掘机[斗容量0.4m ³]	台班	0.008	945.57
116	990101006	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m ³	台班	0.034	1736.76
117	990502003	双锥反转出料混凝土搅拌机[出料容量500L]	台班	0.137	191.13
118	990502003	双锥反转出料混凝土搅拌机出料容量 500L	台班	2.271	334.99
119	990504001	单卧轴式混凝土搅拌机 出料容量250L	台班	0.085	162.04
120	990506001	混凝土振捣器平板式	台班	0.002	10.99
121	990506002	混凝土振捣器插入式	台班	6.933	10.82
122	990506004	三滚轴整平机功率 75kW	台班	2.914	40.27
123	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	2.194	17.11
124	990514002	稳定土拌合机功率 230kW	台班	0.056	1217.72
125	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班	0.410	954.03
126	990701004	履带式推土机功率 75kW	台班		954.03
127	990701004	履带式推土机[功率75kW]	台班	0.001	831.07
128	990701005	履带式推土机功率 90kW	台班	0.176	1052.94
129	990704004	载货汽车[装载质量4t]	台班	0.017	411.14
130	990704004	载重汽车装载质量4t	台班	1.379	566.06
131	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班	0.113	580.16
132	990705003	自卸汽车装载质量4.5t	台班	9.993	650.37
133	990705003	自卸汽车 装载质量4.5t	台班	0.685	650.37
134	990705003	自卸汽车[装载质量4.5t]	台班	0.047	440.79
135	990706001	机动翻斗车[装载质量1t]	台班	0.281	192.50
136	990712002	平地机功率 120kW	台班	0.523	1077.81
137	990903002	汽车式起重机[提升质量8t]	台班	0.011	836.69
138	990903004	汽车式起重机提升质量12t	台班	0.008	912.80
139	991101001	液压叉车	台班	0.014	499.65
140	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班	0.182	688.47
141	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班	2.172	1253.30
142	991311001	汽车式沥青喷洒机箱容量 4000L	台班	0.071	776.23
143	991317001	刻纹机	台班	1.305	51.91
144	991908002A	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	0.950	5.65
145	991908003	立式钻床钻孔直径 35mm	台班	0.034	10.02
146	991923002	台式砂轮机砂轮直径 250mm	台班	0.069	9.91
147	992301003	砂轮切割机 Φ400	台班	0.894	39.50

主要材料及价格表

工程名称:容县绕城公路火车站连接线平交红绿灯路口安全隐患整治项目工程

第5页 共5页

[illegible]

容县绕城公路玉容一级公路红绿灯交叉路口安全隐患整治
项目工程

投 标 总 价

招 标 人: 容县交通运输局

容县绕城公路玉容一级公路红绿灯交叉路口安全隐患整治项目工
程 名 称: 程

投 标 总 价(小写): 176740.59元

(大写): 壹拾柒万陆仟柒佰肆拾元伍角玖分

投标人: 广西春秋建设工程有限公司



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

编制人:

(造价人员签字)

时间: 2025年5月12日

总 说 明

工程名称:容县绕城公路玉容一级公路红绿灯交叉路口安全隐患整治项目工程

第1页 共1页

一、工程概况:

1、建设地点位于玉林市容县。

二、编制依据:

1、本工程初步设计图纸和说明书;

2、国家和地方政府有关建设和造价管理的法律、法规和规程;

3、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及相关配套费用定额和有关文件;

4、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及相关配套费用定额和有关文件;

5、2011年《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》及配套的费用定额;

6、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套的费用定额;

7、2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》及配套的费用定额;

8、广西壮族自治区建设行政主管部门颁布的2016年版《广西壮族自治区建设工程费用定额》;

9、《自治区住房和城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》桂建标〔2016〕17号;

10、《广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标〔2018〕14号);

11、《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标〔2023〕7号);

12、《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包计价指导意见》(桂建发〔2020〕4号);

13、《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标〔2019〕12号);

14、材料价格采用工程造价管理机构2024年第11期《玉林市建设工程造价信息》发布的容县价格信息(除税价),信息价没有的参考周边县市信息价或市场询价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称:容县绕城公路玉容一级公路红绿灯交叉路口安全隐患整治项目工程

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
交叉口导流岛铺装、反光防护桩			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	78269.57	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	2381.14	
2.1	其中:安全文明施工费	1831.65	
3	其他项目费用合计	161.30	
4	建筑安装工程费=1+2+3	80812.01	
导流岛绿化工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	8596.16	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	221.17	
2.1	其中:安全文明施工费	147.45	
3	其他项目费用合计	17.63	
4	建筑安装工程费=1+2+3	8834.96	
交通标线、隔离护栏			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	73074.81	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	348.27	
2.1	其中:安全文明施工费	267.91	
3	其他项目费用合计	146.85	
4	建筑安装工程费=1+2+3	73569.93	
交通信号标志牌			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	3539.40	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	154.01	
2.1	其中:安全文明施工费	118.47	
3	其他项目费用合计	7.39	
4	建筑安装工程费=1+2+3	3700.80	
信号灯安装			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	8121.85	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	333.27	
2.1	其中:安全文明施工费	241.58	
3	其他项目清单计价合计	16.91	
4	税前项目清单计价合计		
5	规费	539.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:容县绕城公路玉容一级公路红绿灯交叉路口安全隐患整治项目工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
交叉口导流岛铺装、反光防护桩					78269.57		
		分部分项工程				78269.57	
		交叉口导流岛铺装				72183.84	
1	040204002001	人行道块料铺设 1. 透水砖 200×100×60mm 2. 30mm厚1:3干硬水泥砂浆 3. 90mm厚C20水泥混凝土	m²	252.72	137.87	34842.51	
2	040204002002	行进盲道铺设 1. 行进盲道砖 240×240×60 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 90厚C20混凝土垫层	m²	3.23	138.42	447.10	
3	040204002003	提示盲道铺设 1. 提示盲道砖 240×240×60 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 90厚C20混凝土垫层	m²	2.88	139.29	401.16	
4	040204004001	花岗岩路缘石 1. 花岗岩路缘石 600×300×140mm 2. 两节道牙间缝宽5mm, 用1:2水泥砂浆挤浆安装并勾缝	m	238.05	153.30	36493.07	
		反光防护桩				4345.92	
5	040205018001	Φ127反光防护桩 1. Φ127×5镀锌钢管 2. 面贴反光膜, 颜色详施工图纸 3. 柱高出地面500mm 4. 含桩帽、C30混凝土基础、四周L50×5等边角钢固定 5. 挖掘桩位、安装、固定、浇捣、养护	根	18	241.44	4345.92	
	041001	拆除工程				1739.81	
6	041001001001	拆除路面 1. 路面类型:混凝土 2. 厚度:200mm	m²	65.93	16.93	1116.19	
7	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:拆除废碴 2. 运距:5km	m³	13.19	47.28	623.62	
		单价措施项目					
导流岛绿化工程					8596.16		
		分部分项工程				8596.16	
	1.	绿化工程				8596.16	
8	050101009001	人工回填 种植土 1. 人工换土 2. 厚度暂定300mm	m³	42.84	79.96	3425.49	
9	050102012001	铺种草皮 1. 草皮种类:马尼拉草 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:3个月	m²	142.82	32.88	4695.92	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:容县绕城公路玉容一级公路红绿灯交叉路口安全隐患整治项目工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
10	050102002001	栽植三角梅 1. 养护期:3个月 2. 自然高度70-100cm, 冠幅70-100cm	株	5	94.95	474.75	
		单价措施项目					
交通标线、隔离护栏						73074.81	
		分部分项工程				73074.81	
	3.	道路工程				53223.53	
11	040205006001	道路标线 1. 材料品种: 热熔漆	m ²	1083.10	49.14	53223.53	
		隔离护栏				19851.28	
12	040205012001	定制车间隔离护栏 1. $\phi 32 \times 33$ mm钢管@200, 红丹底两度, 银粉漆两度 2. 上下白水泥斩假石面 3. 护栏全高1100mm	m	93.70	211.86	19851.28	
		单价措施项目					
交通信号标志牌						3539.40	
		分部分项工程				3539.40	
		交通标志牌				3539.40	
13	040205003001	右转车道标志牌 1、标识牌版面采用铝合金模具压铸成型, 铝板材质AL3003 2、所有铁件热浸锌后喷塑处理 3、立柱: 矩形管50×70×4mm, H=2500mm 4、IV类反光膜标识面板(单面), 830×830mm 5、5mm钢板冲压成U型边框 6、2mm铝板冲压成型面板	套	2	824.21	1648.42	
14	040205003002	人行横道标志牌 1、标识牌版面采用铝合金模具压铸成型, 铝板材质AL3003 2、所有铁件热浸锌后喷塑处理 3、立柱: 矩形管50×70×4mm, H=2600mm 4、IV类反光膜标识面板(单面), 830×830mm 5、5mm钢板冲压成U型边框 6、2mm铝板冲压成型面板	套	2	824.21	1648.42	
15	桂030413011001	现浇标志牌基础 1. C25混凝土基础 2. C10混凝土垫层 3. 含挖、填、余土弃土5km	座	4	60.64	242.56	
		单价措施项目					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:容县绕城公路玉容一级公路红绿灯交叉路口安全隐患整治项目工程

第3页 共3页

[illegible]

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 容县绕城公路玉容一级公路红绿灯交叉路口安全隐患整治项目工程

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
交叉口导流岛铺装、反光防护桩											
		分部分项工程									
		交叉口导流岛铺装									
1	040204002001	人行道块料铺设 1. 透水砖 200×100×60mm 2. 30mm厚1:3干硬水泥砂浆 3. 90mm厚C20水泥混凝土	m²	252.72	137.87	31.44	80.00	1.07	9.43	4.55	
	C2-0141换	预制混凝土块料 水泥砂浆垫层 每块面积 0.05m²内 [换: 水泥砂浆 1:3]	100m²	2.5272	9231.34	2628.87	4693.56	11.38	765.67	369.64	
	C2-0134换	人行道块料铺设 混凝土基础 厚度10cm[实际厚度=9] [换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20]	100m²	2.5272	4158.21	357.64	3298.73	3.30	104.67	50.53	
	C1-0445	混凝土拌制 现场搅拌	10m³	2.309	434.70	172.83	7.94	100.50	79.27	38.27	
2	040204002002	行进盲道铺设 1. 行进盲道砖 240×240×60 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 90厚C20混凝土垫层	m²	3.23	138.42	31.47	80.44	1.08	9.44	4.56	
	C2-0141换	预制混凝土块料 水泥砂浆垫层 每块面积 0.05m²内 [换: 水泥砂浆 1:3]	100m²	0.0323	9280.26	2628.87	4738.44	11.38	765.67	369.64	
	C2-0134换	人行道块料铺设 混凝土基础 厚度10cm[实际厚度=9] [换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20]	100m²	0.0323	4158.21	357.64	3298.73	3.30	104.67	50.53	
	C1-0445	混凝土拌制 现场搅拌	10m³	0.030	434.70	172.83	7.94	100.50	79.27	38.27	
3	040204002003	提示盲道铺设 1. 提示盲道砖 240×240×60 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 90厚C20混凝土垫层	m²	2.88	139.29	31.11	81.12	1.53	9.46	4.57	
	C2-0137换	人行道块料铺设 石质块料 水泥砂浆垫层 厚度6cm内 [换:水泥砂浆 1:3 换:素水泥浆]	100m²	0.0288	9379.93	2597.40	4807.02	58.84	770.31	371.87	
	C2-0134换	人行道块料铺设 混凝土基础 厚度10cm[实际厚度=9] [换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20]	100m²	0.0288	4158.21	357.64	3298.73	3.30	104.67	50.53	

表一-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称:容县绕城公路玉容一级公路红绿灯交叉路口安全隐患整治项目工程

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	C1-0445	混凝土拌制 现场搅拌	10m³	0.026	434.70	172.83	7.94	100.50	79.27	38.27	
4	040204004001	花岗岩路缘石 1.花岗岩路缘石 600×300×140mm 2.两节道牙间缝宽5mm,用1:2水泥砂浆挤浆安装并勾缝	m	238.05	153.30	13.84	120.78	0.05	4.03	1.94	
	C2-0156换	石质路缘石 断面面积 360cm²以外(换:水泥砂浆 1:2 换:水泥砂浆 1:3 换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15)	100m	2.3805	15330.24	1383.62	12078.48	5.16	402.75	194.43	
		反光防护桩									
5	040205018001	Φ127反光防护桩 1.Φ127×5镀锌钢管 2.面贴反光膜,颜色详施工图纸 3.柱高出地面500mm 4.含桩帽、C30混凝土基础、四周L50×5等边角钢固定 5.挖掘桩位、安装、固定、浇捣、养护	根	18	241.44	40.14	134.99	20.36	17.54	8.47	
	C2-0198换	反光柱(换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30)	套	18	195.22	23.88	118.30	18.64	12.33	5.95	
	C2-0172换	零星构件制作	t	0.081	10269.74	3612.78	3707.95	382.90	1158.75	559.40	
	041001	拆除工程									
6	041001001001	拆除路面 1.路面类型:混凝土 2.厚度:200mm	m²	65.93	16.93	0.75		10.11	3.15	1.52	
	C1-0409换	拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm[实际厚度=20]	100m²	0.6593	1692.53	74.68		1011.18	314.90	152.02	
7	040103002001	土方弃置 1.废弃料品种:拆除废墟 2.运距:5km	m³	13.19	47.28	0.76		35.39	5.06	2.17	
	C1-0097	履带式液压挖掘机挖石碴 装车	1000m³	0.01319	6479.20	759.24		4194.28	693.49	297.21	
	C1-0149换	自卸汽车运石方(运距1km内) 4.5t[实际运距=5]	1000m³	0.01319	40805.61			31196.95	4367.57	1871.82	

表一-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称:容县绕城公路玉容一级公路红绿灯交叉路口安全隐患整治项目工程

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
导流岛绿化工程											
		分部分项工程									
1.		绿化工程									
8	050101009001	人工回填 种植土 1. 人工换土 2. 厚度暂定300mm	m³	42.84	79.96	29.54	32.30		7.98	3.54	
	D1-443	人工回填 种植土	m³	42.84	79.96	29.54	32.30		7.98	3.54	
9	050102012001	铺种草皮 1. 草皮种类:马尼拉草 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:3个月	m²	142.82	32.88	10.00	10.35	4.25	3.85	1.71	
	D1-439换	草坪 满铺草坪	10m³	14.282	191.84	36.11	95.41	21.87	15.65	6.96	
	D1-526换	草坪	10m³	14.282	136.97	63.93	8.12	20.63	22.83	10.15	
10	050102002001	栽植三角梅 1. 养护期:3个月 2. 自然高度70-100cm,冠幅70-100cm	株	5	94.95	11.20	64.56	5.02	4.38	1.95	
	D1-302换	栽植单株灌木(带土球) 冠径≤40cm	10株	0.5	732.84	34.55	620.20	2.95	10.13	4.50	
	D1-477换	孤植灌木养护 冠径(cm) ≤60	10株	0.5	216.58	77.45	25.40	47.23	33.66	14.96	
交通标线、隔离护栏											
		分部分项工程									
3.		道路工程									
11	040205006001	道路标线 1. 材料品种: 热熔漆	m²	1083.10	49.14		45.08				
B-		道路标线	m²	1083.10	49.14		45.08				
		隔离护栏									

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称:容县绕城公路玉容一级公路红绿灯交叉路口安全隐患整治项目工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
12	040205012001	定制车间隔离护栏 1. $\phi 32 \times 33$ mm钢管 $\phi 200$, 红丹底两度, 银粉漆两度 2. 上下白水泥折假石面 3. 护栏全高1100mm	m	93.70	211.86	13.94	163.11	7.92	6.34	3.06	
	C2-0210换	隔离护栏 固定式	10m	9.370	2118.63	139.36	1631.08	79.25	63.40	30.61	
交通信号标志牌											
		分部分项工程									
		交通标志牌									
13	040205003001	右转弯道标志牌 1、标识牌版面采用铝合金模具压铸成型, 铝板材质 AL3003 2、所有铁件热浸锌后喷塑处理 3、立柱: 矩形管 $50 \times 70 \times 4$ mm, H=2500mm 4、IV类反光膜标识面板(单面), 830×830 mm 5、5mm钢板冲压成U型边框 6、2mm铝板冲压成型面板	套	2	824.21	79.72	451.63	133.24	61.76	29.81	
	C2-0189换	标志牌安装 1m2以内	块	2	587.03	39.86	331.50	104.94	41.99	20.27	
	C2-0176换	单柱式标杆 杆高3500毫米以内	套	2	237.18	39.86	120.13	28.30	19.77	9.54	
14	040205003002	人行横道标志牌 1、标识牌版面采用铝合金模具压铸成型, 铝板材质 AL3003 2、所有铁件热浸锌后喷塑处理 3、立柱: 矩形管 $50 \times 70 \times 4$ mm, H=2600mm 4、IV类反光膜标识面板(单面), 830×830 mm 5、5mm钢板冲压成U型边框 6、2mm铝板冲压成型面板	套	2	824.21	79.72	451.63	133.24	61.76	29.81	
	C2-0189换	标志牌安装 1m2以内	块	2	587.03	39.86	331.50	104.94	41.99	20.27	
	C2-0176换	单柱式标杆 杆高3500毫米以内	套	2	237.18	39.86	120.13	28.30	19.77	9.54	
15	桂030413011001	现浇标志牌基础	座	4	60.64	6.37	36.88	7.10	3.60	1.68	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:容县绕城公路玉容一级公路红绿灯交叉路口安全隐患整治项目工程

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
		1. C25混凝土基础 2. C10混凝土垫层 3. 含挖、填、余土弃土5km									
	C3-0101换	混凝土基础 混凝土(换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25)	10m³	0.038	4808.28	421.58	3467.15	207.83	214.00	100.71	
	C1-0172换	垫层 混凝土垫层(换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C10)	10m³	0.005	3882.43	329.67	3082.88	5.28	97.14	46.89	
	C1-0445	混凝土拌制 现场搅拌	10m³	0.044	434.70	172.83	7.94	100.50	79.27	38.27	
	C1-0019	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量0.4m³ 装车 三类土	1000m³	0.00056	8958.30	399.60		6449.25	958.84	410.93	
	C1-0143换	自卸汽车运土方(运距1km内) 4.5t[实际5]	1000m³	0.00056	29004.07			22174.37	3104.41	1330.46	
信号灯安装											
		分部分项工程									
		信号灯安装									
16	桂030412012001	人行信号灯(二合一) 1. 红色站立(静态) 2. 绿色行走(静态) 3. 含倒计时器 4. 含立柱制作、安装	套	5	1353.74	284.53	911.11	29.15	87.86	41.09	
	B4-1982换	信号灯具安装及调试 人行道信号灯安装 二灯	10套	0.5	5574.56	281.58	5177.22		78.87	36.89	
	B4-2001换	一般铁构件制作安装	100kg	2.2350	1781.38	573.53	880.06	65.21	178.91	83.67	
17	桂030413011002	现浇信号灯基础 1. C20混凝土基础 2. 含模板 3. 含挖、填、余土弃土5km	座	5	270.63	57.12	150.74	27.84	23.80	11.13	
	B4-2063换	路灯基础、接线井 现浇基础 C20混凝土基础(换:碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C20)	m³	2.18	544.73	103.00	344.89	38.62	39.67	18.55	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10m³	0.229	542.57	264.20	7.94	114.68	106.12	49.63	
	C1-0025	挖掘机挖沟槽、基坑土方(斗容量0.4m³) 装车 三类土	1000m³	0.00131	9377.64	411.84		6233.78	1861.44	870.58	

表一09

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:容县绕城公路玉容一级公路红绿灯交叉路口安全隐患整治项目工程

第1页 共2页

序号	项目名称	金额(元)	备注
交叉口导流岛铺装、反光防护桩		161.30	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	161.30	分部分项工程费及措施项目费
导流岛绿化工程		17.63	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	17.63	分部分项工程费及措施项目费
交通标线、隔离护栏		146.85	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	146.85	分部分项工程费及措施项目费
交通信号标志牌		7.39	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	7.39	分部分项工程费及措施项目费
信号灯安装		16.91	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

表-12

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:容县绕城公路玉容一级公路红绿灯交叉路口安全隐患整治项目工程

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
1	等边角钢 (综合)	t	0.086	5.00		3267.14			
2	膨胀螺栓 M12	套	335.250	5.00		1.58			
3	铁钉(综合)	kg	0.240	5.00		4.42			
4	砂轮片 Φ400	片	1.788	5.00		10.26			
5	电焊条 (综合)	kg	2.264	5.00		5.64			
6	电焊条 结422Φ2.5~3.2	kg	12.069	5.00		4.38			
7	冲击钻头 Φ20	个	1.520	5.00		13.14			
8	石料切割锯片	片	0.012	5.00		20.17			
9	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	0.694	5.00		414.16			
10	砌筑水泥M32.5	t	3.628	5.00		414.16			
11	普通硅酸盐水泥P.0 42.5MPa	t	7.390	5.00		467.26			
12	中砂	m³	1.460	5.00		137.86			
13	中砂	m³	1.280	5.00		137.86			
14	机制砂	m³	25.137	5.00		137.86			
15	碎石 5~20mm	m³	1.868	5.00		134.95			
16	碎石 5~40mm	m³	22.174	5.00		134.95			
17	周转板枋材	m³	0.080	5.00		751.23			
18	周转枋材	m³	0.011	5.00		751.31			
19	氧气	m³	5.699	5.00		3.98			
20	氧气	m³	0.518	5.00		3.98			
21	接线盒	个	5.050	5.00		2.19			

注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。
2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:容县绕城公路玉容一级公路红绿灯交叉路口安全隐患整治项目工程

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
22	种植土	m³	44.982	5.00		30.76			
23	水	m³	67.467	5.00		3.97			
24	水	m³	0.904	5.00		3.97			
25	组合钢模板	kg	2.267	5.00		5.41			
26	模板钢支撑	kg	1.984	5.00		5.34			
27	零星卡具	kg	0.545	5.00		4.16			
28	提示盲道砖 240×240×60	m²	6.218	5.00		36.23			
29	透水砖 200×100×60mm	m²	257.774	5.00		35.79			
30	三角梅 自然高度70-100cm冠幅70-100cm	株	5.150	5.00		60.07			
31	马尼拉草	m²	149.961	5.00		8.67			
32	矩形管50×70×4mm, H=2500mm	套	4.000	5.00		84.47			
33	右转车道标志牌, □80cm×80cm 三级反光膜 单面 铝板、板厚2mm	个	2.000	5.00		306.60			
34	人行横道标志牌, □80cm×80cm 三级反光膜 单面 铝板、板厚2mm	个	2.000	5.00		306.60			
35	花岗岩路缘石 600×300×140mm	m	241.621	5.00		117.56			
36	车间隔离护栏	m	93.700	5.00		159.81			
37	镀锌钢管 φ150mm	kg	236.910	5.00		4.61			
38	人行信号灯(二合一)	套	5.050	5.00		509.39			
39	国V汽油 92#	kg	35.158	5.00		9.37			
40	国V汽油 92#	kg	0.444	5.00		9.37			
41	汽油 92#	kg	82.782	5.00		9.37			

注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。
2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

主要材料及价格表

工程名称:容县绕城公路玉容一级公路红绿灯交叉路口安全隐患整治项目工程

第1页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1		◆人工◆			
2	000301000	建筑装饰人工	元	40.334	1.50
3	000501000	安装人工	元	1267.058	1.30
4	000701000	市政人工	元	0.377	1.43
5	000701001	市政人工	元	13877.225	1.00
6	000901001	园林绿化人工	元	2753.103	1.00
7		◆材料◆			
8	012102001	等边角钢(综合)	t	0.086	3267.14
9	020901006	塑料薄膜	m²	284.713	2.56
10	022706010	破布	kg	0.894	1.71
11	030126030	螺栓 M10×45	套	32.640	0.40
12	030127035	镀锌螺栓 M10×100	套	153.768	1.08
13	030156019	膨胀螺栓 M10×8	套	234.250	1.14
14	030156026	膨胀螺栓 M12	套	335.250	1.58
15	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个	10.300	0.26
16	030172010	地脚螺母、垫圈(综合)	套	16.320	8.74
17	030183001	铁钉(综合)	kg	0.240	4.42
18	031301006	砂轮片 Φ400	片	1.788	10.26
19	031311001	电焊条(综合)	kg	2.264	5.64
20	031311002	电焊条 结422Φ2.5~3.2	kg	12.069	4.38
21	031337014	冲击钻头 Φ20	个	1.520	13.14
22	031345004	石料切割锯片	片	0.012	20.17
23	031347004	铁砂布	张	11.175	1.34
24	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	0.694	414.16
25	040102001	砌筑水泥M32.5	t	3.628	414.16
26	040102003	普通硅酸盐水泥P.O 42.5MPa	t	7.390	467.26
27	040301004	中砂	m³	1.460	137.86
28	040301004	中砂	m³	1.280	137.86
29	040302001	机制砂	m³	25.137	137.86
30	040502003	碎石 5~20mm	m³	1.868	134.95
31	040502004	碎石 5~40mm	m³	22.174	134.95
32	050306001	周转板枋材	m³	0.080	751.23
33	050306002	周转枋材	m³	0.011	751.31
34	143901002A	乙炔气	kg	1.944	15.56
35	143901002	乙炔气	kg	0.225	5.92
36	143906001	氧气	m³	5.699	3.98
37	143906001	氧气	m³	0.518	3.98

主要材料及价格表

工程名称:容县绕城公路玉容一级公路红绿灯交叉路口安全隐患整治项目工程

第2页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
38	290628002	塑料护口 15~20	个	10.300	0.11
39	291112001	接线盒	个	5.050	2.19
40	292117001	标志板抱箍	副	16.320	5.30
41	322701002	化肥【复合肥、尿素等】	kg	7.541	3.85
42	322703001	农药	kg	0.387	28.87
43	322901001	种植土	m ³	44.982	30.76
44	341101001	水	m ³	67.467	3.97
45	341101001	水	m ³	0.904	3.97
46	341508001	其他材料费	元	22.688	0.88
47	341508001	其他材料费	元	188.016	0.90
48	341508003	其他材料费	元	0.500	0.88
49	350102003	组合钢模板	kg	2.267	5.41
50	350201001	模板钢支撑	kg	1.984	5.34
51	350203001	零星卡具	kg	0.545	4.16
52	B-C	道路标线 材料费	m ²	1083.100	45.08
53		◆配合比◆			
54	800102003	水泥砂浆 1:2	m ³	0.119	386.70
55	800102005	水泥砂浆 1:3	m ³	8.718	339.74
56	801101001	素水泥浆	m ³	0.003	630.34
57	802102007	碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C20	m ³	2.289	313.44
58	802104043	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20	m ³	23.644	324.83
59	B802104041	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C10	m ³	0.051	302.95
60	B802104044	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25	m ³	0.386	340.66
61	B802104045	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30	m ³	2.250	358.65
62		◆主材◆			
63	041104005Z.2	提示盲道砖 240×240×60	m ²	6.218	36.23
64	042702005Z.1	透水砖 200×100×60mm	m ²	257.774	35.79
65	320301000.1	三角梅 自然高度70-100cm冠幅70-100cm	株	5.150	60.07
66	320701000.1	马尼拉草	m ²	149.961	8.67
67	330104009Z.1	矩形管50×70×4mm, H=2500mm	套	4.000	84.47
68	341301009Z.1	右转车道标志牌, □80cm×80cm 三级反光膜 单面 铝板、板厚2mm	个	2.000	306.60
69	341301009Z.2	人行横道标志牌, □80cm×80cm 三级反光膜 单面 铝板、板厚2mm	个	2.000	306.60
70	360701001Z.1	花岗岩路缘石 600×300×140mm	m	241.621	117.56
71	362104001.1	反光柱 Φ127×850mm	根	18.000	68.97
72	362701002.1	车间隔离护栏	m	93.700	159.81
73	Z010000103.1	镀锌钢管 Φ150mm	kg	236.910	4.61

主要材料及价格表

工程名称:容县绕城公路玉容一级公路红绿灯交叉路口安全隐患整治项目工程

第3页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
74	Z250001001.1	人行信号灯(二合一)	套	5.050	509.39
75		◆机械台班组成◆			
76	000301001A	机械台班人工费	元	27.679	1.50
77	000301001	机械台班人工费	元	14.361	1.50
78	000701002	市政机械台班人工费	元	911.605	1.00
79	000701003	市政机械第一类费用	元	300.839	1.00
80	000903001	机械台班人工费	元	18.353	1.00
81	000903002	机械第一类费用	元	265.959	1.00
82	002401001	机械台班人工费	元	280.620	1.00
83	140301004	国V汽油 92#	kg	35.158	9.37
84	140301004	国V汽油 92#	kg	0.444	9.37
85	140301004	汽油 92#	kg	82.782	9.37
86	140304001	轻柴油 0#	kg	54.613	7.73
87	140304001	轻柴油 0#	kg	3.616	7.73
88	341103001	电	kW.h	111.876	0.85
89	341103001	电	kW.h	153.505	0.85
90	994701001	其他机械费	元	4.622	0.90
91	994701003	停滞费	元	57.667	
92	994701004	折旧费	元	20.533	0.85
93	994701004	折旧费	元	207.029	1.00
94	994701005	大修理费	元	4.694	0.85
95	994701005	检修费	元	22.442	1.00
96	994701006	经常修理费	元	12.808	0.90
97	994701006	维护费	元	74.507	1.00
98	994701007	安拆及场外运输费	元	27.657	1.00
99	994701008	其他费	元	8.073	1.00
100	994701008	其他费用	元	4.542	1.00
101		◆机械◆			
102	990101002	履带式单斗液压挖掘机斗容量 0.4m ³	台班	0.003	968.83
103	990101002	履带式液压单斗挖掘机[斗容量0.4m ³]	台班	0.008	945.57
104	990101006	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m ³	台班	0.032	1736.76
105	990502003	双锥反转出料混凝土搅拌机[出料容量500L]	台班	0.137	191.13
106	990502003	双锥反转出料混凝土搅拌机出料容量 500L	台班	0.723	334.99
107	990504001	单卧轴式混凝土搅拌机 出料容量250L	台班	0.085	162.04
108	990506001	混凝土振捣器平板式	台班	0.002	10.99
109	990506002	混凝土振捣器插入式	台班	0.018	10.82
110	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	1.879	17.11

主要材料及价格表

工程名称:容县绕城公路玉容一级公路红绿灯交叉路口安全隐患整治项目工程

第4页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
111	990701004	履带式推土机[功率75kW]	台班	0.001	831.07
112	990701004	履带式推土机功率 75kW	台班		954.03
113	990704004	载货汽车[装载质量4t]	台班	0.017	411.14
114	990704004	载重汽车装载质量4t	台班	2.452	566.06
115	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班	0.073	580.16
116	990705003	自卸汽车 装载质量4.5t	台班	0.633	650.37
117	990705003	自卸汽车[装载质量4.5t]	台班	0.047	440.79
118	990705003	自卸汽车装载质量4.5t	台班	0.019	650.37
119	990706001	机动翻斗车[装载质量1t]	台班	0.281	192.50
120	990903002	汽车式起重机[提升质量8t]	台班	0.011	836.69
121	990903004	汽车式起重机提升质量12t	台班	0.008	912.80
122	991101001	液压叉车	台班	0.019	499.65
123	991908002A	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	0.950	5.65
124	991908003	立式钻床钻孔直径 35mm	台班	0.041	10.02
125	991923002	台式砂轮机砂轮直径 250mm	台班	0.083	9.91
126	992301003	砂轮切割机 Φ 400	台班	0.894	39.50
127	992301004	砂轮切割机砂轮直径 Φ 500mm	台班	0.065	38.88
128	992501001A	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班	1.654	59.46
129	992501004	交流电弧焊机容量 40kV·A	台班	0.203	123.87
130	993101003	洒水车 罐容量 10000L	台班	0.853	590.99
131	993301001	履带式液压岩石破碎机	台班	0.392	1699.47
132	993306001	风镐	台班	0.540	2.09
133	993701001	高架车 9m	台班	0.400	483.26
134	993705001	打药车(汽车式) 2t	台班	0.050	450.32
135	993707001	背式打草机	台班	0.171	44.01
136	993708001	推式打草机	台班	0.714	77.76
137	994301002	电动空气压缩机排气量1m ³ /min	台班	0.540	53.28
138	994508001	电锤 520W	台班	1.267	5.30
139	994701001	其他机械费	元	2.432	0.90
140	S990506001	混凝土振捣器平板式	台班	0.777	10.99
141	S992302001	石料切割机 5.5kW 以内	台班	0.048	29.83
142		合 计			

容县绕城公路农机校红绿灯路口安全隐患整治项目 工程

投 标 总 价

招 标 人：容县交通运输局

工 程 名 称：容县绕城公路农机校红绿灯路口安全隐患整治项目

投 标 总 价(小写)：665991.62元

(大写)：陆拾陆万伍仟玖佰玖拾壹元陆角贰分

投标人：广西春秋建设工程有限公司



法定代表人
或其授权人：

张永辉

(签字或盖章)

编制人：

伍思慧

(造价人员签字)

时间：2025年5月12日

总 说 明

工程名称:容县绕城公路农机校红绿灯路口安全隐患整治项目

第1页 共1页

一、工程概况:

1、建设地点位于玉林市容县。

二、编制依据:

1、本工程初步设计图纸和说明书;

2、国家和地方政府有关建设和造价管理的法律、法规和规程;

3、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及相关配套费用定额和有关文件;

4、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及相关配套费用定额和有关文件;

5、2011年《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》及配套的费用定额;

6、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套的费用定额;

7、2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》及配套的费用定额;

8、广西壮族自治区建设行政主管部门颁布的2016年版《广西壮族自治区建设工程费用定额》;

9、《自治区住房和城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》桂建标〔2016〕17号;

10、《广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标〔2018〕14号);

11、《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标〔2023〕7号);

12、《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包计价指导意见》(桂建发〔2020〕4号);

13、《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标〔2019〕12号);

14、材料价格采用工程造价管理机构2025年第01期《玉林市建设工程造价信息》发布的容县价格信息(除税价),信息价没有的参考周边县市信息价或市场询价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称:容县绕城公路农机校红绿灯路口安全隐患整治项目

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
交叉口导流岛铺装、反光防护桩			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	146567.57	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	5265.83	
2.1	其中:安全文明施工费	4050.65	
3	其他项目费用合计	303.67	
4	建筑安装工程费=1+2+3	152137.07	
导流岛绿化工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	16944.50	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	440.13	
2.1	其中:安全文明施工费	293.42	
3	其他项目费用合计	34.77	
4	建筑安装工程费=1+2+3	17419.40	
交通标线、隔离护栏			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	72859.02	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	85.48	
2.1	其中:安全文明施工费	65.74	
3	其他项目费用合计	145.89	
4	建筑安装工程费=1+2+3	73090.39	
交通信号标志牌			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	4408.05	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	192.11	
2.1	其中:安全文明施工费	147.77	
3	其他项目费用合计	9.20	
4	建筑安装工程费=1+2+3	4609.36	
信号灯安装			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	14552.73	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	595.79	
2.1	其中:安全文明施工费	431.88	
3	其他项目清单计价合计	30.30	
4	税前项目清单计价合计		
5	规费	964.06	

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:容县绕城公路农机校红绿灯路口安全隐患整治项目

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
交叉口导流岛铺装、反光防护桩					146567.57		
		分部分项工程				146567.57	
		交叉口导流岛铺装				137840.76	
1	040204002001	人行道块料铺设 1. 透水砖 200×100×60mm 2. 30mm厚1:3干硬水泥砂浆 3. 90mm厚C20水泥混凝土	m²	727.80	137.80	100290.84	
2	040204002002	行进盲道铺设 1. 行进盲道砖 240×240×60 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 90厚C20混凝土垫层	m²	4.38	138.28	605.67	
3	040204002003	提示盲道铺设 1. 提示盲道砖 240×240×60 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 90厚C20混凝土垫层	m²	3.63	138.26	501.88	
4	040204004001	花岗岩路缘石 1. 花岗岩路缘石 600×300×140mm 2. 两节道牙间缝宽5mm，用1:2水泥砂浆挤浆安装并勾缝	m	237.89	153.19	36442.37	
		反光防护桩				5072.34	
5	040205018001	Φ127反光防护桩 1. Φ127×5镀锌钢管 2. 面贴反光膜，颜色详施工图纸 3. 柱高出地面500mm 4. 含桩帽、C30混凝土基础、四周L50×5等边角钢固定 5. 挖掘桩位、安装、固定、浇捣、养护	根	21	241.54	5072.34	
	041001	拆除工程				3654.47	
6	041001001001	拆除路面 1. 路面类型:混凝土 2. 厚度:200mm	m²	138.50	16.93	2344.81	
7	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:拆除废碴 2. 运距:5km	m³	27.70	47.28	1309.66	
		单价措施项目					
导流岛绿化工程					16944.50		
		分部分项工程				16944.50	
	1.	绿化工程				16944.50	
8	050101009001	人工回填 种植土 1. 人工换土 2. 厚度暂定300mm	m³	85.88	79.96	6866.96	
9	050102012001	铺种草皮 1. 草皮种类:马尼拉草 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:3个月	m²	286.28	32.88	9412.89	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:容县绕城公路农机校红绿灯路口安全隐患整治项目

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
10	050102002001	栽植三角梅 1. 养护期:3个月 2. 自然高度70-100cm, 冠幅70-100cm	株	7	94.95	664.65	
		单价措施项目					
交通标线、隔离护栏						72859.02	
		分部分项工程				72859.02	
	3.	道路工程				67988.77	
11	040205006001	道路标线 1. 材料品种: 热熔漆	m ²	1384.70	49.10	67988.77	
		隔离护栏				4870.25	
12	040205012001	车间隔离护栏 1. $\Phi 32 \times 33$ mm钢管 $\Phi 200$, 红丹底两度, 银粉漆两度 2. 上下白水泥斩假石面 3. 护栏全高1100mm	m	23.00	211.75	4870.25	
		单价措施项目					
交通信号标志牌						4408.05	
		分部分项工程				4408.05	
		交通标志牌				4408.05	
13	040205003001	右转车道标志牌 1、标识牌版面采用铝合金模具压铸成型, 铝板材质AL3003 2、所有铁件热浸锌后喷塑处理 3、立柱: 矩形管 $50 \times 70 \times 4$ mm, H=2500mm 4、IV类反光膜标识面板(单面), 830×830 mm 5、5mm钢板冲压成U型边框 6、2mm铝板冲压成型面板	套	3	820.76	2462.28	
14	040205003002	人行横道标志牌 1、标识牌版面采用铝合金模具压铸成型, 铝板材质AL3003 2、所有铁件热浸锌后喷塑处理 3、立柱: 矩形管 $50 \times 70 \times 4$ mm, H=2600mm 4、IV类反光膜标识面板(单面), 830×830 mm 5、5mm钢板冲压成U型边框 6、2mm铝板冲压成型面板	套	2	820.76	1641.52	
15	桂030413011001	现浇标志牌基础 1. C25混凝土基础 2. C10混凝土垫层 3. 含挖、填、余土弃土5km	座	5	60.85	304.25	
		单价措施项目					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:容县绕城公路农机校红绿灯路口安全隐患整治项目

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		信号灯安装				14552.73	
		分部分项工程				14552.73	
		信号灯安装				14552.73	
16	桂030412012001	人行信号灯(二合一) 1. 红色站立(静态) 2. 绿色行走(静态) 3. 含倒计时器 4. 含立柱制作、安装	套	9	1347.27	12125.43	
17	桂030413011002	现浇信号灯基础 1. C20混凝土基础 2. 含模板 3. 含挖、填、余土弃土5km	座	9	269.70	2427.30	
		单价措施项目					
		路面扩宽、浆砌路肩挡土墙				389177.90	
		分部分项工程				389177.90	
	1.	土石方工程				21090.14	
18	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1m以内 3. 机械挖土,装车外运5km	m ³	371.26	32.25	11973.14	
19	010101003002	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1m以内 3. 人工机械配合挖土,用于场内回填,不外运	m ³	450.00	15.28	6876.00	
20	010103001001	回填方 1. 密实度:按设计要求 2. 填方材料品种:按设计要求	m ³	450.00	4.98	2241.00	
	3.	道路工程				360466.72	
21	040202011001	级配碎石摊铺 厚20cm	m ²	1371.90	50.17	68828.22	
22	040202015001	20cm厚5%水泥稳定碎石基层	m ²	1371.90	67.09	92040.77	
23	040203004001	1cm改性乳化沥青石屑封层	m ²	1371.90	6.17	8464.62	
24	040203007001	水泥混凝土路面 1. 26cm厚C25水泥混凝土面层 2. 含钢模板、塑料养生膜	m ²	1371.90	139.32	191133.11	
		波形护栏				7621.04	
25	040205012002	波形护栏 1. 立柱 $\Phi 114 \times 1100 \times 4.5$ 2. 托架: $70 \times 4.5 \times 300$ 3. 含连接螺栓 4. 柱帽 $\Phi 114$ 5. DB01板: $4320 \times 310 \times 85 \times 2.5\text{mm}$	m	56.00	136.09	7621.04	

表-08

工程量清单综合单价分析表

工程名称:容县绕城公路农机校红绿灯路口安全隐患整治项目

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中： 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
交叉口导流岛铺装、反光防护桩											
		分部分项工程									
		交叉口导流岛铺装									
1	040204002001	人行道块料铺设 1.透水砖 200×100×60mm 2.30mm厚1:3干硬水泥砂浆 3.90mm厚C20水泥混凝土	m²	727.80	137.80	31.41	79.98	1.06	9.42	4.55	
	C2-0141换	预制混凝土块料 水泥砂浆垫层 每块面积 0.05m2内 [换: 水泥砂浆 1:3]	100m²	7.2780	9225.01	2626.24	4691.51	11.38	764.91	369.27	
	C2-0134换	人行道块料铺设 混凝土基础 厚度10cm [实际厚度=9] [换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20]	100m²	7.2780	4157.49	357.28	3298.58	3.30	104.57	50.48	
	C1-0445	混凝土拌制 现场搅拌	10m³	6.649	434.41	172.65	7.94	100.50	79.21	38.24	
2	040204002002	行进盲道铺设 1.行进盲道砖 240×240×60 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.90厚C20混凝土垫层	m²	4.38	138.28	31.41	80.42	1.06	9.42	4.55	
	C2-0141换	预制混凝土块料 水泥砂浆垫层 每块面积 0.05m2内 [换: 水泥砂浆 1:3]	100m²	0.0438	9273.93	2626.24	4736.39	11.38	764.91	369.27	
	C2-0134换	人行道块料铺设 混凝土基础 厚度10cm [实际厚度=9] [换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20]	100m²	0.0438	4157.49	357.28	3298.58	3.30	104.57	50.48	
	C1-0445	混凝土拌制 现场搅拌	10m³	0.040	434.41	172.65	7.94	100.50	79.21	38.24	
3	040204002003	提示盲道铺设 1.提示盲道砖 240×240×60 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.90厚C20混凝土垫层	m²	3.63	138.26	31.40	80.42	1.06	9.42	4.54	
	C2-0141换	预制混凝土块料 水泥砂浆垫层 每块面积 0.05m2内 [换: 水泥砂浆 1:3]	100m²	0.0363	9273.93	2626.24	4736.39	11.38	764.91	369.27	
	C2-0134换	人行道块料铺设 混凝土基础 厚度10cm [实际厚度=9] [换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20]	100m²	0.0363	4157.49	357.28	3298.58	3.30	104.57	50.48	

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称:容县绕城公路农机校红绿灯路口安全隐患整治项目

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	C1-0445	混凝土拌制 现场搅拌	10m³	0.033	434.41	172.65	7.94	100.50	79.21	38.24	
4	040204004001	花岗岩路缘石 1. 花岗岩路缘石 600×300×140mm 2. 两节道牙间缝宽5mm, 用1:2水泥砂浆嵌浆安装并勾缝	m	237.89	153.19	13.82	120.71	0.05	4.02	1.94	
	C2-0156换	石质路缘石 断面面积 360cm²以外[换:水泥砂浆 1:2 换:水泥砂浆 1:3 换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15]	100m	2.3789	15320.32	1382.23	12071.38	5.16	402.34	194.23	
		反光防护柱									
5	040205018001	Φ127反光防护柱 1. Φ127×5镀锌钢管 2. 面贴反光膜, 颜色详施工图纸 3. 柱高出地面500mm 4. 含桩帽、C30混凝土基础、四周L50×5等边角钢固定 5. 挖掘柱位、安装、固定、浇筑、养护	根	21	241.54	40.18	135.01	20.37	17.56	8.48	
	C2-0198换	反光柱[换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30]	套	21	195.12	23.85	118.25	18.64	12.32	5.95	
	C2-0172换	零星构件制作	t	0.095	10261.73	3609.17	3705.81	382.87	1157.69	558.89	
	041001	拆除工程									
6	041001001001	拆除路面 1. 路面类型:混凝土 2. 厚度:200mm	m²	138.50	16.93	0.75		10.11	3.15	1.52	
	C1-0409换	拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm[实际厚度=20]	100m³	1.3850	1692.41	74.60		1011.18	314.88	152.01	
7	040103002001	土方弃置 1. 废弃料品种:拆除废墟 2. 运距:5km	m³	27.70	47.28	0.76		35.39	5.06	2.17	
	C1-0097	履带式液压挖掘机挖石碴 装车	1000m³	0.02770	6478.22	758.48		4194.28	693.39	297.17	
	C1-0149换	自卸汽车运石方(运距1km内) 4.5t[实际运距=5]	1000m³	0.02770	40805.61			31196.95	4367.57	1871.82	

表一-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称:容县绕城公路农机校红绿灯路口安全隐患整治项目

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
导流岛绿化工程											
		分部分项工程									
1.		绿化工程									
8	050101009001	人工回填种植土 1.人工换土 2.厚度暂定300mm	m³	85.88	79.96	29.54	32.30		7.98	3.54	
	D1-443	人工回填种植土	m³	85.88	79.96	29.54	32.30		7.98	3.54	
9	050102012001	铺种草皮 1.草皮种类:马尼拉草 2.铺种方式:满铺 3.养护期:3个月	m²	286.28	32.88	10.00	10.35	4.25	3.85	1.71	
	D1-439换	草坪 满铺草坪	10m²	28.628	191.84	36.11	95.41	21.87	15.65	6.96	
	D1-526换	草坪	10m²	28.628	136.97	63.93	8.12	20.63	22.83	10.15	
10	050102002001	栽植三角梅 1.养护期:3个月 2.自然高度70-100cm,冠幅70-100cm	株	7	94.95	11.20	64.56	5.02	4.38	1.95	
	D1-302换	栽植单株灌木(带土球) 冠径≤40cm	10株	0.7	732.84	34.55	620.20	2.95	10.13	4.50	
	D1-477换	孤植灌木养护 冠径(cm) ≤60	10株	0.7	216.58	77.45	25.40	47.23	33.66	14.96	
交通标线、隔离护栏											
		分部分项工程									
3.		道路工程									
11	040205006001	道路标线 1.材料品种:热熔漆	m²	1384.70	49.10		45.05				
B-		道路标线	m²	1384.70	49.10		45.05				
		隔离护栏									

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 容县绕城公路农机校红绿灯路口安全隐患整治项目

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
12	040205012001	车间隔离护栏 1. $\Phi 32 \times 33\text{mm}$ 钢管 $\Phi 200$, 红丹底两度, 银粉漆两度 2. 上下白水泥析假石面 3. 护栏全高1100mm	m	23.00	211.75	13.92	163.02	7.93	6.34	3.06	
	C2-0210换	隔离护栏 固定式	10m	2.300	2117.50	139.22	1630.24	79.25	63.36	30.59	
交通信号标志牌											
		分部分项工程									
		交通标志牌									
13	040205003001	右转弯道标志牌 1、标识牌版面采用铝合金模具压铸成型, 铝板材质 AL3003 2、所有铁件热浸锌后喷塑处理 3、立柱: 矩形管 $50 \times 70 \times 4\text{mm}$, H=2500mm 4、IV类反光膜标识面板(单面), $830 \times 830\text{mm}$ 5、5mm钢板冲压成U型边框 6、2mm铝板冲压成型面板	套	3	820.76	79.24	449.14	133.24	61.62	29.75	
	C2-0189换	标志牌安装 1m ² 以内	块	3	584.67	39.62	329.67	104.94	41.92	20.24	
	C2-0176换	单柱式标杆 杆高3500毫米以内	套	3	236.09	39.62	119.47	28.30	19.70	9.51	
14	040205003002	人行横道标志牌 1、标识牌版面采用铝合金模具压铸成型, 铝板材质 AL3003 2、所有铁件热浸锌后喷塑处理 3、立柱: 矩形管 $50 \times 70 \times 4\text{mm}$, H=2600mm 4、IV类反光膜标识面板(单面), $830 \times 830\text{mm}$ 5、5mm钢板冲压成U型边框 6、2mm铝板冲压成型面板	套	2	820.76	79.24	449.14	133.24	61.62	29.75	
	C2-0189换	标志牌安装 1m ² 以内	块	2	584.67	39.62	329.67	104.94	41.92	20.24	
	C2-0176换	单柱式标杆 杆高3500毫米以内	套	2	236.09	39.62	119.47	28.30	19.70	9.51	
15	桂030413011001	现浇标志牌基础	座	5	60.85	6.36	37.07	7.11	3.60	1.68	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:容县绕城公路农机校红绿灯路口安全隐患整治项目

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
		1. C25混凝土基础 2. C10混凝土垫层 3. 含挖、填、余土弃土5km									
	C3-0101换	混凝土基础 混凝土(换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25)	10m³	0.048	4804.08	419.05	3467.09	207.83	213.14	100.30	
	C1-0172换	垫层 混凝土垫层(换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C10)	10m³	0.006	3879.28	327.69	3082.82	5.28	95.56	46.62	
	C1-0445	混凝土拌制 现场搅拌	10m³	0.055	433.00	171.79	7.88	100.50	78.96	38.12	
	C1-0019	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量0.4m³ 装车 三类土	1000m³	0.00070	8955.16	397.20		6449.25	958.50	410.79	
	C1-0143换	自卸汽车运土方(运距1km内) 4.5t[实际5]	1000m³	0.00070	29004.07			22174.37	3104.41	1330.46	
信号灯安装											
		分部分项工程									
		信号灯安装									
16	桂030412012001	人行信号灯(二合一) 1. 红色站立(静态) 2. 绿色行走(静态) 3. 含倒计时器 4. 含立柱制作、安装	套	9	1347.27	282.34	907.72	29.15	87.25	40.81	
	B4-1982换	信号灯具安装及调试 人行道信号灯安装 二灯	10套	0.9	5551.75	279.41	5157.48		78.26	36.60	
	B4-2001换	一般铁构件制作安装	100kg	4.0230	1772.00	569.12	876.89	65.21	177.68	83.10	
17	桂030413011002	现浇信号灯基础 1. C20混凝土基础 2. 含模板 3. 含挖、填、余土弃土5km	座	9	269.70	56.64	150.55	27.80	23.65	11.06	
	B4-2063换	路灯基础、接线井 现浇基础 C20混凝土基础(换:碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C20)	m³	3.92	543.55	102.21	344.82	38.62	39.45	18.45	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10m³	0.412	540.04	262.43	7.90	114.68	105.63	49.40	
	C1-0025	挖掘机挖沟槽、基坑土方(斗容量0.4m³) 装车 三类土	1000m³	0.00235	9373.57	408.96		6233.78	1860.63	870.20	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:容县绕城公路农机校红绿灯路口安全隐患整治项目

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	C1-0123换	自卸汽车运土方(运距1km内) 4.5t[实际5]	1000m³	0.00235	22174.25			15714.16	4401.54	2058.55	
路面扩宽、浆砌路肩挡土墙											
分部分项工程											
1.		土石方工程									
18	010101003001	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1m以内 3.机械挖土,装车外运5km	m³	371.26	32.25	0.40		24.26	3.45	1.48	
	C1-0013	挖沟槽土方 装车 三类土	1000m³	0.37126	3256.44	399.60		2090.03	348.55	149.38	
	C1-0143换	自卸汽车运土方(运距1km内) 4.5t[实际5]	1000m³	0.37126	29004.07			22174.37	3104.41	1330.46	
19	010101003002	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1m以内 3.人工机械配合挖土,用于场内回填,不外运	m³	450.00	15.28	0.40		11.28	1.64	0.70	
	C1-0013	挖沟槽土方 装车 三类土	1000m³	0.45000	3256.44	399.60		2090.03	348.55	149.38	
	C1-0143	自卸汽车运土方(运距1km内) 4.5t	1000m³	0.45000	12024.42			9192.98	1287.02	551.58	
20	010103001001	回填方 1.密实度:按设计要求 2.填方材料品种:按设计要求	m³	450.00	4.98	0.50	0.06	3.25	0.53	0.23	
	C1-0105	机械填土碾压	1000m³	0.45000	4973.48	503.50	59.55	3249.24	525.38	225.16	
3.		道路工程									
21	040202011001	级配碎石摊铺 厚20cm	m²	1371.90	50.17	2.62	35.18	4.97	2.20	1.06	
	C2-0021	级配碎石摊铺 厚20cm	100m²	13.7190	5017.10	261.84	3518.20	496.65	219.96	106.19	
22	040202015001	20cm厚5%水泥稳定碎石基层	m²	1371.90	67.09	2.90	50.22	5.02	2.30	1.11	
	C2-0027	现场路拌摊铺 水泥稳定碎石基层 水泥含量5% 厚20cm	100m²	13.7190	6708.92	289.71	5022.18	502.45	229.73	110.90	

总价措施项目清单与计价表

工程名称:容县绕城公路农机校红绿灯路口安全隐患整治项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
交叉口导流岛铺装、反光防护桩					5265.83	
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)		4050.65	
2	桂041201002001	检验试验配合费			101.26	
3	桂041201003001	雨季施工增加费			1012.66	
4	桂041201004001	工程定位复测费			101.26	
导流岛绿化工程					440.13	
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)		293.42	
3	桂050501003001	雨季施工增加费			146.71	
交通标线、隔离护栏					85.48	
1	桂041201001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)		65.74	
2	桂041201002002	检验试验配合费			1.65	
3	桂041201003002	雨季施工增加费			16.44	
4	桂041201004002	工程定位复测费			1.65	
交通信号标志牌					192.11	
1	桂041201001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)		147.77	
2	桂041201002003	检验试验配合费			3.70	
3	桂041201003003	雨季施工增加费			36.94	
4	桂041201004003	工程定位复测费			3.70	
信号灯安装					595.79	
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)		431.88	
2	桂031401002001	检验试验配合费			18.17	
3	桂031401003001	雨季施工增加费			145.74	
路面扩宽、浆砌路肩挡土墙					11161.08	
1	桂041201001004	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)		8585.46	
2	桂041201002004	检验试验配合费			214.63	
3	桂041201003004	雨季施工增加费			2146.36	
4	桂041201004004	工程定位复测费			214.63	
		合 计			17740.42	

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:容县绕城公路农机校红绿灯路口安全隐患整治项目

第1页 共2页

序号	项目名称	金额(元)	备注
交叉口导流岛铺装、反光防护桩		303.67	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	303.67	分部分项工程费及措施项目费
导流岛绿化工程		34.77	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	34.77	分部分项工程费及措施项目费
交通标线、隔离护栏		145.89	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	145.89	分部分项工程费及措施项目费
交通信号标志牌		9.20	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	9.20	分部分项工程费及措施项目费
信号灯安装		30.30	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:容县绕城公路农机校红绿灯路口安全隐患整治项目

第2页 共2页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

表-12

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:容县绕城公路农机校红绿灯路口安全隐患整治项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
1	等边角钢 (综合)	t	0.101	5.00		3265.18			
2	膨胀螺栓 M12	套	603.450	5.00		1.57			
3	铁钉 (综合)	kg	0.431	5.00		4.40			
4	砂轮片 Φ 400	片	3.218	5.00		10.22			
5	电焊条 (综合)	kg	2.655	5.00		5.64			
6	电焊条 结422 Φ 2.5~3.2	kg	21.724	5.00		4.36			
7	冲击钻头 Φ 20	个	2.736	5.00		13.09			
8	铁件 (综合)	kg	482.703	5.00		5.30			
9	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	1.247	5.00		414.16			
10	砌筑水泥M32.5	t	9.518	5.00		414.16			
11	普通硅酸盐水泥P.O 42.5MPa	t	147.189	5.00		466.70			
12	普通硅酸盐水泥P.O 42.5MPa	t	19.413	5.00		467.26			
13	机制砂	m ³	279.427	5.00		137.86			
14	碎石 5~20mm	m ³	127.312	5.00		134.79			
15	碎石 5~20mm	m ³	3.359	5.00		134.95			
16	碎石 5~40mm	m ³	808.319	5.00		134.79			
17	碎石 5~40mm	m ³	59.310	5.00		134.95			
18	石屑	m ³	204.262	5.00		86.31			
19	周转板枋材	m ³	0.228	5.00		750.78			
20	周转枋材	m ³	0.020	5.00		748.45			
21	普通乳化沥青 (水乳型)	kg	1284.098	5.00		3.10			

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:容县绕城公路农机校红绿灯路口安全隐患整治项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
22	氧气	m³	10.259	5.00		3.96			
23	氧气	m³	0.607	5.00		3.98			
24	接线盒	个	9.090	5.00		2.18			
25	种植土	m³	90.174	5.00		30.76			
26	水	m³	0.268	5.00		3.94			
27	水	m³	566.681	5.00		3.97			
28	水	m³	1.627	5.00		3.95			
29	钢模板	kg	858.535	5.00		5.34			
30	组合钢模板	kg	4.077	5.00		5.39			
31	模板钢支撑	kg	3.567	5.00		5.32			
32	零星卡具	kg	0.980	5.00		4.14			
33	透水砖 200×100×60mm	m²	742.356	5.00		35.77			
34	行进盲道砖 240×240×60	m²	4.468	5.00		36.21			
35	提示盲道砖 240×240×60	m²	3.703	5.00		36.21			
36	三角梅 自然高度70-100cm冠幅70-100cm	株	7.210	5.00		60.07			
37	马尼拉草	m²	300.594	5.00		8.67			
38	矩形管50×70×4mm, H=2500mm	套	5.000	5.00		84.01			
39	右转车道标志牌, □80cm×80cm 三级反光膜 单面 铝板、板厚2mm	个	3.000	5.00		304.91			
40	人行横道标志牌, □80cm×80cm 三级反光膜 单面 铝板、板厚2mm	个	2.000	5.00		304.91			
41	花岗岩路缘石 600×300×140mm	m	241.458	5.00		117.49			

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

主要材料及价格表

工程名称:容县绕城公路农机校红绿灯路口安全隐患整治项目

第1页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1		◆人工◆			
2	000301000	建筑装饰人工	元	72.566	1.49
3	000501000	安装人工	元	2280.389	1.29
4	000701000	市政人工	元	0.677	1.42
5	000701001	市政人工	元	431.031	0.99
6	000701001	市政人工	元	27745.611	1.00
7	000701001	市政人工	元	29999.004	1.00
8	000901001	园林绿化人工	元	5484.897	1.00
9		◆材料◆			
10	012102001	等边角钢 (综合)	t	0.101	3265.18
11	020901006	塑料薄膜	m ²	809.391	2.56
12	020901006	塑料薄膜	m ²	1509.090	2.56
13	022706010	破布	kg	1.609	1.70
14	030126030	螺栓 M10×45	套	40.800	0.40
15	030127035	镀锌螺栓 M10×100	套	276.782	1.08
16	030156019	膨胀螺栓 M10×8	套	57.500	1.14
17	030156026	膨胀螺栓 M12	套	603.450	1.57
18	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个	18.540	0.26
19	030172010	地脚螺母、垫圈 (综合)	套	20.400	8.69
20	030183001	铁钉 (综合)	kg	0.431	4.40
21	031301006	砂轮片 Φ400	片	3.218	10.22
22	031311001	电焊条 (综合)	kg	2.655	5.64
23	031311002	电焊条 结422Φ2.5~3.2	kg	21.724	4.36
24	031337014	冲击钻头 Φ20	个	2.736	13.09
25	031345008	刻纹机刀片	组	2.195	574.53
26	031347004	铁砂布	张	20.115	1.33
27	032116001	铁件 (综合)	kg	482.703	5.30
28	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	1.247	414.16
29	040102001	砌筑水泥M32.5	t	9.518	414.16
30	040102003	普通硅酸盐水泥P.O 42.5MPa	t	147.189	466.70
31	040102003	普通硅酸盐水泥P.O 42.5MPa	t	19.413	467.26
32	040302001	机制砂	m ³	279.427	137.86
33	040302001	机制砂	m ³	2.301	137.86
34	040502003	碎石 5~20mm	m ³	127.312	134.79
35	040502003	碎石 5~20mm	m ³	3.359	134.95
36	040502004	碎石 5~40mm	m ³	808.319	134.79
37	040502004	碎石 5~40mm	m ³	59.310	134.95

主要材料及价格表

工程名称:容县绕城公路农机校红绿灯路口安全隐患整治项目

第2页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
38	040701006	石屑	m ³	204.262	86.31
39	050306001	周转板枋材	m ³	0.228	750.78
40	050306002	周转枋材	m ³	0.020	748.45
41	133102001	普通乳化沥青(水乳型)	kg	1284.098	3.10
42	143901002A	乙炔气	kg	3.500	15.50
43	143901002	乙炔气	kg	0.264	5.92
44	143906001	氧气	m ³	10.259	3.96
45	143906001	氧气	m ³	0.607	3.98
46	290628002	塑料护口 15~20	个	18.540	0.11
47	291112001	接线盒	个	9.090	2.18
48	292117001	标志板抱箍	副	20.400	5.27
49	322701002	化肥【复合肥、尿素等】	kg	14.874	3.85
50	322703001	农药	kg	0.679	28.87
51	322901001	种植土	m ³	90.174	30.76
52	341101001	水	m ³	0.268	3.94
53	341101001	水	m ³	566.681	3.97
54	341101001	水	m ³	1.627	3.95
55	341508001	其他材料费	元	40.838	0.87
56	341508001	其他材料费	元	0.305	0.89
57	341508001	其他材料费	元	244.110	0.90
58	341508001	其他材料费	元	940.712	0.90
59	341508003	其他材料费	元	0.700	0.88
60	350102001	钢模板	kg	858.535	5.34
61	350102003	组合钢模板	kg	4.077	5.39
62	350201001	模板钢支撑	kg	3.567	5.32
63	350203001	零星卡具	kg	0.980	4.14
64	B-C	道路标线 材料费	m ²	1384.700	45.05
65	B-C.1	波形护栏 材料费	m	56.000	124.85
66		◆配合比◆			
67	800102003	水泥砂浆 1:2	m ³	0.119	386.70
68	800102005	水泥砂浆 1:3	m ³	23.168	339.74
69	802102007	碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C20	m ³	4.116	313.44
70	802104043	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20	m ³	67.217	324.83
71	B802104041	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C10	m ³	0.061	302.95
72	B802104044	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25	m ³	364.315	340.34
73	B802104045	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30	m ³	2.625	358.65
74		◆主材◆			

主要材料及价格表

工程名称:容县绕城公路农机校红绿灯路口安全隐患整治项目

第3页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
75	042702005Z.1	透水砖 200×100×60mm	m ²	742.356	35.77
76	042702005Z.2	行进盲道砖 240×240×60	m ²	4.468	36.21
77	042702005Z.3	提示盲道砖 240×240×60	m ²	3.703	36.21
78	320301000.1	三角梅 自然高度70-100cm冠幅70-100cm	株	7.210	60.07
79	320701000.1	马尼拉草	m ²	300.594	8.67
80	330104009Z.1	矩形管50×70×4mm, B=2500mm	套	5.000	84.01
81	341301009Z.1	右转车道标志牌, □80cm×80cm 三级反光膜 单面 铝板、板厚2mm	个	3.000	304.91
82	341301009Z.2	人行横道标志牌, □80cm×80cm 三级反光膜 单面 铝板、板厚2mm	个	2.000	304.91
83	360701001Z.1	花岗岩路缘石 600×300×140mm	m	241.458	117.49
84	362104001.1	反光柱 Φ127×850mm	根	21.000	68.93
85	362701002.1	车间隔离护栏	m	23.000	159.73
86	Z010000103.1	镀锌钢管 Φ150mm	kg	426.438	4.60
87	Z250001001.1	人行信号灯(二合一)	套	9.090	507.45
88		◆机械台班组成◆			
89	000301001A	机械台班人工费	元	49.771	1.50
90	000301001	机械台班人工费	元	25.814	1.50
91	000701002	市政机械台班人工费	元	12303.044	1.00
92	000701003	市政机械第一类费用	元	8965.938	1.00
93	000903001	机械台班人工费	元	36.485	1.00
94	000903002	机械第一类费用	元	524.577	1.00
95	002401001	机械台班人工费	元	1208.963	1.00
96	140301004	国V汽油 92#	kg	69.829	9.37
97	140301004	国V汽油 92#	kg	0.799	9.37
98	140301004	汽油 92#	kg	728.761	9.37
99	140304001	轻柴油 0#	kg	1053.121	7.73
100	140304001	轻柴油 0#	kg	6.496	7.73
101	341103001	电	kW.h	2223.646	0.85
102	341103001	电	kW.h	276.295	0.85
103	994701001	其他机械费	元	8.320	0.90
104	994701003	停滞费	元	103.663	
105	994701004	折旧费	元	36.910	0.85
106	994701004	折旧费	元	511.533	1.00
107	994701005	大修理费	元	8.439	0.85
108	994701005	检修费	元	72.438	1.00
109	994701006	经常修理费	元	23.023	0.90
110	994701006	维护费	元	225.427	1.00

主要材料及价格表

工程名称:容县绕城公路农机校红绿灯路口安全隐患整治项目

第4页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
111	994701007	安拆及场外运输费	元	58.809	1.00
112	994701008	其他费	元	16.954	1.00
113	994701008	其他费用	元	8.164	1.00
114		◆机械◆			
115	990101002	履带式单斗液压挖掘机斗容量 0.4m ³	台班	0.004	968.83
116	990101002	履带式液压单斗挖掘机[斗容量0.4m ³]	台班	0.014	945.57
117	990101006	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m ³	台班	0.067	1736.76
118	990502003	双锥反转出料混凝土搅拌机[出料容量500L]	台班	0.247	191.13
119	990502003	双锥反转出料混凝土搅拌机出料容量 500L	台班	12.949	334.99
120	990504001	单卧轴式混凝土搅拌机 出料容量250L	台班	0.153	162.04
121	990506001	混凝土振捣器平板式	台班	0.003	10.99
122	990506002	混凝土振捣器插入式	台班	53.801	10.82
123	990506004	三滚轴整平机功率 75kW	台班	22.664	40.27
124	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	5.055	17.11
125	990514002	稳定土拌合机功率 230kW	台班	0.439	1217.72
126	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班	0.310	954.03
127	990701004	履带式推土机[功率75kW]	台班	0.001	831.07
128	990701004	履带式推土机功率 75kW	台班		954.03
129	990701005	履带式推土机功率 90kW	台班	1.372	1052.94
130	990704004	载货汽车[装载质量4t]	台班	0.031	411.14
131	990704004	载重汽车装载质量4t	台班	1.702	566.06
132	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班	0.146	580.16
133	990705003	自卸汽车 装载质量4.5t	台班	1.329	650.37
134	990705003	自卸汽车[装载质量4.5t]	台班	0.084	440.79
135	990705003	自卸汽车装载质量4.5t	台班	19.043	650.37
136	990706001	机动翻斗车[装载质量1t]	台班	0.506	192.50
137	990712002	平地机功率 120kW	台班	4.061	1077.81
138	990903002	汽车式起重机[提升质量8t]	台班	0.020	836.69
139	990903004	汽车式起重机提升质量12t	台班	0.011	912.80
140	991101001	液压叉车	台班	0.019	499.65
141	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班	1.413	688.47
142	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班	5.554	1253.30
143	991311001	汽车式沥青喷洒机箱容量 4000L	台班	0.549	776.23
144	991317001	刻纹机	台班	10.152	51.91
145	991908002A	立式钻床 钻孔直径25mm	台班	1.710	5.65
146	991908003	立式钻床钻孔直径 35mm	台班	0.048	10.02
147	991923002	台式砂轮机砂轮直径 250mm	台班	0.097	9.91

主要材料及价格表

工程名称:容县绕城公路农机校红绿灯路口安全隐患整治项目

第5页 共5页

[illegible]

基本存款账户信息

账户名称:

广西春秋建设工程有限公司



账户号码:

533512010114192762

开户银行:

容县农村信用合作联社容城信用社



法定代表人:
(单位负责人)

陈志锋

基本存款账户编号:

J6245001725901

2023 年 05 月 24 日



营业执照

扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。



统一社会信用代码
91450900MA5PI15QB0A (1-1)

(副本)



名称	广西春秋建设工程有限公司	注册资本	壹仟万圆整
类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	成立日期	2020年05月22日
法定代表人	陈志锋	住所	广西壮族自治区玉林市容县容州镇城西路443号1楼

经营范围
许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；建设工程监理；建设工程质量检测；林木种子生产经营活动；道路机动车辆生产；建筑劳务分包；施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：工程管理服务；企业管理咨询；建筑材料销售；气体、液体分离及纯净设备销售；五金产品零售；照明器具销售；消防器材销售；制冷、空调设备销售；污水处理及其再生利用；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械设备租赁；园林绿化工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



登记机关

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址：

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制